

总主编 刘泽民
执行总主编 李玉明

三晋石刻大全



● 临汾市洪洞县卷 (下)

主编 汪学文

山西出版集团
三晋出版社



K877.402

20112

9.2



总 主 编 刘泽民
执行总主编 李玉明

三晋石刻大全

● 临汾市洪洞县卷

主 编 汪学文



山西出版集团
三晋出版社



图书在版编目(CIP)数据

三晋石刻大全. 临汾市洪洞县卷 / 刘泽民, 李玉明总主编;
汪学文主编. —太原: 三晋出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5457-0112-8

I. 三… II. ①刘…②李…③汪… III. 石刻—临汾市—
图录 IV. K877.402

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第129640号

三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷

总 主 编: 刘泽民

执行总主编: 李玉明

本卷主编: 汪学文

责任编辑: 落馥香 李永明

责任印制: 李佳音

出 版 者: 山西出版集团·三晋出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922268(发行中心)

0351-4956036(综合办)

E-mail: sj@sxpmg.com

网 址: Http://sjs.sxpmg.com

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 152

字 数: 700千字

版 次: 2009年8月 第1版

印 次: 2009年8月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5457-0112-8

定 价: 600.00元

ISBN 978-7-5457-0112-8



9 787545 701128 >

中华民国



通利渠碑

[illegible]



上编 现存石刻

重修古大槐树处碑记

【简介】

中华民国三年(1914)刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质,方首方趺。碑首高 80、宽 84、厚 25 厘米。碑版高 200、宽 80、厚 20 厘米。碑阳为“古大槐树处”五个隶体大字。碑阴楷书。全文 17 行,满行 51 字,共 739 字。曾任河南确山、登封、息县、杞县等县知事、邑人贺柏寿撰文,光绪丁酉科拔贡邑人武春荣书丹。

据记载,明朝时在洪洞城北二里的贾村西侧有一座广济寺,寺旁有一棵“树身数围,荫遮数亩”的汉槐,通向南北的驿道从树荫下通过,汾河滩上的老鹳在树上构窝筑巢。相传,当时政府在广济寺设局驻员集中办理移民,大槐树下就成了移民集聚之地。民国二年,宦游山东的贾村人景大启告老还乡后,集资修建了碑亭、茶室等。碑亭建在原来的古大槐树处,亭虽不大,但雕梁画栋,飞檐斗拱,精巧玲珑。亭中竖立青石碑一座,即此碑。碑文简述移民事略。

【碑文】

(碑阳)

古大槐樹處

(碑阴)

自來名勝古迹,率以帝王將相所發祥,高人逸士所隱迹,遺後人勒石記載,永矢弗諼。若吾洪,溯陶唐分封,而後降及春秋,師曠、羊舍氏古墟,指不勝僂,迄秦漢唐宋,代有遺徽。地以人傳,胥誌邑乘。然此爲文獻之徵,而非民族之系也。方今民國肇造,社會主義播騰寰區,凡有關民族發達之原者,允宜及時表章,藉識人群進化之由,俾免數典忘祖之誚。然則吾邑古大槐樹處之待於揭櫫者,顧不重哉!間嘗稽諸往籍,《文獻通考》載:明太祖洪武間,屢徙山西民於滁、和、北平、山東、河南等



處；成祖永樂元年，徙山西民萬戶實北平，復核太原、平陽、澤、潞丁多田少及無田之家，分丁口以實北平；十四年，徙山西民於保安州。自是之後，移徙於四方者不一而足。蓋爾時洪地殷繁，每有遷移，其民必與，而實以大槐樹處為薈萃之所，宜乎生齒蕃盛，流澤孔長。後世子孫聞其地而眷懷鄉井者，種族之念為之也。洎余通籍，從宦游燕、趙、齊、豫諸省，偶與士商過從，略展邦族，聞籍隸洪洞，輒殷殷致詢曰：“吾祖國也。”言之親切有味若斯。比以革命軍興，義旅莅止，士卒中有飲水思源、倡言“賓至如歸”者，遂獲安寧秩序之慶。雖謂“此址即吾邑之保障”可也。吾友景君爾宇，世居賈村，密邇其處，曩嘗需次山左，由觀城廳卸任後，佐邑紳劉君子林長山縣幕友，慨然興復。募諸客商，集款三百九十餘金，郵寄里門。補葺經塔、岑樓，周建長廊，四起仰視，平臺、浮屠巍然。正在趨事赴功，而戎馬倉皇，工半款絀，豎碑建坊，尚付闕如。今者，景君由往平廳解組返里，余亦歸田，爰伸前議，謀諸闔邑紳商諸君，廣續斯役。一時群情鼓舞，交口贊成，莫不簞膠投河，惟力是視，集資又三百餘緡。於是豐碑既立，巨坊待建，欲於慘淡經營，期于遙觀厥成而止。《禮經》曰：“能御大災則祀之，能捍大患則祀之。”《尚書》曰：“率作興事，屢省乃成。”斯役之興，微特保存古迹，俾來者生親慕之感，而由今視昔，實有御災捍患之功焉。余深紉諸君玉成之雅誼，與景君始終提倡之功有足多者，乃述其崖略，泚筆記之，俾鑒諸石。（《文獻》上遺“續”字）

前任河南確山、登封、息縣、杞縣等縣知事、邑人賀柏壽撰文。

前清光緒丁酉科拔貢、邑人武春榮書丹。

中華民國三年五月上澣谷旦。

自來名勝古蹟舉以帝王將相巧發祥高人逸士所隱遯遺後人功石記載永矢弗諼於門陶序分計而後亦及春秋師戰事舌氏古墟指不勝俚追秦漢唐宋代有遺散地以人傳其地邑桑此為文獻之徵而非民故之系也方今民國肇建主義騰騰區凡有開民族發達之原者允宜及時表章藉激人作進德之山俾免典與忠祖之誦庶則吾邑古大槐樹靈之特於將無者不重哉聞嘗輯諸往籍文獻通攷載明太祖洪武間遷徙山西民於平山東河南等處成祖永樂元年徙山西民萬戶實北平其時洪太原平陽澤潞丁多田少及無田之家分丁口以實北平十四年徙山西民於保安州自是以後移徙於四方者不一而足其時洪地殷繁每有遷移其民必與而實以大槐樹處為薈萃之所宜乎生齒蕃盛流澤孔長後世子孫聞其地而眷懷鄉井者種族之念為之也洎余通籍從宦游燕趙齊豫諸省偶與士商過從略展邦族聞籍隸洪洞輒殷殷致詢曰吾祖國也言之親切有味若斯比以革命軍興義旅莅止士卒中有飲水思源倡言賓至如歸者遂獲安寧秩序之慶雖謂此址即吾邑之保障可也吾友景君爾宇世居賈村密邇其處曩嘗需次山左由觀城廳卸任後佐邑紳劉君子林長山縣幕友慨然興復募諸客商集款三百九十餘金郵寄里門補葺經塔岑樓周建長廊四起仰視平臺浮屠巍然正在趨事赴功而戎馬倉皇工半款絀豎碑建坊尚付闕如今者景君由往平廳解組返里余亦歸田爰伸前議謀諸闔邑紳商諸君廣續斯役一時群情鼓舞交口贊成莫不簞膠投河惟力是視集資又三百餘緡於是豐碑既立巨坊待建欲於慘淡經營期于遙觀厥成而止禮經曰能御大災則祀之能捍大患則祀之尚書曰率作興事屢省乃成斯役之興微特保存古迹俾來者生親慕之感而由今視昔實有御災捍患之功焉余深紉諸君玉成之雅誼與景君始終提倡之功有足多者乃述其崖略泚筆記之俾鑒諸石

中華民國三年五月

前任河南確山、登封、息縣、杞縣等縣知事、邑人賀柏壽撰文。前清光緒丁酉科拔貢、邑人武春榮書丹。中華民國三年五月上澣谷旦。

中華民國三年十一月十八號中歷歲次甲寅小陽月吉日

前清誥授武顯將軍記名簡放總兵原
任直隸大名鎮游擊庚戌科武進士
藍翎侍衛欣齋府君暨 誥封夫人
許太君沈太君陶太君合葬之墓

男崔

浚 立石

前清记名简放总兵原任直隶大名镇游击崔公阡表

【简介】

中华民国三年(1914)刊。现存辛村乡石止村。

崔万荣,字欣斋,生卒年不详,赵城县石止村人。少以武科起家,官蓝翎侍卫,后加入曾国藩率领的淮军,镇压捻军起义,以功升副将,备补大名镇游击,深受曾国藩、李鸿章器重。李鸿章奏请以总兵记名简放,崔因年老未赴任,卒于南京。

崔万荣的事迹,在李鸿章的著作中偶尔提及。据李鸿章《勋军酌添马队片(同治五年五月二十七日)》记载,同治四年(1865),淮军刘铭传派参将崔万荣同马勇、王春德等赴古北口、张家口一带挑买战马五百匹,开始创建马队,后渐次于淮军各部推广。

碑青石质,圆首方趺。碑版高160、宽65、厚15厘米。碑阳额题“潜德幽光”。碑阴额题“山高水长”。碑文楷书。碑阴全文18行,满行51字,共820字。李琴声撰文,孙凤如书丹。


【碑文】

(碑阳)

中華民國三年十一月十八號中曆歲次甲寅小陽月吉旦。

前清誥授武顯將軍記名簡放總兵原任直隸大名鎮游擊庚戌科武進士藍翎侍衛欣齋府君暨誥封夫人許太君沈太君陶太君合葬之墓

男崔浚、潮,孫鴻禧、廷戟立石。



(碑陰)

前清記名簡放總兵原任直隸大名鎮游擊崔公阡表

余久聞欣齋公而未悉其人，因從其女夫劉賓於得知公一二逸事。獨奇其出而謀定後動，克敵致果；入而輕裘緩帶，彈琴賦詩，卓然一代偉人也。公姓崔氏，諱萬榮，欣齋其字。世居趙城之石止。高、曾以來，代有隱德。至父龍友公，以武舉官東灘營都司。生子四，長松圃公，官至皖南鎮總兵。公其仲也，幼有大志，讀書多奇悟，顧不喜沾沾行墨，而於刀槊擊刺之術特精。龍友公既捷省試，公兄弟遂并以武科起家，官藍翎侍衛，位至通顯。其後，公侄瀛以進士觀政禮部，公弟萬椿以徵士通判四川，文武科第，煊赫一時。海內人士，識與不識，莫不艷其際遇而嘆為不可及也。當捻逆之初起也，踞臨淮，圍鳳陽，所過無堅壘。皖撫福公入覲，遇公，與語，大奇之，奏調隨營，畀以固原一軍，駐明光。公感知遇之隆，奮發自厲，所向克捷，旋復臨淮一帶。上功，稱最，以守備用。解鳳陽圍，擢都司。嗣屢克堅城，平巨寇，洊保至副將，備補大名鎮游擊。當是時，公名聞天下，即曾忠襄、李文忠亦深器重之。公益深感激，思立奇功以自效。時張振軒制府，以臬司剿捻山東，調公隨征。遇強敵，輒以委公。公摧鋒陷陣，所向無前，當者盡靡，東省肅清，公力為多。洎文忠追念前勛，奏請以總兵記名簡放，而公已垂老，不思再起矣。公治軍嚴整，與士卒均甘苦，所得賞賚不自私。自從戎至服官，前後數十年，揮金如土。梗功成身退，依然寒素，無聲色之娛。中興多才，如公者豈易得哉！抑聞公性篤孝，太夫人迎養至南也，偶感疾，諸醫束手，公潛割臂肉，和湯以進，疾果瘳，人以為孝德之感。又聞公賓禮賢士，遇貧困傾囊助之；無力赴試者，每多方貲遣，無吝色。瓶無儲粟，泊如也，其內行純備又如此。余深惜皖南公薨於位，其子瀛歿於京師。公復殞於南京差次，公弟萬椿又卒川省。一門顯宦，相繼殂謝，益嘆造物者之可問而不可問也。獨其群從子侄錚錚多賢，亦竟困且貧，至鬱鬱不得志。公與沈夫人身後，壹是惟女公子是賴，可以愧當世之積貲自封者矣。嗟乎！崔氏門祚之盛衰，與其感恩知己之零落，悲夫！所為感慨歎不能自己也。公與諸夫人既合祔，其女公子將豎石隧道，遣其戚周景文以阡表請，余既銘沈夫人之墓矣，烏可以不文辭，因即聞之賓於者叙述如右。至譜系，則行狀詳焉。

前清五品銜揀選知縣己丑科舉人晚生李琴聲鞠躬撰文。

前清花翎同知銜署聞喜縣知縣姻愚侄孫鳳如鞠躬書丹。

永垂不朽碑

【简介】

中华民国五年(1916)刊。现存兴唐寺乡涧头村。

碑青石质,圆首,趺佚。碑版高130、宽57厘米。额题“永垂不朽”。碑文楷书。正文13行,满行43字,共423字。首题“六等嘉禾章内务部存记赵城县知事张为水利兴讼于县长张案下”。国民小学校教员高棣撰文,财政科雇员贾宗瑜书丹。

碑文为民国赵城县官府为解决苑川村柏树泉水利纠纷的一份官方文书。

【碑文】

六等嘉禾章内务部存记赵城县知事张为水利兴讼于县长张案下:

從來苑川村南,舊有柏樹泉水,澆灌苑川村之地畝。柏樹泉以外坡下,各泉水澆灌澗頭、王村之地畝。歷古相沿,已經多年,各用各水,兩不沾染。孰意民國五年,苑川村李光先、王桂、衛奎斗、劉大祿、高學孔、賈玉堂、劉順年、賈鍾琛、段海子、高邦俊、劉大貴、曹心兒等,忽將伊村舊渠裏壟新開深渠一道,將下游兩村之水截去,又將水源用乾泥石灰堵塞,下游兩村具稟到縣,蒙縣長張駕臨苑川村出水之處勘驗明確,斷令苑川村將新開之渠填平,又諭令將舊渠挖改情形更正如初,從此依照古規各使各水,柏樹泉以內屬苑川之泉眼,柏樹泉以外坡下各漫泉均屬澗頭、王村之泉眼,永遠借地,兩勿相犯。復蒙縣長張□、縣佐前往督同苑川村人,將新開之渠填平,舊渠更正如前。茲同鄰村友人雙方調停以尋結局,縣長張愛民息訟,又諭令三村公社寫立騎縫合同三紙,核閱蓋印,各具甘結,永杜爭端,常葆和氣。奉批之後三村公社均爰遵照,因立合同一樣三紙,各執一張。恐年遠日久,合同損失,因立石碑以志不朽云爾。

總務科雇員史錫耀。差人王瑞光。

國民小學校教員高棣撰。

財政科雇員賈宗瑜書。

澗頭:區長盛、閻丙炎、閻武彥、閻宗榮、閻增哲、高棣、閻杰彥、高□武。


王村:張長炳、賈德法、張長隆、李瑞珍、高成龍、狄甲辰、張拉管。

石匠師麒學、黃□。

住持惠蓮,徒□□。

澗、王二村花戶人等公立。

民國五年九月吉日立石。



广平渠诉讼文

【简介】

中华民国六年(1917)刊。现存龙马乡郑家寨佛庙。

碣青石质,高52、宽86、厚22厘米。碣文楷书。全文34行,满行17字,共502字。郭相桥书。

碣记南马驹村人盗水引起广平渠水利纠纷及县府处理结果一事。



【碣文】

我莊舊有廣平渠一道,上澆西、梁二莊,下澆長、鄭二村。往東相連村莊,渠尾經過,均得沾□□之潤。歷年舊章,亘古如斯,有碑記可憑,更有渠冊可恃。適於本年六月初四日,正值山水漲潑之時,我廣平渠巡水即行理渠澆灌矣。南馬駒村王和尚臨渠,海膽率人數十人,各執器械,盜剗我廣平渠渠壟數丈,將水橫澗滿流。恰逢巡水將王和尚等捉獲,捆綁在廟,即擬送官。乃伊情急,遂著王仁甲迅速央煩西莊馬秉恭從中說合,令伊在□,令罰修渠、供猪祝神。伊當即允,遂時開釋。不意回村後,不惟違處不遵,盡聽慣訟王懋德□,反捏詞將我廣平渠巡水人鄭廣耀誣捏□□□素舊規。似此,我廣平渠掌進城□明縣長後,經我天縣長孫,斷令馬駒村實屬無理,罰錢貳拾仟文,於廣平渠供猪祝神,以爲結事矣,及馬駒村復尋端生事,因當日情,勒石永記。堂諭:普潤渠於廣平渠中間,當□□底,渠普潤渠在下,南馬駒村更在斯□□□□村之北下。乃王懋德等竟遣人到廣□□□□盜水,實屬無理已極;經人說合,竟□以復不結,尤屬背謬。應罰錢貳拾仟文,照原□交廣平渠長備猪祭神,具悔悟結了事。廣平渠亦俱澆地畢後,再不准截水或放水傍流。切結存案及辦事諸人姓名開列於後。

郭相橋書。

公直范天盛、南思明、張登朝、鄭奮選。

掌例鄭□樟、鄭三興。

具稟王作禪、鄭正德、張廷俊、王□瑞。

渠長南順清、鄭玉盛。

甲頭范成璧、張登瀛、鄭佩俊、南□盛、鄭法德、南希炳、鄭佩玉、李善清。

民國六年吉日立。

重修玉皇楼碑记

【简介】

中华民国七年(1918)刊。现存万安镇韩家庄小学。

碑青石质,螭首方趺。碑首高70、宽65、厚20厘米。碑版高148、宽60、厚13厘米。额题“永垂千秋”。碑文楷书。全文18行,满行53字,共623字。首题“重修玉皇楼碑记”。廩貢生狐健篆额,韩钟灵撰文并书丹。

【碑文】

重修玉皇樓碑記


從來莫創於前,無以垂後人之緒;莫繼於後,無以見前人之功。天下事大抵皆然也,而修造尤其顯者耳。然非有人焉為之極力維持,設法變通,則後緒不能續,而前功未必不盡棄。是繼承之較創造為更難也。敝莊震方,古有玉皇樓一座,巍峨高聳,上接雲霄,屏障橫岡,下口風水,不惟一鄉之飛口,亦四達之通衢也,乃自乾隆三十七年重修,多歷年所,檐厦傾圯,神像剥落。余等觸目驚心,欲為修葺,但工程浩大,獨力難支。幸有本村韓君省三、張君捷三,急公好義,邀集公人,當廟公議,以村中西善院東庭厦壞,無力復修,遂公舉韓君省三、張君捷三總理其事。于是變通辦法,丟舊易新,即將庭房木料出售,得錢四拾五緡。除花費外,糴麥一十三石,省三又出麥八石一斗,共麥二十一石一斗,以備修理玉皇樓之資。事已酌定,省三、捷三為其年高,恐誤公事,乃邀請韓君如芝、韓君治洞、李君全富、韓君懷仁、張君書禮,交代口管,營放生息。自光緒三十三年至宣統二年,積麥七十一石一斗,作錢一百七十七千七百文。又有本村韓君珠山,存樂善之心,在京募化,合施錢七十五貫。又獲四鄉布施錢四十二吊。再按本村糧石攤錢三十五緡。四宗共錢三百二十九千七百文,由此資財即裕,鳩工庀材。自宣統二年六月初六日動工,七月二十二日告竣。省三韓君發其善念,出資妝飾神像,以妥神靈。庶幾神人共悅,公私咸惠,百福駢臻,千載不朽矣。是樓也,對霍環汾,依婁繞澗,而補一村之風水,為四方之巨觀者,亦於是乎在。因從而歌曰:“口山蒼蒼,河水洋洋。諸君之迹,山高水長。”謹序。


前清廩貢生狐健篆額。

清先授文林郎候銓奎文閣典籍、復授承德郎候選光祿寺署正,畢業師範員韓鍾靈撰文并書丹。

督工首事人:韓如芝、韓治洞、清授典籍李全富、韓懷仁、張書禮。

民國柒年八月念八日穀旦立。





创建自修室碑记

【简介】

中华民国八年(1919)刊。现存淹底乡后泉村。

碑青石质，圆首，跌佚。碑版下部残，残高83、宽57、厚20厘米。额题“热心学务”。碑文楷书。全文19行，满行25字，共399字。首题“创建自修室碑记”。杨曲镇师范毕业生梁子明撰文，杨曲镇师范毕业生赵子珍书丹。

【碑文】

創建自修室碑記

嘗思學校者文明之基礎也，文明者社會之根本也，于□□□不亦重乎！況學校培養人材之地也，天下桃李咸出於□□□，家國攸關，誠社會第一要素，可不急行修理哉。當今民主□□尚儒改良政治，以普通教育為目的，令各鄉村鎮國民學□□律創建整齊，□行改良教法，以開國民之新機，特非改良□□能發育耳。賴有村長、副暨管理員等僉議組織，將本村□□□設立學校，而自修室缺點未能廣收生徒者也。□□□□□□浩大，費無所出，適將合社籌備之款補給學校伍□□□□兩廟公地四十餘畝及河漕東地一畝有奇，皆充□□□□□涓，於四月上旬興作，將獻亭兩偏創建自修室五□，□□□□校之壯觀也，共費資百有餘緡，下贖之資同作□□□□□□不第有整頓，則學童必有發達之望焉。由是觀□□□□□□克臻。此茲厥工告竣，况儂為文，余在仙鄉設帳□□□□□鉅製，事難粗叙，書法祇覺其拙。余有同鄉□弟□□□□□□書丹，謹將熱心學務辦公人員勒諸貞珉以□□□□□。

楊曲鎮師範畢業生梁子明撰文。趙子珍書丹。

豈大中華民國八年又七月仲浣□□□。

裕长庆棉花栈股东周景文还愿碣

【简介】

中华民国九年(1920)刊。现存大槐树祭祖国。

碣青石质,高50、宽65厘米。碣文楷书。全文10行,满行10字,共102字。


撰文者景大启,首倡建立大槐树迁民遗址者。


【碣文】

我國株式會社大形發達。裕長慶棉花棧開幕伊始,股東周景文在大槐樹處默禱:但得生機勃發,願捐制錢伍拾緡,助該處未竟之工。甫二載,果如所願,依數交納。啓情深桑梓,感佩莫名,因勒貞石,永垂不朽。

總經理景大啓謹誌。

中華民國九年夏曆中秋吉日立石。





大槐树茶室落成记

【简介】

中华民国九年(1920)刊。现存大槐树祭祖国。

碣青石质，高 50、宽 65 厘米。碣文行书。全文 12 行，满行 11~12 字不等，共 118 字。

【碣文】

大槐樹茶室落成，而常年經費尚屬拮据。邑紳劉君濱漁，念行旅渴煩之苦，思邑里懿舉之難，自願每年捐貲六緡，以補不足之需。啓風燭殘年，恐斯舉之廢半途也，勒石紀之，以誌劉君之德，以垂永遠之迹。吾邑好善之君接踵繼起，亦啓之所厚望也夫。

總經理景大啓謹誌。

崑中華民國九年仲秋上浣吉立。

兴办女校碣

【简介】

中华民国九年(1920)刊。现存堤村乡好义村。

碣青石质,高 50、宽 60、厚 15 厘米。碣文楷书,正文 16 行,满行 27~33 字不等,共 416 字。山西法政专门学校法律科毕业署大宁县行政长兼警佐张秉哲书丹。文由张克谦提供。

碣文论述妇女接受教育的必要性,今天仍有现实意义。

【碑文】

社會之文野基於家庭,家庭之興替基於教育。教育者發達家庭之鎖鑰,改良社會之利器也。今日社會中之弱女,異日即為家庭之主母,語言舉動為子女所則效,應事接物尤為子女所瞻望。倘非受正當之教育,則胸無點墨,依然愚蠢,不第於個人之理內之才,且賢子賢婦亦莫由而產出,社會家庭又安從而望改良哉。故余村村長、副張和風等有見於此,邀請村中父老,商議設立女校,培養群英。眾皆贊成。遂將本村東西兩濟渠每年收入安定村餘水灌地之資,作為的款以資應用,并舉張永康等為管理。將本村舊有之南義學內一切房屋,覓工修理完善,創建教室一座。前後費時月餘,花錢百緡,斯校內外,璨然可觀。除呈請縣署立案外,工竣之後,願將建校事實年月,勒諸貞珉,乞序於余。余本寡文,再辭不果,念本村女界得領教育,藉受新識,異日社會家庭改變,諸公亦不無有勞焉。爰本鄙拙,綴作數語,以誌不忘云。

山西法政專門學校法律科畢業、署大寧縣第三區行政長兼警佐張秉哲撰并書丹。

村長:山西法政專門學校法本科畢業、代縣承審員張和風。

村副:師範學校畢業張銓,清議叙九品張振風。

管理:清監生張永康,清九品張箴銘。

中華民國九年桂月立。



南石明村重修井厦碣

【简介】

中华民国十年(1921)刊。现镶嵌于堤村乡南石明村北头街道西侧的井亭西壁。

碣青石质,高43、长55厘米。碣文楷书。全文10行,满行10字,共97字。


【碣文】


創事者爲難,後繼者則易。余方古有一井,歷年久遠,厦房塌壞,無人整理。幸有孔憲武、劉成元等,邀集一方衆人鳩同商議,遂以起建二尺,磚包三面,共費錢伍拾餘吊。功成告竣,以示不忘云爾。

督工人孔昭選。

經理人孔憲武、劉成元。

民國十年桃月重修。





督军兼省长阎示碑

【简介】

中华民国十年(1921)刊。现藏洪洞县博物馆。

碑青石质,圆首,跌佚。碑版高163、宽74、厚25厘米。碑文楷书。全文5行,满行8字,共42字。

碑未刊立年月,但据2007年7月23日临汾市尧都区东关大十字出土的同样内容碑落款“民国十年仲秋”判断,当为1921年。

【碑文】

督軍兼省長閻示:

貪官污吏、劣紳土棍爲人群之大害,依法律的手續非除了他不可。

洪洞縣知事楊斌敬立。

重修梳妆楼记

【简介】

中华民国十年(1921)刊。现存甘亭镇甘亭村圣母庙。

碑青石质,圆首方趺。碑版高125、宽58、厚18厘米。碑文楷书。全文16行,满行48字,共540字。首题“重修梳妆楼记”。师范传习所毕业生刘韶兴撰文,行政研究所毕业生杨华生书丹。

【碑文】

重修梳妆樓記

凡事之爲於□方面者,必待其人而後爲。莫爲之前,雖美弗彰;莫爲之後,雖盛弗傳。是天下之善舉,端賴有人以倡其始□以有□□□□□也。吾鄉西北方,古有皇天后土聖母廟一座,原以地□補脉、衛鄉佑民起見而創建焉。是廟也,自前殿□至後宮迭次而登者凡五層,誠天然之勝□□。□□前後宮殿□□□左右廊屋,前後垣墉,累加重修,而首事諸公之姓氏,□已彰芳懸示。惟後□梳妆樓一座,歷年久遠,鼠竄古瓦,漸多滲漏。頂有上□方面以次以□以考屋牆則瓦解壁獸□□□□□丹□腐敗之狀,不堪言矣。過斯境者觸目傷心,居斯鄉者既不忍於□□應,又無力捐施即修,進退不得,不難設想。幸有□人□□□等,召集鄉人,同商公議,可□□梁君卯維翰甘樂義等,於□□廣種福田,募各商店以捐資外,合鼎坐以成矣。□□鄉人之糧石,爲捐施之多寡。以鄉人之同心協力,共襄盛事,有何功之非成!蓋獨木固難支也,而衆擎則易舉矣。於是鳩工庀材,選□吉期。經始於季春之月,落成於仲夏之秋。凡樓之上下□□,煥然一新矣。夫施財□□□各輸兵□囊,而有善必揚,□應傳於□筆。茲將異域本鄉捐資赴功姓氏,勒諸貞珉,永垂不朽。□□也,自□□年告竣,所需之工料資共計二百七十緡。□爲記。


師範傳習所畢業生劉韶興撰文。

行政研究所畢業生楊華生書丹。

督工:村長原振綱,村副楊學詩,間長梁維屏、張生瑞、楊德春、張玉森。

首事趙士選、趙儒林、霍步雲、原玉林、楊會元、張大順、張辰午、梁丕□。

中華民國十年歲在重光□□□□龍潛□□穀旦闔鎮公立。



持行狀枉瑞璣於誰園請銘其墓瑞璣與靜庵交最深知太公亦最悉愛欲次其便慨得勸
 諸石太公諱必得名臣其字也世居洪洞龍石下里之白石村六歲而孤依祖母樊氏其喜
 佛持常齋鄉里稱善人馬家貧老幼楚楚無依族中強暴時欺凌之樊負太公避居杜成村
 之普濟院紡績誦經十餘年太公長始通家元配郝太君布衣雅譽佐理家政顧食指日
 繁家益貧靜庵少回貧慶積太公為延名師設塾於邨靜庵隨諸子弟入塾為師服役代
 脩暇仍從太公耕一日晨起斷炊借鄰家脫粟半盂供八口一日之餐不飽太公家之泰
 然嗣靜庵補博士弟子員擢高才生入武備學堂復留學日本六年卒業返國充山西陸軍學
 校監督兼督練公所幫辦始迎養太公於太原蓋胼手胝足者三十餘年至是始稍舒也辛
 亥秋武昌起義太原諸志士夜聚靜庵寓謀響應漏將盡議紛紛不定太公入以杖畫地曰
 事在必行不行事且洩諸君將束手受縛矣眾大悟議遂決軍府成立公舉五臺閻公為都督
 靜庵副之娘關失守將士潰散靜庵整所部出省開府河東時清廷派軍南下所過焚掠仇視
 義軍尤甚至洪洞遣軍赴太公家搜索太公挺身出詞色不少挫清軍壯之舍而公人皆
 服其膽略馬壬子夏靜庵受槍傷病頗劇太公聞之隻身跨蹇至河東度數日因晨忙旋
 里諸將士酸金為治歸裝太公悉却之昧途旅資僅銅錢四絡其廉介如此時共知告成賦
 義諸將領爭擁兵自衛太公喟然歎曰敵無日矣回手書諭靜庵速解兵柄靜庵即於是年
 七月電請取消河東軍政府及副都督名義解職北上以陸軍部顧問將軍府參軍供職京師
 太公復遺書戒之曰龍蛇紛拏大陸將沉吾願汝抱道自守不願汝與中原豪傑爭功名也靜
 庵遵命閉戶讀書落落寡交游客居京師十餘年前後政變若帝制若復辟若南北諸戰費中
 者爭投機以博榮不聞有一字牽及靜庵時議欽其高潔而不知皆太公之教也太公沒
 時家無餘貲薄田不足七十畝惟新宅一區太公躬自監脩結構建築樸實不華平日家居
 無僮僕澆掃必躬親焉暇則歷隴畝與農夫野老話舊或笑其太儉太公自謂視當日數將
 不敵風雨家人豪坐索米時已逾分多矣嗚乎十年以來亂相循不已縮兵符者據地稱雄
 各舉一方生分財莊以供其跋扈恣睢之用吾小民伏處軍閥積威之下忍毒之蓄而待發也
 久矣願頌德不悟者尚思大張其猷聞太公之風無慙愧乎太公沒於十年夏周九
 月十八日享壽六十有八曾祖法元祖永進父恩顯兄海淵幼因病服佛為僧子一書
 泉即靜庵也女三長平天次適王三適王孫二宗農肆業天津南開中學校宗黃肆業北京育
 英學校孫女一淑芳均肄業京師女學校銘曰
 天造初運運隆先民以逞操利暴功羣雄逐逐愧此老農彼張其益我飲其鋒子賢而孝
 家訓永從勒銘於石納諸幽宮我文不沒千載高風

前任山西民政長愚姪張瑞璣撰文
 前河南杞縣知縣愚姪張瑞璣書丹
 陝西督軍署秘書愚姪張瑞璣篆蓋
 孤子書於張瑞璣納石

温名臣太公墓志铭

【简介】

中华民国十一年(1922)刊。原在辛村乡白石村,现藏洪洞县博物馆。

志盖、志石均青石质。志盖高 68、宽 68、厚 13 厘米。盖篆“温名臣太公之墓志铭”。志石高 68、宽 68、厚 15 厘米。志文楷书。全文 36 行,满行 36 字,共 1102 字。首题“温名臣太公墓志铭”。张瑞玘撰文,贺柏寿书丹,张瑞琦篆盖。

温必得(1854—1921),字名臣,山西辛亥革命先驱温寿泉之父。志文述其生平事迹。

【志文】

温名臣太公墓誌銘

民國十一年夏曆三月十五日,温静庵中將葬其尊人名臣太公於白石村南之新阡。預期持行狀,枉瑞璣於誰園,請銘其墓。瑞璣與静庵交最深,知太公亦最悉,爰叙次其梗概,俾勒諸石。太公諱必得,名臣其字



也，世居洪洞龍石下里之白石村。六歲而孤，依祖母樊氏。樊喜佛，持常齋，鄉里稱善人焉。家貧，老幼瑩瑩無依，族中強暴時欺凌之。樊負太公避居杜戍村之普濟院，紡績誦經十餘年。太公長，始歸家。元配郝太君，布衣椎髻，佐理家政，顧食指日繁，家益貧。靜庵少，因貧廢讀，太公爲延名師，設塾於村。靜庵隨諸子弟入塾，爲師服勞役代修，暇仍從太公耕。一日，晨起斷炊，借鄰家脫粟半盂，供八口一日之餐，不飽，太公處之泰然。嗣靜庵補博士弟子員，擢高才生，入武備學堂，復留學日本六年，卒業返國，充山西陸軍學校監督兼督練公所幫辦，始迎養太公於太原。蓋胼手胝足者三十餘年，至是始稍舒也。辛亥秋武昌起義，太原諸志士夜聚靜庵寓，謀回應。漏將盡，議紛紜不定。太公入，以杖畫地曰：“事在必行。不行，事且泄，諸君將束手受縛矣。”衆大悟，議遂決。軍府成立，公舉五臺閻公爲都督，靜庵副之。娘關失守，將士潰散，靜庵整所部出省，開府河東。時清廷派軍南下，所過焚掠，讎視義軍尤甚。至洪洞，遣軍赴太公家搜索。太公挺身出，詞色不少挫，清軍壯之，捨而去，人皆服其膽略焉。壬子夏，靜庵受槍傷，病頗劇。太公聞之，祇身跨蹇衛至河東。居數日，因農忙旋里，諸將士醵金爲治歸裝，太公悉却之。歸途旅資僅銅錢四緡，其廉介如此。時共和告成，起義諸將領爭擁兵自衛，太公喟然嘆曰：“亂無日矣。”因手書諭靜庵，速解兵柄。靜庵即於是年七月，電請取消河東軍政府及副都督名義，解職北上，以陸軍部顧問、將軍府參軍供職京師。太公復遺書戒之曰：“龍蛇紛拏，大陸將沉。吾願汝抱道自守，不願汝與中原豪杰爭功名也。”靜庵遵命，閉戶讀書，落落寡交游。客居京師十餘年，前後政變，若帝制、若復辟、若南北諸戰，熱中者爭投機以博榮，不聞有一字牽及靜庵，時議欽其高潔，而不知皆太公之教也。太公沒時，家無餘貲，薄田不足七十畝。惟新宅一區，太公躬自監修，結構建築樸實不華。平日家居無僮僕，灑掃必躬親焉。暇則歷隴畝，與農夫野老話舊。或笑其太儉，太公自謂：“視當日數椽不蔽風雨、家人環坐索米時，已逾分多矣。”嗚呼！十年以來，禍亂相循不已。縮兵符者，據地稱雄，各舉一方生命財產，以供其跋扈恣睢之用，吾小民伏處軍閥積威之下，怨毒之蓄而待發也久矣。顧頑健不悟者，尚思大張其焰，聞太公之風，能無慙然愧乎。太公沒於十年夏曆九月十八日，享壽六十有八。曾祖法元，祖永進，父思顯。兄海淵，幼因病皈依佛爲僧。子一，壽泉，即靜庵也。女三：長早夭，次適王，三適王。孫二：宗農，肄業天津南開中學校；宗黃，肄業北京育英學校。孫女二：淑文、淑芳，均肄業京師女學校。銘曰：

天造劫運，乃降群凶。殘民以逞，攘利暴功。

群雄逐逐，愧此老農。彼張其武，我斂其鋒。

子賢而孝，家訓式從。勒銘於石，納諸幽宮。

我文不沒，千載高風。

前任山西民政長愚侄張瑞璣撰文。

前河南杞縣知縣愚晚賀柏壽書丹。

陝西督軍署秘書愚侄張瑞琦篆蓋。

孤子壽泉泣血納石。

中華民國十一年歲在玄默閏茂夏曆三月。諷吉永奠。

重修藺公相如碑序

【简介】

中华民国十二年(1923)刊。原立于原赵城县北门外,现在堤村乡许村。

碑文刊于清乾隆十年(1745)“赵上卿藺相如故里”碑阴。碑文楷书。正文10行,满行51字,共345字。首题“重修藺公相如碑序”。丙辰科俊士董丙耀撰文,山西大学校高等科毕业马圣瑞书丹。

【碑文】

重修藺公相如碑序


一代偉人,千古雅範,餘韵流風,起懦振頑。此雲烟臺閣所以圖畫功臣,風塵道路所以旌表義士也。戰國時,趙上卿藺公相如者,吾趙城許村人也。擊缶逼秦,氣壯山河;完璧相趙,光争日月。感廉頗負荆謝罪,且能化私爲公,和衷共濟。洵智勇兼備,一代社稷臣,忠義兩全,千古豪杰士也。况地屬桑梓,墳墓所在,路碑更不可漸滅歟!是碑也,昔邑侯奉列憲命創建於茲,清室乾隆年間,風飄雨侵,磚瓦零落,我趙官紳撥款監修,一時邑人行旅頌聲載道。然日月易逝,荏苒間二百餘年,現今坊容凋敝,字迹模糊,又復殘缺難觀。藺氏宗族聚衆磋商,咸樂攤資重修,以昭先人之令德。因共得銀幣八十餘元,遂刻日鳩工,乞序并對聯于余。余學識卑淺,本不敢膺斯重任,但先生高風,素深欽佩,每恨生不同辰,不得爲之執鞭,述其事,頌其德,亦所欣喜焉。故語不嫌俚,聊留其芳于後世云爾。


丙辰科俊士董丙耀撰文。

山西大學校高等科畢業馬聖瑞書丹。

(經理、督工名略)

中華民國十二年三月吉旦立。





用志不忘碑

【简介】

中华民国十二年(1923)刊。现存堤村乡杨洼庄。

碑青石质，圆首方趺。碑版高110、宽53厘米。额题“用志不忘”。碑文楷书。正文9行，满行43字，共341字。山西省立第一师范学校毕业生郭世后撰书。

碑记重修奎星楼事。

【碑文】

古者勒碑樹碣，所以昭事實於永久，序同志所共勦，俾後人一覽而知其詳□，亦事之不容或已者也。敝村舊有奎星古樓，其地軒敞而疏秀，歷乏嗣葺之人，因而柱石傾敝，丹堊零落，風雨攸注，蛇鼠穿牆。村人之議葺新者，往往志未果而中沮。癸亥春，復議興修，辛村社同人和衷共濟，乃續厥成。於是自窰孔以及層樓，缺者補，墜者舉，舊者新，瞻拜之下，煥然改觀。社始於四月初旬，三閱月而工竣。北瞻姑山，來映汾流，氣象崢嶸，依勢森秀。蓋非特□貫之，仍而賽新基之創矣。從茲奎光照耀，鎮院抒筆，人文應連會而蔚起，得謂非斯樓之靈造其基乎！工既成，非勒石不足以傳久而勸後，乃屬余爲文以記。余感慨於斯樓之廢興而不能忘情，蓋有日矣，今諸君子既□□書之精力於前碑序之作。余雖不文，豈敢因以爲辭？既序且爲之咏曰：

樓落成矣棟宇揚，山森秀兮水流□。振風補極地脉昌，書諸貞珉誌不忘。

山西省立第一師範學校畢業郭世後撰書。

(首事人等芳名略)

民國拾貳年歲次癸亥七月立。

三教庙改建学校碑记

【简介】

中华民国十三年(1924)刊。现存甘亭镇靳堡村。

碑青石质,圆首方趺。趺高40厘米。碑版高150、宽68厘米。额篆“流芳百世”。碑文楷书。正文14行,满行45字,共434字。首题“三教庙改建学校碑记”。邢思恭撰文,杨枝荣书丹,边振铎篆额。

【碑文】

三教廟改建學校碑記

靳堡村戶僅數十,人不滿千,而爭進文明之思想,頗有奔騰澎湃不可遏制之勢。自光緒戊戌變政興學,村人景君連科、楊君大江、張君書銘等,聞此聲浪,熱度倍增,即欲步趨歐美,捷足先登。奈地址狹隘,經費支絀,有此夙願,終未易嘗。迨至民國七年,始與村中父老公開討論研究數次,無不贊成,由是按糧拔錢,合群策力,於此年二月間,鳩工庀材,改建三教廟作為教室,並將關聖、二郎廟重加修補,西房三間作為女學生自修室,創建東房五間作為教員室及男學生自修室,繼修二門二間、戲樓三間,添建更鋪一間,垣墉一周。至九年而工告竣,前後共費錢肆百貳拾吊文。至是而景、楊、張諸君之願遂,村中男女子弟亦俱有求學之所矣。諸君倡之於前,村人輔之於後,比及三年,成此鉅事,非大眾俱抱無量之熱血,曷克臻此!今諸君勒石誌事,問序於余。余自愧才無司馬,學非昌黎,何敢操筆而致詞,但以却之為不恭,故就其為余所述者,還以述之於碑序云乎哉。



前清增生現充第四高小校教員邢思恭撰。


師範學校畢業生楊枝榮書。

高等小校畢業生邊振鐸篆。

合村共地三千七百畝正,每畝攤錢壹百一十四文,共攤錢肆百貳拾壹千八百文正。

民國十三年歲次甲子葭月穀旦立。石工張金樓、張全樓。





重修中閣禪院紀念碑

【簡介】

中華民國十四年(1925)刊。現存萬安鎮萬聖寺。

碑青石質，圓首方趺。碑版高 117、寬 62、厚 16 厘米。額題“無上正覺”。碑文草書。正文 17 行，滿行 37~43 字，共 512 字。首題“重修中閣禪院紀念碑”。樊國梁撰文，羅萬青書丹，史丙辰篆額。

【碑文】

重修中閣禪院紀念碑

憶昔釋迦文佛如來世尊，在摩竭提國大金剛廠菩提樹下，端身正坐，以示中正。返觀內照，諦聽玄音。以正定心觀正覺性；以無生法證無滅身。是以六根不受，六塵不染，與大地萬物圓融和會，渾成一體無二，無分別相，是名之曰“不二法門”，即所謂之阿耨多羅、三藐、三菩提、無上正等正覺也。斯正我佛如來施無緣慈澤周類，以不仁之仁，不愛之愛，普濟衆生成已成物之至德也。所以後世之人，爲之修廟、起塔、金神、塑像，報功報德而無盡焉。吾邑西南七佛峽山，乃我佛如來之行宮也，爲古憇山拾德托足之地。丹崖碧澗，翠柏蒼松，萬峰聳峙，百卉爭艷。雖非靈鷲窟崎，竭摩金剛，誠我趙一方靈域之大觀也。唐宋以來，歷出高僧，金元不替。至明萬曆中，有清源義庵普能禪師，創修中閣佛刹、極樂世界、西方勝境、五郎殿、玄帝宮，極盡莊嚴之美，惜乎代遠年湮，盡爲傾頹，致令不堪瞻仰。不圖有否極泰來之筮，忽有顛僧仁智□心重修。商諸樊村、西昌、上下新府、三交河、淺溝村七社首事，及新府村長史遵信先生等，擇吉修造。三二月間，而極樂正殿、乾巽角樓、山門、鐘樓、僧寮、院牆俱已告竣。奈何財力不足，是故五郎殿、玄帝宮、東客堂、南單房尚未修理。誠有達官貴人、大德善士、君子仁人，發心重修，則功德更爲無量矣。是爲序。

(捐資者三交河、樊村、新府東堡、新府西堡、西昌村、下新府、淺溝村，名略)

(經理人名略)

簡南愚一山人棟卿樊國梁撰文。

東魯陶山野人靜軒羅萬青書丹。

簡南羅雲山人龍章史丙辰篆額。

簡南墨花散人文若王侯翰監□。

襄理人：


僧仁明、慈光、松林，僧仁聖、覺圓，史君彥龍。

大總統府顧問張瑞璣。


林縣石工魏玉美。

住持僧仁智、慧明立。

中華民國十四年乙丑仲冬之月上浣吉旦。



及桑梓洲源或欣然相告曰余亦晉籍也自先祖
茲數百年矣予鄉距洪密邇習聞前朝遷民故事
而柴与結納焉辛亥光復三鎮兵入晉猛將悍卒
嶺南諸公繼標獨洪其秋毫犯蓋羣目為祖宗里
是洪人盡大根蔭庇無窮乃醞資建設碑坊亭樹
列植嘉木以為邑人游憩之所且示不忘而邑中宰官
構琳瑯積成卷帙徇盛舉也雖先光復以來可謂
肅率階武人崛起兵連禍結蔓延至今海內為鼎



槐址记

【简介】

中华民国十五年(1926)刊。现存大槐树祭祖园。

碣青石质，高80、宽80厘米。碣文行书。全文16行，满行24~29字不等，共411字。卧虎山农陈凤标撰并书。

碣文历叙大槐树迁民遗址的重修原因、经过及修成后的景况，为陈凤标应洪洞县人之请而作。

【碣文】

予童年随侍寓京师，每遇乡之人，辄乐与絮语不休，盖乡思之深也。壮而宦游燕、赵、鲁、豫、秦、隴之間，與所在賢士大夫往來過從，談及桑梓淵源，或欣然相告曰：余亦晉籍也，自先祖遷於洪之大槐處，家茲數百年矣。予鄉距洪密邇，習聞前朝遷民故事，輒深信其言之非誣，而樂與結納焉。辛亥光復，三鎮兵入晉，猛將悍卒大都北方健兒，所過嶺南諸縣縱掠，獨洪無秋毫犯，蓋群目為祖宗里居所在地，弗擾也。於是洪人感大槐蔭庇無窮，乃醵資建設碑坊、亭榭於其側，芟刈榛莽，列植嘉木，以為邑人游憩之所，且示不忘。而邑中宰官士女之題咏序述，佳構琳琅，積成卷帙，徇盛舉也。雖然，光復以來，所謂燕、趙、魯、豫、隴、秦諸省，率皆武人崛起，兵連禍接，蔓延至今，海內若鼎沸，獨吾晉人守唐魏遺風，安居樂業，獲免於兵燹之灾，塗炭之厄。試問彼赳赳者，與夫奄奄待斃之災黎，隸晉籍者豈少哉！遷者如彼，而居者若此，大槐有知，當慨然於先民為多事矣。余嘗以此語鄉人，輒為之扼腕。回憶少壯邂逅於異鄉，樂與傾談者，大有悲歡之不同時為之也，將奈之何哉！丙寅春，予倦游家居，洪人索誌數語於槐之址，因以是書之。

民國十五年夏四月。

卧虎山農陳鳳標撰并書。

洪洞古大槐樹記

【简介】

中华民国十六年(1927)刊。现存大槐树祭祖国。

碣青石质,高80、宽80厘米。碣文楷书。正文15行,满行22字,共315字。襄陵梁培芝撰并书。

文记大槐树迁民遗址建成后,又将征集到的名人题咏编印成册之事。

【碣文】

洪洞古大槐樹處,爲明代遷民之遺迹。□其右□之賈村,有景爾宇先生者,宦游齊魯。每與燕、趙、秦、豫之士談及桑梓,有欣然謂其先世籍晉,習聞洪洞有古大槐,其遷徙之紀念處也。景爾宇先生既感其深於木本水源之思,又甚惜古槐之遺迹湮沒,於是極力提倡,募貲表彰,建亭樹碑,築室施茶,慘淡經營,不遺餘力,歷廿餘載如一日。工既竣,復與邑之宿儒賢,携聯所交游,徵集題咏於四方。逾年而琳琅成帙,付諸石印以廣流傳,而困於貲。幸藉臨汾之李君文謨募捐於京師,芝宗叔輔臣君捐貲於甘肅,先後寄還。詎意種種所費逐漸增重,計仍不足以竣其事,而景君爾宇先生乃自捐貲補助之。茲以樂善好施諸君之義不可泯,勒諸貞珉,以彰其德,而屬序於芝。芝既嘉其績,又深感爾宇先生之能始終其事也,謹舉事實而誌之。

襄陵梁培芝紫階甫謹撰并書。

臨汾李文謨在北京募捐。

洪洞會館捐銀幣拾圓。

臨汾會館、臨汾鄉祠、山右會館、臨襄會館各捐銀幣伍圓。

□□□店捐銀幣四圓。

楊星三、李文謨、□玉書各捐銀幣貳圓。

襄陵梁輔臣由甘肅捐銀壹百貳拾緡。

賈村孟百歲捐銀幣貳圓。

邑人景爾宇捐銀幣拾捌圓。

中華民國十六年歲次丁卯公曆□□□□穀旦立。



重修净石宫碑记

【简介】

中华民国十七年(1928)刊。现存堤村乡千河村净石宫。

碑青石质,圆首方趺。碑版高159、宽65、厚29厘米。额题“席先启后”。碑文楷书。正文12行,满行37字,共318字。首题“重修净石宫碑记”。徐慈绩撰文,徐绍绩书丹。

碑记中提到“降及前清中叶,欧风东渐,科学知识输入,神事为之顿衰”,反映了时代的变迁。

【碑文】

重修净石宫碑记


稽古净石宫,老柏青葱,殿宇奇伟,清静幽邃,气象超俗。加以辨神祭者,热心公務;来瞻拜者,呼吁必应,神人相依,极一时之盛。降及前清中叶,欧风东渐,科学知识输入,神事为之顿衰。因而丹堊柱石摧残殆盡,厦房面壁崩裂無狀。再不從事補葺,古廟必成禾黍。兼之廟院逼狹,游人山海,每際重三大會,女界擁擠難站,村人目擊心傷,咸有鳩築之願。邀集村民會議,出彩募化,得洋九百而鳩工度材焉。于是伐社中公地之木,以修補破壞;建東西女亭,為苟完之計。而北殿南臺、東西廊房,由來已舊,稍葺而新之,以壯觀瞻焉。經始於戊辰二月,成於三月。為女亭二、伶室三、厦房十五間,門疆戶窗無一不新。今而後,廟之庶事,細大有程,可久而不壞矣。民國十七年戊辰春五月初旬序。


(經理、督工、香首數十人從略)

第一高級校長山西省立第一師範畢業徐慈績撰。

第二高級教員山西省立第六師範畢業徐紹績書。

民國十柒年五月吉旦。





恢复广胜上寺田产碑记

【简介】

中华民国十七年(1928)刊。现存广胜寺上寺大雄宝殿廊下。

碑青石质，螭首方趺。碑版高160、宽71、厚15厘米。碑文楷书。全文20行，满行52字，共1063字。首题“恢复广胜上寺田产碑记”。邑人张瑞琦撰书。

劣僧将寺产私下变卖或质押，赵城官府处理此事时，债权诸人皆异口同声，愿将各人所得上寺债权，完全布施归寺。故碑称“恢复广胜上寺田产碑记”，碑尾开列的“布施诸人”皆债权人也。

文中所说“先兄衡玉”即张瑞玘。

【碑文】

恢復廣勝上寺田產碑記

廣勝上寺爲趙城名勝古迹，相傳自北漢建寺，歷唐宋元明，歷代修葺，至清而規模益廣。住持斯寺者，舊爲西安寺子孫系僧人，至僧道珍，不守戒律，任意典當寺產，於是數千年之叢林古刹，遂隳敗於庸僧之手，不復有常住舊規矣。時先兄衡玉，倦游家居，傷佛地之破敗，乃約同邑人士，公邀僧人普照爲住持。嗣後再不許西安寺僧人把持斯寺之權。普照任事後，以寺產微薄，不足供常住經費，發願出外募化。普照去後，僧仁霖乃以挂單僧自稱監院，始攝寺權，頗有意整頓寺產，亦略有恢復。嗣聞普照無歸山之意，遂勾結近村細民，寅緣爲奸利，日削月割，上寺田產幾至蕩然無餘。大錯已鑄，懼邑人士之攻己也，乃藉名募化，潛逃不歸，上寺無住持者幾近一年。爾時先兄衡玉，復自都返里。以前者曾有整頓斯寺之舉，數年之間，不意爲俗僧敗壞至於此，亟乃復興。邑人士并縣署官吏，重議恢復之計，公議擬請高僧法空爲住持。法空未至之先，暫以韓大德爲管理。是時也，適有游方僧心德挂單斯寺，廉知佛產破壞之由，發義憤具呈縣署，懇請公判追

還佛產。時縣知事爲吳興陳鑒殷君，繼任者爲壽陽傅益齋君。承審員崞縣蘇榮祖君，實始終其事。此案發生，頗有困難點。不意堂判之時，不勞苦口勸勉，債權諸人皆異口同聲，大發義憤，均願將各人所得上寺債權，或有質當或無質當，完全布施歸寺。此誠出人意料之外矣。斯事之興，先兄衡玉實始終提倡。其間之委曲周折，幸遇官吏之廉明，游僧之義勇，諸債權人之慷慨好施，始能共成善舉，非佛力默佑，曷克臻此！先是，先兄衡玉曾以碑記自任，以病未果。今者法空已接任寺事，常住之舊規已復，陳、傅二知事已先後調任去官，先兄衡玉亦於去臘痛歸道山。際此不書，恐善舉終歸湮沒。予雖不文，不敢不勉盡後死之責，爰將事之始末，直書勒石，俾垂不朽云爾。布施諸人姓名開列於後。

賈克儉：施錢壹仟八百吊，質當水地二十五畝。

郭維銀：施錢壹仟吊，質當水地八畝。

李從斌：施錢壹仟零九十吊，質當水地壹拾二畝三分。

崔步雲：施錢七百三十五吊，質當水地五畝五分。

喬廷選：施錢六百三十吊，質當水地四畝。

王國義：施錢四百八十吊，質當水地三畝。

劉全發：施錢四百吊，質當水地二畝八分。

衛有文：施錢三百二十吊，質當水地二畝。

李國權：施錢三百吊，質當水地四畝。

張丕烈：施錢三百吊，質當水地一畝七分。

韓大德：施洋七十元，絕約水地二畝。

劉玉管：施錢二百五十吊，質當水地二畝。

郭小東：施錢二百吊，質當水地一畝五分。

郭華榮：施錢二百吊，質當水地二畝四分。

郭維棋：施錢壹百七十吊，質當漫地十畝。

韓存義：施錢壹百五十吊，質當水地二畝三分。

巨作霖：施錢壹百五十吊，質當水地一畝三分。

賈資生：施錢壹百四十五吊，質當水地一畝五分。

張生秀：施錢壹百壹十吊，質當水地一畝三分。

郭元大：施錢壹百二十吊，質當水地二畝三分。

趙書田：施錢壹百吊，質當水地一畝八分。


韓希藩：施錢九十五吊，質當水地一畝五分。

千佛寺：施碑一塊。

邑人張瑞琦撰拜書。

住持沙門法空、監院明澈暨兩序僧衆立石。

中華民國十七年四月初八日佛誕日立。



重修廣勝下寺佛廂序

永垂不朽

五

12

臨

I

重修广胜下寺佛庙序

【简介】

中华民国十八年(1929)刊。现存广胜寺下寺后院东厢房廊下。

碑青石质,圆首方趺。碑版高135、宽63、厚15厘米。额题“永垂不朽”。碑文楷书。正文16行,满行40字,共609字。首题“重修广胜下寺佛庙序”。张梦曾督修,卫竹友撰文,许寓书丹,贾绍康篆额。

碑文记述了民国十八年,署理赵城县长张梦曾和邑绅二十人,会同下寺住持和尚贞达,将下寺大佛殿元至大二年(1309)壁画剥离,以一千六百银元售给文物商一事。该壁画现陈列在美国堪萨斯城纳尔逊艺术博物馆。

古迹之修葺代不乏人,然皆仁者捐之,僧者募之,未见以塑绘而易其资也。此剜肉补疮之法非善举也,虽修起寺庙却失去珍宝,不亦抱憾千古乎!

书丹者许寓,字穉芸,马牧村人,清末以知县分发江苏省任用,辛亥革命后归来。工书法,善柳体,洪赵匾额,多有遗迹。

【碑文】

重修廣勝下寺佛廟序

邑東南廣勝寺,名勝地也。山下佛廟建築,日久傾塌不堪,遠近游者無不觸目傷心。邑人頻欲修葺,恒以巨資莫籌而止。去歲,有遠客至,言:“佛殿繪壁,博古者雅好之,價可值千餘金。”僧人貞達即邀請士紳,估價出售。衆議以爲:“修廟無貲,多年之憾,捨此不圖,勢必墻傾像毀,同歸一盡。”因與顧客再三商確,售得銀洋一千六百元。不足,以募金補助之。爰於十八年三月動工,新建東北磚窑一孔,重修廟內大殿三處,西南角又添置洋式門一所。其餘東西廊房、左右圍墻,壞者補之,傾者築之,一切經營,大壯舊觀。至十月而告竣。同人等不欲沒此盛舉,問序于余。余曰:庀工鳩材,修理之常事,無足異。所異者,在以壁像而易巨金耳。朔自佛廟之建,始於唐貞觀年間。吾不知當日所用之砂泥,果由何匠之手而成;所施之彩色,果由何人之筆而繪。是糞土也,不啻珍寶之堆積其上矣。仙人有點石成金之術,豈佛門亦有化土爲金之能歟?夫古寺粉墻,不乏名畫。昔韓文公詩有曰:“僧言古壁佛畫好,以火來照所見稀。”足徵寺墻之多繪事也。然其精於描寫者,亦不過備游客之觀覽,供詩人之歌咏而已,初未聞視爲奇貨而如此之重且貴者也。此壁而得千金之報,則趙氏之連城由來相傳,其價又將何如耶!然佛法無邊,至道在人,是舉也,買者不虞折閱,而傾囊以施之;售者不憚物議,而慷慨以與之,無非睹廟宇之荒蕪,有以大動其慈悲心,共襄贊此數十載難成之盛事也。從茲十方清潔,殿庭嚴肅,風雨不懼其飄零,霜雪勿慮其侵蝕,擊登壇之鼓,瞻如來之尊,參拜有禮,其容以整。寔佛之功德所感也,豈人力所能爲哉!因序之,以志不忘云爾。


署理趙城縣縣長晉城張夢曾督修。

邑紳衛竹友撰文,許寓書丹,賈紹康篆額。

發起人:邑紳李宗釗、許懋、王澤閣、張瑞玘、劉旭、賈元釗、王玉山、王福籌。

監工:韓大德、李聯標、王成章、張恩溥、趙書田、韓存義、石宗海、張家禮、衛有德。

中華民國十八年歲次己巳丑月吉立。



四豪岭阡表

【简介】

中华民国十八年(1929)刊。现存堤村乡许村。

任尽义(1823—1895)，字智斋。赵城县许村人，一生务农。碑记其生平事迹，和多年后其孙立碑经过，对了解清末民初赵城一带的社会状况有一定帮助。

碑青石质，圆首方跌。碑版高220、宽80厘米。额隶“式训来兹”。碑文楷书。全文19行，满行68字，共1149字。首题“四豪岭阡表”。国民革命军第三集团军总司令部存记，河北灵寿县承政员马圣瑞书丹。

碑乃时任“国民革命军第三集团军总司令部军法官兼河北行唐县县长”的任重远(出家后法名力空)，为其祖父任尽义所追立的墓碑。任重远，赵城县许村人，1918年山西行政研习所毕业后，历任安泽县第

三区区长、隰县第二区区长、曲沃县分驻侯马县佐兼第二区区长、河北阳原县县长、国民革命军第三集团军总司令部军法官、灵寿县县长、行唐县县长、山西省定襄县县长。因不满当时政治黑暗,1931年辞职,削发为僧,在太原双塔寺受戒,法号力空。随即到赵城兴唐寺栖止,撰《霍山志》一书。1932年任太原崇善寺住持,兼山西佛教协会秘书,后又先后任广胜寺、陕西天柱山白云寺、鄠县草堂寺住持。1957年当选为中国佛教协会第二届理事会理事。1962年任山西佛教协会副会长兼秘书长。1963年任山西交城玄中寺住持,1964年任山西省第三届政协委员。“文化大革命”期间遭受迫害,被遣送回乡。1972年圆寂于故乡许村龙泉寺。抗日战争中,在任广胜寺住持时,曾倡议并协助八路军抢救出被日寇垂涎已久的佛教珍品《赵城金藏》,厥功甚伟。

【碑文】

四豪嶺阡表

國民革命軍第三集團軍總司令部存記。

河北靈壽縣承政員孫婿馬聖瑞鞠躬書丹。

智齋任公歿後之三十二年,歲當丙寅,厥孫重遠,議所以表乃祖之神道,當筆述其生平略歷,付諸石刻。行將豎立,乃家人爲知風水者所沮,遷延迄今,茲又三歷寒暑矣。歲月有更,不敢仍舊,爰飭手民磨故石而重鐫之。其表曰:先大父諱盡義,字智齋,清例授登仕佐郎,先曾祖鄒生公之第三子也。賦性孝友,宅心忠厚,世居趙城之許村。先是,清咸豐間,先曾祖以本村人烟稠密,生計維艱,於本里北原上置買莊田,携家徙居。同治年間,先大父仍回本村務農經商。旋值丁丑大祲,因官廳賑濟乏術,人多死亡。時先大父自念食指日繁,遭茲奇荒,非偏重商業不足爲目前計。遂於本村所設雜貨小莊,苦力經營,卒以所獲十一之利,保全一家無恙。并推其餘資,補助親友中之貧乏者,而多人亦賴以存活。丁丑以後,連年豐收,吾家度用稍裕。但先大父身經浩劫,好善之心較前尤切。故每年儲積餘糧,胥以供捨施需用,家况依舊清貧,而先大父則益加勤儉矣。至處鄉黨,克謹克誠,遇事無巨細,必設法排解,不令結怨,故村中多年未有訟案,口碑嘖嘖,至今流傳。歲丁亥,獨立興修佛廟,鞠躬盡瘁,始終罔懈,鄉人德之,公贈匾額。乙(巳)丑,吾村因修渠與南石明村互相決裂,村人束手無策,先大父邀同任雋秀先生冒險前往,據理力爭,彼心服而事遂寢。從此厘定渠規,民慶安堵,其急公好義有如此者。迄于乙未,忽患肺病,時愈時犯,家嚴、慈母以病勢反復,恐遭不測,預備身後一切。先大父始而却阻,不獲已,諭令格外從儉。所爲時制,終不稱家嚴、慈母之意,而先大父猶以爲豐美過分也,其儉約有如此者。不謂是年病遂不起,於七月十六日壽終正寢,距生於道光三年六月二十九日,享壽七十有三。當辭世前一日,喚孫輩至前,撫頂訓教,詞甚懇切。時重遠甫四歲,并未十分領會也。由今思之,能不愴然!是年十月,卜葬於村西北四豪嶺新塋,系癸山丁向。先大母少先大父一歲,系出南石明望族劉氏。因哭先大父哀甚成疾,於光緒二十二年正月初四日相繼逝世,亦享壽七十三歲,是年春遂合葬焉。近年,吾晉當道閭公,勵精圖治,改進村制辦法,汲汲以人才爲推選,受治之下,鄉里人民益思先大父功德無量,不能聽其湮沒,遂於乙丑冬公具以聞。當蒙上峰獎給“鄉鄰表率”匾額,藉勵末俗。復蒙邑諸君子爲立“德行碑”坊,以垂永久。張公衡玉,爲文頗詳。伏思先大父生平言坊行表,死後三十餘年,人益追思不置,可見公道自在人心,歐陽公所謂“爲善無不報而遲速有時”者,於此益信。按先大父兄弟四人,長盡孝,子二:會元,辛卯;次盡忠,子二:建榮,建富;三即先大父,女五,俱適名門;四盡智,字水亭,重遠之本生祖也,娶程氏,生子三,伯建猷,季建喜,家嚴建業,其仲也,先大父取以爲嗣。配楊氏,生重遠及兄鴻鈞,弟鴻鈺。又女三人,均重遠姊也。重遠子五:銘三、省三、祝三、乾三、芝三,兄子復三,弟子漢三、晉三、唐三,齒齡有差,長能典謁,幼則未焉。茲值春祭之節,奉家嚴、慈母之命,謹述事實崖略,表諸阡右,以告來者。無虛飾,無掠美,保存典型,實後嗣之職文獻云乎哉!國民革命軍第三集團軍總司令部軍法官,前署陽原縣知事,現任行唐縣縣長,孫重遠沐手述次。

男建業率孫鴻鈞、重遠、鴻鈺,曾孫銘三、省三、祝三、乾三、芝三、復三、漢三、晉三、唐三立石。

大中華民國十八年歲次己巳清明節。


温母郝太夫人墓志铭

【简介】

中华民国十八年(1929)刊。原在辛村乡白石村,现藏洪洞县博物馆。

志盖、志石均青石质,高68、宽68、厚12厘米。碑文楷书。全文33行,满行33字,共937字。首题“温母郝太夫人墓志铭”。新城王树楠撰文,长白富熙书丹,玉田孙奂仑篆盖。

此为辛亥革命先驱温寿泉母亲的墓志铭。



【志文】

温母郝太夫人墓誌銘

新城王樹楠撰文。


長白富熙書丹。

玉田孫奂倫篆蓋。

洪洞郝太夫人者,耆儒郝懷琛之女,同邑温名臣府君之妻,而今河北省政府委員兼建設廳廳長壽泉之母也。初,懷琛生子女各一,而子恒玉早殤,其視太夫人愛憐益至。太夫人故敏慧若夙成,拳拳受父教,讀書

過目輒成誦。年六齡忽喪母，十四又喪父。太夫人孤苦無依，而育於外家，十年始歸於溫家。僅薄田數畝，而時又大侵，幾無所賴以庇其生矣。太夫人執儉躬劬，歲以十指營全家衣食，而耕織井臼縫紉之事皆以一身肩之，不以爲勞也。及子女繁熾，累益衆，則晝夜紡織，以布易棉，往復以取贏利，故雖甚空乏，而衣履皆取給，未嘗不完。壽泉既長，則使之就學，而傭於師，以代束修。久之學成，補博士弟子，且擢爲高材生。太夫人督之愈嚴，期以遠大，曰：此不足限吾兒。壽泉既考入武備學堂，益使之游學日本。時同學諸子立丈夫團，謀革命以救國，蜚語上聞，邦人大恐，多招其子弟回國者。太夫人獨函告壽泉曰：學不成，勿見我也。己酉，壽泉歸國，充山西陸軍學校監督，兼幫辦督練公所，始迎養府君暨太夫人同居太原。至是居貧教子之心始一慰焉。其國人亦皆稱願曰：幸哉，有此子也。辛亥武昌事起，山西應之，以五臺閻公爲都督，壽泉副之。洎娘子關戰敗，壽泉整軍南下，開府河東。壬子，因公受彈傷，幾殆。太夫人雖憂子心切，而不爲姑息之仁，復時時勉以勤勞國事，勿以身家爲念。尋解兵柄，北上居京師，而項城當國，將僭帝制，改年號，人有勸其降節相從者，太夫人則誠以“勿爲人言所搖，少變初志”。壬戌，迎侍太夫人於京師，丁卯復返太原。太夫人自府君歿後，長齋持佛，與人言，恒以善惡、祥殃果報相詔勉，往往構疾，輒不藥而愈，或曰“天之所佑也”。長孫宗農，夫婦游學於美，告以學成速歸，五六年尚能相見也。屆期返國，太夫人果大病，未幾而卒，人以爲先知云。生平好善，喜周人之急。和鄉里，聯族戚，無少長男婦，莫不欽慕誠服。當其處貧時，一日斷炊，貸鄰人脫粟二升，聞者皆携米爭相饋遺，其盛德感人如此。子男一人，即壽泉也。女子三人：壽蓮、壽蕙、壽蘭。壽蓮年十三而殤；壽蕙適人亦歿，遺一女；壽蘭適同里王之英。孫宗農，留美國得碩士學位；宗黃肄業南開學校。曾孫美林。府君卒於夏正辛酉九月十六日，春秋六十有八。後八年，歲在己巳三月初二日，太夫人卒於內寢，享壽七十有五。是年七月二十七日，合葬於白石村新阡。先期介王君式如來徵銘，銘曰：

始蹇而屯，負重在身。翼子於成，卒大其門。
貧不易操，貴不衍素。履險如夷，委命於遇。
教子伊何，爲國爲民。嘗言善惡，有果有因。
孫曾茁起，繞膝綽綽。夫人曰嗟，吾父無嗣。
爲擇宗子，俾續其祀。蒼木之達，庇其本根。
大孝錫類，歿不遺親。碩哉夫人，孰與匹儔。
刻銘埋幽，以詔千秋。



赵帝箴先生德教碑

【简介】

中华民国十九年(1930)刊。现存赵城镇湾里村。

碑青石质,方首,趺佚。碑版高225、宽85、厚20厘米。碑文隶书。碑阳全文19行,满行56字,共673字。首题“赵帝箴先生德教碑”。南汝箕撰文,刘思耀书丹,赵志鹏、赵志鹤检校,石工原熙昌。

碑文记述了一个毕生在农村从事教育的普通教师的事迹。

作者南汝箕(1895—1967),字汉宸,赵城县韩家庄人,参加过辛亥革命。新中国成立后,任中国人民银行第一任行长、中国国际贸易促进会主席。

【碑文】

(碑阳)

赵帝箴先生德教碑

士君子抱獨善之志，蟄處山林，為鄉里子弟師。其衣大布，其食粗糲，其往來多樵夫耕叟，而傲顯達者。自恒流觀之，則似為迂儒，而不知其獨抱遺經，陶鑄後生，有教無類，惟勤不倦，數十年如一日，固未嘗有富貴利祿動於其中者。如吾邑趙先生，即其人也。先生字帝箴，清庠生也。自入泮後，值清室變法，遂無仕進之志，思惟培植人才為百年計。于是在里中上下圪塔、楊堡、侯村、灣里等村先後設教二十餘年，中間尤以任侯村國民小學暨第二高校教員為久，又任本縣第一高校及洪邑普潤中校國文主任者五六年。講授本先儒訓誥，循循善誘，老而彌篤，門下被其澤者數百人，成德達材，出任國家事者更指不勝屈。先生之德教，必為士林所重矣。諸門人欲旌其師，既偕同人榜其門，又復泐之金石，以彰師德於永久，於是先生之芳名可垂千古矣。夫先生持身立教，一樸學老師，若無異於人者，其後學愛戴如此，善教之入人心，概可想見。而先生樂此不倦將終身焉。古之君子，道明德立，寄托宏遠，其達則以其所學兼善天下，其窮則卷而懷之，獨善其身。時或成一家言，藏之名山，傳之其人；或隱居教授，親傳衣鉢，以為天下後世法。出處不同，其功在生民則一。若先生者，其洞悉此意乎！箕，邑中後進，雖未嘗受業於先生之門，亦久仰先生之風采而欣慕無既，故樂而為之文以為序云爾。

代理河南省民政廳廳長南汝箕撰文。

優級師範學校畢業、獎給舉人中書銜、教育廳一等教育褒狀、省公署銀質獎章、趙城第一高級小學校校長劉思耀書丹。

發起人：察哈爾警廳書記長申繼祿、師範畢業李九麟、六師畢業王守銘、高校畢業韓兆祥、陸軍步兵少校王重華、師範畢業王紹文、師範畢業李照明、高校畢業段天叙。

經理人：單級師範畢業趙城勸學員李泮藻、督軍府軍制員民軍營營長申周斌。

督工人：金色雙穗獎章關裕麟、師範畢業、胞侄趙志鴻。

中華民國十九年歲次庚午桂月吉日立。

石工原熙昌、泥工魏富貴。

（碑陰開列受業門人、友誼、并大學畢業、大專畢業、醫專畢業、農專畢業、軍官畢業、師範畢業、中校畢業等數百人姓名，略）

趙志鵬、趙志鶴檢校。

中華民國十九年歲次庚午桂月吉日立

發起人

經理人

督工人

優級師範學校畢業獎給舉人中書銜教育廳一等教育褒狀省公署銀質獎章趙城第一高級小學校校長劉思耀書丹

察哈爾警廳書記長申繼祿

師範畢業李九麟

六師畢業王守銘

高校畢業韓兆祥

陸軍步兵少校王重華

師範畢業王紹文

師範畢業李照明

高校畢業段天叙

單級師範畢業趙城勸學員李泮藻

督軍府軍制員民軍營營長申周斌

金色雙穗獎章關裕麟

師範畢業胞侄趙志鴻

石工原熙昌

泥工魏富貴

既針古先咸登清紀士
故以之生流第立同君
樂為君子之達二光鑄子趙
為天子若村高法政抱所
之下道名也校述生儒鐵
是以明可任教無有善先
法立重國買仕進主走施
出寧古事久人走類應牌
不究夫更仕走勤勵林
同遠先指不路一
其生不路一
約進時勝一十
在則有尼十
生以立先高十
民共教生放百一
財府一以及百一
一學模德計固本
若兼學教邑計固本
先生蕭於當於未大
者下結士中在育其
其其異所國中上利
洞寔則於重天上下
幾此卷心無任此勤
示其以我入公修其
邑獨學言小僅中樵
中華戰其修如新
後可如既本裡邑實
未或嘗借先善越微
學或教同保和先生
既一必心翻元生遠
於高心其語後其自
先生藏深所二也
之名可波體十先
所因想助老餘生觀
亦傳見心不三字
之傳而金爾中帝似
久其先生篇問元清
先生或無教下以廉
此親此師飲仁生而
風居不於其康也
采教倦於澤國入
不晚將承數民小
欣親終久百小
慕傳可於百小
無焉是地

利济渠碑

【简介】

中华民国十九年(1930)刊。现存堤村乡北石明村。

碑版青石质,高70、宽65厘米。碑文楷书。全文12行,满行23字,共215字。杨端撰书。

此为新任村长为整顿利济渠用水秩序所立之碑。



【碑文】

利濟渠灌溉村東汾灘之地千餘畝,即先年汾流東移□□一股半合工開墾之地也。地成,每年以三人督理渠工。法疏弊生,督工者恒非有地。清咸豐十一年,村人重行改良□□,擇地多、品端者三人充之。行之數十年,把持壟斷之弊生,而鑽進夤緣風起矣。去年春,余忝膺村長,擬休整渠規,爲一勞永逸之計。因集衆公議,乃決定擇地多者編爲三十夫,分爲五班,每年按班輪流充膺。俟五年輪遍,仍以地畝多寡而論升降。從此夫制有定,財政公開,庶無鑽進夤緣之弊矣。

村副楊生杰、秦書楷、郭俊圖、馬金銘、楊旌善、楊壽凱。

楊端撰書。

民國十九年季冬上浣。



铁案千秋碑


【简介】

中华民国二十一年(1932)刊。现存原赵城县衙。

碑青石质,圆首,跌佚。碑版已裂,有残损,高200、宽80厘米。额篆“铁案千秋”。碑文楷书。全文27行,满行69字,共1683字。杨辅国撰文,武顺成书丹,张旋旌校正,石工师生福。

碑文记述山西省政府建设厅派员,会同赵城、洪洞、临汾三县县长,解决“通利”、“式好”、“润泽”、“两济”、“上广济”、“下广济”、“下河”、“善利”八渠水源问题的经过及处理意见。

碑尾八渠代表之一的“前清甲午科举人”刘拱璧,1911年辛亥革命时,曾前往太原参加起义。义军光复临汾后,12月6日,被山西督军阎锡山任命为平阳府知府,为时一个半月。



【碑文】

霍縣郭莊、辛置、北村、南下莊等四村,違案築壩,障礙泉源,趙、洪、臨三縣八渠代表,稟請山西省政府建設廳,委派陳關委員,會同三縣縣□□□□□□□□□□堆鑿泉紀念:查趙城、洪、臨三縣,分別所屬四十八村,各有聯合渠道,曰“通利”、“式好”、“潤澤”、“兩濟”、“上廣濟”、“下廣濟”、“下河”、“善利”八

渠，現灌地畝統計一千五百餘頃，養□□□□□□□□□□。□代相傳，利賴無窮。各渠口雖在趙、汾一帶汾河內分別扎壩上水，而各渠源頭咸以郭莊、陳村交界處汾岸古有之五龍累山、普濟各大小泉源為來脉。所以□□□□□□□□□□正當之保護，斷不容他人加以妨害行為。溯民國八年，郭莊、辛置等村，請領省牧，藉興水利，在五龍等泉之下，創開渠道。旋經臨、洪、趙三縣代表范晉綬等呈，蒙省署□□□□□□□□為下游之源頭，若開渠截水，於下游難免妨害。因原牧提回，禁止該村渠工。指今霍縣公署仍隨時查察，勿任修浚，致啓爭端為要，有案可考。至民國十三年，郭莊又在該□□□□□□□□刀□前案，復經八渠人員席東生等稟報省署，蒙委河東崔道尹轉飭河津蔡縣長、襄陵畢縣長會勘，該渠實為下游妨害，議令填塞，會同臨汾湯縣長、洪洞□□□□□□李縣長，由下游八渠權認填渠費一千八百幣，交由霍縣公署經收，照議拆壩填渠，呈報省署備案，並聲明普濟泉之水，涓滴不能滲入。嗣後郭莊等村，禁止繼續開渠□□□□□□端，諭令煌煌，先後□頒為嚴重禁令，該村等斷無刁翻之餘地。詎劉興榮等，死灰復燃，蔑視公令，忽於本年陰三月間，在五龍等泉百步之下汾河當中，橫砌石壩，高有丈餘，闊□□□□□汾流障礙，就下□□□壩上泉水成泊，淤塞五龍等泉眼，毀滅源源而來之命脉。八渠代表席東生等，因命脉關係，急起直追，以違案築壩、截流毀泉等情，稟請趙、洪、臨三縣，□催霍縣公署督令拆壩，並分別稟請省政府建設廳照案查辦各在案。乃劉興榮等妄以“泉為霍縣之泉，八渠不得越界爭水”等語，無理頑撫，強圖刁展，當蒙建設廳東電，令霍縣縣長迅速查明處辦，嚴禁該郭莊倍築石壩，障礙泉源。復蒙省府委陳委員昌五、建設廳委關委員俊彥到趙，會同王縣長並洪洞海縣長，臨汾米縣長，根據民八、十三兩年成案，督令拆壩，總以不妨害下游水利為要。旋，洪洞海縣長調□聞喜，孟縣長榮任，臨汾湯縣長因事□省，劉縣長榮任。各縣長對於本案更為熱心，洪洞縣派建設局長董子衡、臨汾派建設局長李雨田駐趙會同進行，業於七月十九日陳關兩□□委，赴霍監督拆壩。雇三百四十餘名工，資一百四十餘元，工作三天，該壩完全拆淨，所有淤漫各泉源，同時掏挖。惟時當夏令，汾水連發連漲，鑿泉工作尚未十分走到，准於秋後水落，由八渠繼續進行完成正本清源之手續。除陳關兩即委會同三縣將辦理情形會報省府建廳。復蒙省府指令內開呈悉，該郭莊村所築壩堰，既經該印委勘查明確，妨害下游水利應督工拆毀，和平解決，足證辦事有方，殊堪嘉賞。余令霍縣□□□□注意，勿□郭莊人民再有築壩情事，致滋事端。外仰即知□□□□。蒙建廳指令山□關於事□經授印委□查點成案，□□□□□堰，□致和平解決應備案外，代表等以□關□□民生利賴，謹將民八、十三兩年經過情形并本案顛末，摘要統叙，勒石垂久。深望八渠同仁，同興袍澤之情，努力合作，共勵繼述之□，□□須固如能開源節流，水利均沾，八渠實深□□□□特此碑誌，永作紀念云。

此案通利渠攤銀洋七百五十九元三角六分。

七渠攤銀洋四百三十元零零八分。

四等嘉禾章簡任職存、記署理臨汾縣縣長劉玉璣。

署理洪洞縣縣長孟元亮。

考試院復核山西考取縣知事太原綏靖公署軍法官衙調署趙城縣縣長王晉豐。

八渠代表：

前清優生山西行政研究所畢業前河北省第二十六卡卡長楊輔國撰文。

受業北平民社編輯員武順成書丹。

前清優生省立醫學畢業張旋旌校正。

山西省署□□區長、前趙城縣水利委員席東生。

山西法政學校畢業，前遼縣水審、河北建設廳科員王蔭堂。

山西法政專門法律科畢業，前財政廳□□股主任張永哲。

山西大學□□□□□□□□武漢政府秘書李愷恭。

晉南鐵路霍縣站站長王拱斗。

農業專門畢業張景芳。

山西法政學校畢業，前靈邱縣水審郭自澤。

北京法政學業畢業，歷任清源、和順管水員綏遠財政廳科員鄧紹武。

石工師生福。

三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷

鐵案千龜

中華民國廿

八渠代表一

年

國

家



月
九

九月

渠

公

平

想
府

儀

門

署理洪洞縣縣丞 劉玉璣
王晉豐

八渠代表

北平

楊輔弼 武順成 席永生 王蔭棠 張永哲 李惟泰

校正

前山

省城商運使臣張之洞奏為
 據原辦水原縣知事李
 要與洪洞縣知事李
 於七月十九日陳開兩
 於毛刺莊等處被水等
 委物查辦雖經印
 同前據李之情形力
 省城商運使臣張之洞
 奏為據原辦水原縣知
 事李要與洪洞縣知事
 李於七月十九日陳開
 兩於毛刺莊等處被水
 等委物查辦雖經印同
 前據李之情形力
 省城商運使臣張之洞
 奏為據原辦水原縣知
 事李要與洪洞縣知事
 李於七月十九日陳開
 兩於毛刺莊等處被水
 等委物查辦雖經印同
 前據李之情形力

此山名曰...
 山之南...
 山之北...
 山之東...
 山之西...
 山之南...
 山之北...
 山之東...
 山之西...

重修春秋樓記

【简介】

中华民国二十二年(1933)刊。现藏洪洞县博物馆。

碑青石质,圆首方趺。碑版高134、宽54、厚10厘米。碑文楷书。正文15行,满行44字,共601字。首题“重修春秋楼记”。襄陵梁培芝撰文并书丹,稷邑胡炳财刻石。

文述春秋楼原名三真阁,并记重修经过。

【碑文】

重修春秋樓記

襄陵梁培芝紫階甫鞠躬撰文并書丹。

春秋樓洪城之巨觀也。考之邑誌《三真閣記》,謂當明季弘治之初,有達義者,欲建閣于真武、仁佑、崇寧三廟鼎峙、兩路夾馳之間,以壯偉觀。力不竟志,隨舉復罷。嗣經鄉士郭鉞等十六人繼成其志,乃竣厥工。閣既成,匾曰“三真”,蓋擇神號之同者總而歸之,不敢私也。是此樓以聯三廟,因以三真閣名,伊古賢達何其慎歟!計自弘治而至崇禎,暨清順治、康熙以及雍正,歷年二百餘歲,其間修飾補葺者,曾不知其凡幾。惟見碑碣所載,樓及戲臺,俱於乾隆二年春慘遭回祿,雕梁畫棟化為灰燼。幸賴士紳李渠,召集同社紳商,募捐巨資,重事建築,而樓與臺乃得恢復舊觀,然於往古碑碣不可再見矣。越五十年,住持有大禪師照月者,法門之領袖也,而於廟之樓臺殿宇慘淡經營,不遺餘力,壯烈觀瞻盡美矣,又盡善也。然自嘉慶以迄宣統已逾百年,及我中華民國又歷廿載,舉凡廟之殿宇幾經修理,惟此春秋樓閣尚屬闕如。首事等居近樓之左右,於是聯名發起,藉重紳耆社首以及商會主席委員,募捐巨款。且幸紳商仗義,各輸善財,共集銀幣三百五十餘圓。即日庀材興工,匝月而竣其事。在昔樓之廊楹殘缺者,今則巋然大備矣;昔經風雨剝蝕檐瓦之零落者,今則金碧輝煌煥然一新矣。斯役也,論者歸功於首事,而首事者則曰:“神靈默佑,紳商致富,樂善輸財,又出諸公慷慨,吾儕何功之有?”爰將施貲姓氏,勒諸貞珉,永垂不朽,而屬芝為記以紀其實。芝既忝列闕閤,且附名於諸君之後矣,不獲以不文辭。謹考樓之建設歷史,詳述昔賢繼美如右。後之視今,亦猶今之視昔。是則諸君之熱忱義舉,庶可以永其傳。芝乃不計文之工拙,而為之記。


紳耆首事李培棠、劉大觀、柴汝禎、劉大升、孫丕康。

商會主席陳培義,常務委員原恒楦、梁培芝。

(執行委八人、發起首事十二人、住持道徒芳名略)

中華民國二十二年歲次癸酉夏曆九月上浣穀旦敬立。

稷邑胡炳財刻石。



涧渠新添应浇兴夫地亩公约

【简介】

中华民国二十二年(1933)刊。现存万安镇万安村。

碣青石质,高38、宽50厘米。碣文楷书。全文27行,满行22字,共513字。狐成银等立石。



【碣文】

□□□□權利者必盡義務,能盡義務始可得權利,□□□之以理也。吾澗西村東,舊有萬安鎮、曹家莊、高公村□□之澗渠一道,經過之東南方,靠近閘石坡,為該渠泄水之堰,是澆地已完,泄水於老澗之堰。此堰平時無導□□人,往往地未澆完,堰堤衝開,或被人偷漏引水他處,以致□渠常受影響。吾村狐成銀等四人,近閘石坡有平地七段,曩者并不清夫,未能澆灌,亦不能干預渠事。今央煩中人關說,向五村值年渠長商明,願盡看守閘壟之義務,□於此處堤壟上,新鑿長寬各陸寸進水底石徑□壹孔,□歲澆灌四人平地七段,共壹拾捌畝五分。公議每年隻□澆灌一次,不得重澆,從此以後,不惟照常隨家興支攤□□文,又負看守閘壟堤堰之責任。倘看守不力,致閘石□凡水閘,應澆之地業經澆完,凡不封□,諸如有此等情事,一經查獲或有人告發,吾等俱願受公議處罰。此系□□皆出自情願,永無返悔。所有渠上舊規,各宜遵守,未敢損□。恐後無憑,除立字據公存渠冊外,又勒碑刻石,存達萬安鎮商山廟廊房下,以作永遠之憑證云爾。

新添應澆興夫地畝如左:

狐成銀平地二段計數五畝。

姚允文平地二段計數四畝五分。

□此上地主永負看守閘壟堤堰之責任,即以上所開□□家姓名挨次輪流,不許推諉。此證。

萬安鎮值年渠長:□泰、□□林。

曹家莊值年渠長:王建貴、許永□。

高公村值年渠長:樊敬、李廣興。

關說中證人萬安鎮楊敦□、□□村□□□。

民國二十二年九月十五日,地戶狐成銀等同立石。



赵城县北益昌村同霍县北泉里村水利规则碑文

【简介】

中华民国二十二年(1933)刊。现存赵城镇义店村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高130、宽60、厚15厘米。额隶书“民主”。碑文楷书。全文27行，前序及最后落款通行书，中间规则部分分上下两栏书。通计满行62~66字不等，共1239字。首题“赵城县北益昌村同霍县北泉里村水利规则碑文”。山西省公署督察员、河北第一税务局局长郭兴唐书，石匠王鉴。

【碑文】

趙城縣北益昌村同霍縣北泉里村水利規則碑文

優勝劣敗，天演美餌，自古皆然，今亦何殊。我村古有水地二百餘畝，由霍縣北泉里村通下泉水澆溉，《縣誌》名曰益澗渠，所載甚詳。乃北泉里村年來以地居上游，獨霸泉水，新開渠道，以霍縣地侵蝕下游利益，此爭執之端所由興也。嗣經省政府建設廳派員，會同趙霍兩縣縣長及科長實地勘驗，公同解決，擬定規則，請示上峰，曾奉批准有案，飭立碑文，以垂永遠。茲將規則列左。

霍縣北泉里村碑文所載，該村共有泉眼五十個；趙城北益昌村明文所載，該村澗渠之水發源於霍縣北泉里村後頭等處，計有泛水泉眼七處，據此足資證明，霍縣北泉里地帶泉水，為霍縣北泉里村與趙城北益昌村共享無疑。職是以故，該兩村輒因引水灌田時起爭端，纏訟不休。茲共同議定規則，開列於後，以資遵守而息爭訟。

第一條 霍縣北泉里村與趙城北益昌村引用泉水澆灌水田，以本規則規定行之。

第二條 自霍縣北泉里村後頭溝，至霍趙兩縣交界處之石閘一段，所有泉水并天雨發下之山水，歸北

益昌、北泉里兩村共同使用。但羊草溝因地形突出，水量較小，所有泉水歸北泉里村獨用。自水泉上蓄水池往下四十五步起，所有泉水因吃水□□歸北益昌村獨用。

第三條 自北泉里村後頭溝至霍趙兩縣交界處之石閘止，因地勢高亢，澆灌困難，准北泉里村分段築壩及蓄水池，以利灌溉。其它點及水口尺寸分別列後。

甲、後頭溝蓄水池，仍於舊池址退後三尺建築，但不得塞閉泉眼。

乙、前□東泉下築壩一條，高一丈，壩底水口一個，間方二尺五寸，但不得塞閉泉眼。

丙、水泉上築蓄水池一個，堤高六尺，水口間方二尺五尺，但不得塞閉泉眼。

第四條 第三條所築壩堰蓄水池，遇北益昌村澆地時，北泉里村必須將壩底水口及蓄水池水口一律開放，放水下流。

第五條 北益昌村共水地三百畝，北泉里村除羊草外共水地五十畝。兩村輪流，即以此數為準，再不准各自隨意增加，致礙水地澆灌。

第六條 每十八天，北泉里村澆地三天，北益昌村澆地十五天。其輪流程序，以互取求簽為準。

第七條 澆地之村，須往澆完地之村取簽，俾免遺誤。

第八條 兩村澆灌日期，每年以立春之日起，每天以清晨日出起，輪流計算，共同遵守。

第九條 兩村首事人等，得隨時商酌興夫疏浚泉眼，以資暢流，但不得損及原有田畝。

第十條 兩村對於所定規則，如有違反情事，應按左列各款分別處罰。

甲、下游北益昌村公衆，對上游北泉里村所有築壩堰蓄水池，如有損壞妨礙澆灌情事，處罰大洋貳百元。

乙、上游北泉里村公衆，對下游北益昌村澆地期間，如有故意爲難，攪亂不與，放水下流，或放而私行偷灌情事，處罰大洋壹百元。

丙、兩村個人，如有私自違反，或藉端破壞規條，嫁禍於人者，加倍處罰。

丁、兩村互取水簽，必須按期交給，如有推諉不給情事，處罰大洋壹百元。

戊、前四項所處罰款，各歸各村公社，以備補修渠道，或捐充教育。

第十一條 處罰各款，被罰者如有執款不交情事，准由處罰者稟官懲究。

第十二條 本規則自呈准備案後，除由霍趙兩縣縣政府會蓋縣印發給兩村存照外，並應另刻石碑，建立兩村公社，以昭永久。

山西省政府視察員樊□。署理霍縣縣長汪志翔。調署趙城縣縣長王克仁。

霍縣建設局局長方明珠。趙城第二科科長張哲。

霍縣北泉里村間長趙得貴。鄰長趙得懷、趙得廉、趙得生、趙得清。


河北第一總稅局□□卡卡長、北益昌村鄉長張自新。鄉副郭忠唐。



山西省公署督察員、河北第一稅務局局長郭興唐書。

間長郭俊歧、靳好義、郭龍顯、郭得功、郭作漢、靳克勤。

皆中華民國二十二年十一月吉旦，北益昌村合社公立。

石匠王鑒。





廣勝上寺十方祖塔建修碑記

【簡介】

佛历 2964 年、民国二十六年(1937)刊。现存广胜寺上寺大雄宝殿前廊檐下。

碑青石质，圆首。碑版高 123、宽 60、厚 13 厘米。碑阳额隶“名相”，碑文隶书，全文 18 行，满行 36 字，共 519 字。首题“广胜上寺十方祖塔建修碑记”。本寺住持力空谨识，西坡居士马圣瑞书丹。碑阴额隶“入天路”。

【碑文】

(碑陽)

廣勝上寺十方祖塔建修碑記

本寺前堂頭和尚波羅上人，以宗門大德承乏斯席，主任二載，勤勞備至，而復懸挂鐘板，設立禪堂，俾雲游之士、禪和之衆有所棲止。上人圓寂後，衆以其功德不可湮沒，議建小塔以表揚之。議已決，適五臺山鳳凰泉極樂寺方丈惟空和尚自七岩山來，曰：“諸大德今爲波公謀者，固甚善焉，其如主席廣勝之前賢後哲無宰堵坡何？奚若建爲十方祖塔。既可以奉安本山已往大德之蓮座，復可以容納當來領袖衆賢之靈骨。”衆僉曰：“善。”遂改前議而圖祖塔。此本塔之所以興起也。塔表標爲“十方”字樣者，以示與前子孫之祖塔有別，且示將來不得再改“十方”爲子孫系也。時韓大德居士在側，起立而言曰：“雖然，十方之中，亦不盡屬賢達者，畢竟若何人始可入斯塔歟？似宜有明顯之規定。”衆曰：“凡主持本寺，無論時間久暫，若於本常住有功德利益者，圓寂之後，悉可准其靈骨入塔。否則一概不准。”夫如是，則又寓褒善貶惡之意於其中，庶後之來者，狡黠者則知戒，善良者益加勉旃。然則廣勝佛法之於以不墜，其在斯乎！其在斯乎！塔在寺東小窪，系艮山坤向，稍兼寅申之分。塔洞最上層，供奉本寺堂上過去開山暨中興諸位老和尚之蓮座，其下則砌階臺三級，將以次而奉安列賢者之靈骨焉。助成其事者之芳名鏤諸石陰，以示功德永垂，同塔不朽云爾。再本塔經費盈餘之款，悉數撥作修理東院磚窑樓房之用，合并記之。

本寺住持力空謹識。

西坡居士馬聖瑞書丹。

佛曆二千九百六十四年歲次丁丑柳月立。

(碑陰)

檀越芳名(數百，略)。

修理半山车路茶房暨彩新大殿观世音菩萨十八罗汉像记

【简介】

中华民国二十六年(1937)刊。现存广胜寺上寺大雄宝殿廊下西侧。

碣青石质,高42、宽62厘米。碣文草书。全文23行,满行22~29字,共556字。首题“修理半山车路茶房暨彩新大殿观世音菩萨十八罗汉像记”。当时寺院住持力空撰文并书。

碣记力空法师用礼佛川资修理广胜寺山路等事。

【碣文】


修理半山車路茶房暨彩新大殿觀世音菩薩十八羅漢像記


廣勝上寺本東震爲有名之古刹。近數十年,命運轉否,殿宇傾圮。因茲內而諸佛像,外而大小路,或飄零蒙塵,或茅塞不通,行者苦之,觀者用興悲焉。余于乙亥習禪北平,越明年春,動念南禮普陀。將發足,恩師妙公自興唐寺去信,飭速還山。同時波羅上人亦連函促余歸。因繞道同蒲來看恩師,不意大□□□適於此時渡河,□晉南被擾者數十縣。爾時交通斷絕,南北不通,余被阻此間者兩越月。每日除隨喜楞嚴法會外,復承波公之命,爲大眾演講四分戒本。一日出山門,見牲口運煤馱水上坡之困難,因打消朝禮普陀之意,而將南下川資移作修理本山車路之費,遂托由韓大德居士監工修理。計全路工程,連同重修茶房,共需大洋四十元。尋又托楊居士元吉監工,彩新大殿後面觀世音菩薩暨兩旁十八羅漢像,共需大洋二十九元。二宗計共費國幣六十九元。此皆檀信資助之路費,用書此而以記錄所施者之功德焉。或曰:“經不云乎,若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施尚不勝,知一切法無我得成於忍者之福德。今此區區所施,而爲刻石以記之,無乃失於名相乎?”余曰:“不然。此款原系檀越之資,其用途乃非檀越之意。余居中方便處分,而方便留之以記,以示檀越之功不應捐也。然則該檀越等□無意受福德,則余豈敢貪公者之功耶?故雖出以名相,而亦妙行無住之意焉。況名相之事大有益於初發道心者乎!”爰爲記之,以告來者。

終南山慚愧衲子本寺住持力空拜識并書。

龍泉寺住持體源監刊。

皆民國二十六年歲次丁丑觀音菩薩成道日上石。





重修寥天洞古迹记

【简介】

中华民国三十年(1941)刊。现存万安镇万安村。

碣青石质，高70、宽80厘米。碣文楷书。正文12行，满行21字，共215字。狐仁撰文，王道章书丹，王双旺镌。

【碣文】

萬安西北隅有寥天洞古迹。諺云：“洞兒溝內塑觀世音、地藏王，諸神皆備，靈應非常。”每年新正十六日，五門上威風進香，四方之生靈咸集，農器滿布，游人如雲，洵勝景也。但歷年久遠，兵火頻仍，莊嚴者而腐敗矣，美麗者而凋零矣，居斯地者能無寒心。幸有故友申圓仁，施大洋伍拾圓正，因而合志修葺。重塑觀音，新塑呂祖，上下聖像煥然一新。又於門外掘井一眼，以便汲食。共化大洋壹百有奇。雖樂善諸公兼顧不伐，而信心義氣勿以善小而不為也。爰將助工輸資姓名開列於左。

(施主四十三人芳名略)

募化首事喬嵩、王克讓、喬勵綱。

前清儒學狐仁撰文。香首煥庭王道章書丹。中州善教王雙旺镌。

(道教徒名略)

民國三十年新正月初九日立。

修葺韦驮殿暨前后大殿并佛塔回廊记

【简介】

中华民国三十一年(1942)刊。现存广胜寺上寺韦驮殿。因殿正修理,无法拓印。

碑青石质,尺寸不详。力空撰文。

此碑叙广胜寺来历甚详。

【碑文】

修葺韋馱殿暨前後大殿并佛塔回廊記

廣勝寺爲山右之名勝,趙城版圖,在縣治東南四十里霍山之尾,建自唐代大曆年間,敕令俱在,茲慰贅。嗣因山下另建一寺,乃增上字以示區別云。

初,本師釋加牟尼佛滅度一百年有阿育王出世,爲利益人天故盡取阿闍王等所埋七處舍利,普於閭浮提建造佛塔八萬四千,在震旦者有十九,茲塔爲其一,古羊宋炳奎所撰廣勝寺緣起暨重修碑記有云:北朝周武帝保定三年,游僧正覺朝臺出簡邑道中,回盼霍麓間金光閃爍,勃然曰:稀有必舍利子,遂詣塔址虔誠拜蹈七七日,抵三月十七日子夜,空間錫落四十餘粒,色相幻變莫可言物。覺公盥擎供以寶函,而浮圖之修於是興焉。覺公偕鄉耆踏迹梓草掘得斷碑,載云:東漢建和元年創建俱盧舍寺,故有塔□阿育王所造八萬四千之數,在震旦國者一十有九,而此其一也。覺公毅然從事,值德三年有廢滅佛教之議,工甫豐寢矣。大唐肅宗上元年,行脚賜賢無諍比丘北觀曼殊現異端,猶夫覺時,名聞有司,上其狀於朝,敕明仍舊址竣焉。旋廣勝塔落成,上遣丞相李泌封明應王之神以護之,此唐以前廣勝塔之本緣也。爾時邑人士感於有塔無寺,不克廣結塵緣,遂申請當道,奏呈建寺,大曆四年五月二十七日河東觀察使司徒兼中書令汾陽王郭子儀牒奏,據朔方右廂兵馬使開府同主司李光瓚狀,晉州趙城縣東南霍山廣勝上古育王塔院一所,請奏准一寺,爲國崇益福田,奉敕宜依仍賜額爲大曆廣勝之寺,故牒廣勝寺遂有之□產生,此廣勝寺創建之緣由也。今者寺貌依舊而浮圖則非原來之相,唐塔歸真莫可言狀,惟寺內外所建之花破大磚,相傳爲古塔之遺物,是否姑置勿論。茲現前巍巍峙立,昭昭在人眼簾□,則爲明達連和尚重修之琉璃寶塔也。塔身高十六丈,等十三級,每級花樣各異,形色不同,觀者龍天似活,晃耀奪目,說者謂精工甲天下,并非過譽焉。自九級以下,各級向外啓有八窗,玲瓏洞達,群鳥以時而集,出聲和諧,雅有西方化鳥宣說法音之概。復次塔身周圍八卦表相,每級八角懸鈴八顆,自下至頂凡百有四,連塔下門柱共一百零八之數。風動鈴響好似天樂妙奏,惜乎鈴鉤漸脫,而今所存者僅十之一耳。計當日經營時間爲十三春,起始於正德四年,落成於嘉靖六年□□後九十載,當萬曆之際,京師大慧和尚應本山主人之聘,來山演講法華妙經一期,臨□□塔感周圍無回廊之護,遇風雨晦冥繞塔不得,返都後仍委戒弟子高足樂然持資來山,匠心營構,經始二載,迄於天啓三年厥工完成。惟塔工回廊非因興之一時,致塔下層周圍所有之護法尊象碑刻文記被廊房全行覆蓋,令人目之不少無憾,此現在廣勝舍利塔之大致也。夫成往懷空萬法皆然,然物壞補復亦是法理,廣勝內外失修者有日矣。破壞之狀在□露布,本一和尚自任事以來,尚能勤勞,對於廟貌亦有整飾之意,特以國難當頭生計艱難,志弗克伸,本年夏,因韋馱殿西牆之將倒,迫不得已來商於余,余曰:祇好節衣□扶之。於是刻苦興工,同時并將前後大殿及佛塔回廊之急要者漸次補葺,俾可以緩以歲月,企再候具大願大力之菩薩來者。是役也歷紗五旬,需工五百,除雇工一半外餘皆現前諸師善人之辛苦,蓋所謂以身布施也。然在諸位并未一於伐功德云是莊嚴佛土,但因果之律,功不容沒,爰於停工之日,將與後者名字附錄於事記之後,以示與佛土有此啓小緣云爾。

皆在中華民國三十一年歲次壬午佛歡喜日,慚愧納子力空識於廣勝上寺退居寮。

與役者芳名列左:(以下略)

成立公所并兴修烟房碑文

【简介】

中华民国三十二年(1943)刊。现存大槐树镇上纪落村。

碑版青石质,长方形,高 50、宽 80 厘米。左上部残。碑文楷书。正文 21 行,满行 25 字,共 484 字。首题“成立公所并兴修烟房碑文”。高级小学校毕业秦生□撰并书,山东淄川县张世伦敬刻。

文中所说的“理教公所”,是“中华理教总会xx公所”的简称。理门创始于清初,以“戒烟戒酒”为号召,以“反清复大明”为其“五字真言”。清道光之后,开始在各地设立“理门公所”为基层组织,并将“五字真言”改为“观世音菩萨”。民国初,其组织改称“中华理善劝戒烟酒总会”。日本侵华后,该组织投靠日寇,改名为“中华理教总会”,并在各地建立组织,称为“理教公所”。“中华理教总会”日伪时期在洪洞县活动的情况,此为仅见。

【碑文】

成立公所并興修烟房碑文

天下事因循者易,新創者難,新創而無資者尤難,然終能克服其難而底於成者,雖曰神靈默爲之佑,究以辦事者之熱忱精神所致也。吾鄉地雖處通衢,信□風熏,尚□□奉□□清銀者,廖若晨星,計設公所者更難談及。民國二十三年,李有□、李先覺、李書生、李登天、李明花、秦海泉、王生學、張龍□、張□□、□□生、秦天林,□於辦道捧齋,諸多困難,遂選定長春觀爲□理教公所。但此地神宅廂房,系從前數家搖會所建築,要□廟□地,非通過彼等許可不能。於是先覺拿出全副精神,一面向設會後□交涉,一面出工修理,費盡多少心力,公所纔告成立。厥後,光覺□繼續努力,苦口勸導,全村理教信徒得有百十人之多,共成善□,闖出苦海,□有今日之偉大成績,皆先覺輩苦心勞力換得也。二十四年□□改組後,所內分正副所長及□科幹事,并由總會分別委任。同時,如有特別事故,由所長招集□科幹事,董治其事。今年春,公所圍牆及廚房傾塌半壁,我理教全體人員目擊心傷,計劃修理。首由全體出資出力,所長監督,不旬日而告成。所長除將動工剩資外,并發起募捐,共計捐大洋百餘元,擬以治買田地,希圖擴張然。我公所得有補助,發展有漸,方不負光覺經營之苦詣也。茲恐先覺之功績,并捐資之姓名湮沒無聞,爰勒貞珉,以垂永遠不朽云耳。



(芳名略)

高級小學校畢業秦生□撰并書。

住持荆永奎、劉國亮。

山東淄川縣張世倫敬刻。

[民國三]十二年歲次癸未正月立石。




明伦堂改作学校礼堂碑记

【简介】

中华民国三十二年(1943)刊。现存原赵城县文庙。

碑版青石质,长方形,高65、宽100厘米。碑文楷书。全文34行,满行22字,共649字。首题“明伦堂改作学校礼堂碑记”。赵城县知事冯世称督修并篆额,义务教员毛凤阁撰文,宣传室股长张钟石书丹。

碑记日本侵华期间,日伪县长冯世称将文庙明伦堂改成学校礼堂一事。



【碑文】

明倫堂改作學校禮堂碑記

事有一舉而數善備,費省而效用大。有心者籌劃指導於其間,而其功始顯,其效始著。此禮堂為舊日之明倫堂,附文廟內,前有大成殿,後有尊經閣。顧名思義,於以見在昔承平之時,地方講道論德,敦理明倫,文化策源於是乎在。民國改元以來,雖時有興替,然向之宗聖、洗心等會社縉紳先生,亦常講經述學於其間。中日事變,兵燹亂離,政局反常,學宮黉舍摧毀殆盡,木料磚瓦亦為宵小所竊取,只有大成殿與斯堂存有空模,門窗俱無,幸附近學校時加維護,尚不至毀棟折梁,迄於傾覆。代縣馮公宰斯邑,於巡校之際睹狀感懷,乃詔校長張君溫如曰:“斯巍巍者全縣故迹所在,文化所系,且學校當有禮堂,此正可修葺借用,所費或不至過巨。”乃鳩工庀材,即命張君溫如董其事,而教育主任賈君文字督其成。共費款一千九百元,越時二十七日。其熱心捐資者為高君如法三百元,餘均由縣長籌捐資補。蓋猶是明倫堂舊址,於南北增窗開戶,足光綫、便進退,即光明堂皇,輪奐一新,而存故迹,張文化,益學校,壯觀瞻。以後非特學校有全體聚講之地,即縣中有事會衆,亦有容納之所。共費不逾二千,所謂一舉而數善備,費省而效用大者非歟!功既竟,適秋丁祭孔,馮公於是更觸於懷曰:“使吾久任斯土,必籌所以修斯殿而葺彼各祠宇也!”蓋馮公簪纓之族也,其居心自與俗吏異。昔陸稼書呂新吾諸先生:“官迹所至,必先興修學宮。”名儒之見,先後一轍。曾文正公謂:“風俗之厚薄,自乎一二人之心向背。”而向背之影響,孰如修文廟、尊孔聖者乎!他日馮公政績所在,行見黉舍一新,聖學重振,則斯堂之成,不過其功之先見者耳。後之人見迹,緬懷績惠,昭揭其必永垂不朽也。是為記。

趙城縣知事馮世稱督修并篆額。

教育主任賈公器、新民小學校校長張東玉督工。

義務教員毛鳳閣撰文。

宣傳室股長張鍾石書丹。

中華民國三十二年十一月吉日立。

赵城县烈士纪念碑

【简介】

中华民国三十五年(1946)刊。现存洪洞县赵城镇。


碑青石质,方首方趺。碑版高180、宽80厘米。碑文楷书。全文11行,满行50字,共465字。


【碑文】

溯自敵寇南下,侵我城垣,我趙城人民遭民族大難,痛讎不戴天。爰有志士,在中共領導下,糾合群眾,奮起自衛,八年來流血犧牲,艱辛備嘗,卒能贏得勝利,光復城邑。解放人民於倒懸,復國土於傾刻。方期享自衛之果,樂和平之業,孰意閭頑調兵遣將,向我解放區奪取趙城。我方維護全面和平,相忍爲國,不欲自起蕭牆之爭,揮淚退出,冀其有所覺悟,能知罪悔過於人民。詎知閭頑豺狼成性,鬼蜮爲心,既占我城,復讎我民,極盡搜刮,大興血案,民不堪命矣。憶敵閭合流,統治我趙城西隅數年,田園荒蕪,餓殍載道,流離失所,日無寧刻。河西之民扶老携幼,相率歸我。我方亦不忍此哀哀之民長生於人間地獄之下,遂於反動派再度掀起全國內戰之時,閭錫山秣馬厲兵,準備蠢動之會,八路軍健兒十旅在旅長周希漢、副旅長楚大明統率下,揮兵城下,英勇奮戰,先肅清據點於城外,復爭奪巷戰於城內,士氣旺盛,英勇不屈,一鼓作氣,再復趙城,人民歡呼,聲達霄壤。我軍拯民水火,不顧生死,白刃相接,前僕後繼,終於殲滅醜類,功成解放。人民雖獲重生,而烈士長眠地下。睹景傷情,感慨無極。忠於人民,光榮捐軀,雄功偉績,屹立寰宇。謹勒芳名,召垂永古,以誌人民不忘解救之恩,天下永歌再生之德。我人承遺志、慰忠魂,誓爲獨立、和平、民主而戰鬥到底。

趙城全縣人民謹誌。

民國三十五年九月立。





林克信纪念碑

【简介】

中华民国三十七年(1948)刊。现存赵城镇瓦窑头村。

林克信，抗日战争中任赵城二区武委会主任，曾率部潜入赵城城内，虎口拔牙，处决叛徒，事见1984年刊《赵城革命烈士碑文》。

碑青石质，圆首方趺。碑版高170、宽60、厚18厘米。额篆“名留青史”。碑文楷书。


该碑内容原镌在木制匾上，后人刊刻上石，姑以镌匾年份纪之。

【碑文】

趙城二區武委會主任林克信同志永誌
忠肝義胆

民國三十七年十月懸(印)。

縣長尹烈題(印)。



创建龙泉井砖窑碑记

【简介】

中华民国年间(1912—1949)刊。现存堤村乡窑上村。

碑青石质,左部及左上角残缺,高50、残宽60厘米。碑文楷书。正文17行,满行16字,共253字。首题“创建龙泉井砖窑碑记”。松峰□□□撰文并书丹。

【碑文】

创建龙泉井砖窑碑记

井水供人畜饮,凡有庄就有井。本庄位于卧龙山麓,取名龙兴,井眼鑿於庄後,命名龙泉。清乾隆年間,為原井塌壞,於庄前新掘一井,仍名龍泉,道光年間公建磚窑一孔,護井水,迎紫氣,合莊之興旺,洵基于斯也。百餘年來,受風雨襲擊,窑頂裂曬,基礎傾斜,凡擔水者無不心驚而膽寒。本年,神頭秦得記、楊生金,弗忍坐視,集莊人議重修之。眾曰:“既根基弗穩,决照原址,另行創建。需費按全莊人畜平均負擔。”于是採運磚石,召匠攬築,并公舉四人輪流督工,為時滿兩旬而恢復舊觀矣。計新建磚窑一孔,欄邊花牆貳丈,共費國幣伍拾圓。工完後,公議立石,乞為文記其事。余固辭弗獲,而為之記,以述其事之始末。

松峰□□□撰并書丹。

(神頭、督工人芳名略,後有闕文)

“文明起点”碑

【简介】


中华民国年间(1912—1949)刊。现存大槐树镇上纪落村。

碑青石质，圆首，趺佚。碑版下部残，残高 135、宽 68 厘米。额题“文明起点”。碑文楷书。两侧漫漶。

【碑文】

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□圖余村□(闕文)
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以□育普及爲念(闕文)
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□思耳當□諸同志輩因(闕文)
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□舊□之義學水地六畝七(闕文)
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□當□於是又將 二(闕文)
 一□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□舍外□地四十□畝通計每年(闕文)
 用焉噫科舉既停學術□□□開辦之時贊成者百不得一而阻(闕文)
 避風潮務期目的之克達而後已所謂任勞任怨者此也但創始(闕文)
 充焉是又闔村諸父老所厚望也夫是爲記(首事人芳名略)





“彻底仁慈智”碑

【简介】

日本侵占赵城时(1938—1945)刊。现存赵城镇北街。
碑青石质,圆首,跌佚。碑版高105、宽67厘米。碑文行书。
碑为侵华日军所立,字亦为日本人所书。

【碑文】

徹底仁慈智。

年代不详



重脩碑記

[illegible]

“折喇主梨准娑缚诃”佛经碑

【简介】

刊石年代不详。现存山头乡毛家庄村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高80、宽50、厚19厘米。额题“折喇主梨准娑缚诃”。碑文楷书。

“折喇主梨准娑缚诃”梵名“准胝提”、“准提佛母”等，是观世音菩萨的不同化现。此经为“大准提菩萨梵修悉地忏悔玄文”。碑文不录。



“简地多有”碑

【简介】

刊石年代不详。现存明姜镇北伏牛村。

碑青石质。碑版已残，残高90、残宽45厘米。碑文楷书。

北伏牛村伏羲庙昔日宏敞壮丽，今则片瓦无存，残碑断碣亦属遗珍，故收录之。

【碑文】

(阙文)丹

(阙文)庠简地多有載諸祀典之廟宇公廢者(阙文)

(阙文)見之未免有所不嫌以爲營作□甚詢往察來聚財有(阙文)

(阙文)勞以其取當其用勞當其力也何者事神也必人皆有之無(阙文)


(阙文)成此公之所以善事神由其所以善使民也以使人言之催徵(阙文)

(阙文)之賢也一旦授簡子爲以調縣□東□□□□余□□伏牛臺(阙文)

(阙文)貌北有廟莫究其始元大德四年趙城縣尹楊麟用重建之(阙文)

(阙文)大備增建東西兩廊及厨庫門房共二十餘□庶幾有源有養(阙文)

(阙文)□□祀事□以爲常爲吾民者(阙文)





施舍香火地功德碑

【简介】

刊石年代不详。现存兴唐寺乡兴唐寺。
碑版青石质,高48、宽67厘米。碑文楷书。

【碑文】

施舍香火地功德碑

立捨狀僧人智選,徒方遇、方有等,自幼來入空門,沾賴佛恩,無可報答,因有續置到的白家山屯地半分,其地數三十餘畝,又隨窑院一所,情願捨入興唐寺□連下,永爲□火地。自捨之後,并無易言者。常住永遠常業,或租或代,着常住收□,祇許吃租,不許□賣。恐□無憑,刻石□□。現存紅契,永遠爲照。偈曰:十年前吾生(以下偈文難辨,不錄)。

河津縣石匠□天禎。

重修香積厨小引

【简介】

刊石年代不详。现存兴唐寺乡兴唐寺。

碑版青石质，高48、宽55厘米。碑文楷书。全文17行，满行13字，共171字。首题“重修香积厨小引”。邑生员贾好德书，刊狮勒碑石匠李进才、郝天祥、李进旺。

【碑文】


重修香積厨小引


興作、補葺之舉不可不勤，而在禪□爲尤甚，所以竭焚修者之責，俾無曠職也。寺之香積厨久矣，將頽將落，身任院事者豈得漠不關心？今方一悟等，協力重修，功已告竣，欲誌時日。爲三四年前，曾有平遙縣馬居士雲游到此，慨然施銀一十二兩，留爲後日寺中之費，此亦好善樂施之侶也。語云有善必揚，□□不可殁人之善。因連類誌之，□□不朽矣。

邑生員賈好德書。

刊獅勒碑石匠李進才、郝天祥、李進旺。

陰陽籍雲龍。





普照庵常住田地数目碑

【简介】

刊石年代不详。现存赵城镇侯村。

碑版青石质，高 68、宽 67 厘米。碑文楷书。全文 17 行，满行 25 字，共 388 字。立碑人徐法通。

【碑文】

今具普照庵常住田地數目下項：

- 一、橋西水地壹段，東西畛，東至渠道，西、南至渠，北至郭英甫，四至分明。
- 一、王大郎水地壹段，南北畛，西、北至渠，東至程顯，四至分明。
- 一、村西坡下山澗水澆旱地壹段，東西畛，西至官渠、卧雲觀，東至道，南北至補天宮，四至分明。
- 一、教場旱地壹段，南北畛，南、北至道，西至道，東至張寶之，四至分明。
- 一、溝南棗林旱地壹段，南北畛，南至孔念一，西至敬大户，北至澗，東至官道，四至分明。
- 一、村東棗林旱地壹段，南北畛，東至申六，西至程顯，北至道，南至道，四至分明。
- 一、村東次南棗林旱地壹段，南北畛，南至敬家院，西至徐楊二，東至李貴，北至道，四至分明。
- 一、土地西旱地一段，西、北、南各至道，東至埭，四至分明。
- 一、弟溝水地壹段，南北畛，西、南至梁，北至埭，東至田胡，四至分明。
- 一、弟溝水地壹段，南北畛，東、北至渠，西、南至埭，四至分明。
- 一、龜蓋上棗林旱地壹段，南北畛，南、北至道，東至郭官人，西至□馬官人，四至分明。

本村西社郭英甫，男郭虧，孫男郭官人，自發願心，施與普照庵常住徐法通山澗水渠壹道，永遠為主澆灌，諸人不得澆灌。

歲次丁亥年三月十一日。立碑人徐法通碑記。

登广胜塔诗

【简介】

刊石年代不详。现存广胜寺上寺。

碣青石质，高75、宽58厘米。碣文草书。全文7行，满行11~14字不等，共64字。


【诗文】

登廣勝塔

振衣直上浮圖頂，側倚危欄極壯觀。天外似聞飛錫至，風中時聽鋒聲寒。

碧回水際晴沙合，綠擁雲根寶樹攢。萬里馳驅諧勝賞，登臨真覺世緣刊。

雨山居士。



青龙山戏台西楼房 一楹碑记

【简介】

刊石年代不详。现存青龙山玄帝宫。

碑青石质。碑版仅剩右下部，残高48、残宽25、厚15厘米。碑文楷书。

【碑文】

(闕文)臺西樓房一楹碑記云

(闕文)自種耳，尤要在人之布種之廣耳。然則作善之名蓋

(闕文)其所種之者，地不同耳。然其要必廣種之為佳，其所

(闕文)有山焉，而名之曰青龍，有臺焉，而名之曰北極，有


(闕文)巍峨足具爾。瞻宮宇秀麗，堪備神寓，矧其功夫浩繁

(闕文)威遠振，吾于是感之相從也。余予相感之而欣然樂

(闕文)建造西樓房一楹，乃其力孤莊微，不得不努力而為

(闕文)糾首相傳曰立石刻銘，余等遵諭。語及訓，愚之友

(闕文)□□□足為之□記善之由耳，亦不過焉。記善銘刻(闕文)





增修敕封孙真人祠宇志

【简介】

刊石年代不详。现存淹底乡孙张村。

碑二通，均青石质，圆首。碑版均残，其一高 165、宽 84、厚 28 厘米，碑文楷书。首题“增修敕封孙真人祠宇志”。其二高 175、宽 68、厚 25 厘米，万人捐款残碑。

孙张村相传为唐代名医孙思邈故里，仅存此残碑，故予收录。碑文历述孙思邈事迹，记述乡人重修其祠经过。值得注意的是第二通碑中的捐款者所涉及的村庄名，如干坑村。这似乎印证了甘亭村原名干坑村的说法，如是，则该碑的刊立年代不会早于清康熙年间。该碑对研究历史地名，对查考临汾、洪洞两县历史疆界，甚至对研究羊獬村娥皇女英传说的起源，都有重要价值。



(其二)

【碑文】

增修敕封孫真人祠宇誌

粵自炎農咀草軒岐方脉蓋調大化愆伏之氣而濟生人汨斫之虞其壽(闕文)

君諱思邈世傳發祥茲土長而心徹二五之撰手調金石之術剖玄黃未(闕文)

秘方勒金石而增桔杏是好生之德□載含心回春之機造化在手矣是(闕文)
制方術之傳而且能變宇宙之和能使丹成道結致身名於神藉仙錄之(闕文)
尊之曰仙翁天子號之曰真人詎不稱情哉唐以來茲土即葺廟享祀(闕文)
隱然藥物及歸焚服之而輒屢時或水旱乃屬鄉人聚首禳之亦復輒應(闕文)
禱且祈哉第其規模簡陋□小弭息非所以副神棲之偉制也里人孫曉(闕文)
或神之奕葉未可知而德器足述乃首捐貲倡義率之族人暨以村落無(闕文)
人自足舊惟三楹而茲厥模則宏敞舊惟樹材而茲厥木則孔良舊惟(闕文)
無所不在而棲止淵穆當依依於父母之鄉神之靈無地不應而廟貌(闕文)
乎大觀者惟此廟由是令四方善信輻輳壅雖肅以希佑乎尊戚者惟(闕文)
以庇佑萬萬世者亦惟此廟則神之德澤顧不與天地相悠久而斯人(闕文)


(各地捐資姓氏略。其地名可見者有：淹底村，乾坑村，喬李村，太平縣，郭保村，華林寺，上康莊，北喬里，西張村，霍州，臨石縣廣廂里，浮山縣大王里、劉家莊，靳堡里，易村，石膏山保安寺，臨汾縣，師村，張堡村，萬安村，同上村，天井村，羊獬村，南城黃村，秦堡里，郭堡里，華林，平陽衛，北城黃，東苗村，曲亭鎮，西吳村，上張村，浹子里村、大陽寺，千伏村，趙下村，北洞重村，苗村里衛村，薄村，董堡里，秦壁村，李堡村，溝上村，老母村，高梁都王村里，李村里，府西關，孝村里，蜀村，臨汾縣東關廂，地麻里，侯窪莊，喬林，柏莊村。)

臨汾縣


□汾縣

洪洞縣

□□□二十九年五月十九日



(其一)



坊堆土地神祠碑

【简介】

刊石年代不详。现存广胜寺镇坊堆村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 158、宽 73 厘米。碑文楷书。正文 9 行，满行 43~48 字不等，共 263 字。刘璘撰文，杨友芝书。


【碑文】

竊維土地神祠何地蔑有，幽明固一致之理，死生原循環之道，自古及今，未之或易。獨坊堆土地社祠，昉于大唐，敕封萬載，上庇國家，下佑民生，更非他區所可仿佛也。迄今年深日久，行宮頽壞，廟場荒蕪，廊廡剝落。神何以棲，人何以安。合村人等目睹不豫，經劃區處計無所之。欲爲修葺，又乏資財，祇得從俗，極力請會。幸周方同志聯成勝會，日積月累，輸獲資財。合村公議，請陰陽官擇地，在堡西娘娘廟西隅創建行宮，請土地法像移棲於茲焉。又隨在廟東隅建修財神廟宇，配享萬年。既而仍在舊地修蓋義學二所，以爲一村之偉觀。一舉而三善告成。今將隨會之姓諱勒碑垂名，庶幾不負當日請會之勝心，四方君子施財之善念云爾。

本邑後學劉璘撰文。

本村弟子楊友芝謹書。

(隨會芳名略)



佛頂尊勝陀羅尼真言碣

【簡介】

刊石年代不詳。現鑲嵌于廣勝寺上寺毗盧殿前牆。

碣青石質，高70、寬43厘米。碣文楷書，梵語15行。

【碣文】

佛頂尊勝陀羅尼真言（經文不錄）

开山建寺历代祖师碑

【简介】

刊石年代不详。现存广胜寺上寺南山和尚坟前。


碑青石质，圆首方趺，有碑楼。碑版高151、宽74厘米。碑文楷书。

【碑文】

（碑额）惠裕民宗師直立正遠惟朝永普顯妙園真，乘覺法海，性洪寬榮，修悟道净湛依然。

（碑文）開山建寺曆代祖師惟顯大徹，朝旺，朝貴、朝學、朝能、朝惠、朝安（略）覺靈。

建塔刻石修理普通首事主祭主真處寺合眷同叩。





“久碑志序”碑

【简介】

刊石年代不详。现存堤村乡堤村。

碑青石质。碑版上部缺，残高40、宽50厘米。碑文楷书。

碑文似乎是摊派粮差方面的乡规民约。

【碑文】

(闕文)久碑誌序我

(闕文)於贊宮又於禮部則例內定例不得强□倘祭完膺社長總甲圖差

(闕文)者竟失國家優恤士子之意嗣後舉貢生員著概行免派集差云云士子生逢

(闕文)貢外額設集使紳衿不許全免鄉約夫馬綁錢食草不分紳士

(闕文)一切集徭懇免著鄉約里總照例辦理勿得額外派累干咎未便合

(闕文)歷任却天金天斥資今夏四月吾里七甲里總翟得翀翟興隆劉

(闕文)又向紳衿每兩糧銀攤錢三百五十文於是合里紳衿歲貢劉□龍

(闕文)里總□行舉杖紳衿代為懇恕少頃王成龍多言亦掌

(闕文)事派累稟官違例究辦又吩咐里總鄉約凡諸

(闕文)紳衿稟官重究且結存案嗚乎翟得財等挾里總之

(闕文)

(多人)公立。



“河山带砺”碑

【简介】

刊石年代不详。现存赵城镇侯村女娲庙。

碑青石质。碑版上部残，残高45、宽53厘米。碑文楷书。

碑文似记土地纠纷之事。

【碑文】

(闕文)立談間知其明於地理因請偕來時不是後一年方到□□翼嶺(闕文)

(闕文)貫不惟無以昌後裔仰且難以安先靈遂動謀扞之心未獲其地(闕文)

(闕文)細觀其處乃曰此形名天虹飲水妥先靈昌後裔其在此地(闕文)

(闕文)分外連通行出路貳分共作一畝七分奉價訖不意苑川里□□□(闕文)

(闕文)轉洪洞經於府詳於地道總飭錄於諭選擇二□五□二□場(闕文)

(闕文)越瑚江西南昌人也有一子名泰娃年尚幼并刻于石以(闕文)

佇看鯤鵬萬里

河山帶礪勒石

“大哉”碑

【简介】

刊石年代不详。现存刘家垣镇东义村。

碑青石质。碑版残，剩右下部，残高103、残宽46厘米。碑文楷书。岁进士杜汝梅序，府学生员张趟书。

【碑文】

（闕文）大哉

（闕文）之强乎忠烈絕前而軼後昭義蓋古而超今光震乎華夏浩氣充乎乾坤生爲一代名臣

（闕文）爲萬古烈星王公大夫感春秋而致祭士農工商逢朔望而薦馨豈曰邀福祈安□爲

（闕文）報功我村東域古有行宮世經二代牆覆而□朽時應六朝棟折而椽崩禪師□仁及弟心

（闕文）補上院之罅漏圖創下院之西東合村公議共請百福盛會親友雲集聯成四百餘人每位拔銀

（闕文）助修理費用茲值會完工竣疏序勒諸貞珉

歲進士杜汝梅序

府學生員張趟書

（功德芳名略）



历山舜田碑

【简介】

刊石年代不详。现存万安镇历山舜庙。

碑砂石质，圆首，趺佚。碑版已破碎，高130、宽57、厚10厘米。碑文楷书大字。

【碑文】

歷山舜田。



舜井遗迹碑

【简介】


刊石年代不详。现存万安镇历山舜庙。

碑砂石质，圆首方趺。碑版高 118、宽 56、厚 10 厘米。碑文楷书大字。


【碑文】

舜井遗迹。





(第一通)



(第三通)

摹刊“故司隶校尉犍为杨君颂”碑

【简介】

刊石年代不详。现存苏堡镇西尹壁村民家。

据碑文判断,原碑应为四通,现存第一、第三两通。现存碑形制、尺寸一致,均为青石质,高110、宽63、厚10厘米。碑文隶书。前三通碑,每版8行(正中间有线条相隔),每行12字,共96字;第四通7行,每行12字,共84字。四通碑共372字,现存197字。第四通碑的末行应为重刊者题名处,惜该碑下落不明,使重刊者姓名、年代均无法考究。但该村清代乾隆时曾有李克正(1736—1806)、李学曾父子善书法,有名于世,重刊者是否他们,待考。

《石门颂》是著名汉隶摩崖刻石。东汉建和三年(148)书刻于襄城县(今陕西省汉中市褒河区)东北褒斜谷之石门崖壁上。此处是横穿秦岭,连接八百里秦川和汉中盆地的交通要道,古称褒斜栈道。此处由于形势险峻、开凿困难,故历代文人歌咏、题刻者甚多。有人整理出其书法尤著者十三品,此刻石及《石门铭》即其中影响最大的作品。二十世纪七十年代初期,因修水库,此刻石和其他刻石一起被凿刻下来,保存于汉中市博物馆。


《石门颂》全称《故司隶校尉犍为杨君颂》。前人对此摩崖书评价极高。杨守敬《平碑记》说:“其行笔真如野鹤闲鸡,飘飘欲仙。六朝疏秀一派皆从此出。”

【颂文】

惟坤靈定位,川澤股躬。澤有所注,川有所通。斜谷之川,其澤南隆。八方所達,益域爲充。高祖受命,興於漢中。道由子午,出散入秦。建定帝位,以漢氏焉。後以子午,途路澀難。更隨圍谷,復通堂光。凡此四道,閼隔尤艱。至於永平,其有四年。詔書開斜,鑿通石門。中遭元二,西夷虐殘。橋梁斷絕,子午復循。上則懸峻,屈曲流顛。下則入冥,傾瀉輪淵。平阿淖泥,常蔭鮮晏。木石相拒,利磨確盤。臨危槍碭,履尾心寒。空輿輕騎,滯礙弗前。惡蟲弊獸,蛇蛭滿蟠。末秋截霜,稼苗禾殘。終年不登,匱餒之患。卑者楚惡,尊者弗安。愁苦之難,焉可具言。於是明智,故司隸校尉、犍爲武陽楊君,厥字孟文。深執忠伉,數上奏請。有司儀駁,君遂執爭。百僚咸從,帝用是聽。廢子由斯,得其度經。功飭爾要,敞而晏平。清涼調和,烝烝艾寧。建和二年,仲冬上旬。漢中太守、犍爲武陽王升,字稚紀。涉歷山道,推序本原。嘉君明智,美其仁賢。勒石頌德,以明厥勛。其辭曰:

君德明明,炳煥彌光。刺過拾遺,厲清八荒。奉魁承杓,綏億御強。春宣聖恩,秋貶若霜。無偏蕩蕩,貞雅以方。寧靜蒸庶,政與乾通。輔主匡君,循禮有常。

中华人民共和国



中外人士共睹

功在千秋

我村位于历山脚下历史悠久为尧舜文化发祥地之一村北原有法云寺一座颇具规模宏伟壮观僧尼众多香火很盛近百年来由于战乱频仍毁于一旦村中庙宇亦荡然无存随着党的改革开放政策的实施社会安定人民福惠神立庙得以修复我村是羊辚——历山几千年来通送神灵必经之村广大村民热切期望许多贤达志士慷慨筹划决定修复寺庙于十一月八日村民和在外工作人员都踊跃捐资投入料公元一九九四年三月十七日破土动工四月六日竣工历时二十天虽不是红砖绿瓦雕梁画栋富丽堂皇的建筑但也寄托了乡亲们虔诚奉献了乡亲们的一片真情 现将村民

洪洞县革命烈士 纪念亭碑文

【简介】


公元 1952 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑六通，均青石质，方首。碑版高 180、宽 78、厚 18 厘米。首通碑正面，镌刻着王世英“歼敌灭寇实壮烈，洪崖古洞出英雄”的题词，接着是本碑文。碑文隶书。正文 81 行，满行 54 字，共 3888 字。首题“洪洞县革命烈士纪念亭碑文”。中共临汾地委会秘书长张耀庭撰文，中共临汾地委会副书记陆达校阅，洪洞县人民政府县长贺天元校阅，中共洪洞县委会书记杨健篆额，洪洞县人民政府

殲敵滅寇實壯烈
洪崖古洞出英雄

山西省人民政府副主席

王世英



文教科科长燕森甫书丹。碑阴刊洪洞县在战争年代牺牲的 3114 名革命烈士的英名。

【碑文】

殲敵滅寇實壯烈，洪崖古洞出英雄。

山西省人民政府副主席王世英

洪洞縣革命烈士紀念亭碑文

偉大的抗日戰爭與人民解放戰爭已取得全部勝利。我洪洞人民在中國共產黨和毛主席的英明領導下，以最英勇頑強的姿態和敵人進行了尖銳殘酷長期而又復雜的鬥爭，涌現出不少的英雄模範人物，創造出無數可歌可泣事迹，以自己的頭顱熱血寫下了光榮的史頁，表現出中華民族的優良質量，黃帝子孫的高尚氣節。在此全縣人民發起建亭紀念之際，不禁令人發生無限的哀悼與無上的敬意。

溯自七七事變之後，國家民族存亡已到最後關頭。全國人民均抱抗日救亡之決心，誓雪數十年來之恥辱。不料蔣匪介石竟不顧全國人民要求，消極抗日，積極反共，企圖假手日本帝國主義來消滅人民抗日的力量指揮八路軍新四軍，擔負最前綫和敵人後方最艱苦的作戰任務（按：原文如此）。爲了達到其投降妥協之目的，先後曾鼓動三次反共高潮。但在中國共產黨領導之下，人民力量不僅沒有被消滅，反而日見擴大。我敵後人民到處成立抗日民主政府，組織抗日人民武裝，發動游擊戰爭，開闢敵後戰場，迫使敵人停止正面進攻，使戰爭進入相持階段。建立敵後抗日根據地，實行人民戰爭的路綫，與全國人民一起血戰八年，打敗日寇。方期休養生息，恢復國家民族之元氣，生產建設，以達和平富強之目的。而蔣匪介石發動內戰，萬惡美帝幕後作祟，既破壞雙十協議於前，復撕毀政協決議於後。出賣主權超過任何時代之漢奸，殘害人民要算歷來未有之國賊。使剛從日寇鐵蹄下獲得解放之中華民族，復又被其斷送美帝之危險。爲了和平、民主、獨立，就必須打倒蔣介石，驅逐美帝國主義。苦戰三年，終於推翻蔣匪之反動統治，解放中國全部大陸。莫國都於北京，人民成爲國家主人。人人喜笑顏開，歡呼領袖毛澤東；個個額手稱慶，擁護中國共產黨。爲了紀念死者，教育後輩，現將我洪洞人民對敵鬥爭之輝煌事迹刻石，永垂不朽。

（一）反掃蕩鬥爭：自武漢失守後，日寇即回師華北，進行掃蕩。首先實行所謂“囚籠戰術”、“鎖鏈政策”，以公路爲鏈，以碉堡爲鎖，藉此以分割我抗日根據地。故敵人在全縣範圍內修築公路達九條之多，駐扎據點共三十餘處。我們即在此公路如網、碉堡如林的環境下與敵進行鬥爭。其次實行什麼“鐵壁合圍”、“分進合擊”，什麼“鐵滾戰術”、“輕裝奔襲”。始而年度掃蕩，繼而季節掃蕩，終而反復掃蕩。真可謂無地無戰爭，無日無槍聲。在掃蕩時，並施之以“搶光、燒光、殺光”的“三光”政策。一九四三年秋，我油耳子山全村青壯年被慘殺得僅剩一人。其野蠻達於極點，殘暴絕於人寰。但我洪洞人民並未因此而被嚇倒，爲了給死者復讎，我軍於韓略據點伏擊敵之軍官視察團，斃敵旅團長一名，聯隊長六名，中隊長百餘名，除三人逃跑外，全部被殲，九輛汽車悉數焚毀。當時我柏村、韓略等村之民兵、民工，均參加作戰。我民工李知禮同志從敵人手中奪取戰刀，與敵廝殺，在混戰中光榮犧牲。這充分說明我洪洞人民英勇殺敵之氣概。

（二）反清剿鬥爭：日寇在掃蕩之外，並進行不斷的清剿。在占領區登記戶口，清鄉抉剔，按戶口簿檢查姓名，以“良民像”對證面貌，稍有差錯，立即逮捕槍殺。指示特務漢奸偵探抗日人員。一九四二年，蘇堡據點之敵將我郭盆抗日村長郭奪元、民兵隊長郭國興等同志十三人同時殺害。在游擊區突擊奔襲，橫施燒殺。一九四二年，日寇清剿安澤白素一帶，本縣游擊隊連長霍馬駒同志率隊斃敵四十餘名，不幸於是役殉國。一九四四年，日寇清剿曹生、東灣一帶，我張生貴同志之武工隊被敵包圍，全體隊員與敵血刃相接，進行肉搏，給敵人以重大殺傷之後，突出敵之重圍。在戰鬥中，我何東來同志光榮犧牲。爲了更有效的打擊敵人，我民兵游擊隊時常出沒敵之心腹，破鐵路、割電綫，到處伏擊敵人，先後曾拔除南秦、澗橋、王村、羊獬等據點，使敵人顧此失彼，疲於奔命，不僅取得反清剿之勝利，而且保衛了抗日根據地。

（三）反維持鬥爭：日寇爲了加強其罪惡統治，便積極擴展偽政權，並提出所謂“強化治安”、“蠶食政策”，以達其掠奪我人力、物力、財力之目的，而一般劣紳土棍便出面維持敵人。漢奸、偽軍異常活躍，苛徵暴斂，抓丁支差，群眾負擔繁重，苦不堪言。反對維持，乃爲群眾迫切之要求。當時我們提出“有敵人無敵

區”、“變敵區爲後方”的口號，深入敵後之敵後，與日寇作決死鬥爭，解散各村敵偽組織，逮捕鎮壓維持人員。在這一鬥爭中，我二區區長賈芝蘭同志，不幸被敵俘獲，在敵之法庭上堅貞不屈，破口大罵，最後高呼口號，從容就義。一九四三年八月，我公安隊與敵作戰於里開村，隊員劉長有等五同志英勇犧牲。四四年，日寇包圍秦壁村，我三區分隊長尚登雲同志以一人抵抗百餘敵軍達數小時之久，先後擊斃敵人三名，終因衆寡懸殊，爲敵所俘，慘遭殺害。由於全縣人民的艱苦奮鬥，始得以徹底打垮敵人之維持陰謀。

(四)反搶糧鬥爭：隨着抗日時間的延長，敵頑對我洪洞人民的掠奪亦日益增加，除其它敲詐外，要以搶糧爲最慘重。日寇每兩銀派糧二百餘斤，頑軍每兩銀派糧四石左右，致使人民勞動終年不得一飽，保衛糧食遂成爲首要任務。故每年秋夏收割之際，亦即反搶糧鬥爭最激烈之時。在反搶糧鬥爭中，一方面是發動群眾拆散車輛，隱藏牲口，掩埋糧食，空室清野，大家互相幫助，快收快打快藏，建立兩個家庭，糧食送往根據地；另方面是以武裝圍攻據點，使敵人終日倦伏碉堡之內，不敢越雷池一步。民兵爆炸隊屢建功勳，他們埋雷技術非常高明。有“草人罵陣”、“仙童報喜”、“二龍戲珠”、“看門狗”、“母子雷”等方法。十字巷口、大路當中、門上、坑上、箱裏、櫃裏到處布置雷陣，使敵防不勝防。他們不但會用雷，且會用槍，雷槍結合，聯村聯防，一村有事，村村相幫。歷年來保衛夏秋收割當中，曾打退敵頑無數次的進攻，保衛了群眾的利益。

(五)反稻田鬥爭：一九四三年，日寇在“以戰養戰”的口號下，訂出狂妄的搜刮計劃，在我縣一區大并稻田，強迫群眾爲其耕作。爲了粉碎敵人這一陰謀，我洪洞人民也創造了不少的巧妙辦法。在插秧時，有的摘去秧根，有的折斷秧苗；白天老漢娃娃栽，黑夜青年壯年拔；在稻快要成熟時，群眾夜間收割，使敵一無所獲。四四年，日寇並於南秦設偽事務所，專司其事，每天動用千餘人力，掏渠整地，擴大并田面積。在此情況下，我抗日民主政府號召群眾集中力量大破稻田，前後連續破壞三次，參加群眾達數萬人。爲斬草除根起見，我張生貴同志率領民兵突入南秦據點，將敵稻田事務所人員完全殲滅。從此反稻田鬥爭遂取得完全的勝利。

(六)反挖壕鬥爭：日寇鑒于上述之反動措施均歸無效，乃異想天開，於一九四三年強迫群眾挖掘所謂“惠民壕”。北起三陽堡，中經蜀村、安樂、曲亭，南至甘亭，寬一丈六尺，深一丈五尺，長達九十餘里。企圖借此來阻止我軍之活動，封鎖經濟物質輸入抗日根據地。但敵人的這一計劃仍然是失敗了。日寇強迫群眾挖，我們發動群眾填。挖時群眾消極怠工，設法抵抗；填時群眾不顧艱險，積極行動。似此反復進行了十餘次的平壕鬥爭，迫使敵人不得不放棄其原來計劃。

(七)反奴化鬥爭：日寇爲了永遠奴役我中華民族，極力實施其奴化教育，成立新民小學，迫令教育日文，企圖以此來腐蝕我青年兒童之民族意識，以達其思想征服之目的。針對敵人這一陰謀，我們建立了抗日的高校與小學，豎起抗日教育的旗幟，掌握鄉村的文化陣地，團結了廣大的知識分子，教育了無數的革命後代，培養出大批的革命幹部。抗日歌曲時常嘹亮原野，殺敵消息不斷傳入鄉里。爲了適應戰爭環境，學校戰鬥化、群眾化，磚頭、石板頂替桌椅，山溝、野外露天授課。白天集中，夜間分散。教員、學生輪流放哨，一有敵情，立即轉移。盡量口頭講授，少作筆墨記錄。在敵占區設備地窖、暗室，存放抗日書籍，時刻準備一套哄敵辦法，手邊經常放些掩護讀物。敵來教授算術等課，敵去學習抗日文件。在反奴化鬥爭中，我小學教員成建國、吉庭玉等同志被敵捕獲犧牲。由於我文化教育工作者積極鬥爭，敵之奴化教育始終未得展開。

(八)反封建鬥爭：爲了使群眾更有力的支持戰爭，早在抗戰開始，我縣即組織了農會。一九四二年，深入發動群眾，貫徹減租減息政策。四五年秋，進行反奸清算運動。四七年，進行耕者有其田運動。四八年冬，貫徹《中國土地法大綱》，按老區、半老區進行較大或較小範圍的調劑抽補，新區進行平分。至此，在全縣範圍內，才將封建地主階級徹底消滅。爲了取得反封建鬥爭的勝利，農民曾一手持槍、一手分田，不管敵頑如何侵擾，始終沒有妨礙這一運動的進行。歷年來，在反封建鬥爭中，和其它鬥爭一樣，農民是流過不少的鮮血。然最嚴重的，莫過於蔣匪北上後，封建地主之倒算。當時，地主惡霸憑借蔣匪勢力，向農民報復，威脅農民退還鬥爭果實，不少農民遭受慘殺。我華林支書秦秉義同志及柏莊農會主席郭吉兆同志，即在反倒算鬥爭中不幸犧牲，但他們爲人民却建立了不可磨滅的功勳。

(九)反災害鬥爭：我洪洞人民在過去的歲月裏，不但戰勝了日寇、蔣閭匪幫，而且也戰勝了各種災害。一九四二年天氣亢旱，秋夏欠收，糧食缺乏，無以度日。我抗日民主政府，一方面號召群眾互濟互借，克服

困難,另方面命令部隊、機關、學校節衣縮食,救濟災民,故得以安全的渡過荒年。四三年展開大生產運動,在自願兩利的原則下,組織群眾互助變工,因而涌現出像劉洪玉等不少的勞動模範。爲了防制敵人破壞生產,實行勞武結合,一手拿鋤,一手拿槍,敵來就打仗,敵去就生產。爲了減輕人民負擔,部隊、機關、學校一律開荒種地,生產自給。四四年秋又遭蝗災,爲了保衛秋禾,遂即展開撲蝗運動,在很短時期將其全殲,取了生產戰綫上的輝煌勝利。

(十)反頑鬥爭:我洪洞自日寇侵占後,即分爲河東、河西兩半。當時爲了工作便利,河西設縣政府,河東設辦事處。一九三九年,蔣閻匪幫陰謀投降,發動十二月政變。四零年二月,五馬嶺與衛匪立功戰鬥中,我縣長衛勛元同志犧牲。同年六月,閻匪派高逆靜波率六團之衆侵犯河東,至晉家山一帶被我軍擊潰。九月間,蔣匪九十三軍派李逆誼誼侵占南垣,不言抗日,專門反共,一次即殺害我安樂、尹壁、董莊等七村村長。四一年夏,日寇掃蕩中條山,李匪逃竄,閻匪即派梁逆培璜率六十一軍東渡,翌年復東渡,先後兩次侵犯,均被我擊退。四五年八月日寇投降,閻匪竊據縣城,同時我呂梁軍區開辟河西工作,成立了洪趙聯合縣政府。四六年八月我解放縣城,九月蔣匪北上,城又淪陷。四七年六月,我復解放縣城。四八年七月,我洪洞河東、河西始合而爲一,恢復戰前狀態。

今者全國解放,人民過着和平幸福的生活。方期進行大規模的生產建設,不料美帝國主義又發動侵朝戰爭,武裝占領我國臺灣。爲了保衛祖國安全和世界和平,中國人民志願軍於一九五零年十月在朝鮮前綫,開始與朝鮮人民軍并肩作戰,共同反對美國侵略者,引起了全中國、全朝鮮、全世界人民的歡呼。我們必須熟記,若無先烈的流血犧牲,絕無今日的勝利果實。死者已盡革命之責,生者則當承志前進。我們應加強抗美援朝,努力生產建設,爲民主富强的新中國而奮鬥!

中共臨汾地委會秘書長張耀庭撰文。

中共臨汾地委會副書記陸達校閱。

洪洞縣人民政府縣長賀天元校閱。

中共洪洞縣委會書記楊健篆額。

洪洞縣人民政府文教科科長燕森甫書丹。

(發起人九人、修建委員會三十六人、調查統計十二人、工程設計三人、石工五人芳名略)

一九五二年十一月立。

天池街新开井序

【简介】

公元 1957 年刊。现存万安镇韩家庄。

碑青石质,高 80、宽 60、厚 29 厘米。额横题“永垂千古”。碑文楷书,书、刊俱拙。全文 22 行,满行 32~36 字不等,共 447 字。执笔韩锡令。

此碑乃利用古碑磨平重刻,上、下端可见旧文字迹。



【碑文】

天池街新开井序

自古以来,凡事成功,无有高尚之志、坚决之心、不怕风寒之领袖人,难以成此,将天池街新开井之意义陈述如下:

天池街群众原在西十字口旧井吃水,有股百份。此井年深日久,人口众多,制度不善,在平日少一无二,实不方便,对生产不利,又浪费时间,故天池街阖户商议打井,心投意合。为吃水便利,群众选出领袖人和规定制度,按人出工、抖款,订立合全,找寻空地。恰有李长玉思想先进,提出为大众吃水在前,本自□德在后,故检黍田□宝贵空地一块,献给打井之用。当时群众欢迎,共全商议:自开始打井之日起,到打井出水之日止,一切花费,概不得长玉出款分文、抖工半个,今后另摊抖时,与群众合摊□□□□立,空地归天池街群众而有。当日好心好意,于民自愿,始终无异,水无返田。由此人犯难,全有领袖人开始打井,天助成功,竟于当年□月十三日顺利出水,以救万民的目标。群众感恩之至,将当日有股份人出款数目列后:

计总工贰佰伍拾个,足□贰佰肆拾元。

李尧第、李世明、李长有、李钧、李林、李杰、李康文、李长发、李作善、李康民、李缠子、李□福、李长祥、李云□、李金林、杨□龙、杨高策、李□子、李康仁。

承筑人李长玉。

负责人李长祥、李瑞辉、李康仁。

记工人李□子。凿井人李康福。执笔人韩锡令。

公元一九五七年农历四月十一日。韩家庄天池街群众立。

古大槐树遗址保护标志碑

【简介】

公元 1959 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，圆首，有碑楼。碑版高 134、宽 64 厘米。额题“文物古迹保护标志”。碑文行书。全文 12 行，满行 35 字，共 324 字。首题“古大槐树遗址”。

【碑文】


古大槐树遗址

这里是古大槐树遗址。历在明洪武、永乐年间，屡移山西民于河北、山东、河南等处，曾在广济寺设局驻员，发给凭照川资。因之，被迁的人民得大槐树的荫翳，作暂时的憩息，并于起身时共指大槐树为告别家乡的纪念。可见明初由大槐树下是肯定的事实。这个历史故事在中国北部冀、鲁、豫、苏北、皖北等地区民间流传着“我们的祖先是来自洪洞县古大槐树下迁来的”传统流言。这里还遗留南宋时金人所建经幢一座，远望如塔巍然矗立，幢上雕刻人物生动，富有艺术性。解放后，我人民政府在此处兴建烈士亭一座，表彰洪洞人民革命斗争的英雄事迹。这些都是文物古迹，为全民财产，应妥善保护，不得损坏。

现确定遗址东至贾村，西至汾河，北五百公尺、南一千公尺为保护范围。如有在此范围内兴工动土或有碍建筑保护的事项者，需经县人民委员会批准。

洪洞县人民委员会

一九五九年十二月



赵城经幢保护标志碑

【简介】

公元 1959 年刊。现存赵城镇。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 134、宽 40 厘米。额题“文物古迹保护标志”。碑文行书。全文 6 行，满行 19 字，共 69 字。首题“赵城经幢”。


【碑文】

赵城经幢

这是一座唐代石刻经幢，此经幢是研究我国石刻艺术的实物资料，应妥善保护。如要移动时，需经县人民委员会批准。

洪洞县人民委员会

一九五九年十二月一日。




广胜寺保护标志碑

【简介】

公元 1959 年刊。现存广胜寺下寺。

碑青石质。圆首方趺。碑版高 134、宽 64 厘米。额题“文物古迹保护标志”。碑文行书。全文 17 行，满行 30 字，共 410 字。首题“广胜寺”。



【碑文】

广胜寺


广胜寺创建于汉建和元年(公元一四七年),原名俱卢舍寺,据宋治平元年重刻唐郭子仪奏牒,文内“霍山南脚下古育王塔院……接山带水,古迹现存,堪置伽兰,请置寺为广胜……”唐大历年寺已毁坏,尚有塔院古迹现存。至唐大历四年(公元七七零年)(按:原文如此)始改名为广胜寺。

全寺共分三部分:山上为上寺,山下为下寺和水神庙。山上翠柏成林,围绕塔腰;山下清水长流,风景宜人,可谓名胜古迹之地。现广胜寺共有大小殿十座,琉璃宝塔一座,其它房舍窑洞尚多。这些大殿多为元代遗物,其它多为明清建筑,各殿内并有塑像、壁画。这些珍贵遗物是古代劳动人民智慧的结晶,是研究我国建筑史与雕塑艺术实物资料,为全民财产。全体人民对寺内建筑、雕塑、石刻、铜铁铸等文物古迹,应认真保护,不得损坏。

该寺已经省、县研究,中央文化部备案。该寺东至桃凹,上下寺相连,西至水神庙西一百公尺;上寺北至黄河三点,下寺北至五十公尺内;上寺南至南山角,下寺南至海子南一百公尺内,为该寺保护范围,如有在范围内兴工动土,或进行有碍文物古迹事项时,需经县人民委员会批准。

洪洞县人民委员会

一九五九年十二月日。



吉恒烈士陵园保护标志碑

【简介】

公元 1959 年刊。现存曲亭镇吉恒村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 100、宽 34、厚 15 厘米。额题“文物古迹保护标志”。碑文楷书。全文 7 行，满行 18 字，共 89 字。首题“吉恒烈士陵园”。

【碑文】

吉恒烈士陵园

这里是革命烈士陵园。这些革命事迹是对广大人民群众进行革命传统教育的实物，应妥善保护。以现在围墙为保护范围，如有在此兴工动土时，需经县人民委员会批准。

洪洞县人民委员会

一九五九年十二月日。

师旷墓保护标志碑

【简介】

公元1959年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高104、宽33、厚16厘米。额题“文物古迹保护标志”。碑文行书。全文7行，满行19字，共83字。首题“师村师旷墓”。


【碑文】

师村师旷墓

这里是我国春秋时名人师旷之陵园。园内有二土冢，高约五公尺，并有石碑两座。围墙内为保护范围，如在此范围内兴工动土时，需经县人民委员会批准。

洪洞县人民委员会

一九五九年十二月日。





韩略战斗遗迹碑

【简介】

公元 1960 年刊。现存曲亭镇韩略村烈士陵园。

碑青石质,圆首方趺。碑版高 130、宽 63、厚 16 厘米。额题“永垂不朽”。碑文行书。全文 19 行,满行 37 字,共 599 字。首题“韩略战斗遗迹”。

韩略战斗是 1943 年我八路军太岳部队重创日军的一场伏击战,它有力地牵制了敌人,配合了太岳区腹地的反扫荡作战,对于挫败敌人的“铁滚扫荡”图谋,起到了至关重要的作用。同时,极大地鼓舞了我太岳军民奋起抗击日寇的勇气,在中国抗战史上写下了光辉的一页。



【碑文】

韩略战斗遗迹

一九四三年十月一日至十一月十九日,敌寇曾以两万余兵力对我太岳解放区进行一次规模最大的“扫荡”。这次扫荡是华北敌酋冈村宁次亲自布置和指挥的,其目的不仅要毁灭太岳解放区,并企图从此取得经验,以为指导华北各地日寇对我作战之用。敌人采用了所谓“铁滚式的三层阵地新战法”,其中心在于杀尽我解放区一切人畜,毁灭一切财产,制造无人区,消灭我军的生存条件。两万敌寇集中在一线上,先自北向南,再从南而北推进,反复“扫荡”。太岳全区军民五十天的英勇战斗,终将敌的进犯打垮了。当时冈村宁次对此种战法自鸣得意,特从各地调集军官及参谋人员一百八十余人(其中有旅团长一名,并有汉奸汪精卫伪军代表两名),随同“扫荡”的敌军来太岳区战地“观战”。十月二十三日上午,这批军官正在首途参观时,突遭我三八六旅第一六团一部配合当地民兵伏击于洪安公路上的韩略村西,除三人逃跑外,其余均被歼灭(被击毙者有敌旅团长服部直臣及大佐六名),所乘汽车九辆悉遭毁坏。敌人老羞成怒,将配合“扫荡”用的六架飞机调来滥炸,又将“清剿”安泽、浮山、塔儿山之敌总计两千七百余人调至韩略附近,妄想来一个报复合击,但他们看到的只是敌人被炸毁的汽车和狼籍尸体。冈村宁次经此惨败,为了卸脱自己的责任,挽回一点面子,乃将敌六九师旅团长撤职。

这一战斗给全区普遍开展群众性的游击战奠定了良好的基础,充分壮大了地方部队和民兵武装。我们应当永远熟记在此次战斗中为革命战争流血牺牲的先烈们,为纪念在此次战斗中献出生命的二十余名无名烈士,特建园立碑,以资纪念。

洪洞县人民委员会

一九六零年二月一日。

羊獬革命战斗遗迹碑

【简介】

公元 1960 年刊。现存甘亭镇羊獬村。

碑砂石质，圆首方趺。碑版高 125、宽 65、厚 13 厘米。额题“名扬千秋”。碑文行书。全文 17 行，满行 33 字，共 463 字。首题“羊獬革命战斗遗迹”。

【碑文】


羊獬革命战斗遗迹

抗日战争胜利后，全国人民以欢欣鼓舞的心情，祝贺盼望过安居乐业的生活。蒋匪勾结美帝国主义，发动罪恶的内战。反动地富进城，凭藉敌伪势力组织，所谓“还乡团”、“复仇队”、“保警队”，向我解放区进行抢劫倒算，其暴行更赛日寇。一九四七年七月间，驻临汾伪六十六师一部，及临汾、浮山、翼城、乡宁等七县的“还乡团”、“保警队”三千乌合之众，向我羊獬一带村庄进犯。我飞行爆炸英雄商清富、张振业、李登甲等同志，带领三十余名飞行爆炸队员，在这辽阔的沙滩地里，布下了“草人骂阵”诱敌就范，待敌人陷阵后，“看门狗”、“二龙戏珠”、“仙童报喜”、“子母雷”等雷阵大显威力。敌人在沙滩地里四处溃散，妄想逃命。他们那知，爆炸队员们早在各军事据点布下了亡命口口。敌人不去隐蔽，死受枪击，一去隐蔽，难免送命。敌人步步陷阵，节节中计，使其付出口十余人的伤亡代价，只看了看羊獬的村景。从此敌再没踏上洪洞的一寸土地。一九四七年正个夏收中，洪洞颗粒无损。洪崖人民到处赞扬飞行爆炸队的功绩，商清富、张振业、李登甲等英雄的名字，深刻地印在了洪洞人民的心坎上。

今天，在社会主义建设的各个战线上，应鼓起更大干劲，继承和发扬洪崖人民的光荣传统，以战斗的姿态，建设我们幸福的家园。

洪洞县人民委员会

一九六零年二月一日。



冯堡革命战斗遗迹碑

【简介】

公元 1960 年刊。现存大槐树镇西冯堡村。

碑青石质，圆首方跌。碑版高 130、宽 63、厚 20 厘米。额题“流芳百世”。碑文行书。全文 19 行，满 36 行，共 521 字。首题“冯堡革命战斗遗迹”。

【碑文】

冯堡革命战斗遗迹


抗日战争胜利后，全国人民以欢欣鼓舞的心情祝贺，盼望过安居乐业的生活。万恶的蒋闫匪帮，勾结美帝发动内战，窃取人民的胜利果实，盘据城镇，继而向我解放区大肆进行抢劫，其暴行更赛日寇。

一九四六年秋初的一天，盘据洪洞城内伪六十六师及丰收部等四十余名匪徒向我冯堡一带村庄进犯。我冯堡民兵杨景亮、张景玉、郑富贵、芦亲信、张维义、张青胜、黄秉权、蔺清胜等九人在张伯富同志指挥下，带一挺机枪，六支步枪，布置在桥东的平房顶上。待敌人逼近桥时，张伯富即指挥民兵射击，匪徒们狼狈逃窜。敌匪老羞成怒，遂调援兵再次进犯，又被我击退。敌人援兵不增添，又将炮兵驻扎在玉峰山东，以整个一师的雄厚兵力在轻重武器配合下，一天连续发起多次攻势，全被我民兵击退。敌人付出一个排的伤亡代价，终未踏进桥东的一寸土地。战斗相持到傍晚，敌人不得不狼狈归窝，而我英勇的民兵只毫（耗）费了□从敌人手中夺来的弹药。自此敌人在我县境内再不轻举妄动。这一战斗在我县革命斗争史上写下了光辉的一页，洪洞人民到处赞扬英雄们的杀敌事迹。张伯富、杨景亮等民兵英雄的名字深刻地刻印在洪洞人民的心坎上。

今天在社会主义建设的各个战线上，我们应鼓足干劲、力争上游，继承和发扬洪洞人民的英雄气魄，在党的总路线光辉照耀下，以战斗的姿态为实现农业四化及建设我们幸福的新农村而奋斗。

洪洞县人民委员会

一九六零年二月一日。



后泉烈士纪念碑

【简介】

公元 1961 年刊。现存淹底乡后泉村东。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 128、宽 60、厚 15 厘米。碑文楷书。

【碑文】

后泉生产队
烈士纪念碑。

一九六一年清明节全体
社员敬立。





坊堆遗址保护标志碑

【简介】

公元 1965 年刊。现存县博物馆。

碑青石质，方首，趺佚。碑版高 70、宽 104、厚 15 厘米。碑文楷书。

【碑文】

省级重点文物保护单位坊堆遗址。

山西省人民委员会一九六五年五月二十四日公布。

洪洞县人民政府立。

省级重点文物保护单位

明代监狱

山西省人民委员会

一九六五年五月二十四日公布

洪洞县人民政府立

明代监狱保护标志碑

【简介】

公元 1965 年刊。现存县城苏三监狱。

碑青石质，方首方趺。碑版高 69、宽 106、厚 15 厘米。碑文仿宋体。

【碑文】

省级重点文物保护单位明代监狱。

山西省人民委员会一九六五年五月二十四日公布。

洪洞县人民政府立。

袁心成烈士纪念碑

【简介】

公元 1966 年刊。现存辛村乡高池村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 135、宽 55、厚 12 厘米。碑文楷书。碑阴全文 14 行，满行 33 字，共 291 字。石工莫文亮。

【碑文】

(碑阳)

袁心成烈士永垂不朽

马牧公社高池大队

公元一九六六年四月十日立

(碑阴)



袁心成同志原籍河北省南罗县曹家庄人。幼年逃荒，来到山西，旧社会受尽千辛万苦，给地主扛长工二十余年。一九四七年高池解放，心成同志担任了农会主席，组织领导贫下中农，向封建势力、恶霸地主进行斗争，不幸于同年农历十一月十五日被地主许新海、许西海等反革命分子所杀害。当时心成同志享年五十四岁。


心成同志虽死，革命精神却永远活着。为了使后代牢记昔日苦，不忘阶级仇，继承先烈遗志，将革命进行到底，建设美好的社会主义和共产主义，为此，“四清”运动中贫协委员会倡议，社员群众通过，建亭立碑，世代相传。

历次革命战争中英勇牺牲的烈士有许放生、许炳焕、许□□、许福心、许成心、许虎儿、许蛋子。

高池大队四清工作队、党支部委员会、管理委员会、贫协委员会。

修建工李□福、毕兴福、陈东旺。石工莫文亮。





广胜寺保护标志碑

【简介】

公元 1972 年刊。现存广胜寺上寺。


碑大理石质，方首方趺。碑版高 60、宽 80、厚 15 厘米。“广胜寺”三字草书，其余仿宋体。

【碑文】

全国重点文物保护单位广胜寺。

中华人民共和国国务院一九六一年三月四日公布。

山西省革命委员会立。



张金平烈士纪念碑

【简介】

公元 1974 年刊。现存曲亭镇子安村烈士陵园。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 88、宽 46、厚 28 厘米。碑文楷书。

【碑文】

因山洪暴发抢救战备物资光荣牺牲永垂不朽。

张金平烈士之墓。

公元一九七四年九月五日立。

苑川堡水库简介碑

【简介】

公元 1976 年刊。现存兴唐寺乡苑川堡村。

碑水泥质,方首方趺。碑版高 130、宽 70 厘米。碑文楷书。碑阴全文 20 行,满行连标点 35 字,连标点共 614 字。中共苑川公社委员会、苑川公社革命委员会立。

【碑文】

(碑阳)

水利是农业的命脉。

(碑阴)

中共苑川公社党委,为了积极响应党中央毛主席提出的“农业学大寨,普及大寨县”的伟大号召,于一九七五年十一月五日决定:由苑川、涧头、王村、堡子、兰家沟五个受益大队在苑川堡磨沟建水库一座。主要蓄柏树泉、涧王泉、烧窑沟三股泉水,水量共计四十个秒公升,洪水正常年最大二十个流量。

公社专业队和苑川、涧沟等五个受益大队六百余名干部和社员积极参加了建库工程,共投工十万个;非受益的桥东、深沟等十个大队四百余名干部、群众和全体师生发扬共产主义风格,积极参加战斗,共投工二万五千个;苑川高中二百余名师生,主动地支援,为建设水库作出贡献,投工二千个;社直机关全体干部、职工也积极投入了建设水库的战斗,经过艰苦奋斗,建成了长二百米,底宽九十米,顶宽八米,高十六米的大堤坝。共动用土石方二十余万方,其中石方四千方,库容二十六万方,可浇地二千余亩,是我社主要工程之一。群众称为翻身工程,它不仅千年万代的蓄水浇地,而且使南北村落贯通,为农业机械化,立足战备,创造了良好条件。

在水库施工的过程中,全体男女社员以冲天的革命干劲,发扬了“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,忘我的劳动。在建库施工中,涧头大队的政治队长阎明玉、社员阎兰忤、阎黑蛋、马兰顺、阎小虎、焦清风、王果爱、董兰芝、田女女、王小兰、阎元珍,共十一名同志献出了宝贵的生命,为我们树立了学习的榜样。

这一工程共历时一年另一个月,胜利竣工,特此简介。

中共苑川公社委员会

苑川公社革命委员会

公元一九七六年十二月三十日。





“抓纲治队学大寨”碑

【简介】

公元 1977 年刊。现存万安镇韩侯村。

碑青石质，圆首，趺佚。碑版高 100、宽 60 厘米。碑文楷书。

【碑文】

韩侯大队革命委员会□修。

抓纲治队学大寨。

一九七七年五月立。

沙窑烈士陵园记

【简介】

公元 1981 年刊。现存明姜镇沙窑村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 202、宽 80、厚 17 厘米。碑文楷书。碑阴正文 15 行，满行 47 字，共 396 字。首题“烈士陵园记”。中共洪洞县委办公室副主任张玉吉撰文，中共圣王公社党委书记刘绍康校阅，圣王公社革委主任马生光校阅，洪洞县革委办公室干部常茂仁书丹，石工李双成刻碑。

【碑文】

(碑阳)


烈士精神永垂不朽。

(碑阴)

烈士陵园记

革命先烈，浩气长存。值国民经

烈士精神永垂不朽



济调整之时,上级政府拨款重修烈士陵园,并树碑撰文以记之,供后世代代缅怀。

公元一九四六年秋,正是国民党反动派向我解放区发动全面内战时。十月二十八日凌晨,阎匪锡山所谓“王牌军”三十四军军长高卓之,遣其七十三师突袭沙窑村,与我军第十旅二十五团、三十八团、五十四团发生战斗。当日傍晚,我军指战员发扬艰苦卓绝的革命精神,以一当十,浴血奋战,经一昼夜激烈战斗,全歼敌七十三师,敌师长束手就擒,缴获枪枝弹药不计其数。这就是有名的“沙窑战斗”。

在此战斗中,我军英勇殉难的烈士,葬于村东北一里许。后在解放赵城孙堡村战斗中牺牲的部分烈士亦葬于此。共有一百一十八人,现存姓名者有六十一人(名单附后)。

本陵园一九七七年兴建,一九八一年重修。新建烈士墓和纪念碑亭,将烈士遗骨移入烈士墓。

革命烈士永垂不朽。

旅部副科长何梅亭;

副营长张士山;

副连长冯于敬、王连成;

正副排长田三花、孙鸿山、刘思良、王居人;

正副班长继九高、魏宝金;

文书魏成功;

战士王于根、郭天忠、李会元、范五常、□丁旺、李金太、郭有福、范加须、策福有、陈小满、马国官、马光武、张旺山、张宝福、闫德元、王子康、郭本和、时来全、郜士秉、王双全、马海潮、任小牛、张道士、李来文、王小春、刘万忠、钱松山、韩保玉、贾亭法、松新才、任成廉、张玉林、解子玉、王胡立、马般同、许小来、张加发、郑默林、王学传、希根子、崔士忠、李福云、范吕花、张子英、闫喜山、赵生全、张社志、李体福、范全须、韦福海。

中共洪洞县委办公室副主任张玉吉撰文。

中共圣王公社党委书记刘绍康校阅。

圣王公社革委主任马生光校阅。

洪洞县革委办公室干部常茂仁书丹。

石工李双成刻碑。

公元一九八一年四月清明节立。

人民解放军植树纪念碑

【简介】

公元 1984 年刊。现存广胜寺镇霍泉南侧。


碑青石质，方首方趺。碑版高 180、宽 68、厚 15 厘米。碑文楷书。全文 6 行，满行 27 字，共 118 字。

【碑文】

一九八四年三月，中国人民解放军五二八四五部队，挥义务植树之师，立灶于海池之旁，就餐二青石之上，凿石掘坑，填土浇水，苦战数日，植侧柏二千。其装点关山之壮举，必随斗转星移而日见其功。为思种树之艰辛，并歌将士之功绩，故勒石志之。

洪洞县绿化委员会

公元一九八四年三月十二日立。



临汾地区水泥厂植树纪念碑

【简介】

公元 1984 年刊。现存广胜寺镇霍泉南侧。

碑青石质，方首方趺。碑版高 180、宽 68、厚 15 厘米。碑文楷书。全文 10 行，满行 27 字，共 207 字。


【碑文】

一九八四年三月，临汾地区水泥厂三百一十八名干部职工，参加了绿化广胜寺义务植树活动。他们克服重重困难，知难而进，凿积岩、运客土、浇泉水、复薄膜，奋战数日，栽植侧柏一千株，出色地完成了义务植树任务。

广胜寺植树并非今日始。以往植树甚多而存活者实寡，究其原因，责任不明，把关不严，只栽不管；今则层层设口，步步把关，科学栽植，严格管理，方使绿树成行，碧叶摇曳。为了表彰义务植树、造福槐乡之宏举，勉励无名英雄护树爱树之义行，特写文以纪其事。

洪洞县绿化委员会

公元一九八四年三月十二日立。



一九八四年三月临汾地区水泥厂三百一十八名干部职工参加了绿化广胜寺义务植树活动他们克服重重困难知难而进凿积岩运客土浇泉水复薄膜奋战数日栽植侧柏一千株出色地完成了义务植树任务

广胜寺植树并非今日始以往植树甚多而存活者实寡究其原因责任不明把关不严只栽不管今则层层设口步步把关科学栽植严格管理方使绿树成行碧叶摇曳为了表彰义务植树造福槐乡之宏举勉励无名英雄护树爱树之义行特写文以纪其事

洪洞县绿化委员会

一九八四年三月十二日

洪洞县四单位植树纪念碑

【简介】

公元 1984 年刊。现存广胜寺镇霍泉南侧。


碑青石质，方首方趺。碑版高 180、宽 68、厚 15 厘米。碑文行书。全文 9 行，满行 27 字，共 190 字。

【碑文】

一九八四年三月，洪洞县化肥厂、洪洞县水泥厂、洪洞县石料厂、马头中学等四单位的四百五十名干部、职工、学生组成的义务植树大军，响应洪洞县委、县政府的号召，同其它兄弟单位一道，开展了绿化广胜寺的活动。他们以美化古迹为己任，汗洒岩石，力拓荒山，奋战四天，植侧柏一千五百株，高标准、高质量完成了义务植树任务，用实际行动谱写了一曲文明建设的凯歌。为纪念这一平凡而又壮观之举，今刻此碑，永以铭志。

洪洞县绿化委员会

公元一九八四年三月十二日立。



山西省洪洞焦化厂植树纪念碑

【简介】

公元 1984 年刊。现存广胜寺镇霍泉南侧。


碑青石质,方首方趺。碑版高 180、宽 68、厚 15 厘米。碑文行书。全文 9 行,满行 27 字,共 205 字。

【碑文】

山西省洪洞焦化厂,一九八四年三月参加了绿化广胜寺的大会战,组织干部、职工、学生、家属一千八百余人、车十余辆,屯兵山上,斗积岩,移客土,浇泉水,扶苗培土,播种复膜,工程把关,科学植树,栽侧柏八千余株,圆满完成了义务植树任务。不仅如此,他们还发扬工人阶级助人为乐的共产主义风格,与兄弟单位紧密配合,协同作战,热情援助,提供方便,加快了广胜寺绿化进度,体现了装点关山的雄心与令人钦佩的高尚情操。此举精神可嘉,永为后人学习的榜样。

洪洞县绿化委员会

公元一九八四年三月十二日立。



山西第一维尼纶厂植树纪念碑

【简介】

公元 1984 年刊。现存广胜寺镇霍泉南侧。

碑青石质，方首方趺。碑版高 180、宽 68、厚 15 厘米。碑文行书。全文 9 行，满行 27 字，共 185 字。


【碑文】

一九八四年三月，山西第一维尼纶厂五百七十余人组成的义务植树大军，在广胜寺绿化区展开了植树造林大会战。他们迎寒风、踏残雪、斗顽石、填客土、浇泉水、复薄膜，苦战五天植侧柏六千一百七十株，使广胜披翠，为飞虹挂彩。

山西第一维尼纶厂距广胜寺三十余华里，他们路远出发早，日落归家迟，短短数日，成绩卓著。我们应该继续开展全民义务植树活动，改造山河，造福后代。为记此举，泚笔勒石，永为纪念。

洪洞县绿化委员会

公元一九八四年三月十二日立。



古槐逢春
一九八四年五月

董寿平

董寿平题“古槐逢春”

【简介】

公元 1984 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方趺。碑版高 165、宽 65、厚 18 厘米。碑文楷书。

【刻文】

古槐逢春。

董寿平。

一九八四年五月。

趙城革命烈士碑亭建立紀念


烈士英名永垂不朽

為有犧牲多壯志敢教
日月換新天錄毛主席詩句永誌

裴麗生

一九八〇年
五月





赵城革命烈士纪念碑

【简介】

公元 1984 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑五通，均青石质，方首方趺。碑版各高 185、宽 80、厚 18 厘米。第一通为裴丽生题词。第二、三通为正文，楷书。正文 38 行，满行 54 字，共 1641 字。撰文林中国，书写刘文达、李光晋，石工王贵凤、王贵歧。第四、五通及各碑阴为烈士英名。

【碑文】

赵城革命烈士碑亭建立纪念

烈士英名永垂不朽。

“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，录毛主席诗句永誌。

裴丽生。

一九八四年五月

为了继承和发扬革命的优良传统，学习英烈们的献身精神，永远缅怀烈士们的丰功伟绩，教育革命后代，中共洪洞县委与洪洞县人民政府，根据人民代表的提案，决定将原赵城地区建国前的一千余名革命烈士英名，补碑竖之陵园，以慰全县人民之欲望，激励全县人民的革命精神。

溯自一九二七年大革命失败后，中国共产党赵城党的组织遭到严重破坏，革命形势一时趋向低潮。一九三一年九一八事变后，直到抗日战争爆发，赵城地区的进步知识青年在党的影响下，鉴于东北沦陷、华北危极、民族危亡、国难当头，以及国民党反动派的不抵抗政策，掀起抗日爱国热潮。特别是一九三六年红

军东征到达赵城后,发动群众,宣传抗日救国,革命高潮再次到来。一九三七年国共两党合作,统一战线形成,我党领导的牺盟会组织深入各地,唤起民众,宣传抗日救亡,革命形势一派大好。时中共山西省委于一九三七年九、十月间,派员秘密组建了赵城县委。赵城先进知识青年先后入党,并深入农村与农民相结合,发动群众与旧政权的顽固势力开展积极斗争,掀起抗日高潮。一九三八年二月,日寇侵占县城,县委分别撤至东西两山地区,继续发动群众,组织革命武装,坚持抗日斗争。此时阎锡山旧政权机构逐步为牺盟会和各救会之进步势力所掌握,群众的抗日情绪更加高涨。一九三九年十二月,阎锡山发动了晋西事变,日阎合流,企图消灭我党领导下的新军决死队及我地方革命武装,取缔我抗日组织,突然包围赵城县政府。我党政机关人员和地方革命武装予以坚决反击后,撤至太岳根据地,赵城河东沿山地区一时为阎伪所占。一九四零年初,赵城基干队配合太岳区主力部队,进行了晋家山、田家坡战斗,沉重地打击了阎伪军,恢复了赵城河东地区。随之赵城县抗日政府成立,农村抗日政权逐步扩大。赵城人民在抗日政府的领导下,在极其艰苦的环境中,不畏任何险阻,赴汤蹈火,浴血奋战,勇猛战斗,与全国人民一起夺得抗日战争的胜利。

在艰苦的抗战岁月里,日寇对赵城人民犯下了滔天罪行。军事上围剿我抗日根据地,采取了“铁壁合围”、“扑捉奇袭”、“抉剔扫荡”、“铁滚扫荡”等等毒辣战术,烧毁村庄,残杀民众,实行三光政策;政治上搞所谓“强化治安”、“大东亚共荣圈”;经济上掠夺我物资,封锁我根据地;教育上强行奴化教育。日寇倒行逆施的法西斯暴行,更加激起赵城人民的愤怒反抗。我赵城地区游击队、党政机关干部、区分队民兵,以及广大的人民群众,开展人民战争,到处袭击日寇。我方武装时而配合主力部队作战,歼灭敌人,时而深入敌后,潜入城内,攻碉堡、破铁路、割电线、打火车、烧汽车,反奸除霸。抗战八年中,我地方武装先后在石门峪、井子峪、吾儿峪、郭家节、涧头、郇堡、陈家庄、早觉等村,对日寇和伪军以沉重的打击,取得重大胜利。同时,针锋相对地与日寇展开反抢粮、反抓丁、反维持、反奴化、反开稻田等多种形式的斗争,粉碎了日寇的种种阴谋,配合我分区部队抢救了举世闻名的《赵城金藏》。我区武委会主任林克信等潜入城内,虎口拔牙,处决叛徒;我游击大队长徐生芳出生入死,废寝忘食,带领战士经常出没在敌后,英勇抗击日寇;我神枪手老套筒韩金虎单枪围困碉堡,迫使日寇撤走。赵城人民英勇斗争的历史将永远载入革命史册。

日寇投降后,蒋阎反动派和地方反动势力,秉承日本帝国主义的衣钵,残酷统治压榨人民,屠杀我干部群众。阎顽反动军队曾突然袭击我根据地,制造了苑川事件,残杀我干部战士。其特务组织“真理辩证室”残酷屠杀我干部群众的暴行,比日寇有过之而无不及。赵城人民面对蒋阎反动派的挑衅,又一次与反动派进行了英勇顽强的搏斗。我赵城县大队、洪赵县大队辉达战斗队,以及民兵等地方武装,转战汾河两岸和铁路沿线,痛击蒋阎反动派。曾配合我太岳纵队攻克赵城,歼灭了沙窑之敌,在大胡麻、石滩、十五里垣、好义、罗云、双昌、黄村、芦山头、陈村、杜戌、韩家庄等地进行多次战斗,取得了重大的胜利。在解放战争后期,我赵城地方武装与民工曾随军转战前线,与人民解放军共同奋斗,直到人民解放战争取得全面胜利。

在伟大的抗日战争和解放战争中,赵城地区人民作出了巨大贡献,也付出了重大牺牲。先烈们以自己的头颅热血,写下了光辉的史篇,为我们开创了新的时代。今日,当我全县人民在党中央的领导下,同心同德,为四化建设奋勇前进的时候,我们要继承先烈革命遗志,发扬先烈献身精神,为把我国建设成为一个现代化的社会主义强国而努力奋斗。

值此赵城烈士树碑之际,洪洞人民对先烈恭致无尚的敬意和沉痛地哀悼。

革命烈士永垂不朽!

洪洞县人民政府

补碑领导小组组长周敬飞,副组长樊纪亨,成员乔青峰、刘玉泉、林中园、吴启明、杨青。

撰文林中园。

施工杨福祥。

书写刘文达、李光晋。

石工王贵凤、王贵歧。

公元一九八四年九月立。

(革命烈士英名略)

马少波苏三监狱题诗碑

【简介】

公元1984年刊。现存县城苏三监狱。

碑青石质，方首方趺。碑版高143、宽66、厚23厘米。碑阳草书大字。碑阴楷书，全文18行，满行41字，共551字，首题“复修苏三监狱碑记”。

马少波，我国著名戏曲家。

【碑文】

(碑阳)

哀哀弱女訴冤情，俯首古槐不忍听，貌贵团圆縲繼侶，至今南北唱金龙。

一九八四年九月訪洪洞明代监狱旧址，咏苏三故事。

馬少波。

(碑阴)

復修蘇三監獄碑記

蘇三監獄是一座明代古監，亦稱狴犴牢，始建於洪武二年（公元一三六九年）。明正德年間，京師名妓蘇三在洪洞縣蒙難沉冤，囚于此監，後人遂稱為蘇三監獄。


蘇三出身寒門，系良家之女，因家境生變，求親不遇，遭騙京城，墜入烟花，排行三姐，號玉堂春，守潔不逾，邂逅金陵王順卿，彼此相愛，矢志不移。時洪洞縣朝陽村（現城東村）富商沈洪，營賈京都，以千金將蘇三強行買回，妄圖納妾，其妻皮氏妒之，置毒酒中，沈誤飲而死，皮氏串通衙門，知縣受賄貪贓，誣害蘇三，造成冤獄，後王順卿得官南巡，玉堂春逢夫得救。這一真實故事，被後人編寫成小說戲劇，廣為流傳，蘇三監獄也隨之聞名中外，成為廣大游客、專家學者特別是戲劇工作者游覽考察之地。經考古專家鑒定，這座古建築是我國罕見的唯一保存完整的明代縣衙監獄，它對研究明代刑律史和建築史有着極為重要的價值，一九五九年列為山西省重點文物保護單位。十年動亂中，民族文化遺產備受摧殘，蘇三監獄亦毀於一旦。

一九八四年初，中共洪洞縣委、洪洞縣人民政府，根據社會各界人士的建議和要求，在省地文物部門的大力支持下，作出修復蘇三監獄的決定，成立了領導小組，組織人員搜集數據，勘掘舊址，依照原貌繪制圖紙，於五月五日開工，十月一日竣工。特□筆記文，以□不忘。

洪洞縣修復蘇三監獄領導小組組長周敬飛，副組長郭學海、樊紀亨，成員王夫科、柴澤俊、孔祥德、張丑良、劉寶泉、吳啓明、喬青峰。

基建王紹明，繕寫劉文□，施工楊建國、仇北記，石工王貴山。

公元一九八四年十一月。



流芳千古碑

【简介】

公元1985年刊。现存大槐树祭祖园仪门左侧。


碑青石质，方首削肩方趺。碑版高180、宽80、厚20厘米。额镌兰草一束。旁草书“流芳千古”。碑文楷书。正文6行，满行48字，共198字。撰文卢葆桐，书丹常茂仁，刻石刘新居。

【碑文】

为了顺应广大人民群众的心愿，响应全国各界人士的呼吁，使这一迁民圣址在我们这一代古槐子孙手中得以维护修复并宏大完美起来，为此我县于一九八四年十二月二十四日宣布成立了“山西省洪洞县扩建抢修古大槐树处募捐委员会”，向全国各地广大的古槐后裔发出募捐倡议，得到了社会上各界朋友们热情响应和支持，为了表彰这些爱家乡爱祖国慷慨捐助的古槐儿女，特此竖碑泐石纪念。

洪洞县扩建抢修古大槐树处募捐委员会。

撰文卢葆桐，书丹常茂仁，刻石刘新居。



张一题词

【简介】

公元 1985 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。


碑青石质，方首方趺。碑版高 180、宽 80、厚 20 厘米。碑文草书。

张一（1931—2008），字懿，洪洞县人，曾任山西省文物局副局长。

【碑文】

匯千萬民衆之意，創千秋萬代之業。

張一題。



干河村整修净石宫碑记

【简介】

公元 1986 年刊。现存堤村乡干河村。

碑青石质，圆首方跌。碑版高 200、宽 75 厘米。额题阳文“当仁不让”。碑文楷书。正文 15 行，连标点满行 60 字，共 586 字。首题“干河村整修净石宫碑记”。干河村整修净石宫筹备组组长、洪洞县第七届政治协商会议委员李沛霖撰。

【碑文】

干河村整修净石宫碑记

我村净石宫位于汾河之滨，奠基于静石山下，自创建以来，历经明、清两代，殿宇辉煌，古柏参天。宫外石峰环峙，悬空柏出石隙。登峰眺望，风景尤佳；仰观霍山，密林葱茏；俯视汾河，清波潺湲；有同蒲与大运路交错，车驰如梭；汾河水同七一渠水并流，纵横灌溉，真乃环境优美，交通方便之胜地。难怪游人至此，无不心旷神怡，流连而忘返也。加以宫前有广场，宫后有水泉，如能建造园林，辟成旅游之点，当更具有得天独厚之优势。

去岁，省、县有关领导部门调查，认为净石宫之壁画，系清顺治五年所绘，我省尚属罕见。其它雕塑和建筑风格，亦具有较高之艺术价值。惜因年代久远，风雨剥蚀，墙倾屋漏，不胜残破。文革十年浩劫，此宫复遭厄运，致使贴金塑像，断头折臂，殊感痛心！


为贯彻国务院保护文物古迹指示，在县、乡广大干群热情赞助下，募款约伍仟元，先行动工修补，一俟资金筹有成数，再分期全部修复。果能如愿以偿，使我村仅存古建筑恢复旧观，则不惟上符国家保护文物古迹之号召，且可下传子孙后代，共护此珍贵之遗产，使吾呕心沥血，创造斯宫之先祖，含笑于九泉之下，乐何如之！


兹值第一期维修工程告竣之际，谨下工本村乡友热爱祖国，关怀桑梓，慷慨解囊，热情赞助之义举，致以衷心感谢，并刻志姓名，以资表彰，流芳百世，永垂不朽。

干河村整修净石宫筹备组组长、洪洞县第七届政治协商会议委员李沛霖撰。

(捐款芳名略)

公元一九八六农历丙寅年三月初三日立。





上村遗址保护标志碑

【简介】

公元 1986 年刊。现存刘家镇上村。

碑青石质，方首，跌佚。碑版高 80、宽 110 厘米。碑文楷书。全文 5 行，共 41 字。

【碑文】

省级重点文物保护单位

上村遗址

山西省人民政府

一九八六年八月十八日公布。

洪洞县人民政府立。

徐生芳烈士纪念碑

【简介】

公元 1987 年刊。现存明姜镇小李托村。

碑青石质，方首削尖方趺。碑版高 120、宽 60 厘米。碑顶画五角星。碑文楷书。撰文洪洞县人民政府副县长张玉吉，书写成学仁。碑阴全文 13 行，满行 36 字，共 367 字。

【碑文】

(碑阳)

根据徐生芳烈士生前老同事、老战友和小李宕村、李宕庄村乡亲的要求，临汾地区行署民政局建议，洪洞县人民政府研究决定，为徐生芳烈士修墓勒碑。

筹建单位洪洞县民政局、明姜镇人民政府、小李宕村村民委员会、李宕庄村村民委员会。

撰文洪洞县人民政府副县长张玉吉。

施工人员任文□、李小红、卫小虎。

书写成学仁。□工卫□□。□工侯根保。

公元一九八七年四月清明节立。

(碑阴)

丁卯清明，为缅怀先烈之业绩，告慰烈士之英魂，县人民政府特勒碑纪文，以激励后人。


徐生芳，又名来生，公元一九一四年生于原赵城县小李宕村。幼时家境贫寒，天资精敏，从学六年，品学皆优。“九一八”事变后，立志为国雪耻，决心收复失土。红军东征时散发传单，配合扩军。“七七”事变后参加牺盟会，后与刘发祥动员有志青年百余参加八路军，历任连文化教员、区自卫队长、县游击大队长、团长、副旅长。一九四七年运城战役安邑战斗中壮烈牺牲，以身殉国，时年三十三岁。

徐生芳烈士生前为革命废寝忘食，日夜操劳，团结同志，关心群众，胆智过人，英勇善战，呕心沥血，身先士卒，死而后已。战斗十二春，热血献人民，其感人业绩在洪赵妇孺皆知，歼敌灭寇，驱顽斗霸，断敌交通，绝敌粮草，打开赵城，战于霍州，解放灵石，收复翼城，出生入死，可歌可泣。提起徐虎子，闻之敌丧胆。其辉煌战果在晋南广为流传。

出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。徐生芳烈士永远活在人民心里。

徐生芳烈士英名长存，永垂不朽。

洪洞县人民政府。



槐蔭亭記

【簡介】

公元 1988 年刊。現存大槐樹祭祖園槐蔭亭。

碑青石質，方首削肩方趺。碑版高 180、寬 81、厚 20 厘米。碑陽額撰“紀念”。碑文大字草書。碑陰額篆“流芳”二字。碑文行書。全文 12 行，連標點滿行 35 字，連標點共 277 字。首題“槐蔭亭記”。盧葆桐撰文并書丹，刻石張文貴、曹親子，校閱劉梅福。

【碑文】

(碑陽)

槐蔭亭

戊辰秋張文奇書。

(碑陰)

槐蔭亭記

盧葆桐撰文并書丹。

聞名于世的明代遷民遺址，洪洞古大槐樹處。槐蔭環繞，花香四溢。她的母親的乳汁，滋潤着成千上萬的古槐兒女。他們跋山涉水，千里迢迢以游子回到母親膝下的眷戀之情撲向槐蔭，瞻仰憑吊，流連忘返。

駐洪五一三八一部隊全體官兵，十之八九均系古槐後裔，他們慕其名來在大槐樹下瞻仰先祖，爲了順應廣大人民群眾的意願，使這一遺民聖址，更加宏大完美起來，慷慨捐助人民幣壹萬伍千圓，興建《槐蔭亭》一座。爲了紀念他們愛家鄉和地方政府共建精神文明的崇高思想，特樹碑銘誌，永垂千古。

洪洞縣擴建搶修古大槐樹處募捐委員會。

刻石張文貴、曹親子，校閱劉梅福。

公元一九八八年八月一日立。

生獬滩遗址序

【简介】

公元 1989 年刊。现在甘亭镇羊獬村。


碑青石质，方首方趺。碑版高 200、宽 80、厚 15 厘米。碑文行书。全文 10 行，满行 23 字，共 192 字。首题“生獬滩遗址序”。张月异撰并书。

【碑文】

生獬滩遗址序

帝尧让天下于许由，然许由恶闻其声，洗耳于颖水之涘。时友巢父牵牛欲饮，见由洗耳，问明其故，恐恶牛口，遂牵牛上流饮之。一羊行此口渴，饮许由洗耳水后，直奔尧王故里而来，卧其沙滩，竟生一独角青毛异兽，落地屈膝，昂拜四方，顷刻身高超其生母，体胖若熊。村民闻讯围观，异兽见斗则触不直，闻论则咋不正，民奏尧君。尧携臣归里观赏，视为祥瑞之兆，称其羊为神羊，封异兽为獬豸，引獬豸还朝。传系此滩，誉为金沙宝窝生獬滩。今树碑志，作序纪念。

岁在己巳春月。



聚贤庐志

【简介】

公元1989年刊。现存甘亭镇羊獬村。


碑青石质，方首方趺。碑版高170、宽77、厚14厘米。碑文行书。全文10行，满行15字，共128字。首题“聚贤庐志”。张月异撰并书。

【碑文】

聚贤庐志

聚贤庐乃帝尧为唐侯时之勤政厅，兼作典礼祭祀堂。唐尧帝邀集孝亲闻名的舜、教民种田的后稷、为人正直的皋陶、乐师夔、武士契、工匠倕聚集，共议造福百姓之大计。九州岛酋长忠良朝臣亦来此拜访唐尧。帝挚崩，四岳群臣会集此庐，举尧为天子。尧即王位，将唐尧故园作为行宫。此茅舍誉为聚贤庐。

岁次己巳夏月。



唐尧故园记

【简介】

公元1989年刊。现存甘亭镇羊獬村。

碑青石质，方首方趺。碑版高250、宽80、厚20厘米。碑文行书。全文12行，满行35字，共360字。首题“唐尧故园记”。张月异撰并书。

【碑文】

唐尧故园记

据史书记载，唐尧故园系帝尧为唐侯率百姓建造。尧继王位，遭洪水泛滥，平阳境地一片汪洋，唐尧故园被淹毁一空。春秋战国时，杨国侯干及羊舌氏杨县大夫僚安曾重建。□到宋代大地震洪洞境地建筑十之坍塌八九，故园再为废墟。元明至清中期，羊獬村民又以尧舜皇亲之名，在尧乡舜里多次发起修复唐尧故园募捐，相继建起尧王殿、尧后娘娘殿、皇姑娥皇女英殿，以及关帝庙、药王庙、舞台、亭榭、长廊等宏伟建筑群。辛亥革命后，辟为村民校园。抗日战争和解放战争中，部分建筑毁于战火。解放后，地下水位连年上涨，村址迁移，加之故园年久失修，遂将故园残存建筑拆除，用于建校。为弘扬尧王廉洁勤政、任人唯贤、酷爱百姓、执法严明之功德，诲我尧乡后裔增进文明素质，振兴百业，锐意进取，辟尧乡赤子归里省亲小憩之所，供炎黄子孙游览拜谒之地，在遵循故园历史原貌基础上，参考原始社会遗址特点设计布局，分期修复。值前期建筑竣工之际，撰文树碑，以资纪念。

岁次己巳年夏月。



好汉宫起建碑

【简介】


公元 1990 年刊。现存霍泉水神庙西侧好汉宫。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 160、宽 60、厚 10 厘米。额绘阴阳太极图。碑文楷书。全文 14 行，满行连标点 45 字，连标点共 570 字。错别字较多。

【碑文】

唐贞观年间浇灌麦田，洪赵两县人民在土豪劣绅的挑拨下发生斗殴，由洪洞知县与赵城知县出面调解。在水神庙前置一口油锅，烧的通红，里面放铜钱十枚，一枚钱表示一份水。两县各派一名代表下油锅捞钱，捞得一分钱表示一份水。水神庙前人山人海，双方擂鼓助威，人们的喊叫声、吆喝声，加油锅里散发的油味，和成一片。只听一声令下，赵城一名青年在熟涌的油锅里捞钱七枚，便成了定局：赵城分水七份，洪洞分水三份。并立碑为证，建了分水亭。赵城人夸“油锅捞钱的英雄”，脱口而出“余水灌洪”。洪洞人不服，又打起架来，也脱口而出“碑前打死碑后埋，打死人不偿命，做一条好汉”。就这样，在水神庙旁建了“好汉庙”。相传有一段：洪洞郭知县与赵城谷知县还有掌列（掌管水的人）议事，二知县话不投机打起架来，一人拿的切面刀，一人拿的杆面杖，掌列中间拉架，三人同时命归，为纪念三人，设立好汉庙，并立生死词：“三人同时命归，有谁光明磊落！”人们不明真相，神是灵的：三份渠水位低、水流急，七份渠水位高、水流慢，七份水与三份水并不多。人就这么争，神是灵的：不论怎么分，还是老样子不变，三七开，神已定局，三七分水，两县人民的水终究是平等的。洪赵争水大动干戈，曾至不通婚嫁。为纪念争水斗殴（殴）而致死的人，北霍渠在关圣桥旁建有“好汉庙”，现已毁迹。一九三一年，北霍渠一名叫猪娃的副掌列巡水，因堵塞南渠斗口，而霍渠民越过北渠关圣桥截住归路，而被打死，南渠下游向北渠人赔了命钱，北渠人为纪念死者建立了此庙，名为猪娃窑，亦称“好汉庙”。

好汉宫起建碑。一九九〇年辛未月。刻碑由马绍晨主办。



唐贞年间灌溉麦田洪赵两县人民在土豪劣绅的挑拨下发生斗殴由洪洞知县与赵城知县出面调解在水神庙前置一口油锅烧的通红里面放铜钱十枚一枚钱表示一份水两县各派一名代表下油锅捞钱捞得一分钱表示一份水赵城一名青年在熟涌的油锅里捞钱七枚便成了定局赵城分水七份洪洞分水三份并立碑为证建了分水亭赵城人夸“油锅捞钱的英雄”，脱口而出“余水灌洪”。洪洞人不服，又打起架来，也脱口而出“碑前打死碑后埋，打死人不偿命，做一条好汉”。就这样，在水神庙旁建了“好汉庙”。相传有一段：洪洞郭知县与赵城谷知县还有掌列（掌管水的人）议事，二知县话不投机打起架来，一人拿的切面刀，一人拿的杆面杖，掌列中间拉架，三人同时命归，为纪念三人，设立好汉庙，并立生死词：“三人同时命归，有谁光明磊落！”人们不明真相，神是灵的：三份渠水位低、水流急，七份渠水位高、水流慢，七份水与三份水并不多。人就这么争，神是灵的：不论怎么分，还是老样子不变，三七开，神已定局，三七分水，两县人民的水终究是平等的。洪赵争水大动干戈，曾至不通婚嫁。为纪念争水斗殴（殴）而致死的人，北霍渠在关圣桥旁建有“好汉庙”，现已毁迹。一九三一年，北霍渠一名叫猪娃的副掌列巡水，因堵塞南渠斗口，而霍渠民越过北渠关圣桥截住归路，而被打死，南渠下游向北渠人赔了命钱，北渠人为纪念死者建立了此庙名为猪娃窑，亦称“好汉庙”。

好汉宫起建碑一九九〇年辛未月

刻碑由马绍晨主办

关帝楼维修碑记

【简介】

公元 1991 年刊。现存县博物馆。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 98、宽 61、厚 18 厘米。碑文楷书。全文 12 行，满行 23 字，共 172 字。首题“关帝楼维修碑记”。

【碑文】

關帝樓維修碑記

關帝樓即春秋樓，屬關帝廟一部分，因關帝與真武二郎并祀，故此樓又名三真閣。關帝樓始建於明代嘉靖十年，後於乾隆四年重修。


公元一九九一年，時值政治穩定、經濟發展之際，為充分展示民族優秀文化遺產，保護具有史料價值的古代建築，便利考古科研工作，省文物局暨縣政府積資十七萬巨，歷時六個月再重修關帝樓。

洪洞縣政府縣長樊紀亨。

洪洞縣文化局長王保璠。

施工王紹明。

一九九一年一月一日立。



左汉臣杰三公之碑

【简介】

公元 1991 年刊。现存大槐树祭祖园槐荫亭右侧。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高180、宽80、厚27厘米。碑阳大字楷书。碑阴楷书。正文11行，满行45字，共446字。左衍梅撰文，左允志、左连波校阅，王子建书丹，王思顺铁笔。

【碑文】

(碑阳)

追遠報本永誌始，祖德宗功千載澤。

左漢臣杰三公之碑。

河南濮陽左棗林沙灘。

公元一九九一年夏历一月一日。

(碑阴)

祖宗者子孫之根本，子孫者祖宗之枝葉。根深者枝盛，源遠者流長，物理皆然。追溯左氏發祥之始，淵源難稽矣，近而溯之，原籍山西省洪洞縣。大明定鼎之後，中原地闊人稀，於永樂年間奉詔携眷，遷徙於直隸大名府開州濮陽城東四十五里柳下屯。五品官漢臣公則爲吾始祖，始祖母洪洞縣柏村李老太君。二世祖兄弟兩人，長諱不詳，次諱貫一公，隨始祖固守舊宅。始祖治家嚴謹，義方訓子，待人以禮，秉公執法，處事有道，德聲遠揚。吾祖所施，遂成家風。十世祖方能公，卜新宅金堤以南，闔族遷居，取名曰棗林村。大清道光年間，因黃水漫流入境，爲耕耘之便，全族人自原宅老莊南北各移一華里，南取名左棗林村，北取名沙灘村，自此隔水相望，和睦相處，同舟共濟，已有一百五十多年。

六百餘年，吾宗枝延傳廿八世，現已人丁數千矣。族人多能秉承祖宗遺訓，勤於耕讀，竭誠事職，詩禮賢達，博才輩出。勤於政事、廉潔奉公者有之，殺身成仁、赤膽報國者有之，爲人師表、濟世活人者有之，縱爲工農，亦無不克己奉公，忠厚爲本。當今國泰民安，豐衣足食，爲尊祖敬宗睦族，表子孫之敬，特樹碑兩統，一統于始祖遷始行處山西省洪洞縣廣濟寺大槐樹旁，一統于左氏宗祠，使之千古流芳。

左衍梅撰文,左允志、左連波校閱,王子建書丹,王思順鐵筆。

洪洞县首届寻根祭祖节祭古槐迁民先祖文

【简介】

公元1991年刊。现存大槐树祭祖园碑亭左侧。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高180、宽80厘米。碑阳楷书大字。碑阴楷书。首题“洪洞县首届寻根祭祖节祭古槐迁民先祖文”。全文13行，满行60字，共646字。

【碑文】

(碑阳)

洪洞县首届寻根祭祖节物资文化交流会纪念。

光前裕后，兴我槐乡。

公元一九九一年四月，组委会立。


(碑阴)

洪洞县首届寻根祭祖节祭古槐迁民先祖文

公元一九九一年四月五日，我六十万槐乡儿女抱切切之虔诚，来自各地的古槐后裔怀殷殷之情意，隆重举行首届寻根祭祖仪式，以昭示先祖功业，敬献□□□情。追忆往昔，元政腐败，中原战乱，灾疫连绵，明王朝为了维护新生之政权，缓解中原之急务，于洪武三年制定了移民屯田的复兴之策，开始了移民成□的非常之举。当此之时，晋南盆地洪赵一带社会稳定，经济繁荣，交通便利，人丁兴旺，统治当局借此，在洪洞广济寺院的汉植古大槐树处设局驻员，遣送四方移民，古大槐树因此而成为明代迁民的历史佐证。自洪武三年到永乐十五年，迁民活动历五十年之久，达数十万之众，移民遍居于冀鲁豫苏皖幽燕等八省的广大地区。而今古槐后裔已遍布全国乃至异国他乡，虽远隔千山万水，但情系槐乡故土。难忘众多的有志之士，立志开发家乡，光大先祖之功德，古老的槐乡大地，企盼贤能子孙寻根探源，耀祖光宗。我们顺时代之潮流，合宗亲之意愿，规定清明节为寻根祭祖节，届时本县籍民和古槐后裔欢聚一堂，祭祀先祖，报本溯源，互通文化，交流经济，融汇各地贤杰物力，推进槐乡文明建设。山川无恙，叹先祖功归何处，开疆拓土，艰苦创业，荫庇万民，至今日月更新，问后辈志在何方，胸怀祖国，立足槐乡，长留功德于后。寻根祭祖，思迁民先祖不畏艰难、勇于创业的胆识，我们定要光大民族之精神，建世人瞩目之业绩。寻根祭祖，思迁民先祖舍安逸而求进取的精神，我们决心继先祖之遗志，创改革之新路。寻根祭祖，思海内外赤子恋桑梓之一片深情，我们深感重任在肩，立志建设家乡，兴洪富民。寻根祭祖，思与古槐移民子孙广泛联系，竭诚同他们广交朋友，携手前进，团结协作，振兴中华。

古槐迁民先祖功德永垂，槐乡大地儿女浩气长存。

洪洞县人民政府县长樊纪亨。



兴学育林碑记

【简介】

公元1991年刊。现存万安镇历山祖师殿左侧。

碑青石质，方首削尖方趺。碑版高178、宽75、厚11厘米。额篆“致富森林”。碑文楷书。全文27行，满行40字，共561字。首题“兴学育林碑记”。凤山尉致中撰文，古羊刘文达书丹，绥德庞光红镌石。

【碑文】

興學育林碑記


興學惟殖才之本，育林爲養校之源。英神山昔稱歷山，堯時舜耕歷山于此，其時□於舜仁德爲天，化道治理，使歷山地區耕讀昌榮，百業興旺，素爲太平盛世。而今此地生產落後，經濟貧困，究其原因，乃文化不興，人才缺乏所致，故此振興教育殊爲當地刻不容緩之急。爲使歷山地區再顯繁榮富強，一九八六年元月一日，在范文選、李炳武、孫雲端、史其森、李作斌等同仁的倡導下，組成歷山獎教獎學基金協會，發動群衆集資□金，鼓勵興學育林，以林養校，以校育才，兼之興辦農副企業，多方開辟財源，籌集基金，將所籌基金存入銀行，年用所得利息獎勵師生，以至達到學生免費上學。爲使資金取之不盡，用之不竭，決定不斷擴大林源，每年由本區學生義務植樹一萬株，重點綠化歷山，逐年普及各村，確定專人護林，對損林者實行重罰。協會所有經濟收益，專用於教育事業，不准它用。凡是會員及受過本會待遇的學生，每人一生要爲家鄉辦一件造福後代的好事。協會對有突出貢獻的好人好事，陸續豎碑歷山，流芳百世。惟此始能復興文化，人才輩出，徹底改變貧困落後面貌，使歷山地區成爲山青水秀、人杰地靈、森林遍野、衣食充盈、鳥語花香、萬紫千紅、百業興旺、繁榮昌盛的幸福樂園。

宏圖初展，始顯成效，尚待歷山父老兄弟，諸處仁人志士，同心協力，集資捐款，積極振興教育。興學育林誠乃長遠興業之大計，願世世代代銘諸肺腑，承前啓後，持續千秋。謹此豎碑，以垂永久。

鳳山尉致中撰文，古羊劉文達書丹，綏德龐光紅镌石。

洪洞縣左家溝鄉歷山獎教獎學基金協會。

公元一九九一年歲次辛未仲夏立。



洪洞縣青少年 革命傳統教育基地

共青团洪洞縣委 洪洞縣少工委

一九九一年十月十三日立

革命传统教育基地碑

【简介】

公元 1991 年刊。现存大槐树祭祖园烈士亭。

碑青石质，方首方趺。碑版高 100、宽 168、厚 10 厘米。碑文楷书。

【碑文】

洪洞縣青少年革命傳統教育基地。

共青团洪洞縣委、洪洞縣少工委。

一九九一年十月十三日立。

革命传统教育基地碑

【简介】

公元 1991 年刊。现存辛村乡白石村温家大院。

碑青石质，方首方趺。碑版高 100、宽 168、厚 10 厘米。碑文楷书。

【碑文】

洪洞县革命传统教育基地。
共青团洪洞县委、洪洞县少工委。
一九九一年十月十三日立。



洪洞縣青少年
革命傳統教育基地

共青团洪洞縣委 洪洞縣少工委
一九九一年十月十三日立

三真閣記

韓士奇

吾洪洞東揖箕阜，西帶汾水，北負霍岳，南抱澗流。山川相繆，蔚然罕儷，固晉陽之雄邑也。不履高焉，則勝秀隱形，無以廣盈視。

邑有真武、仁佑、崇寧三廟，鼎峙而立，兩路夾馳。宋元以來，庇神之靈，歲祀不廢。弘治初，有達義者欲建閣于中，以聯三廟，以壯偉觀。力不竟志，隨舉復罷。乃今鄉士郭鉞等十六人，咸相語曰：事必有終，美當續絕。斯閣遺于先輩非吾儕之責乎？遂募材鳩工，不浹旬而閣成。因匾曰三真。蓋擇神號之同者，總而歸之，不敢私也。規制山舉，丹碧霞飛，巍然為一方巨睹。

登斯閣也，忽若飄騰，以超乎埃壘，則見遠山偕來，顯設天際，長波奔湧，洋溢空冥。幽閔遼蔓，一覽無有餘矣。至其郊原雨霽，林樹有輝，山垌日斜，煙雲異狀。昔人所謂心曠神怡，其喜洋洋，蓋有曠百世而相感者。則知斯閣之建，為大有益也。後之人臨高撫景，操榼携壺，坐春風而覺爽，醉皓月以忘情，必思今日之有此樂，前人用志深矣。嗣而葺之，終有生焉。

夫閣依于神，而有名人依于閣而寄興，況神有冥護默持之德，而肯遺之哉！今而後，知斯閣與斯廟之偕不朽也！

重刊明三真閣記

【簡介】

公元 1991 年刊。現存縣博物館。

碣青石質，高 75、寬 75 厘米。碣文楷書。連標點全文 20 行，滿行 25 字，連標點共 442 字。首題“三真閣記”。

此為重刊明代韓士奇之文。

【碣文】

三真閣記 韓士奇

吾洪洞東揖箕阜，西帶汾水，北負霍岳，南抱澗流。山川相繆，蔚然罕儷，固晉陽之雄邑也。不履高焉，則勝秀隱形，無以廣盈視。

邑有真武、仁佑、崇寧三廟，鼎峙而立，兩路夾馳。宋元以來，庇神之靈，歲祀不廢。弘治初，有達義者欲建閣于中，以聯三廟，以壯偉觀。力不竟志，隨舉復罷。乃今鄉士郭鉞等十六人，咸相語曰：事必有終，美當續絕。斯閣遺于先輩非吾儕之責乎？遂募材鳩工，不浹旬而閣成。因匾曰三真。蓋擇神號之同者，總而歸之，不敢私也。規制山舉，丹碧霞飛，巍然為一方巨睹。

登斯閣也，忽若飄騰，以超乎埃壘，則見遠山偕來，顯設天際，長波奔湧，洋溢空冥。幽閔遼蔓，一覽無有餘矣。至其郊原雨霽，林樹有輝，山垌日斜，煙雲異狀。昔人所謂心曠神怡，其喜洋洋，蓋有曠百世而相感者。則知斯閣之建，為大有益也。後之人臨高撫景，操榼携壺，坐春風而覺爽，醉皓月以忘情，必思今日之有此樂，前人用志深矣。嗣而葺之，終有生焉。

夫閣依于神，而有名人依于閣而寄興，況神有冥護默持之德，而肯遺之哉！今而後，知斯閣與斯廟之偕不朽也！

洪洞县孔峪乡烈士碑文

【简介】

公元 1992 年重刊。现存淹底乡杨家掌村口。

碑青石质,方首方趺,有碑亭。碑版高 175、宽 78 厘米。额篆“革命烈士永垂不朽”。碑文楷书。正文 18 行,满行 46 字,共 527 字。首题“洪洞县孔峪乡烈士碑文”。公社民政赵向毅撰文,公社书记史福胜校阅,公社副主任杨忠贵校阅,里开大队孔庆辉书丹。

【碑文】

洪洞县孔峪乡烈士碑文

在伟大的中国共产党和毛主席英明领导下,我孔峪人民以英勇的姿态、顽强的斗志和不怕牺牲的革命精神,与日本侵略者以及蒋阎匪帮进行了尖锐的斗争,涌现出了百余名为争取独立解放而英勇牺牲的革命烈士。正是他的抛头颅洒热血,以中华民族的优良品质,炎黄子孙的高尚气节,写下了光辉的史页,取得了抗日战争、解放战争的伟大胜利。曾记得七七事变之后,国家民族存亡已到最后关头,人民群众处于水深火热之中,抗日救亡已成为中华民族之铁血誓言。然而蒋匪介石不顾全国人民的要求,消极抗日,积极反共,丧权辱国,妥协投降,多次掀起反共高潮。但在中国共产党的领导之下,组织人民武装,发动游击战争,开辟敌后战场,建立敌后抗日根据地。我孔峪人民和全国人民一起,经过八年的出生入死,浴血奋战,打败日寇,方期休养生息,恢复国家民族之元气,不料蒋匪介石又破坏协定,撕毁决议,出卖主权,残害人民,发起了全国内战。为了和平,又经三年苦战,终于推翻蒋家王朝,建立了伟大的中华人民共和国。我们熟记,若无革命先烈的流血牺牲,决无今天的胜利果实。死者已尽革命之青春,生者则当承志前进,为实现四化作出应有的贡献。铭曰:

“山高路远坑深,随军到处驰骋,谁敢冲锋陷阵,惟我孔峪军民。”

发起人:史福胜、李志平、郭吉富、赵向毅、苏柏青、南友玉、吴吉祥、刘景亮。

公社民政赵向毅撰文。

公社书记史福胜校阅。



公社副主任杨忠贵校阅。

里开大队孔庆辉书丹。

(修建委员会、重修领导小组成员芳名略)

亭原建于一九八二年五月十四日。

重修葺于一九九二年四月四日立。



重建青龙山古庙序

【简介】

公元1993年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首削肩方跌。碑版高158、宽53、厚10厘米。额题“盛世修祠”。正文8行，满行32字，共210字。首题“重建青龙山古庙序”。


【碑文】


重建青龙山古庙序

尝思修庙建寺，广开旅游，为千秋美德。我县城西廿公里处有青龙山一座，□称老爷顶，山势雄伟，建筑奇特，占地廿余亩，为山西一大庙观，相传为东汉所建。□年三月廿五日，为朝山拜祖日，四方游客前来旅游拜祖者络绎不绝。一九四□□惨遭日寇抢烧焚毁一空，废墟一片，目不忍睹。承蒙政府允建，民殷国富，□□□方仁人贤士，慷慨义囊，募捐重建，不辞劳苦，日夜督修，先后重建祖师殿、玉皇□□殿等十多处，故而立碑勒名，以彰仁人君子乐善好施之德。是为之序。永垂千秋。

(领导组、主事人、发起人芳名略)

公元一九九三年三月二十五日。





徐生嵐题词

【简介】

公元 1993 年刊。
现存县城洪富大桥西北侧。

碑青石质，方首方跌。碑版高 170、宽 80、厚 15 厘米。碑文行书。

【碑文】

功業千秋。

徐生嵐。

一九九三年六月一日。

修葺記事

【簡介】

公元 1993 年刊。現存廣勝寺上寺。

碑青石質，方首削肩方趺。碑版高 160、寬 80、厚 14 厘米。碑題橫向隸書。碑文行書。全文 21 行，前部分滿行 32 字，後部分滿行 64~71 字不等，共 809 字。首題“修葺記事”。柴瑞祥撰并書丹。

【碑文】

修葺記事

廣勝寺文物古迹歷史悠久，目前已成為重要的旅遊勝地之一。中華人民共和國成立之後，黨和政府尤為重視其處文物的保護與維修。一九五二年就成立了廣勝寺文物古迹保養所，現改為文物保護管理所。一九六一年，國務院將其第一批劃為全國重點文物保護單位，遂向全國公布其古迹受到了國家法律的保護。為使這顆璀璨的文化明珠永放異彩，我文物管理所自成立以來，先後對廣勝寺文物進行了全面的維護修繕，一九七五年開始向國內外游人開放。為了今後更好地保護廣勝寺文化瑰寶，更大地發揮文物的社會作用和效益，現將建國以後逐年修葺事宜鐫碑記之於下，以告後者。

一九六四年至六五、六六年，修飛虹塔，更換部分琉璃構件，塔頂安裝避雷針。

一九七三年至七五年，落架修繕上寺後大殿，翻修上寺送子觀音殿和地藏殿，搬遷祖師殿。磚砌寺內圍牆隔牆以及塔院花牆。蓋上寺八孔窑洞。上寺通水通電。

一九七六年，揭頂翻修上寺中院東廂房。新砌了上下寺內隔牆及下寺圍牆，新修下寺山門前石道。整理上下寺寺容。

一九七七年至八零年，落架翻修上寺前殿。七八年建下寺坡底東側三間卷棚式門房。

一九八二年至八五年，落架修繕水神殿圍廊，在前牆剝出壁畫三十餘平方米。八三年砌上寺圍牆。八四年修上山油路，擴寬寺外停車場。八四至八五年修成山頂消防水池，容量三百噸，同時安裝上水管道、水泵、消防栓（上下寺共二十七個）。新建上寺接待室五間。八六年修下寺西垛殿，翻新屋頂。

一九八七年，落架翻修水神廟戲臺，變原硬山頂為懸山式。同年新建下寺接待室七間。

一九九一年，油飾彩畫飛虹塔圍廊及塔院前垂花門。

一九九二年，油飾彩畫上寺山門。新建上山臺階路石階，總數六百餘。同年硬化上寺前院地面。


一九九三年，補修上寺山門下二金剛站像。籌備搶修下寺後大殿工程和策劃上寺南山頭建山頂公園工程事宜等。

以上各類維修項目，都受到各級政府領導的關懷和支持。凡屬重大項目，均由國家文物局及有關部門撥專款，特別項目還委派專家和上級專業人員主持施工工程。為保護廣勝寺文物永世長存，我文物管理單位將繼續努力再作貢獻。特誌。

所長李劼，副所長柴瑞祥（撰并丹書）、張小虎。

金石匠師王貴山。

崑公元一九九三年七月吉日立石。



赵城凤凰广场纪念碑

【简介】

公元1993年刊。现存赵城镇凤凰广场。

碑大理石质，顶为凤凰展翅雕塑，方趺，总高25米。碑版高530、宽80厘米。碑阳草书大字。碑阴行书。全文6行，满行37字，共172字。

【碑文】


(碑阳)

凤凰城

(碑阴)

自周穆王赐造父于赵，始有文明。侯名赵简子，食邑得名凤凰城。沧桑留得千古，风流悲壮，唯今朝改革开放，适告别三千年贫穷。凝以三千精神，竭千方百计，经千辛万苦，遍千山万水。赵城先声夺人，人民创造。亿万财富，走出泥沼，耸立黄地，叩开富裕之门，驶向小康彼岸，新建村庄都市卫星城。驱使经济腾飞，凤凰展翅，一显赵城风采，謳歌赵城人民。倾受社会向往，招慕商贾青睞，更引群凤落梧桐。

公元一九九三年十月赵城镇人民政府立。



女娲陵寝碑

【简介】

公元1993年刊。现存赵城镇侯村女娲庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高140、宽60厘米。碑文行书。


作者陈香梅(1925—)，抗日战争时期美国空军志愿队“飞虎队”队长陈纳德的夫人，美籍华人，著名作家。

【碑文】

女娲陵寝

天下古今第一傳奇。

陳香梅題(印)。



樊纪亨题词

【简介】

公元 1993 年刊。现存洪富大桥西北侧。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 170、宽 78、厚 16 厘米。碑阳草书。碑阴楷书。首题“参与治汾工程的五大班子成员名单”。

【碑文】

(碑阳)

根治汾河，志在为民。

樊纪亨。九三年六月。

(碑阴)

参与治汾工程的五大班子成员名单：

县 委

书 记：樊纪亨、黄登高。

副书记：刘文贤、马福□、徐树荣、赵建民、边根堂、成洪才、王临生、张德英、邱争战。

常 委：韩锁子、张国平。

人 大

主 任：汪学文。

副主任：刘寿芳、郭兆宁、陈增寿、史德顺、董晓安、杨广林、刘月兆。

政 府

县 长：黄登高、卢健清。

副县长：林泽忠、成洪才、郝国龙、杨临生、陈立本、□随宝、魏素艳、刘绍康。

县长助理：郭玉宝、□清生、冯□生、薛峥嵘、孔祥德。

政 协


主 席：杨仲汉、马小泉。

副主席：乔宝林、高庭晰、刘英□、卢占文、田致富、赵玉吉。

纪 委

书 记：仇振刚、柴高潮。

副书记：□淑丽、郭登霞、刘长□。



洪洞县治汾一二期工程指挥部成员

【简介】

公元 1993 年刊。现存洪富大桥西北侧。

碑青石质，方首削肩方跌。碑版高 172、宽 80、厚 14 厘米。碑文楷书。首题“洪洞县治汾一二期工程指挥部成员”。

【碑文】

洪洞县治汾一二期工程指挥部成员：

总指挥：樊纪亨。

第一副总指挥：黄登高、刘文贤。

常务副指挥：成洪才。

副指挥：徐树荣、赵建民、边根堂、王临生、汪学文、杨仲英、邱争战、张德英、仇振刚、刘寿芳、郭兆宁、陈增寿、马小泉、郝国龙、陈立本、王随宝、姚素艳、杨临生、乔宝林、史德顺、□战奇、高生贵、李明水。

成员：晋廷瑞、□□□、张国平、刘绍康、郭玉□、董绍玉、乔正顺、马洋河、王夫科、乔之敬、刘宝玉、孔凡尧、薛文勋。

参谋部参谋长：乔正顺。


第一副参谋长：孔凡尧。

副参谋长：□新华、靳成功、□成杰、王年喜、高林明。

办公室主任：唐建法。

副主任：□长生、殷国忠、杨惠、马国保、张长恩、郭□□、左东兰、马绍禹、张苗根、王德奎、贾建华、刘敏、郭玉瑞、纪珠宝、阎玉焕、周宁康、刘玉铎、程洪俊、赵德立。

技术总负责：孔凡尧、纪珠宝。



胡富国题词

【简介】

公元 1994 年刊。现存县城北恒富大桥东岸北侧碑亭。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 170、宽 81、厚 17 厘米。碑阳草书大字。碑阴楷书，全文 13 行，满行 32 字，共 346 字。首题“治汾工程简记”。

胡富国，时任中共山西省委书记。

【碑文】

(碑阳)

根治汾河，造福後代。

胡富國。

一九九四年二月。


(碑阴)

治汾工程简记

滔滔汾河贯流洪洞南北九十余里，洪水时发，河道屡改，泽由而为利，泛滥则成灾，兴水利、绝水患，是世代人民所企盼的伟大事业。公元一九九二年，中共洪洞县委、县政府审时度势，深谋远虑，乘改革之春风，展旷古之雄略，绘千秋之蓝图，率领全县人民开始了前所未有的治汾工程。自一九九二年十月十五日破土动工，至一九九三年五月二十日大坝告竣，历时七月有余。共筑防洪土坝五十四公里，砌石坝二十五公里，完成坝体建筑物六十四件，培育生物防护林带二十九公里，动土石方二百九十一万方，总投资五千四百万元，可开发滩涂八万亩，保护耕地八万亩，年均增产粮食一亿斤。其工程之浩大，任务之艰巨，民众之踊跃，业绩之辉煌，空前绝后，震古铄金。有谚颂曰：“治理汾河，民心所向。一唱百和，威震槐乡。千军万马，迎难而上。修堤筑坝，造林护防。为民造福，功德无量。载入史册，万古流芳。”

洪洞县治汾工程指挥部。

公元一九九三年岁次癸酉仲秋吉日。




梁国英王文学题词

【简介】

公元 1994 年刊。现存县城洪富大桥西北侧。

碑青石质，方首方趺。碑版高 170、宽 80、厚 15 厘米。草书。



【碑文】

(碑阳)

利在当代，功在千秋。

梁国英。


九四年四月。


(碑阴)

根治汾河利在当代，功在千秋。

王文学。

九三年九月。





重建佛庙碑

【简介】

公元 1994 年刊。现存万安镇上舍村法云寺。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 136、宽 54、厚 12 厘米。额题“功在千秋”。碑文楷书。碑阳全文 13 行，满行 30 字，共 358 字。撰文段学民，校对段德俊，刻石庞光红。

【碑文】

我村位于历山脚下，历史悠久，为尧舜文化发祥地之一。村北原有法云寺一座，颇具规模，宏伟壮观，僧尼众多，香火很盛。近百年来，由于战乱频仍，毁于一旦，村中庙宇亦荡然无存。随着党的改革开放政策的实施，社会安定，人民福庶，神立庙得以修复。我村是羊獬——历山几千年来迎送神灵必经之村，广大村民热切期望，许多贤达志士积极筹划，决定修复寺庙于万一。广大村民和在外工作人员都踊跃捐资、投工、投料，公元一九九四年三月十七日破土动工，四月六日竣工，历时二十天。虽不是红砖绿瓦、雕梁画栋、富丽堂皇的建筑，但也寄托了乡亲们的虔诚，奉献了乡亲们的一片真情。现将村民捐资三十元以上的，和在外工作人员捐资伍拾元以上的花名，以及重建寺庙委员会名单镌刻前后。

重建佛庙委员会顾问：段德俊。

主任委员：石达生。

副主任委员：田培基、段文海、段玉生。

委员：田德三、段生德、段学民、田新林、石润生、段乃平、石含忠、李留根、石东生、田福安、侯耀庭。

撰文段学民，刻石庞光红，校对段德俊。

舜井碑记

【简介】

公元1994年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高175、宽73、厚16厘米。额题“舜井碑记”。碑文楷书。全文16行，满行40字，共452字。撰文李学智，勒石王银虎，书写贺长荣。


【碑文】

嘆舜之悲苦實足慘然。古人云“貴人多難”，而舜貴為天子，何其難乎！史傳其難多矣，最甚者莫過於浚井。舜幼年母亡，其父瞽叟盲，更娶妻韓家莊韓氏，次年生象。斯象醜陋性傲，無論才貌，與之舜比遠不及也，而韓氏潑辣凶悍，妒舜如仇，兼之瞽叟胡塗頑蠢，寵象仇舜，是故父頑、母嚮、弟象傲，常謀殺舜。舜受父母虐待，大杖避，小杖受，無其奈何，往于田，號泣於旻天。一日，瞽叟使舜滌廩，舜惶恐不解，遂告二妻，二妻曰：“時其焚汝鵲，汝衣裳鳥工往。”舜既登廩，瞽叟與象從下縱火焚之，舜着鳥工衣裳，得免去也。瞽叟見情，不勝詫異，然心不死。又一日，使舜浚井，舜又告二妻，二妻曰：“去汝裳衣龍工往。”舜遵囑，身着龍衣，持器入井，瞽叟與象斷繩，墜舜於井底，遂下土實井，以為舜死無疑也。斯時象曰：“謨蓋都君咸我績。牛羊倉廩予父母，干戈琴張及二妻予我。”瞽叟從之。舜又止舜宮居，鼓其琴，舜往見之，象鄂不懌，豈料舜入井，身着龍工衣服化而為龍，從他井潛出。此二井水，歷山舜井是也。據《歷山碑文誌》載，古井者有古建井亭，其間樹有隋唐碑碣，今人不曾記憶。現歷山鄉老募資建亭樹碣，為使後人知舜之浚井于此也，盛意沛然，鄙夫因以樂為記之。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會。

撰文李學智，勒石王銀虎，書寫賀長榮。

公元一九九四年歲次甲戌仲夏五月初五日立石。



重建娘娘庙碑记

【简介】

公元1994年刊。现存万安镇历山庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高170、宽73、厚17厘米。额题“德芳千秋”。碑文楷书。全文15行，满行42字，共494字。首题“重建娘娘庙碑记”。撰文李学智，书丹胡业圃，刻石庞光红。

【碑文】


重建娘娘廟碑記

竊維古歷山昔有古建娥皇女英廟，俗稱娘娘廟，黎庶春秋祀焉。皇、英者堯之二女也，德配重華。生而异乎凡俗，貌似天仙，德若神靈，凡事咸有未卜先知之明，嬪舜後佐夫君善施仁政，侍翁姑極盡婦道，無以貴嬌而自居，勿以皇姑而疏衆，愛民如子，與德爲鄰，深受黎民敬崇。舜晚年南巡，卒于蒼梧，姊妹聞耗奔喪，歿於湘江，化爲湘妃神，今湖南君山有二妃墓在焉。皇、英終後，歷山三社感恩戴德，爲其建廟塑身，香火祭祀，早而禱，澇而禱，求嗣而禱，罔不徹應。其赫聲耀靈，不惟默佑乎歷山三社，即四海九州祈禱者莫不應求。凡禱者贊曰：“斯神之靈，非他神所比擬也。”其廟始建年月不詳，據《歷山碑文誌》載，最後一次重修于明隆慶二年。廟宇建築雄渾壯觀，頗具時代風貌，惜也一九四二年爲日軍所焚。今甲戌孟春，三社鄉老承蒙縣領導大力支持，籌粟募資，鳩工庀材，奠基重建。其結構仿清營造，五脊六獸懸山頂，雕梁畫棟，燦爛繽紛，雖不敢比美於前朝，亦可謂當代之口範矣。於此同時，斯廟東側配建堯殿，西側配建子孫娘娘廟，風格獨特，左右對稱。三廟神像同時彩塑，形態逼真，眉目傳神，口纖得衷，修短合度，衣紋流暢，栩栩如生。今功成告竣，三社主事囑余作文以記之，余慚不才，拙筆難書而盛意難却，故從命簡叙，非敢言誌。

撰文李學智。書丹胡業圃。刻石龐光紅。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會。

公元一九九四年歲次甲戌仲夏六月十八日立石。



霍泉岩溶水系统研究 评审会记

【简介】

公元 1994 年刊。现存广胜寺镇霍泉东侧碑亭内。

碑青石质，方首方趺。碑版高 265、宽 70、厚 25 厘米。碑文横向楷书。碑阳全文连标点共 38 行，连标点满行 19 字，共 647 字。首题“霍泉岩溶水系统研究评审会记”。碑阴全文连标点共 27 行，连标点满行 17 字，共 318 字。首题“后记”。撰文韩斌、王双顶、张海青，书丹裴玉林。

【碑文】

(碑阳)

霍泉岩溶水系统研究评审会记

在郁郁霍山南麓，巍巍飞虹塔下，一泓霍泉奔涌而出，清澈空明，质若甘霖，源源一千三百余载。

时逢改革开放之盛世，建设突飞猛进，水消费与日俱增，而地质破坏和环境污染又趋严重，泉流也显减少。为免蹈晋祠难老泉断流之覆辙，保证民众永享霍泉弘泽，洪洞县委书记樊纪亨、县长黄登高决心采取根本措施，对霍泉采取有效保护和合理开发。霍泉水利管理处遵此意向，邀中国地质大学(武汉)水文地质与工程地质系，首次对霍泉进行系统研究。专家们跋山涉水，历尽艰险博古论今，呕心沥血，历经三年，终于完成了《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》。

公元一九九四年四月，山西省水资源管理委员会在洪洞主持召开《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》评审会。十四个单位的五十余名专家、学者济济一堂，毕陈弘论，严评细审，作出结论：该成果科学性和实用性达到国内同类成果的领先水平。认为其圈定的霍泉岩溶水系统一千三百五十

霍泉岩溶水系统研究评审会记

在郁郁霍山南麓，巍巍飞虹塔下，一泓霍泉奔涌而出，清澈空明，质若甘霖，源源一千三百余载。时逢改革开放之盛世，建设突飞猛进，水消费与日俱增，而地质破坏和环境污染又趋严重，泉流也显减少。为免蹈晋祠难老泉断流之覆辙，保证民众永享霍泉弘泽，洪洞县委书记樊纪亨、县长黄登高决心采取根本措施，对霍泉采取有效保护和合理开发。霍泉水利管理处遵此意向，邀中国地质大学(武汉)水文地质与工程地质系，首次对霍泉进行系统研究。专家们跋山涉水，历尽艰险博古论今，呕心沥血，历经三年，终于完成了《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》。

公元一九九四年四月，山西省水资源管理委员会在洪洞主持召开《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》评审会。十四个单位的五十余名专家、学者济济一堂，毕陈弘论，严评细审，作出结论：该成果科学性和实用性达到国内同类成果的领先水平。认为其圈定的霍泉岩溶水系统一千三百五十

山西省洪洞县霍泉水利管理处

主任：虎国基

书记：李峻立

一九九四年九月

后记

《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》,是霍泉研究史上全面考察、科学分析、综合认识、具有国内同类研究成果领先水平的第一部科研文献。此次研究和评审活动,受到省、地、县各级政府的高度重视,得到了社会各界广泛的关注和支持。有钱的出钱,有物的出物,有力的出力,有知识的出知识,诚可谓泉系万众,上上下下都尽心,左左右右都有功,功在当代,荫及子孙。

霍泉水后浪推前浪,愿子子孙孙献爱心,世代代护宝泉。

霍泉水,浩浩然,源远流长。

撰文:韩斌,洪洞县韩家庄人。王双顶,洪洞县石门峪人。张海青,洪洞县板塌村人。

书写、对联书丹:裴玉林,襄汾县荆村人。

刻字:(未刊)



二平方公里的泉域范围,临汾地区:洪洞、霍州、安泽、古县,晋中地区:灵石县,长治市:沁源县共三地市六县边界完全合理;每秒三点九三四立方米的地下水补给量可作合理开发的依据,等等。

会议结束时,与会专家、学者和十三名记者郑重呼吁:有关部门应戮力同心,尽职尽责,全体公民要自觉保护,尽心尽力。严禁在泉域范围内乱采乱建乱排“三废”和搞一切于泉不利的活动,接收晋祠泉断流的沉痛教训,以保青山不老,碧水常流,工业腾飞农业发展,万民幸福。特采取这一根本性措施。

山西省洪洞县霍泉水利管理处:

主任:庞国基

书记:李峻岭

公元一九九四年九月九日立。

(碑阴)

后记

霍泉流水唱新歌。

《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》,是霍泉研究史上全面考察、科学分析、综合认识、具有国内同类研究成果领先水平的第一部科研文献。

《山西省霍泉岩溶水系统研究报告》评审会,盛况空前,组织科学,工作显着,是霍泉发展史上一个新的里程碑。

此次研究和评审活动,受到省、地、县各级政府的高度重视,得到了社会各界广泛的关注和支持。有钱的出钱,有物的出物,有力的出力,有知识的出知识,诚可谓泉系万众,上上下下都尽心,左左右右都有功,功在当代,荫及子孙。

霍泉水后浪推前浪,愿子子孙孙献爱心,世代代护宝泉。

霍泉水,浩浩然,源远流长。

撰文:韩斌,洪洞县韩家庄人。王双顶,洪洞县石门峪人。张海青,洪洞县板塌村人。

书写、对联书丹:裴玉林,襄汾县荆村人。

刻字:(未刊)

洪洞董氏始祖諱重仁，明代中葉居杜戍村。至六世祖諱修業，字敬亭，定居村之東堡。事親以孝聞，卒後公議建坊旌表。

敬亭公之子諱得昶，字霽堂，諸生。業鹺，家漸豐。居家奉親，不求仕進。善書，宗二王，有《撫膝肆書圖》及《孝行狀》紀其生平，兩卷今藏山西省博物館。年逾八旬，受清朝旌表，入祀邑之孝弟祠。

霽堂公之子諱思源，字靜軒，咸豐中歲貢生。居家多義舉，數以巨貲解除鄉里之困，周恤族人以及戚友，相依者幾數十家。里中歲徵額賦，皆為先期墊辦，里人莫不感戴。同治初，詔舉孝廉方正，以淡於仕宦，入京不預試而歸。卒，祀邑之鄉賢祠。

靜軒公有四子：長諱麟，字雲舫；次諱文煥，字硯樵；又次諱文燦，字藝龕；四諱虞，別立塋於劉家莊。雲舫公咸豐初優貢生，歷官刑部清吏司秋審處兼司務廳郎中。光緒初，授河南陳州府知府，未赴任，辭歸鄉里。光緒丁丑、戊寅間山西大祲，人相食，公出資倡辦賑務，里中賴以存活者甚衆。平生精鑒別，收藏古書畫甚富，有《觀阜山房日記》等。

硯樵公初諱文煥，字堯章，榜名文煥，字硯樵，咸豐丙辰進士，改翰林院庶吉士，授檢討。累任日講起居注官，順天鄉試同考官，會試同考官等。外放甘肅兵備道，轉陝西兵備道，又在省辦學。歷金甌臣奏保，賞加二品頂戴。積勞成疾，丁母憂，歸。起於秦州，官署公雅善吟詠，所文皆京城及朝鮮知名士文。彩達海外，平生日記最動未嘗一日輟筆。嚴詞四譜，因說生前即風行中國，朝鮮被當今學界推有清人詩律研究集大成著作，他如四史編雅、修辭錄要等手稿多種俱在整理中。

雲龕公咸豐辛酉舉於鄉，官內閣中書，喜收藏金石文字，著有《山石碑目》、《貨幣所藏錄》及《書畫詩草》等。德配禹、稷，著有《維新室詩草》。

硯樵公有六子：諱維楨、維幹、維垣、維屏、維城、維藩。維藩字幼樵，有二子：長子壽平，原名樸，次子振。不肖。壽平以夙耽書畫，忝時名，以不敢毀傷，得祖健行年九十猶得以筆墨歌太平，收逢盛世國泰民安，中西省臨汾地區洪洞縣白石鄉各級領導垂念我先人有遺愛於鄉里，命鎮石以記累世學行，並整理遺稿，准備出版，誠為我先人不朽之光，不肖壽平謹述緣起，昭告我后人，子孫孫銘感於無既也。

公元一九九四年十月九日 董壽平謹記
臨汾地區博物館館長樊習一書丹

洪洞董氏奕世學行記

【簡介】

公元1994年刊。現存辛村鄉杜戍村。

卧碑，青石質。碑版高98、寬230、厚20厘米。碑文楷書。全文44行，滿行20字，共793字。首題“洪洞董氏奕世學行記”。董壽平記，臨汾地區博物館館長樊習一書丹，山西省洪洞縣人民政府立。

作者董壽平(1904—1997)，杜戍村人。中國當代著名書畫家。幼承庭訓，喜習書畫，善書法，亦擅國畫，尤長山水，以畫黃山著稱。生前為中國書法家協會理事，中國美術家協會會員，北京中國畫研究會名譽會長。

碑文為紀錄作者先人累世學問及行操而作。由碑可見，董壽平取得的成就有其深厚的家學淵源。

【碑文】

洪洞董氏奕世學行記

洪洞董氏，始祖諱重仁，明代中葉居杜戍村。至六世祖諱修業，字敬亭，定居村之東堡。事親以孝聞，卒後公議建坊旌表。

敬亭公之子諱得昶，字霽堂，諸生。業鹺，家漸豐。居家奉親，不求仕進。善書，宗二王，有《撫膝肆書圖》及《孝行狀》紀其生平，兩卷今藏山西省博物館。年逾八旬，受清朝旌表，入祀邑之孝弟祠。

霽堂公之子諱思源，字靜軒，咸豐中歲貢生。居家多義舉，數以巨貲解除鄉里之困，周恤族人以及戚友，相依者幾數十家。里中歲徵額賦，皆為先期墊辦，里人莫不感戴。同治初，詔舉孝廉方正，以淡於仕宦，入京不預試而歸。卒，祀邑之鄉賢祠。

靜軒公有四子：長諱麟，字雲舫；次諱文煥，字硯樵；又次諱文燦，字藝龕；四諱虞，別立塋於劉家莊。

雲舫公咸豐初優貢生，歷官刑部清吏司秋審處兼司務廳郎中。光緒初，授河南陳州府知府，未赴任，辭歸鄉里。光緒丁丑、戊寅間山西大祲，人相食，公出資倡辦賑務，里中賴以存活者甚衆。平生精鑒別，收藏古書畫甚富，有《觀阜山房日記》等。

硯樵公初諱文煥，字堯章。榜名文煥，字硯樵。咸豐丙辰進士，改翰林院庶吉士，授檢討。累任日講起居注官、順天鄉試同考官、會試同考官等，外放甘涼兵備道，轉鞏秦階兵備道。以在省辦學、辦厘金，疆臣奏保，賞加二品頂戴。積年勞瘁，復丁母憂，猝逝於秦州官署。公雅善吟咏，所交皆京城及朝鮮知名士，文彩達海外。平生日記最勤，未嘗一日輟筆。《聲調四譜圖說》生前即風行中國、朝鮮，被當今學界推為清人詩律研究集大成著作，他如《四史編雅》、《蛾術錄要》等手稿多種俱在整理中。

蕓龕公咸豐辛酉舉於鄉，官內閣中書。喜收藏金石文字，著有《山右碑目》、《貨幣所藏錄》及《蕓香書屋詩草》等，德配馮婉琳，著有《馮耘室詩草》。

硯樵公有六子：諱維禎、維幹、維垣、維屏、維城、維藩。維藩字幼樵，有二子：長子壽平，原名揆，次子振。不肖壽平，以夙耽書畫忝時名，以不敢毀傷得粗健，行年九十，猶得以筆墨歌太平。欣逢盛世，國泰民安。山西省、臨汾地區、洪洞縣、白石鄉各級領導，垂念我先人有遺愛於鄉里，命鑄石以記累世學行，並整理遺稿準備出版，誠為我先人不朽之光。不肖壽平謹述緣起，昭告我後人，子子孫孫銘感於無既也。

公元一九九四年十月九日。

董壽平謹記。

臨汾地區博物館館長樊習一書丹。

山西省洪洞縣人民政府敬立。

新絳家中榮鑄石。



洪洞县治汾工程功臣碑

【简介】


公元 1994 年刊。现存县城洪富大桥西北侧。


碑青石质，方首方趺。碑版高 170、宽 80、厚 15 厘米。楷书。

【碑文】

洪洞縣治汾工程功臣

喬正順、郭迎明、孔凡堯、關樹浩、高遠、梁洪運、王吉善、鄭小點、魏金順、藺連加。





韩春生墓碑

【简介】

公元 1995 年刊。现存万安镇韩家庄。

碑青石质，圆首方趺，有碑楼。碑版高 130、宽 55 厘米。碑阳额题“流芳百世”。碑文楷书。碑阴全文 10 行，满行 25 字，共 240 字。

【碑文】

(碑阳)

先父韩春生、先母石春香之墓。

孝子韩光庆、媳富成兰、女韩秀兰、婿郭毓仓，孝孙韩晶、韩森叩立。

公元一九九五年清明吉旦。

(碑阴)

生父字子阳，洪洞县万安镇韩家庄人，生于一九零七年，卒于一九九五年，享年八十八岁。幼年家贫，少年辍学，一九二八年从戎，一九三零年北方军官学校第三期步科毕业，曾任少尉排长、上尉参谋，后历任营团师长及副军长等职，授中将军衔，在太原战役中率部起义。解放后为民革党员，任国家林业部专员，离休高干。前半生戎马生涯，身历百战，功绩卓著；后半生勤谨从政，数年如一，深受爱戴。一生忠于职守，鞠躬尽瘁，报国家义薄云天，扶危济困为人民。先母洪洞县万安镇石家庄人，生于一九一零年，一九七三年病逝，享年六十三岁。品德高尚，贤惠善良，热心助人，食素行善，终生不渝。后嗣怀念，刻碑永志。



玉帝神位碑

【简介】

公元1995年刊。现存辛村乡南段村玉皇庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高67、宽47、厚12厘米。额隶书“玉帝神位”。碑文隶书。全文8行，满行13字，共84字。

【碑文】

玉皇庙原建时因不详，嘉庆廿五年重修一新。时隔百年之余，当今盛世，善男信女、仁人志士康(慷)慨诚心。为使大家更康健，百业更兴旺，求神之灵验，光照万家，特立此碑。

主事人燕兰巧。

公元一九九五年六月廿六日立。

江泽民总书记视察处纪念碑

【简介】


公元 1995 年刊。现存县城北恒富大桥东岸北侧。

碑汉白玉质，方首方趺。趺雕二龙戏珠，高 90、宽 215、厚 60 厘米。碑版高 120、宽 200、厚 17 厘米。碑文仿宋体。共 5 行。

【碑文】

一九九四年二月一日江泽民总书记视察处。

中共洪洞县委、洪洞县人民政府一九九五年八月立。



张国彦题词

【简介】

公元 1995 年刊。现存县城洪富大桥西北侧。


碑青石质，方首方趺。碑版高 170、宽 80、厚 15 厘米。碑文草书。


【碑文】

发扬洪洞精神，造福槐乡人民。

张国彦。

九五年八月。





碑志

【简介】

公元1995年刊。现存县城北恒富大桥东岸北侧。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高170、宽80、厚14厘米。碑文楷书。全文14行，满行36字，共377字。首题“碑志”。

【碑文】

碑誌

公元一九九二年初冬，根據臨汾地委、行署的部署，中共洪洞縣委、縣人民政府，在原縣委書記樊紀亨同志的帶領下，順時代之潮流，應民衆之宏願，作出了根治汾河的重大決策，付諸實施，并基本完成了治理任務，建成了宏偉的汾河大壩。工程興工期間，中共中央總書記、國家主席江澤民，國務院副總理姜春雲，國務委員陳俊生、李貴鮮，全國政協副主席楊汝岱，山西省委書記胡富國，省長孫文盛，副書記梁國英、鄭社奎，副省長王文學，臨汾地委書記徐生嵐，行署專員張國彥，原地委副書記黃有泉等各級領導，先後親臨工地視察指導。國家計委、水利部、開發辦，省計委、農委、財政廳、水利廳，地區計委、農工部、財政局、水利局等有關部門，給予了極大的支持和幫助。縣鄉村三級幹部帶領六十三萬人民，籌資金，投勞力，團結一致，戰酷暑，鬥嚴寒，排除萬難，經三年奮戰，興修了百里汾河大堤。工程宏偉，彪炳青史，精神永存，輝映千秋。為紀念這一偉大業績，特建亭立碑，以誌紀念。

中共洪洞縣委書記黃登高。洪洞縣人民政府縣長□□□。

一九九五年八月。

中共洪洞縣委書記 黃登高
洪洞縣人民政府縣長 □□□
一九九五年八月

一九二五年八月二十五日

李德胜先生捐资修大成殿记

【简介】

公元1995年刊。现存原赵城县文庙。

碑青石质，螭首方趺。碑版高200、宽60厘米。碑文楷书，碑阳全文19行，满行49字，共726字。首题“李德胜先生捐资修大成殿记”。碑阴全文18行，满行50字，共704字。首题“重修大成殿记”。均为山西省孔子学会秘书长刘毓庆撰文，山西省书法家协会副主席赵承楷书。

【碑文】

(碑陽)

李德勝先生捐資修大成殿記

天下之財本無主，唯高才捷足者配得之；用財之道本不一，唯造福于民者人稱之，李德勝先生即是當今人所稱許的才高足捷之士。原其初不過趙城鎮東街一平平之百姓而已，在本世紀八十年代經濟改革之大潮中，他以卓異之才奮然崛起于草廬，率村民包工程、辦企業、開焦廠、洗精煤，數年之間即富于一方。馬融有言：“人莫不欲安，君子教而安之；莫不欲富，君子教而富之。”李德勝先生即教村民安而富者。其所領導的村民，所得福利甚多，在一方傳為佳話。隨着事業之發展，德勝先生遂生四方之志，于八六年後即翻身下海，南闖上海、走廣州、奔深圳、訪日本、旅歐美。面對世界潮起潮落的經濟發展形勢，目睹中外大企業家在經濟海潮中駕長風破巨浪之雄姿，德勝先生遂躍躍欲試。氣象萬千的世界風雲，也養就了他的大精神大氣概大抱負，他一棄傳統夜郎守隅之經營方式，以全開放的姿態，參與了國際經濟大競爭，搞房地產業于海南，營國際期貨于太原，收信息于北京，居奇貨于上海，不數年即聚資億萬，名揚海內。德勝先生擁巨資，一方面投入再生產，一方面則想着造于民之事業，其在全國各地為公利捐資不計其數，而對於文化教育事業熱情尤高，他認為對民族而言，投資教育乃一項一本萬利之事，國家之興教育為本，故其時時有創辦新學造福一方之思。德勝先生酷愛讀書，三教九流、天文地理無不涉獵，工作之暇唯書是安。其常為地方學校無一象樣之圖書館而感到遺憾。當趙城初級中學新樓落成之日，古文廟遺物大成殿淒涼于一隅，眾提議改殿為圖書館，以促進地方文化教育事業之發展。德勝公曉知此事，欣然于色，慨然捐資十萬元，人心為之振奮。于是聚財鳩工，遂大成舊殿煥然為之一新，知之者無不交口稱贊。德勝先生此舉，對其諸多之義行而言微不足道，而對於地方莘莘學子言，實是功德無量之事，故立此碑，以彰洪德。

山西省洪洞縣趙城鎮人民政府立。

山西省孔子學會秘書長劉毓慶撰文。

山西省書法家協會副主席趙承楷書。

公元一九九五年八月二十五日。

(碑陰)

重修大成殿記

唐代詩人王梵志有言：“世間何物貴，無價是詩書。”西方古之大文豪莎士比亞亦云：“書乃全世界之營養品。”民族之興系于人才，人才之出系乎學校，而學校育人之功則賴于教師與圖書，故古今有志于教育事業者，無不重圖書之建設，中外各級各類著名學校，無不建藏書之館。趙城舊為縣治所在地，城中設有儒學，內有尊經藏書之閣。此地俊岸之士輩出，清時即有“南趙北崞”之稱。清之迄今已近百年，儒學所在地地屢易其主，舊建築今存者已寥寥無幾。一九九二年，趙城鎮政府出巨資，于舊儒學所在地建趙城初級中學，教學大樓拔地而起，巍然煥然，猶如天外飛來，而大成舊殿則年久失修，風雨侵襲，瓦漏棟朽，牆壁剝落，一派狼藉，其在大樓之一側，宛如乞兒局縮于華屋之下，有識之士望之無不惕然于心。趙城鎮素有重文化事業之傳統，故鎮領導見此油然而生重修之念，并欲改殿為藏書之閣，如此一可保護文物古迹，彰孔子之德教，二則可服務于現實之文化教育事業。于是鎮政府籌資二十餘萬元，于一九九四年四月，聚材鳩工，補缺


修敞，增無易朽，閱時一年，大功告成，殿宇煥然一新。總計換瓦六百餘平米，原灰瓦全部換為琉璃瓦；正脊一套，正吻兩個，三節樓象馱葫蘆獅子馱葫蘆各一個，重脊四套，獸頭角人各四，飛禽走獸五十餘，貓頭滴水五百餘；原有柱子二十，換新四，加固重接十，並全部用混凝土墊基；大陀二陀各四，全部整修更新；椽子二百餘根，飛子三百六十根，枋子二十根，仔角梁四根，老舊梁四根，斗拱三十二組，其餘如門框、窗框、隔扇等，亦全部維新，並增以彩繪，面積達四百平米。碧瓦流光，斑色絢爛，望之者無不欣然。趙城中學舊有圖書之室，但局促窄小，書籍寥寥，間不過容數人，今改大殿為書閣，可容數十人之多，其藏書量亦隨之加大。此書閣之成，必將為趙城地方人才之興，發揮出積極作用。

山西省孔子學會秘書長劉毓慶撰文。

山西省書法家協會副主席趙承楷書。

山西省洪洞縣趙城鎮人民政府立。

公元一九九五年八月二十五日立。



重修大成殿記

唐詩人王梵志有言世間何物貴無價是詩書西方古之六文豪士此亞亦云書乃今世界之寶也
才之出系乎學校而學校育人之功則賴于教師與圖書故古今有志于教育事業者無不重圖書也
校無不建藏書之館趙城舊為縣治所在地城中設有儒學內有尊經藏書之閣此地後唐之世書亦不
之迄今已近百年儒學所生之地唐易其主名建華今有者已寥寥無幾一九九二年趙城撤縣設市
城初級中學教學大樓拔地而起巍然猶如天外飛來而大成書院則年久失修而後更民辦學校
在大樓之一側宛如兒局縮于華屋之下有誠之士望之無不惕然于必趙城讀書有重文化事業之
府生重修之念並欲改殿為藏書之閣如此一可保護文物古蹟則孔子之德教一則可昭示現實
米原左元金部換為城瑞瓦正合一春正吻而側重接十並全部月以級上登東大悅二他各四全部
餘瑞頭滴水五百餘原青柱子二十根新四加同重接十並全部月以級上登東大悅二他各四全部
子五百六十根打手二十根原青柱子二十根新四加同重接十並全部月以級上登東大悅二他各四全部
四百平米舊瓦疏光色如銅爛堂上書無不整然趙城中學舊有圖書之室但為狹窄不書諸書不
閣可容數十人之其藏書量亦隨之加大此書閣之成必將為趙城地方人才之興發極出積極作用
大故記之之日鎮政府有會余記其事故序

西元一九九五年八月二十五日立

山西省孔子學會秘書長劉成慶撰文
山西省書畫家協會副主席趙城鎮人王政府立

孙文盛赵雨亭题词

【简介】

公元 1995 年刊。现存县城洪富大桥西北侧。

碑青石质，方首方趺。碑版高 170、宽 80、厚 15 厘米。碑阳草书。碑阴楷书。

【碑文】

(碑阳)

开发滩涂，治理汾河。利在当代，功泽千秋。

洪洞县治汾工程留念。

孙文盛。

一九九五年八月十八日。



(碑阴)

汾河第一坝，防洪造农田。利国又利民，芳名百世传。

洪洞治汾工程竣工纪念。

甲戌初夏。

赵雨亭。



興建教學大樓記

生諸馮而王天下、文明顯、周穆王邑封造父而趙城始。史載潞邑士循正道、文風純正、素有三晉文化“北嶠南趙”之稱、滄海桑田、物換星移、秦月漢關、興衰由之、唯面壁修業、學者必然、狀元進士、光耀丹青、文人墨客、代有奇者、實乃遺風所致。當今趙城雖時逢升平、學者踵進、慕艷陽春光、乘飛騰駁馬、工農業生產突飛猛進、城市建設日新月異、然學所與時代拓展錯步、校舍與經濟繁榮失諧。是故公元一九九二年、趙城鎮黨委與政府、操券勝籌、集措資金、于大成殿東南興建一教學大樓、以育英才、此乃天心人願之事。順乎民心則人奮、合乎天道則衆隨、衆多鄉賢名流、睿智村民機斷未來、獻一掬熱慮之情、不少富商巨賈、鄉企大欸慷慨解囊、了却富家興邦之願。四月廿九日、鎮黨委書記喬林芝、鎮長史錫亮破土奠基；五月一日興工、鎮黨委副書記王敏政、鎮教辦主任張永安、趙城初中校長石超波統籌施工、董其事宜。工程歷時一年又四個月、翌年九月一日竣工、地縣領導蒞臨剪彩。新建教學大樓耗資三百萬元、建築面積五千又二百平米。斯樓形似鳳凰展翅欲騰、結構新穎、蔚為壯觀、其間設教室三級八軌、足享學子一千又五百、辦公室三十九、師以百計、樂居而獻才智。或會議、或演示、或文娛、六室一廳、怡適而潤綽。俟後、鎮黨委政府又籌集百餘萬元、置全桌櫬、圖書、實驗儀器、文體器材、為普及趙城九年義務教育、培養大批具有中國靈魂和世界眼光的優秀人才、奠定了基礎。此舉應天時、合地利、趨人和、為使□者慰然、後者欣然、學者斐然、人才熙然、書記于此、以為昭示。

山西省洪洞縣趙城鎮人民政府

公元一九九五年九月十日吉時立

山西省
山西省
山西省

興建教學大樓記

【簡介】

公元 1995 年刊。現存趙城鎮中學。

碑青石質，方首方跌。碑版高 200、寬 70 厘米。碑文楷隸書。全文 15 行，滿行 52 字，共 619 字。首題“興建教學大樓記”。山西省洪洞縣政策研究室賈海玉撰文，山西省書法家協會副主席、山西省臨汾地區博物館館長樊習一書丹。

【碑文】

興建教學大樓記

舜生諸馮而王天下、文明顯、周穆王邑封造父而趙城始。史載潞邑士循正道、文風純正、素有三晉文化“北嶠南趙”之稱、滄海桑田、物換星移、秦月漢關、興衰由之、唯面壁修業、學者必然、狀元進士、光耀丹青、文人墨客、代有奇者、實乃遺風所致。當今趙城雖時逢升平、學者踵進、慕艷陽春光、乘飛騰駁馬、工農業生產突飛猛進、城市建設日新月異、然學所與時代拓展錯步、校舍與經濟繁榮失諧。是故公元一九九二年、趙城鎮黨委與政府、操券勝籌、集措資金、于大成殿東南興建一教學大樓、以育英才、此乃天心人願之事。順乎民心則人奮、合乎天道則衆隨、衆多鄉賢名流、睿智村民機斷未來、獻一掬熱慮之情、不少富商巨賈、鄉企大欸慷慨解囊、了却富家興邦之願。四月廿九日、鎮黨委書記喬林芝、鎮長史錫亮破土奠基；五月一日興工、鎮黨委副書記王敏政、鎮教辦主任張永安、趙城初中校長石超波統籌施工、董其事宜。工程歷時一年又四個月、翌年九月一日竣工、地縣領導蒞臨剪彩。新建教學大樓耗資三百萬元、建築面積五千又二百平米。斯樓形似鳳凰展翅欲騰、結構新穎、蔚為壯觀、其間設教室三級八軌、足享學子一千又五百、辦公室三十九、師以百計、樂居而獻才智。或會議、或演示、或文娛、六室一廳、怡適而潤綽。俟後、鎮黨委政府又籌集百餘萬元、置全桌櫬、圖書、實驗儀器、文體器材、為普及趙城九年義務教育、培養大批具有中國靈魂和世界眼光的優秀人才、奠定了基礎。此舉應天時、合地利、趨人和、為使□者慰然、後者欣然、學者斐然、人才熙然、書記于此、以為昭示。

山西省洪洞縣政策研究室賈海玉撰文。

山西省書法家協會副主席、山西省臨汾地區博物館館長樊習一書丹。

山西省洪洞縣趙城鎮人民政府，公元一九九五年九月十日吉時立。

重建碑记

【简介】

公元1995年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，圆首方趺。碑版高140、宽57、厚13厘米。额题“功德千秋”。碑文楷书。正文7行，满行32字，共157字。首题“重建碑记”。郭毓文撰文，李忠实、张晶书丹，镌石庞光红。

【碑文】


重建碑记


青龙山者，洪邑之胜区也，按七星八卦，依山建造时，神宫巍巍，闻名遐迩。一九四一年春，惨遭日寇焚毁，一片废墟。今逢盛世，民殷国富，为不忘国耻，振兴中华，十社管老、住山道人郭城光，及长命信士王心田、张福生，四处募化，得积资财，重建前山门、黄老殿。今功告竣，勒石垂名，以彰仁人君子乐善好施之德。是为之序。

（管老等芳名略）

郭毓文撰文。李忠实、张晶书丹。镌石庞光红。

公元一九九五年九月十六日立。





石姑姑庵新建舞台功德碑

【简介】

公元 1995 年刊。现存广胜寺下寺。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 140、宽 70 厘米。额题“流芳千秋”。碑文楷书。

【碑文】

(碑阳)

洪洞县石姑姑庵新建舞台功德碑

住持石仙华。


一九九五年九月十九日立。

(碑阴)

师姑姑庵新建舞台，多蒙众居士解囊相助，多者五百元，少者贰拾元。为怀念诸居士一片善情，刻石为碑，永远留念。按金额多少排列予后：

(捐资者九十人芳名略)

一九九五年九月十九日立。



黄有泉题词

【简介】

公元 1995 年刊。现存县城洪富大桥西北侧。

碑青石质，方首方趺。碑版高 170、宽 80、厚 15 厘米。碑文行书。

【碑文】

造福洪民。

为汾河工程敬题。

黄有泉。

九五年冬。

山西省重点文物保护单位

明代移民遗址

山西省人民政府

一九九六年一月十二日公布

明代移民遗址保护标志碑

【简介】

公元 1996 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方趺。碑版高 64、宽 110、厚 15 厘米。碑文楷书。

【碑文】

山西省重点文物保护单位明代移民遗址。

山西省人民政府。

一九九六年一月十二日公布。



泰云寺保护标志碑

【简介】

公元 1996 年刊。现存广胜寺镇石桥村泰云寺。


碑青石质，方首方趺。碑版高 68、宽 110、厚 15 厘米。碑文仿宋体。

【碑文】

山西省重点文物保护单位泰雲寺。

山西省人民政府。

一九九六年一月十二日公布。



重修中阁碑

【简介】

公元1996年刊。现存万安镇万圣寺中阁。

碑青石质，圆首方趺。碑版高160、宽50、厚12厘米。额题“修建碑记”。碑文楷书。正文6行，满行27字，共161字。

【碑文】

万圣寺中阁，清源义庵，翠柏苍松，万峰耸峙，唐宋以来历出高僧。虽经明清多次重修，中阁佛刹，极乐世界，西方胜境，殿堂钟楼，极尽庄严之美，惜乎代远年湮，尽为倾颓，致今不堪瞻仰。上果下正大师、上悟下本大师之徒常宏，举心修建，各方居士施舍财物，众善人出力帮助，功德无量。捐洋伍拾元以上者立碑为念。

佛历三千〇二十一、公元一九九六年六月十六日，上果下正、上悟下本大师之徒常宏尼禅僧立碑。

重建献殿碑志

【简介】

公元1996年刊。现存万安镇万安村娘娘庙。

碑青石质，方首削肩龟趺。碑版高170、宽70、厚14厘米。额篆“娥英圣灵”。碑文隶书。首题“重建献殿碑志”。全文13行，满行51字，共440字。

【碑文】

重建献殿碑誌

壮哉献殿竣工，万民幸事，喜会空前，康庄之举。献殿者，万安娘娘庙的主要组成部分也，是善男信女们进香敬神、摆放贡品的大殿。其内华丽壮观，金碧辉煌，塑金马两匹，二拢马将军，形象逼真，栩栩如生，并有执事銮驾、万人伞、兵器对峙，一派威眸。殿外疏（琉）瓦飞檐，古雅门窗，“德配重华”匾中悬，后又与正殿衔接，坐北朝南，过厅毗连，逶迤两厢，直达戏台、山门。全庙气势宏观，香火鼎盛，灵气萦绕，为万安十八庙之首。曾几何时，因种种原因，献殿神马均被拆除，文化明珠毁于一旦，世人不胜痛惜。三中全会后，政策转善，政通人和，□□善事为人们动议。拳拳大家，自发为伍，不约而同，于一九九四年仲夏进行了重建和修复。在工程进行时，不分男女老幼，人人争先，个个踊跃，搬砖献瓦，捐资献策，其景象实属动人感神，笔难形容，书不尽言。其殿如若神力，迅速落成，完全可与原殿相比美。为彰表□慷德勤善志士先功者，为激励尧天舜乡娥英圣地万万来者，务于片石铭心，以碑咏志。

主持人：王贵喜、杜来喜。

施工理事：董根牛、石峰、杨万俊、杜瑞珍、杨绍飞、刘顺兴。


立碑主事：乔得贞、师闷子、杜兰桂、杜瑞珍、武文奎。

文物保养：陈立新、刘宝山、杜生贵。

撰文：杨绍文。

岁公元一九九六年农历六月十八日立。

塾堡王银林刻石。



重修商山庙碑记

【简介】

公元1996年刊。现存赵城镇孙堡商山庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高200、宽60、厚13厘米。额题“重修碑记”。碑文楷书。全文19行，满行44字，共541字。

【碑文】

孙堡商山庙又名三皇庙，营造年代由于历史原因碑石遗失无法考证，后经文物考古专家现场详细考察，认定为宋元建筑，距今约八百年。该庙原建筑规模宏大，占地约三千余平方米，正殿、垛殿、配殿共七个，各殿均塑有相应的神像。正殿前建有走廊、亭子、牌楼，东西配有客厅、廊房。庙门为洞式，上面建有戏台。庙门外有山门、大照壁。庙门东西两侧分建东西小庙，供奉孔圣与水神，整个建筑群座落有序。庙内木雕、砖雕、悬塑，皆有，建筑精美，气势宏伟，虽部分建筑因种种原因已不存在，但现存建筑仍为赵城地区保留较为完整的古建筑群。现存建筑物由于年久失修，梁柱倾斜严重，墙体倒塌，亟待保护修复。在《文物保护法》精神鼓舞下，村党总支、村委会决定从人力资金上予以支持，号召村民自觉捐资、集资修庙。商山庙抢修工程于一九九五年十月开工，一九九六年九月竣工，历时十一个月，重修了三皇殿、三官殿，补塑了殿内神像，基本恢复了古建筑原貌。在修复过程中，清理出艺术价值极高的三皇壁画约八十平方米，使庙堂焕然一新。为铭记各方人士在修庙过程中的贡献，特刻此碑，以示后人。

主办：席俊山、李宝珠、杨长喜、李春开、王小杵。


总管：杨长喜。

首事：李春开、王小偏、刘北拽、王小杵、李小杵、席建明、许三明、高根赅、王纪超、申小留、刘贡子、郭秀香、李兰虎、刘占熬、李北吉、李保子、席国胜、李百瑞、李铁钢、席五山、贾兵兵、刘玉飞、李赛虎、史永忠、杨长明。

成员：申同龙、卫双玉、张安龙、燕元魁、席道玉、贾愚。

泥木匠：申金中。塑像：王五龙。

一九九六年岁次丙子菊月吉日立。



重建舜庙碑记

【简介】


公元 1996 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，螭首龟趺。碑首高 80、宽 80、厚 20 厘米。碑版高 220、宽 78、厚 20 厘米。龟趺高 65 厘米。额篆“□华千秋”。碑文楷书。全文 21 行，满行 100 字，共 1489 字。首题“重建舜庙碑记”。撰文历山舜庙修复委员会副主任李学智，书丹温守璋，刻石庞光红。

【碑文】

重建舜廟碑記

邑西四十華里嶺然高峙者曰歷山，相傳乃舜耕之歷山。舜者虞舜也，上古五帝之五，姓姚名重華，黃帝之八世孫也。舜父盲，因名瞽叟，生虞鄉，娶妻握登，皆為庶人矣。一年虞鄉水患成災，遷垣曲，又一年垣曲又災，瞽叟便携家轉遷洪洞諸馮，次年生舜，因雙目重瞳，取名重華，又因行二，亦曰仲華。生而不同凡俗，聰敏過人，龍眼方口，面色黝黑，身長六尺有奇。舜幼年母亡，其父續弦韓家莊韓氏，韓氏生一子曰象，又生一女名曰穎首。舜父頑、母嚚、弟象傲，皆欲殺舜，舜皆和於孝，不失子道，欲殺不可得也。舜受父母虐待，屢次被逐，曾陶於河濱，釣于雷澤，耕於歷山多處，最後定居洪洞歷山，長期發於畎畝之中，是為歷山人也。舜年二十，以孝聞。堯年邁，熟視己子丹朱不肖，不足為天子，曾訪賢許由、巢父諸隱士未遂。一日聚眾臣相議，四岳咸舉舜，堯信之，遂訪舜於歷山，相見視其器宇不凡，乃邀朝重用，并嬪二女為妻，以觀其內，使九男與處，以察其外，舜斯年三十矣，自此始佐於堯帝也。舜耕歷山，歷山人皆讓畔，漁雷澤，雷澤人皆讓居，陶河濱，河濱器便佳於天下，一年所居成村，二年成邑，三年成都。於是堯感于舜德宏才羨，乃賜舜絺衣與琴，為築倉廩，予牛羊。瞽叟見情妒甚，尚復欲殺之。一日使舜完廩，舜告二妻，二妻曰：“時其焚汝鵲汝衣裳為工往。”舜既登廩，瞽叟從下縱火焚之，舜似鳥張翅而輕下，得不損傷。後瞽叟又使舜浚井，舜又告二妻，二妻曰：“去汝裳衣龍工往。”舜入井，瞽叟與象下土實井，舜着龍衣化而為龍，從它井潛出。此二井本歷山舜井是也。舜墜井，瞽叟、象喜，以為舜



死無疑也。象曰：“本謀者象，牛羊倉廩予父母，幹戈琴張及二妻予我。”象往舜宮居，舜鼓其琴，象見不勝愕然曰：“弟思兄，正鬱陶。”舜曰：“然，爾其庶矣。”舜依然孝敬父母，愛弟如常。瞽叟與象其心不甘，一日又使舜飲酒，及醉將殺之。二妻又與舜藥浴全身，舜終日飲酒不醉。瞽叟、象三次欲殺未遂，感舜必有聖德神助，日後漸處之以諧矣。堯見舜復事父母愛弟彌謹，乃試舜五典，百官皆治，又使舜入於山麓，烈風雷雨不迷，堯知舜足授天下。及老便使舜攝行天子政，巡視天下。舜被重用，事堯二十年，攝政八年。堯崩，三年喪畢，讓位丹朱南河之南，而諸侯朝覲者不之丹朱而之舜，訟獄者不之丹朱而之舜，謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜。舜曰：“天也夫。”而後之中國，踐天子位焉。舜踐位，建都蒲坂，定國號為虞，是為虞帝也。接之遂命百官，舉高陽氏才子八人使主地政，莫不相宜；舉高辛氏才子八人使布五教于四方，於是父義、母慈、兄友、弟恭、子孝，家庭和睦，社會祥和；又除四凶，遷於四裔，以御魑魅；流共工於幽州，放驩兜於崇山，殺三苗於三危，殛鯀於羽山。四罪而天下咸服。禹、皋陶等人堯時皆舉用，未有分職。至舜舉禹為司空，使主政事；皋陶為大理，主司法；伯夷為秩宗，主禮義；垂為共工，主工師；益為朕虞，主山澤；棄為後稷，主農事；契為司徒，主五教；龍為納言，主賓客；夔為典樂，主樂舞；又封弟諸侯於有庠。百官封就。各盡其職，咸成厥功。唯禹功大，披九山，通九澤，決九河，定九州島，各以其職來貢，不失厥宜，五千里見方，領域直到邊陲荒服，四海之內皆感帝舜之功。於是禹創九韶之樂，致異物，鳳凰來翔。至此天下頌揚帝德，始於虞帝也。舜年二十以孝聞，年三十堯舉之，年五十攝行天子政，年五十八堯崩，服喪三年，年六十一踐天子位，晚年南巡，崩於蒼梧之野，葬於九嶷山下，一生仁德如天，存心於民，駕崩，歷山人民感恩戴德，為其建廟塑身，春秋祀焉。香烟、燭烟相沿成習，迄今四千餘年矣。溯歷山神廟之始建荒遠無稽，披《省誌》記載，最後一次重修於宋天聖七年，重檐歇山頂，巍峨壯觀，惜也一九四二年被日軍所焚。至一九九五年，歷山人民蒙縣領導大力支持，奠基重建，歷時年半結束全部工程。其建造藝術，比前朝有過之無不及，無論殿楹之巍峨，方域之恢宏，塑像之逼真，彩繪之燦爛，在現建仿古建筑中均堪為三晉之一絕矣。今功成告竣，為使後人知帝之由忠孝仁愛卒然成聖，自耕稼陶漁以至為帝之勛勞德業，傳承弘揚，光我中華，故而參照古籍原記，結合民間傳說，拙筆成文，書於碑石，永垂千秋云爾。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會。

撰文：歷山舜廟修復委員會副主任李學智。

審稿：山西大學古典文學研究所所長、山西大學中文系主任、教授姚莫中。

書丹：溫守璋。

刻石：龐光紅。

公元一九九六年歲次丙子九月十三日立石。

重建舜庙碑记

【简介】

公元 1996 年刊。现存万安镇
历山舜庙。

碑青石质，螭首龟趺。碑首高80、宽80、厚20厘米。额篆“□□千秋”。龟趺高65厘米。碑版高220、宽78、厚20厘米。碑文隶书。全文17行，满行81字，共1724字。首题“重建舜庙碑记”。撰文山西大学历史硕士、教授李豫，前洪洞县县志办公室主任林中园，书丹古羊燕成基，校对洪邑张根年，刻石秦绥庞光红。

【碑文】

重建舜廟碑記

《史記》云：舜，冀州人也。東漢鄭玄釋冀州即河東。洪洞古爲陽城，《禹貢》載，時其屬冀州，隸河東，距堯都六十里而近。又《孟子》云，舜生於諸馮，今洪邑聖王鄉之諸馮圪坨是也。洪邑西四十里有山曰歷山，亦曰英神山，山巔古有虞舜廟、娥皇女英廟、舜井、舜田、象耕鳥耘區，相傳舜嘗耕稼於此也。多年來，歷山出土有大量龍山文化風格之鬲豆、三足瓮，諸多繩紋陶器，打制、磨制石鏃、石斧等石器，以及殷墟時期之銅鼎等物，尤有上古時之文化層，足證斯處是華夏民族主要發祥地之一。舜嘗生活於此，傳之無疑也。古歷山昔爲古羊名勝，除古建虞舜廟、娥皇女英廟外，猶有堯廟、玉皇廟、東岳廟等大小廟宇十四處，歷史悠久，聞名遐邇。其間因地震、兵燹，風雨剝蝕，幾經修葺，據《省誌輯要》記載，舜廟最後一次重修於宋天聖七年。斯廟之造型雄渾壯觀，頗具時代風貌。其山景亦堪爲奇秀，明邑人劉應時曾留詩贊曰：「陽城西望貌仙

山,生長英皇在此間。一去瀟湘雲縹緲,獨留滄水潺湲。儀型自稔當年化,魂夢寧知幾歲還。腸斷蒼梧望夫石,至今修竹淚痕斑。”惜也此聲名藉甚之古迹,一九四二年被日軍一炬,可憐焦土,凡履足者莫不愴然增嘆。今政通人和,百廢俱興,歷山三社鄉老爲慰萬民之心,靈彰帝舜之功德,蒙政府大力支持,承述先人遺志,群策群力,募化集資,在舜廟原址重建,於一九九五年歲次乙亥三月初六興工,歷時年半,偉業成就,共計費資一百五十餘萬元。本工程由省古建所按原宋營建造法式設計制圖,吳村工程隊施工。面寬五間,進深六間,周以三點二米圍廊,廊下支撐有二十二根立柱,總面積六百平方,重檐歇山頂,琉璃瓦脊。殿內外工筆重彩成金龍寶殿,金尊玉顏,彩塑逼真。神龕懸塑玲瓏剔透,金柱盤龍,躍躍欲墜。左右粉牆壁畫入神,漢白玉雄獅雕石若錦,攏馬將軍呼之欲活。總之斯廟之重建,百工百藝皆優於先朝,在現建仿古建筑中實堪爲三晉之一絕矣。吾等嘗思有志者事竟成,而重建斯廟工浩費鉅,非同小可,敢任斯責者鮮矣。鄉里人大都畏撙不舉。豈不知非常之業竟有非常之人。洪邑成洪才副縣長爲倡旅游事業興洪富民,毅然倡建奠基,并以得心於人成全於事的崇高美德,給予全力支持。東圈頭支書李寅子、西圈頭稀齡老人李學智,承成縣長的啓迪鼓舞,鼓雄心籌建主木,二君以犧牲小我、成全大我的無私精神,棄個人家庭生活於不顧,不計得失,非言報酬,任勞任怨,夙夜憂勤,堅志不渝,總攬全責。最足者幸得洪邑南環路糧店主任、省八屆人大代表楊碧雲女士,蒙領導大力支持,擔任總指揮,嘔心瀝血,出謀獻策,廢寢忘餐,困乏其身,不遠千里自費集金,如是精忠,年復一年,無一日匪懈矣,同時爲使工程及早告捷,她又團結了樂於造福人民的忠良骨幹李丙梅、汪海雲、衛香芝、景雪梅、李苗條、樊小拽、孔圪拽七女士,以及顏小蛋、李小娃二君,齊心協力,并肩奮鬥,解囊自費奔波募化,爲工程效力卓著。其它操勞盡職者,除本會全體成員,猶有各村諸多信男善女,不一而舉。今衆志成城,謹就斯廟之重建緣起,泚筆成書,俾劖諸石,以期共垂不朽也。

撰文:山西大學歷史碩士、教授李豫,前洪洞縣縣志辦公室主任林中園。

書丹:古羊燕成基。

校對:洪邑張根年。

刻石:秦綏龐光紅。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會立。

先师景公讳毓福先生 教泽碑

【简介】

公元1996年刊。现存大槐树祭祖国东南角。

碑青石质，圆首方趺。碑版高200、宽80、厚14厘米。碑阳额篆“尊师重教”。碑文行书。碑阴额篆“流芳百世”。碑文楷书。正文16行，满行46字，共627字。中共洪洞县委原书记、中共临汾地委原副书记张耀庭篆额，原洪洞抗日三高三班学生、中共浮山县委原常委、副县长、人大主任、高级讲师燕天增撰文，原洪洞抗日三高一班学生、民革中央《团结报》原总编辑燕天甲、原洪洞抗日三高三班学生北京市司法局原副局长、《司法》杂志总编辑景文灿修改定稿，原洪洞抗日三高四班学生、山西省文物局原副局长、世界书画艺术名人张一书丹，临汾市泊庄乡沙乔村驻马务桥头宝珠石刻工艺部陈工义镌刻。

【碑文】

(碑阳)


执教三十载，桃李满天下。

先师景公讳毓福先生教泽碑。

战友、中共洪洞县委原书记、中共临汾地委原副书记张耀庭篆额。

受业、原洪洞抗日三高三班学生、中共浮山县委原常委、副县长、人大主任、高级讲师燕天增撰文。

受业、原洪洞抗日三高一班学生、“民革中央”《团结报》原总编辑燕天甲，受业、原洪洞抗日



三高三班学生、北京市司法局原副局长、《司法》杂志总编辑景文灿修改定稿。

受业、原洪洞抗日三高四班学生、山西省文物局原副局长、世界书画艺术名人张一书丹。

乡亲、洪洞县城关镇贾村党支部、村委会筹建。

临汾市泊庄乡沙乔村驻马务桥头宝珠石刻工艺部陈工义镌刻。

公元一九九六年教师节敬立。

(碑阴)

教泽碑文

景公讳毓福,字介五,洪洞县贾村人,一八九四年出生,一九五九年仙逝,享年六十五岁。伯父系古大槐树处创建人景大启公。一九三七年加入中国共产党,曾经担任中共洪洞县委常委,一生从事党的教育工作,先后创办洪洞县抗日第一高校、第三高校、洪洞师范和洪洞县第二中学,担任校长。公毕生以党的教育事业为己任,三十年如一日,呕心沥血,殚精竭虑,为党和国家培养了数以千计的革命和建设人才,仅从三高毕业的学生就有三百人之众,在洪洞县教育史上谱写了光辉的篇章。在创建三高时,正值抗日战争进入艰苦的相持阶段之际,日寇的铁滚扫荡、蒋阎军的封锁蚕食,使学校处于背腹受敌的险恶境地,公以不惑之年、多病之体,策杖执事,带领学生夜散昼聚,与日伪顽周旋于南北卦底、韩略、前柏、上下峪、翟泉沟、孙寨和吉村等地的深山峡谷之中,一面学习,一面战斗,一面生产,在游击战争中进行文化知识和抗日爱国的教育。我们这些莘莘学子,所以能够从一个懵懵稚子,成长为党和国家的干部,是与三高这所抗大式的革命学校,特别是与景公校长的培育引导分不开的。公为人以公,一身正气,为了坚持马列主义真理,敢于劈风斩浪,不怕围攻和孤立,为了维护党和人民群众的利益,不计个人得失,与各种腐朽势力抗争强击,为了规范自身的言论和行动,能够言于律己,随时以诚剖析自己。公之模范行动,实践了党对共产党员的要求,使其成为一个高尚的人、纯粹的人、有道德的人、脱离了低级趣味的人和有益于人民的人。景公校长的光辉形象与光辉业绩,永远活在我们心中,永远是我们学习的榜样。我们三高全体同学,对这位革命的教育家铭心难忘,特勒石以彰其功德,以俾师道之长存永垂不朽。

原洪洞抗日三高部分学生(七十四人芳名略)敬立。

重建献殿碑记

【简介】

公元 1996 年刊。现存万安镇万安村娘娘庙。

碑青石质,方首龟趺。碑版高 168、宽 71、厚 14 厘米。额篆“娥英圣园”。碑两侧镌对联:“尧田舜乡凝瑞气,娥英圣园生光辉。”碑文隶书。全文 20 行,满行 50 字,共 423 字。首题“重建献殿碑记”。撰文刘宝山、石峰、王银林,刻石塾堡村王银林。

【碑文】

重建献殿碑誌

悠悠四千年轮,一代天骄娥英,双配万安重华,为帝为后传奇。想当年,娥皇女英助夫治国,爱民如子,倡忠孝,扬道德,讲礼义,母仪天下,平亲百姓,轶事万千,羊獬万安,百年人亲,千载神亲,有节必往,从未中断,为世人敬为心中的荣神。我村建庙于北门外,其庙正殿始建年代不详,现存元代建筑五十年代原貌犹存,六十年代种种原因其殿毁坏变形。恬时逢盛世,幸有改革开放,国有文物大法,还有各级领导万民□□政宽人和,于一九九一年暑夏,对本庙正殿重建一新。大家信心百倍,钱粮物品,奉献之多,干劲之大,如有神力速成其殿。宏伟壮观,前连献殿,画梁雕栋,结构古雅,红灯玉盏,金龙盘柱,娥英二圣端坐中央,慈眉善目,金身生辉,旁有送子保母、女娲□三等娘娘,两厢十二戏女,手执琴笛笙箫,形态各异,活灵活现,珍珠滴翠。敬神是精神的寄托,忠诚的象征,行动的鞭策,孕育着文明,爱的奉献,后人的楷模。为崇敬建殿时大家乐于吃苦,有功、有德、有志的奉献者,为使功德有载,芳名永扬,一曲颂歌,刻石流芳。


撰文:刘宝山、石峰、王银林。

重建主持理事:万安文物保养站南北社理事组。

立碑主持:南社理事组。

公元一九九六年九月九日立。

刻石:塾堡村王银林。



孟守义烈士墓碑

【简介】

公元 1997 年刊。现存广胜寺镇上庄村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 150、宽 60 厘米。碑阳额题“流芳百世”。碑阴额题“永志不忘”。碑文行书。

作者孟伟哉，洪洞县人，当代著名作家、画家。

【碑文】

(碑阳)

先考讳孟守义烈士、先妣讳张虎女之墓。

子孟伟哉、段得意、段国意，女孟花儿、段如意、段末意。

公元一九九七年清明节重刻敬立。



(碑阴)

孟守义，1916—1940；张虎女，1914—1978。

同母异父即同根，兄弟姊妹手足情，慈母一生辛苦去，吾辈相携风雨行。

长子伟哉撰并书。

丁丑年清明节。



烽林古刹汉白玉佛像开光碑记

【简介】

公元 1997 年刊。现存堤村乡李村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 120、宽 50 厘米。额题“百福盛会”。碑文楷书。正文 6 行，满行 38 字，共 171 字。

【碑文】

烽林古刹汉白玉佛像开光碑记

为弘扬佛法，普渡众生，广结善缘，我寺果全法师从河北省曲阳县请回消灾延寿药师佛、观世音菩萨、地藏王菩萨三尊汉白玉石雕佛像。适逢李村东岳古庙会之际，遂于一九九七年农历三月二十七日，聘请广胜寺住持宏智法师主持了玉佛像开光仪式。开光典礼隆重庄严，承蒙各界人士随愿布施捐赠，兹将捐赠人民币一百元以上者芳名勒石，永志铭。

藺琴梭许村煤炭一汽车。霍州市佛教协会祝圣寺赠送龙凤呈祥石英钟挂镜一面。好义村佛教居士点二百五十五元。南石明佛教居士点二百零五元。北石明佛教居士点一百五十七元。后涧里佛教居士点一百二十五元。孙堡三皇庙一百元。


二百元者：刘玉祥、张有善。

一百元者：李卫东、丁普同、张春悦、齐云平、张俊奎、藺五郎、张小保。

烽林古刹管理领导组。

主持释圆觉。

公元一九九七年农历三月二十七日立石。



烽林古刹汉白玉佛像开光碑记

为弘扬佛法普渡众生广结善缘我寺果全法师从河北省曲阳县请回消灾延寿药师佛观世音菩萨地藏王菩萨三尊汉白玉石雕佛像适逢李村东岳古庙会之际遂于一九九七年农历三月二十七日聘请广胜寺住持宏智法师主持了玉佛像开光仪式开光典礼隆重庄严承蒙各界人士随愿布施捐赠兹将捐赠人民币一百元以上者芳名勒石永志铭

藺琴梭许村煤炭一汽车

霍州市佛教协会祝圣寺赠送龙凤呈祥石英钟挂镜一面

好义村佛教居士点二百五十五元
南石明佛教居士点二百零五元
北石明佛教居士点一百五十七元
后涧里佛教居士点一百二十五元
孙堡三皇庙一百元

二百元者 刘玉祥 张有善

一百元者 李卫东 丁普同 张春悦 齐云平 张俊奎 藺五郎 张小保

烽林古刹管理领导组

主持释圆觉

公元一九九七年农历三月二十七日立石

南汉宸故里碑

【简介】

公元 1997 年刊。现存明姜镇韩家庄。

碑青石质,圆首方趺。碑版高 145、宽 57、厚 15 厘米。碑文楷书。碑阴全文 15 行,满行 38 字,共 512 字。撰文芦德保,雕刻庞继东。

【碑文】

(碑阳)


中国人民银行第一任行长南汉宸先生故里
洪洞县人民政府。

公元一九九七年七月一日立。

(碑阴)

南汉宸,字如箕,一八九五年生于山西省赵城县(五七年与洪洞合并)韩家庄。革命家、金融家、国际活动家。一九一〇年考入太原师范,一九一一年参加辛亥革命。二六年在冯玉祥统帅的三军任政治参谋处长,反法西斯大同盟任秘书长,河南省府秘书长,同年加入中国共产党,到苏联参观学习。二七年任皖北特委书记,领导了皖北暴动,与吉鸿昌在豫西举行十多万人军事暴动。三〇年与杨虎成将军筹备陕西省政府,任省府秘书长。三六年到天津协助刘少奇领导北方局工作。同年西安事变,中央调令西安,协助周恩来、叶剑英等,和平解决了西安事变。三七年协助周恩来、彭德怀、徐向前,到山西建立抗日统一战线,在晋绥察成立战地动员会任组织部长配合一二〇师开辟了晋西北抗日根据地。三九年回延安,任中央统战部副部长。四一年毛主席亲自任命财政厅长。四五年任晋察冀边区财政处长。四七年董必武代表中央委托建立中国人民银行筹备处,任主任。四八年华北人民政府成立,与谢觉哉被选为委员。同年中国人民银行正式成立,任总经理。四九年中华人民共和国成立,任中国人民银行行长。五二年兼任中国国际贸易促进委员会主席。五四年第一届全国人民代表大会被选为人大常务委员。六七年一月二十七日与世长辞。南汉宸一生光明磊落,功勋卓著,对革命事业无限忠诚,建国后对恢复国民经济,发展金融事业,做出了卓越贡献。

撰文芦德保。雕刻庞继东。





孙宝璋烈士碑

【简介】

公元 1997 年刊。现存曲亭镇董庄村。

碑青石质,方首方趺。碑版高 200、宽 80 厘米。碑文楷书,碑阴正文 8 行,连标点满行 38 字,连标点共 275 字。碑阳书者山西省书法家协会会员李国盛,碑阴书者山西省书法家协会会员李富积。



【碑文】

(碑阳)

孙宝璋烈士碑

黄土有情藏忠骨,白云特意驾英魂。

董庄村党支部、村委会敬立。

一九九七年八月一日。

(碑阴)

显考孙公讳宝璋,生于一八九四年,曾任中共董庄村第一任党支部书记,忠诚党的事业,英勇斗争,为群众办事勤恳负责,一九三九年晋西事变前夕,惨遭反动派暗杀。新中国成立后,人民政府追认为革命烈士,镌名洪洞县古大槐树处烈士碑,人民予以纪念。

显妣高氏太夫人,生于一九零三年,一生勤俭持家,和睦邻里,含辛茹苦养育子女成人,支持两代干革命有贡献,一九七五年逝世,享年七十三岁。

子宗武、宗魁、宗杰、女宗惠(媳、婿及孙等名略)共敬立。

碑阳书者:山西省书法家协会会员李国盛。

碑阴书者:山西省书法家协会会员李富积。

策划者:党支部书记张林红。村委会划地三分立此烈士碑,特此铭记。

设计督工:王杰生。

额画:美术家董耀星。

筹建:孙宗武。

丁丑年八月初三日。

复兴玄天祖师庙碑志

【简介】

公元1997年刊。现存辛村乡杜戌村。

碑青石质，圆首方跌。碑版高146、宽60、厚11厘米。额隶书“流芳百世”。碑文隶书。正文7行，满行26字，共152字。首题“复兴玄天祖师庙碑志”。


【碑文】

復興玄天祖師廟碑誌

吾村玄天祖師廟院一座，樓閣式□，非常壯觀，後因年久失修，塌毀一空。在我村信士們的倡議下，衆多善男信女積極投工獻料，慷慨解囊，□□□建玄天祖師廟一座，于一九九五年秋動工，歷經二十餘天勝利竣工，并于一九九七年七月精裝神象(像)。現將信士所捐錢糧芳名列後，以展善緣，祈祝大家福慧增長，吉祥如意。

(施財六十六人芳名略)

皆一九九七年農曆丁丑年孟冬中浣穀旦立。



后河头烈士纪念碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存明姜镇后河头村。

碑青石质,方首方趺。碑版高 150、宽 60、厚 12 厘米。碑阳额题“纪念”。碑阴额题“流芳”。碑文楷书。碑阴全文 17 行,满行 40 字,共 572 字。首题“爱国主义教育地碑志”。

【碑文】

(碑阳)

洪洞县后河头村烈士碑纪念
流芳百世。

一九九七年八月中旬。

裴丽生(印)。

(碑阴)

爱国主义教育地碑志


公元一九四三年九月,穷凶极恶的侵华日寇将魔爪伸入我县,实行其烧光、杀光、抢光的“三光”政策,□□□“铁滚式新战法”,从北向南进行大扫荡,企图消灭我抗日根据地党政机关和各村民兵组织。日寇于九月十三日窜入后河头村,将本村和附近各村抓到的手无寸铁的父老兄弟共十八人双手捆绑押于村东一院中,用刺刀攒刺,活埋于排水沟内。日寇还将村中财产洗劫一空。当时,哭声震地,□□满目,人神共愤,天地悲泣。在抗日战争八年中,日寇先后在我村杀害干部和村民多达三十余人,累累血债罄竹难书,国恨家仇永志不忘。



在中国共产党领导下的八年抗日战争中,全村乡亲报□报仇,奋起反抗,男耕女织,支援前线,中青年参军参战送军粮,妇女做军鞋军衣,儿童站岗放哨宣传抗日,全村先后组织起农救会、妇救会、儿童团组织,荷镐挥刀,齐心协力支援八路军、游击队打击日寇,实行减息减租和合理负担,各项工作成绩显着,成为抗日支前和地下党组织工作活动的先进村。

自抗日战争以来,后河头村人为党为国为人民作出了英勇的牺牲和巨大的贡献,全村先后有十多人离乡别土参军从政,有的战死疆场为国捐躯,有的勤政敬业鞠躬尽瘁。回顾过去,展望未来,愿我村村民世代代发扬不屈不挠英勇无畏的民族精神和革命传统,自力更生艰苦奋斗,把我村建设得更加美好,人人丰衣足食,家家安居乐业。缅怀父辈先烈,特捐资立碑,寄托哀思。

洪洞县民政局,明姜镇党委、政府,中国共产党后河头村支部委员会,后河头村村民委员会率全体村民敬立。

公元一九九八年清明吉旦。





后河头抗日烈士纪念碑

【简介】

公元1998年刊。现存明姜镇后河头村。

碑青石质，方首方趺。碑版高150、宽60厘米。碑阳额题“业绩永垂”。碑阴额题“千秋”。碑文楷书。

【碑文】

(碑阳)

抗日烈士永垂不朽。

卢健清。

丁丑年秋月。

(碑阴)

殉难先烈姓名：

县区干部：

段和生(县民政科长)

纪小康(百万，县财政科长)

乔玉光(区干事)

村干部：

李有子(党员，民兵队长)

王虎儿(党员，民兵文书)

郭海娃(间长)

村民：

郭兰虎 李金玉 李和尚 高琪儿 杨果娃 王黑狗

李财主 许耀生

外村村民：

南登娃(韩家庄)、申呆珠(郇堡)等十七人、王小贡(韩家庄)

立碑资助者名单：

晋毅(发起者，撰文人，北京离休干部)

李吉虎(北京离休干部)

高家明(北京在职干部)

孙斯斯(洪洞县在职干部)

李瑛(北环，上海离休干部)

王哲(韩家庄，北京离休干部)

贾小虎(支书)、高选民(村长)、李小健(片长)

老党员贾双明、李全龙、高保才

高云霄(离休干部)

建碑经办人孙斯斯。

公元一九九八年清明立。

圣神感德碑

【简介】

公元1998年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，圆首方趺。碑版高165、宽57、厚9厘米。额行书“圣神感德”。碑身两侧题联“功德千秋颂，虔诚万人敬”。碑文行书。正文7行，满行39字，共184字。李忠实、李晋廉、董晋洪、王文达撰书。

【碑文】

改革开放后，宗教政策重新得到落实，群众信仰就如春化冰雪。壬申年，郭诚光道人由楼观台云游此地，见观庙虽破烂不堪，但建筑奇特宏大，圣神特有感应，梦受圣神重任速复此观。道人同各社管老，历经艰辛，四处奔波，感化各方信士，深得大家的同情支持。诚光故里乡亲闻讯，十人千里而来，身揣饱囊，无私奉献，功德传千秋，芳名永不朽，三世同富贵，门名豪杰生。

李忠实、李晋廉、董晋洪、王文达撰书。

(安徽砀山县募捐者三十三人芳名略)

青龙山管理修复委员会。

公元一九九八年农历三月二十五日立。



另建龙母行宫碑记

【简介】

公元 1998 年刊。现存万安镇西垣上村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 150、宽 58、厚 8 厘米。额题“果然灵”。碑文楷书。全文 11 行，满行 26 字，共 208 字。首题“另建龙母行宫碑记”。

【碑文】


另建龙母行宫碑记

敝村东南隅，旧有龙母行宫庙宇一座，正殿三楹，坐北向南，前有献厅，东有角院。献厅前有戏台，每年农历五月十八日有盛大的庙会，旧例，始建年代无碑文可考，于“文革”期间均被拆毁，辟为校园。余等集村民建议，念古庙乃村中一景，窃拟另建，遂筹集资金，择基于原址东二百米处，备料兴工，计耗资壹万伍仟余元，于一九九七年农历十月十九日竣工。虽不及原庙宏伟，亦可稍慰民心，故勒石记之。

主事人范小古、范善清、范进才、范双记。

助理人王双记、范福全、范怀保、范延寿、张来顺。

昔公元一九九八年五月十八日立。



另建龍母行宮碑記

敝村東南隅舊有龍母行宮廟宇一座正殿三楹坐北向南前有
獻廳東有角院獻廳前有戲台每年農曆五月十八日有盛大的廟
會舊例始建年代無碑文可考于文革期間均被拆毀辟為校園余
等集村民建議念古廟乃村中一景竊擬另建遂籌集資金擇基
于原址東二百米處備料興工計耗資壹萬伍仟余元于一九九七
年農曆十月十九日竣工雖不及原廟宏偉亦可稍慰民心故勒石
記之

昔公元一九九八年五月十八日立

主事人范小古 范善清 范進才 范雙記

助理人王雙記 范福全 范懷保 范延壽 張來順

娥英庙舞台碑志

【简介】

公元 1998 年刊。现存万安镇万安村娘娘庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 160、宽 54、厚 10 厘米。额镌娥英庙全景，下横篆书“流芳百世”。碑左右及下部镌人物、花瓶图案。碑文楷书。首题“娥英庙舞台碑志”。全文 15 行，满行 40 字，共 453 字。撰文李建旭，刻石董李虎。

【碑文】

娥英庙舞台碑志


万安娥英庙舞台始建于明朝，而今沧桑巨变，已不能适应，经万安村党总支部书记□甲锁等人提议，成立修建理事会。数月来，社会各界慷慨解囊鼎力相助，施工人员昼夜苦战，一座□有□代风格的舞台耸立起来了。为庆贺舞台落成，昭彰八方仁人志士，特刻石以志，彪炳永垂。

娥英者，娥皇、女英也，尧王之女，祖笈羊獬，嫁于舜王为后，一住万安，一住犁山，两地遂与为亲耳，数千年不断。每年三月初三，万安人抬着娘娘驾楼，到杨家庄村口迎接犁山娘娘，和羊獬亲戚见面之后，互相烧香叩头，然后同回万安，晚上看戏。初四，送二位娘娘回娘家，万安村彩旗飘扬，鼓乐喧天，男女老幼抬着娥皇女英驾楼，从娥英庙经北天桥送到南天门，沿途人山人海，皆匍跪路旁相送。四月二十八日为尧王寿诞，犁山西乔庄二十七日到羊獬，二十八日早饭后接娘娘回犁山万安杨家庄，二十八日午到羊獬拜寿，二十九日接娘娘回万安。五月初五乃舜王生辰，六月十八日、九月九日是娥皇女英之生日，羊獬村中午到万安拜寿庆贺。数千年来，年年如此，延续至今。望后人千秋万代永远相传。

南北社修建委员会杜东喜、乔三记、杨万庆、董根牛、赵长子。

施工乔秀生，撰文李建旭，泥工石刚英、杨万俊，木工杨绍飞，刻石董李虎。

一九九八年九月初二日立。



重建玉皇庙碑记

【简介】

公元1998年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高180、宽72、厚15厘米。额隶“永垂不朽”。碑文楷书。全文20行，满行47字，共804字。首题“重建玉皇庙碑记”。撰文李学智，书丹胡业圃，刻石庞光红。

【碑文】

重建玉皇廟碑記

巍巍乎玉皇者，統萬物之昊天大神也，四海之內咸有祠廟祀焉。古歷山昔有古建玉皇廟，內肖神像於中，威然肅然，民之有患，咸依于神，時禱歲祈，虔誠則靈，旱而禱之則雨焉，澇而禱之則暘焉，疾而禱之則除焉，及至求嗣占卜婚姻命運，祈禱者罔不徹應焉。嗟乎！斯神之靈，實他邦之神所靡及也。何哉？有舜帝二聖母并諸神合庇，兼之歷山爲龜山，是爲神龜，神傑地靈，衆神力之故也。是故歷朝庶民咸崇斯神，豐年歉歲香火不絕矣。斯廟也歷朝多有興廢，然其肇造之詳，聞歲已久，固無從考。鄙夫據里人耄者謂，昔有元明碑碣，毀於戰亂，此固失誌而不可稽者也。又傳清康熙年間嘗修葺補敝，輪然煥然。及至民國歲月，歷時百餘載，風雨飄剝，又漸損圯，里人遂又募資修葺，丹堊煥然，惜也民國壬午桂月，日軍一炬，憫成廢墟。解放後，三社鄉老又籌建枕頭窑三孔，然內無神塑，便如是，終年香火率如常矣。屆今政善人和，百廢俱興，而斯廟難堪弗盛，廟貌倘無改作，何以妥神哉！


矧遇祖國旅游事業方興未艾，鄉人爲倡其事，惠我洪邑之民，李寅子、李學智二君毅然動念，決計董事重建，與之楊碧雲女士面議，楊曰：“此役當爲，吾當盡力以襄與之。”三社仁人聚議，僉謂：“吾等咸樂斯舉，且願效駿奔之勞。”如是并力協作，募工掄材，繪規劃，廢舊立新，本圖紙仍由省古建所設計制之。單檐歇山頂，仿清營造，面寬九米，進深七米，內肖玉皇大帝、四大朝臣、十二生肖。之所以肖十二生肖者，因無論男婦咸有屬相，而相神者乃屬相之主□也，爲庇萬民，如是爲也。又主殿左右，配建卷棚式小廟兩楹，東爲老君，西爲關帝，肖神像于內，既嚴□□，工藝精湛，造型□正與主殿相互映襯，是爲歷山之又一佳景也。是役也，經始于一九九八年歲次戊寅季春，訖于是年金秋。瞻觀全役，殿宇金碧燦爛，剔透朗麗，神像軒威逼真，悚然興畏，其百工百藝之精湛，非拙筆所能盡記也。嗟乎！成此莫大之功，非政府之支持、社會之贊襄，豈能如是易也，歷山人無不感荷矣。今全工竣訖，董事者囑余爲文記之，勒諸堅珉，以垂悠久也。余自慚譎陋，殊難應命，然是役始末，余實稔之，故不自□，庸書以記，非敢言誌。

撰文李學智。書丹胡業圃。刻石龐光紅。

工程總技師齊元龍、韓世忠。塑像師侯福存。彩繪師韓根生。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會。

公元一九九八年歲次戊寅孟冬吉日立石。



洪洞县大槐树寻根祭祖园 募捐纪念碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存大槐树祭祖园碑林。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 180、宽 70、厚 13 厘米。碑阳额绘大槐树一株。碑文仿宋体大字。碑阴额题“寻根祭祖”。碑文楷书。全文 15 行，满行 31 字，共 394 字。首题“募捐碑记”。撰文段末意，校对范忠义，书刻董李虎。

【碑文】

(碑阳)

洪洞县大槐树寻根祭祖园募捐纪念碑

公元一九九八年十二月一日立。

(碑阴)


募捐碑记

数百年来，山西省洪洞县古大槐树处作为闻名海内外的明代迁民遗址，已经成为古槐后裔寻根祭祖追溯历史文化的圣地，每年清明节，古槐子孙云集槐乡，思祖敬祖，倍增建设家乡的豪情壮志。县委、县政府为顺应广大古槐后裔的意愿，自一九九一年起，每年都举办寻根祭祖节，并决定整体开发扩建古大槐树迁民遗址。迁民遗址的开发，拟占地三百亩，建成规模宏大的古槐寻根祭祖园。寻根祭祖堂是古槐寻根祭祖园的中心建筑，是整体开发、分步实施的启动工程。首建古槐寻根祭祖殿堂，是千百万槐乡后裔共同的心愿，是发展旅游事业、扩大对外开放、振兴槐乡经济的必然选择，是报本溯源、报效祖先、传续世德的大好事业。县委、县政府于一九九八年四月五日第八届寻根祭祖节为祭祖殿堂募捐倡议，得到了社会上各界朋友、仁人志士们的热烈响应和积极支持，并为古槐祭祖殿堂这一功在当代、利在千秋的宏伟工程慷慨捐助。为此特树专碑彰石纪念。

洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会。

撰文段末意，校对范忠义，书刻董李虎。

公元一九九八年十二月一日立。



洪洞飞马实业集团公司捐资碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方跌。碑版高 183、宽 68、厚 13 厘米。碑文楷书。全文 16 行，满行 34 字，共 491 字。撰文段末意，书石任兴国，镌刻董李虎，校对范忠义。


【碑文】

山西洪洞飞马实业集团公司是一个集煤、焦、电、建材、商贸、服务等行业于一体的国营企业。集团地处素有煤海之称的临汾盆地中部汾河之畔，紧靠南同蒲铁路，国道一〇八线、大运公路侧身而过。地理环境优越，矿产资源丰富，物华天宝，人杰地灵。公司总部占地三十万平方米，下属有洗煤厂、热电厂、焦化厂、煤矿、花岗岩厂、砖厂、水泥厂、汽运公司、建安公司、液化气公司、医院、宾馆等十四个独立经营单位，在北京、天津、太原、西安、武汉、杭州等地设有分公司或办事机构。公司有铁路专用线三条，货运站台一个，龙头企业洗煤厂是一个年入选原煤六十万吨的现代化煤炭加工企业，一条龙生产线。本企业为中国一百家最大煤炭采选业企业，全国五百家最佳经济效益企业，省级先进企业。公司本着“一业为主，多业创效，必攻不守，规模发展”的经营思路，和“立足洪洞，闯出山西，面向全国，走向世界”的发展战略，愿以投资、合资、联营、入股、控股等多种方式，在焦化化工高新技术等方面进行广泛合作。到二零零零年，发展成为以煤炭电化工为主体，建材运输饮料食品服务为依托的跨行业、跨地区的大型企业集团。该公司又积极响应县委、县政府的号召，为古槐祭祖堂慷慨捐资，鼎力相助，为此我们特竖专碑，彰石纪念。

撰文段末意。书石任兴国。镌刻董李虎。校对范忠义。

洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会。

公元一九九八年十二月一日立。



洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会
公元一九九八年十二月一日立

撰文段末意
镌刻董李虎
书石任兴国
校对范忠义

晋洪赵城焦化实业集团捐资碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存大槐树祭祖国。

碑青石质,方首方趺。碑版高 182、宽 68、厚 13 厘米。碑文楷书。全文 14 行,满行 33 字,共 436 字。撰文段末意,校对范忠义,书刻董李虎。


【碑文】

晋洪赵城焦化实业集团地处临汾地区北部,是洪洞乃至临汾地区经济发展的鼎坚企业,主要以煤炭的产运销深加工为主,辐射经营其它项目的综合性经济实体。目前拥有煤矿两座,年产量三十万吨,洗煤厂三个,年产精煤五十万吨,焦厂一个,年产特种铸造焦十万吨,一幢集住宿、餐饮、桑拿、娱乐、健身为一体的宾馆,一条一千七百五十米长的铁路专用线,一列四十五节自备车,五个涉外办事处。集团办公住宿条件优越,通讯设施优良便捷,现有固定资产七千一百一十六万元,职工四百二十八人,一九九七年实现产值一点五亿元,销售收入一点二亿元,创利税一千三百六十六万元,其中上缴国家税金六百二十五万元,人均产值二十九万七千元,九六年省政府授予集团“全国中型二档企业”称号。目前的晋洪赵城焦化集团生产态势良好,前景乐观,全体员工正以饱满的热情,在集团坚强领导班子的率领下,高举邓小平理论的伟大旗帜,向党的十五大确定的目标而迈进。该公司积极响应县委、县政府的号召,为古槐祭祖堂慷慨捐资,鼎力相助,为此我们特竖专碑,彰石纪念。

洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会。

公元一九九八年十二月一日立。

撰文段末意。校对范忠义。书刻董李虎。



山西三维集团股份有限公司 捐资碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存大槐树祭祖国。

碑青石质，方首方趺。碑版高 182、宽 68、厚 13 厘米。碑文楷书。全文 21 行，满行 32 字，共 457 字。撰文段末意，书石任兴国，镌刻董李虎，校对范忠义。


【碑文】

山西三维集团股份有限公司系国家大型一类高科技企业公司，主要生产基地位于洪洞县赵城镇境内。三维集团公司前身——山西维尼纶厂始建于一九七零年，经过二十多年不断发展，现已成为山西省骨干企业、优秀企业和利税大户。一九九六年二月，山维厂改制为股份有限公司，全立祥同志任公司董事长兼总经理。九七年六月，山西三维股票在深交所上市融资后，三维集团公司拥有资产总值八点四亿元。长期以来，公司积极致力于科技兴企与科学管理，不断引进国内外先进技术和管理经验，形成了高科技、大规模、现代化的生产优势。公司拥有十大类六十余个品种的产品，多次荣获国家及山西省最佳先进集体和优秀企业。到本世纪末，山西三维集团将实现年销售收入十亿元，利税一点五到二亿元，企业经营业绩进入全国上市公司前列，届时三维集团将以现代化企业的规模优势、专业化生产的技术优势、高科技产品的质量优势、多元化经营的市场优势，再现中国高科技化工企业的崭新风貌。该公司积极响应县委、县政府的号召，为古槐祭祖堂慷慨捐资，鼎力相助，为此我们特竖专碑，彰石纪念。

撰文段末意，书石任兴国，镌刻董李虎，校对范忠义。

洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会。

公元一九九八年十二月一日立。



洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会
公元一九九八年十二月一日立

撰文段末意书石任兴国
镌刻董李虎校对范忠义

山西焦化集团有限公司 捐资碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方趺。碑版高 183、宽 68、厚 13 厘米。碑文隶书。全文 14 行，满行 30 字，共 384 字。撰文段末意，校对范忠义，书刻董李虎。


【碑文】

山西焦化集团有限公司是一个以国有资产为主，包括对上市公司和中外合资企业控股，与地方合作联营，集煤焦化一体、内外贸结合的大型重化工企业，是国务院确定的五百一十二户国家重点扶持企业之一，是省、部联合试点和山西省三十户建立现代企业制度试点，及省重点发展的八大集团之一。该公司始建于一九六九年，八一年十月两座焦炉相继投产，一九八二年一月生产出第一批尿素，同年底竣工验收，由基建转入生产。该公司现已形成固定资产原值五点五四亿元，拥有正式职工五千贰百余人，主要生产装置十套，主要产品有焦炭、焦油、粗苯、硫铵、合成氨、尿素、增炭剂、编织袋、三聚氰氨、洗精煤等五十余种产品，为国家作出了巨大的贡献，连续十二年荣获山西省利税大户和创汇大户美誉。该公司又积极响应洪洞县委、县政府“扩建古大槐树寻根祭祖园，为祭祖堂募捐”倡议，踊跃捐资，慷慨相助。为此我们特竖专碑，彰石纪念。

洪洞县扩建古大槐树处募捐委员会。

公元一九九八年十二月一日立。

撰文：段末意。校对：范忠义。书刻：董李虎。



功德无量碑

【简介】

公元 1998 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质,圆首方趺。碑版高 155、宽 58、厚 8 厘米。额篆“功德无量”。碑两侧篆书对联“壮哉山河永固,巍然功德斯存”。碑文隶书。全文 13 行,满行 37 字,共 429 字。

【碑文】

山不在高,有仙则名,地以人重,人因地灵。青龙山又名姑射山,庄子曰:“藐姑射之山,有神人居焉。”据《洪洞县志》清光绪八年(一八八二年)载:青龙山距县西南四十五里,北望娄山,南临天石,形势蜿蜒,峰峦秀丽,上有玄天上帝庙,灵异远着,每春香火络绎不绝。前后事异,致今古心同愿。

为适应当前发展旅游事业的大好形势,从根本上解决青龙山吃水、照明问题,临汾地区电业局计划科长总工程师郭胜利系张家庄人,为青龙山拉电四处奔波,疏通渠道,多次与县电业局、省电力厅联系,千方百计筹集资金叁万元,为青龙山拉电作出贡献,其功在当代,益在千秋,功不可没。万安供电所、龙马农电站多次专人勘察地形线路,选择最佳施工方案,这种认真负责、只讲贡献不谋报酬,其精神是难能可贵的,是顺民意得民心的。长命村、郑家寨、张家庄电工,峪门村、介子庄、南沟村等村村民,随叫随到,吃大苦,耐大劳。尤其值得赞颂的峪门村党支部书记秦来成,亲自带领村民挖坑凿眼,拉电杆上山,如期安全完成施工任务,送电上山。特立碑留名,功德无量。

左木乡党委书记柳振江系岳柳村人,为开发青龙山旅游事业以此带动左木经济全面腾飞,慷慨解囊捐资壹仟贰佰元,功德斯存,名传千古。



创建大士庵碑记

【简介】

公元1999年重刊。现存县城大士庵。

碑青石质，圆首方趺。碑版高146、宽60、厚9厘米。额横题“创建大士庵碑记”。碑文楷书。全文15行，连标点满行51字，连标点共528字。首题“庠生商调君书丹”。

原碑已佚，录文错误百出，重刊碑文使读者不知所云。姑录出以待识者。

【碑文】

庠生商调君书丹


不肖禹生乎，万物皆无所好。时于万历辛丑（明万历二十九公元一六零一年）都门市南人肆偶见一白衣大士画像，青山系王素鸟红婴俨然一天竺境也。遂解蒙金易之。携师辰昏顶礼，暨览了也。论诸大士真经，及万泉之张仙圣像说，勃然感怀，祷祀昏晨，每旦督内室焚香诵经，寒暑不断，维时不肖，五十承嗣，不孕育者愈十年矣。一日梦仙女白衣包裹，且喜且惧，霭者犹前盖虽不故缴神幸福地。不孝有三，无后为大。日复一子，实来普须刻解也。丁巳季春，有君祠下一议，倡建大士庵，并祀二神，大士居中，仙君南向，诸神及配像嗣之。所不能近期动工兴建。膺归韩君及诸善士，相议三人首事，三神斥河护心伊主分，首捐大金，余各捐金有余。鸣匠庀材。振月起至春三月，人心翕应，庙貌巍然，朝期伊斯，色笑忻匠，龙衍庆有螽，斯氏颺重庆，起明年戊午六月己未丙辰，复当云游入梦，和祷捷于影响仙居接近感焉。逐近诸仙圣众老生之言，不各试剥，遂忘之，固陋具述，本末俾后。仰且之识岁月于不朽，处不宁安，是神宇清静，人将敬承，勿与处哀渎突阻谗拜祷，灵佑一方，泽绵百业，众事皆举目张，延长可也。列举出银姓氏，均依多寡，另石刻列后不具。

万历戊午二月吉旦。

乡进士文林知具文。

本县知县邑人首事具立。

公元一九九九年三月三十一日居士王顶柱捐资重刻。




建桥功德碑记


【简介】

公元 1999 年刊。现存万安镇左家沟村南桥头。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 150、宽 60、厚 15 厘米。碑阳隶书，全文 4 行，满行 53 字，共 91 字。碑阴楷书，全文 13 行，满行 33 字，共 364 字。首题“创建四化桥碑记”。乡人范恒寿、范文选补立，陕北庞光红义刻。



(碑阳)



(碑阴)

【碑文】

(碑阳)

建桥功德碑记

郭庆珍同志功德千秋。

郭公系洪洞县淹底乡杨岳村人，曾任公社书记、县商业局总支书记、财贸工交部部长、经委主任、县人民政府副县级调研员、人大常委会副主任等职。该君为人忠厚，从政清廉，深受人民敬仰。

(碑阴)

创建四化桥碑记

此段涧河，自古无桥，往来交通深受影响，限制两个文明之发展。迨至一九七八年，有郭公庆珍者，莅任左家沟公社书记之时，深感建桥之急迫，遂于公社干部会议上，力排异议，定案建桥。当时资金缺短，即动员全公社各生产大队及企事业单位投工献料，通力协作，于一九七八年十月中旬动工。施工期间，郭公废寝忘食，昼夜亲临现场，督导指挥。奋战八十昼夜，一座砖石水泥结构之四眼洞桥雄架两岸，总跨度四十米，高八米，宽七米，两旁砖石栏墙，名曰四化桥。共享砖六万二千余块，水泥、白灰各十八吨，料石五百立方米，投工两千六百八十余个，当时工料折价总毫资两万六千八百余元，始竣其工。从此险滩变坦途，斯等赫功盛德曷可湮泯而不闻哉！且百代之后，将何据以知初建之始末。众议无碑记为憾。余俩不敏，亦拊膺忐忑。窃议甘倾私囊，代众镌石记之，以彰先贤之功德，兼遗后世考证之依据，与己亦聊慰方寸云尔。

乡人范恒寿、范文选补立。

陕北庞光红义刻。

公元一九九九年四月十五日树碑。

青龙山记载碑

【简介】

公元1999年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，圆首方趺。碑版高180、宽65、厚9厘米。额题“永志不朽”。碑文楷书。碑文首尾之诗有标点。全文20行，满行40字，共696字。首题“青龙山记载”。撰文李景康，笔之董晋洪、道教弟子郭金光，书丹刘奎文，石刻那学盛。

【碑文】

青龙山记载

诗曰：东邻失火延全珠，炮响桥断血水流。争我河山遭残破，鸡叫日落万事休。

天造山川，自然钟灵，人造庙殿，神妙雄奇，观今宜鉴古，无古不成今。青龙山石佛铜殿铸于明朝万历年间，系妙峰祖师建造。妙峰是他的法号，俗姓续，名福登，山西平阳府人，生于明正德十四年（公元一五一九年），十二岁出家，性善巧思，曾于峨眉山、五台山、九华山建铜殿各一，精巧妙绝，闻名遐迩，明万历二十年圆寂在五台山，谥妙峰祖师。据北京大学图书馆提供资料，青龙山铜殿高丈余，宽八尺，内有佛神一尊，站神两位，供桌香炉俱全，门窗构造尤为精细，外有土木大殿包围。

自侵华日军焚毁后，庙宇衰败，一片瓦砾，从而门庭冷落，中断香火，前后事异，致今古心同愿。车辐村杨树功，以心善为本，乐善好施，首倡与羊舍村张猴子，□各捐资建简易铜殿，肖像于中，以奉香火。一九九九年，又请三尊佛像，更新铜殿内原有设施。其功德无量，名传千古，流芳百世。

自公元一九八九年宗教政策放宽，佛道信士开始修理青龙山，管庙负责人郭福忠、陈福喜、张鼎子、郑加锁发起修复号召，车辐村佛教居士杨树勤首名响应，募捐布施，与羊舍张猴子资助壹仟元，铸建了一个五平方米的小佛殿，系金属精制，修殿参劳者□文□、郭艮丑、董郭宝三人协作完成任务。供后又塑金像三尊，供香客虔香秉烛。时隔十年后，杨树勤居士深感不从心愿，又于一九九九年农历三月庙会前，自己集资赴洪洞请来三尊精制瓷像，其中如来佛竟达一米之高，弥勒佛、观世音菩萨也在祥壮观安放两边，于三月十九日良辰，由张家庄佛教众多居士接□青龙山佛殿，给佛殿节日增添光彩，居士信徒拍手称好，颇得群众赞扬，情系万民心愿。杨居士慷慨解囊，功德无量，永世流芳。

诗曰：佛家一文钱，赛过西弥山。谁敢私用了，披毛戴角还。特立此碑，以祀志之。

撰文李景康。笔之董晋洪、道教弟子郭金光。书丹刘奎文。石刻那学盛。

岁次公元一九九九年农历三月廿五日庙会正日立。



英雄团队碑

【简介】

公元 1999 年刊。现存大槐树祭祖国。

碑青石质,圆首方趺。碑版高 173、宽 64、厚 9 厘米。碑文楷书。全文 18 行,满行连标点 52 字,连标点共 837 字。五十七团幸存者杜天胜、贾德发、裴全江、杨依海等千余人敬立。

碑文以幸存者的身份,追述了五十七团在 1945 年的光辉战斗业绩,并向烈士们表达怀念之情。


【碑文】

英雄团队,战绩卓著,烈士英名,永垂不朽!一九四五年是抗日战争取得伟大胜利的一年,也是决定我国前途命运很关键的一年。在这一年中我五十七团,在人民群众紧密配合下,进行了英勇顽强、艰苦卓绝的战斗。先后两次成功地伏击柴村堡、苏堡之敌,取得了胜利。日本帝国主义无条件投降,五十七团奉命出击同蒲路受降,解放曲亭镇,三打苏堡镇,遭到了日伪军的增援(按:原文如此)。就在此时,山西阎锡山反

动派妄图抢夺抗日战争的胜利果实,纠集数万之众侵犯我上党地区,并令十九军军长史泽波率部昼夜兼程,占我上党首府长治城等六个县城。我五十七团奉命挥师东进,以迅雷不及掩耳之势,首战长子县城,尔后与兄弟部队一道围攻长治城之敌。我团首先突破长治北关,为我军占领了登城出发阵地。此刻,长治守敌惊恐万状,拼命向我北关部队连续反击,战斗异常激烈,昼守夜攻,逐屋争夺,经过七昼夜的苦战,我阵地始终稳如泰山,阎军深感情况危急,随以北路敌军疾进增援。此时,我上级意图为在野战中大量歼灭敌人援军,即命我团移交北关阵地转而北上打援,我团和兄弟部队并肩围歼已进至老爷山之敌,相机进抵沁县城下。在我强大的攻势下,长治守敌仓慌弃城西逃,我团又奉命回戈追击逃敌。经过昼夜的猛追行程五百里,截敌于沁水县青龙岭头道庙地区,在我团多路穿插下,敌我部队形成了犬牙交错之势,激战数小时,敌十九军军部及警卫部队为我全歼,生俘敌军长史泽波以下千余人,缴获全部装备。至此,我各路兄弟部队也先后结束战斗,晋冀鲁豫军区取得了闻名的“上党战役”的全胜,为毛主席重庆谈判献了厚礼!在分区首长指挥下,我团再次参加了同蒲战役,分割包围甘亭至小胡麻守敌,并全歼小胡麻守敌,取得了同蒲战役第一阶段的胜利。追忆这段战斗经历,胜利来之不易,我团也付出了重大的代价。我们决不能忘记,英勇献身的烈士们,正是由于你们的光辉业绩,才取得了胜利,才有今天,中国人民不会忘记你们,你们将永远活在我们心中,你们的英名永垂不朽!

五十七团幸存者杜天胜、贾德发、裴全江、杨依海等千余人敬立。

公元一九九九年十月一日。



公元一九九九年十月一日

五十七团幸存者杜天胜、贾德发、裴全江、杨依海等千余人敬立

马来西亚客家文化寻根团 捐款纪念碑

【简介】

公元 1999 年刊。现存大槐树祭祖园碑林。

碑青石质,方首削肩方趺。碑版高160、宽61、厚10厘米。碑阳额隶书“客家寻根”。碑文楷书。全文12行,满行31字,共285字。撰文范忠义,校对刘中平,书写镌刻董李虎。碑阴楷书。

【碑文】

(碑阳)

马来西亚客家文化寻根团捐款纪念碑

马来西亚新山客家工会,自一九八九年举办客家文化寻根团以来,先后举行了六次寻根活动,而于今年九月二十九日第七次组团,在团长萧光麟的带领下,一行一百二十八人,来到洪洞大槐树处寻根,受到洪洞县政府文物旅游局以及大槐树寻根祭祖园管理所领导们的热烈欢迎。赤字情怀,在世纪大寻根中继续得到升华,祖地母爱,也在大寻根中展露得淋漓尽致,炎黄子孙这种血浓于水的骨肉亲情已超越国界。诚如萧光麟所说,这才是我们寻了十多年找到的最大的根,也是我们汉民族的根。他们纷纷向大槐树寻根祭祖园捐款。为此特立专碑彰石纪念。

洪洞县大槐树寻根祭祖园管理所。

一九九九年十二月三十日立。

撰文范忠义,校对刘中平,书写镌刻董李虎。

(碑阴)

马来西亚客家文化寻根团来洪洞祭祖园(布施者芳名略)。

功德碑记

【简介】

公元 1999 年刊。现存万安镇西垣上村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 150、宽 58、厚 8 厘米。额题“德芳千秋”。碑文楷书。全文 12 行，满行 31 字，共 317 字。首题“功德碑记”。

【碑文】

功德碑记

敝村龙母行宫以及戏台，原建筑宏伟壮丽，每年农历五月十八日有盛大庙会，在此期间，要逢会唱戏三至五天，周围各村来此赶会看戏的人络绎不绝，延至解放后。到“文化革命”期间，行宫戏台均被拆毁，迄今断绝庙会廿余年，对群众的文化生活深受影响，况且限制两个文明之发展。在一九九九年，有本村范忠义同志，深感当地人民文化生活之急需，即慷慨解囊，捐资人民币叁仟元，以恢复龙母行宫庙会，续而本村范青平、宜尔泉村范文辉，亦各捐资伍佰元，促其事业之发展。

范君忠义系国家正局级干部，曾任洪洞县第一中学总务主任、洪洞县自来水公司经理，现任洪洞县大槐树管理所所长。范青平亦系国家干部，在霍州市任交警大队中队长，范文辉系民营化工厂厂长。以上三位同志，对丰富群众文化生活起了巨大作用，故此镌石记之，以彰先贤之功德。

西垣上村龙母庙理事会。

功德碑記

敝村龙母行宫以及戏台原建筑宏伟壮丽每年农历五月十八日有盛大庙会在此期间要逢会唱戏三至五天周围各村来此赶会看戏的人络绎不绝延至解放后到文化革命期间行宫戏台均被拆毁迄今断绝庙会廿余年对群众的文化生活深受影响况且限制两个文明之发展在一九九九年有本村范忠义同志深感当地人民文化生活之急需即慷慨解囊捐资人民币叁仟元以恢复龙母行宫庙会续而本村范青平宜尔泉村范文辉亦各捐资伍佰元促其事业之发展范君忠义係国家正局级干部曾任洪洞县第一中学总务主任洪洞县自来水公司经理现任洪洞县大槐树管理所所长范青平亦係国家干部在霍州市任交警大队中队队长范文辉係民营化工厂厂长以上三位同志对丰富群众文化生活起了巨大作用故此镌石记之以彰先贤之功德


西垣上村龙母庙理事会

古槐后裔捐资纪念碑


【简介】

公元 2000 年刊。现存大槐树祭祖园碑林。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 160、宽 61、厚 10 厘米。额隶书“根”。碑阳仿宋体大字。碑阴楷书。全文 9 行，满行 33 字，共 269 字。撰文范忠义，校对刘中平，书丹镌刻董李虎。



(碑阳)



(碑阴)

【碑文】

(碑阳)

古槐后裔为寻根祭祖园建设捐资纪念碑。

公元二〇〇〇年元月一日立。

(碑阴)

扩建古槐寻根祭祖园，是千百万古槐后裔和槐乡儿女寻根祭祖的共同心愿，是报本溯源报效先祖继承世嗜德的大好事。自一九九一年洪洞县委县政府举办“一节一会”以来，古槐后裔八方荟萃，同叙桑梓，共敬先祖，其孝敬之心日月可鉴，槐乡之情山川共证。斗转星移不变赤子之心，岁月流逝难忘故土之情，有多少古槐后裔传递家书，沟通乡情，有多少槐乡游子千里寻根，祭祖溯宗，有多少仁人志士解囊献智，迎晖报春。为了使古槐祭祖园这一项功在当代、利在千秋的辉煌工程早日变成现实，广大槐乡儿女、古槐后裔及各界仁人志士纷纷献爱心、做奉献，一如既往地踊跃捐款，为此我们将永远为其著书立说，特树专碑彰石纪念。

撰文范忠义，校对刘中平，书丹镌刻董李虎。

新三字经石刻

【简介】

公元 2000 年刊。现存曲亭镇南柏村学校。

碑大理石质，共 10 块。碑版高 70、宽 70 厘米。碑文楷书。第一块《前言》，全文 17 行，满行 20 字，共 290 字。其余 9 块，除第 2 块外，每块 12 行，每行 4 句 12 字，共 102 行 1264 字。


【碑文】

前言

《新三字经》是把中华民族传统美德、社会主义道德规范和现代文明修养有机地结合起来，熔思想性、教育性、知识性、可读性于一炉，是对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强自身思想道德修养的重要教材。我乡三八年参加革命，现在七十八岁高龄的离休干部贾汉卿，怀着对故土南柏村的一片深情厚意，为教育青少年健康成长，于九六年在广州自购大理石原料，用三个月时间，精心撰刻了《新三字经》，并不远千里寄回本村，表达了一位革命老前辈无比高尚的情怀。我们怀着万分崇敬和感激的心情，在县委有关领导的关心与支持下，按照贾老的心愿，将石刻安装于南柏小学，作为古罗乡德育教育的重要基地，期望青少年受到教育，成长为四有新人。

古罗乡党委、政府。

公元二零零零年三月。



新三字经

人之初 如玉璞 性与情 俱可塑
若不教 行乃偏 教之道 德为先
昔贤母 善教子 孟断机 岳刺字
养不教 亲之过 教不学 儿之错
玉不琢 不成器 人不学 不知理
为人子 方少时 尊长辈 习礼仪
香九龄 能温席 爱父母 意深长
融四岁 能让梨 手足谊 心中记
孝与悌 须继承 长与幼 骨肉亲
亲养儿 多苦辛 报春晖 寸草心
亲有教 儿恭听 做错事 即改正
亲有过 谏其改 情意切 语和藹
家务事 乐担承 洗碗筷 扫门庭
家爱我 我爱家 推此心 爱中华
晨早起 理容装 齐斗擞 上学堂
朝霞艳 国旗升 凝眸立 添豪情
新时代 育新人 德智体 美与劳
首德育 倡四有 沁心田 新苗秀
求知识 甘勤奋 昔苏秦 锥刺股

强体魄 闻鸡舞 矫如龙 健如虎
诗书画 歌舞曲 辨美丑 分清浊
常劳动 多磨炼 经风雨 见世面
惜校誉 敬师长 爱好友 守规章
知而行 可成器 全发展 莫偏废
求学者 贵恒心 磨铁杵 可成针
如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍
海有边 山有路 学无涯 不停步
人渐长 入社会 我如粟 民如海
遵法纪 讲公德 勤工作 尽职责
刘少奇 论修养 身作则 人敬仰
周恩来 济世穷 甘尽瘁 矢为公
朱老总 先士卒 扁担情 世传颂
乐助人 有雷锋 少索取 多献奉
焦裕禄 好公仆 一身死 万民哭
人相处 贵诚谦 待人宽 律己严
笃友谊 管与鲍 重道义 择善交
三人行 有我师 见人善 即思齐
己不欲 勿施人 己欲达 则达人
见危难 勇相帮 救溺童 司马光



罪与恶	源于贪	种苦果	终自尝
汉杨震	拒受金	廉洁者	世同钦
爱公物	重公益	胸坦荡	全大局
阅古今	国与家	成由剑	败由春
青少年	和莫差	纵度好	语言美
论人际	应知礼	态度好	语言美
重环保	草芊芊	绿世界	碧云天
我中华	礼仪邦	讲文明	国运昌
华夏史	似长河	五千年	豪杰多
秦始皇	四海一	汉武帝	拓疆域
唐太宗	贞观治	清康熙	多建树
苏武节	骨铮铮	直谏镜	有魏征
范仲淹	怀天下	宋包拯	锄横霸
岳家军	复河山	文天祥	寸心丹
戚家军	倭胆寒	郑成功	复台湾
举先贤	难尽说	如薪火	传不绝
近百年	列强欺	烧圆明	割我地
我志士	拍案起	反侵略	雪国耻
林则徐	毁鸦片	三元里	民血战
冲敌舰	邓世昌	试维新	康与梁
到近代	出伟人	垂史册	立功勋
先行者	孙中山	倡民主	帝制翻
建共和	扶农工	怀博爱	望大同
毛泽东	闹革命	率工农	奋长缨
驱日寇	掀三山	新中国	屹东方
总设施	邓小平	拨乱流	反于正
倡改革	勇开放	龙腾飞	民安康
思往事	心潮涌	明国情	知任重
我传统	最悠久	根基厚	枝叶茂
孔孟出	儒学立	重教育	说仁义
老庄起	墨韩兴	曰百家	各争鸣
孙武子	岳法精	传中外	久弥新
楚屈原	赋离骚	投汨水	品格高

司马迁	撰史记	不掩恶	不虚美
李太白	诗之仙	一斗酒	诗百篇
杜少陵	诗之圣	民疾苦	寄深情
苏辛词	关王曲	艺苑花	香馥郁
曰三国	曰西游	曰水浒	曰红楼
四小说	誉神州	此瑰宝	流传久
鲁迅笔	力千钧	振聋聩	醒民魂
郭沫若	沈雁冰	文坛上	各峥嵘
我先贤	聪且慧	发明多	功至伟
造纸针	黑火药	华夏人	首创造
浑天仪	张衡制	圆周率	祖冲之
精医道	汉华佗	传织机	黄道婆
李时珍	编本草	徐霞客	探险奥
今科技	高尖精	裂原子	放卫星
研物种	探基因	计算机	妙通神
加速器	转如电	游太空	光子箭
学术界	聚群英	如天河	闪银星
华罗庚	孙冶方	钱学森	李四光
好榜样	在前头	勇攀登	上层楼
文化高	虎添翼	求富强	争朝夕
我疆域	广无垠	黄土地	育斯民
从昆仑	到海滨	山和水	皆可亲
有五岳	有五岭	或雄峻	或秀挺
黄河阔	长江长	珠水秀	龙江壮
数宝岛	首台湾	连大陆	情相关
古长城	气势雄	古运河	帆樯通
都江堰	水患息	丝绸路	联西域
国境内	多民族	究其数	五十六
百千年	共一家	同携手	建中华
龙传人	遍海外	赤子情	终不改
观风云	看世界	进则昌	退则败
好儿女	细思量	读此经	当自强
乘长风	冲天起	振中华	齐努力

重修女娲陵寝娲皇圣母陪殿记

【简介】

公元 2000 年刊。现存赵城镇侯村。

碑青石质,方首方趺。碑版高 150、宽 60、厚 8 厘米。碑阳额题“功德永存”。碑文楷书。碑阳、碑阴为一文,全文 30 行,连标点满行 29 字,共 609 字。首题“重修女娲陵寝娲皇圣母陪殿记”。撰稿刘北锁。

【碑文】

重修女娲陵寝娲皇圣母陪殿记

女娲乃上古女圣,人类远祖。女娲精神是中华民族的精神核心。自唐宋以来,历代皇帝每年三月初十都要遣官致祭于赵城侯村女娲神位前,直至光绪三十一年。可惜经多次战乱,原雄伟壮观的娲皇庙已荡然无存。只留下三株周柏、宋元二碑和一块补天石。如今人人企盼修复女娲陵寝,但因资金匮乏、困难重重无法起步。

一九九九年八月,刘北锁、申正元、申平子和申珠明四人联名写了《关于修复女娲陵寝庙的呼吁》。在新老村干部刘保杵、王根喜、关全、申毛板、刘斗娃的支持下,申海瀛老师积极加盟。经多方奔走,九月,以段末意和姚蛟凤为首的“洪洞县文物旅游局赵城镇侯村修复女娲陵寝领导小组”成立,决定由陪殿起步。十月十一日副县长姚素艳参加奠基仪式。聘请马安柱设计图纸。之后领导小组五人推荐申珠明为建殿主要负责人,负责经费筹集,统筹安排一切支出。殿建成后,由县文物旅游局统一制定管理办法。由筹办人逐步归还筹建借款。陪殿竣工,众皆叹服。为彰功德昭示后人,将建殿主要负责人列名如下:

申珠明,建殿主要负责人。

申安平,主要负责人助理、采购员。

申小培,施工员。

申云善,保管员。

孔国防,收料员。

邓小娃、孔繁亭、申三丑、刘兰杵,保卫员。

刘元珠、申平子,宣传员。

李合锁,录相师。

参加立木上梁人员:孔繁绪、刘兰喜、申天锁、申明通、卫军姓等。


洪洞县文物旅游局赵城镇侯村修复女娲陵寝领导小组


撰稿:研究员、总工程师刘北锁。

副组长:申珠明。

镌刻:袁刚。

二〇〇〇年四月十四日(旧历三月初十)立。





泰雲寺碑

【簡介】

公元 2000 年刊。現存
廣勝寺鎮石橋村泰雲寺。

碑青石質，圓首方趺。
碑版高 145、寬 53、厚 8.5 厘米。
額題“泰雲寺”。碑文楷書。
全文 8 行，滿行 23 字，
共 148 字。撰文段末意。

【碑文】

洪洞縣委、縣政府為保護國家文物，發展旅遊事業，振興洪洞經濟，決定全面開發建設泰雲寺。文物旅游局積極行動，經過半年多的努力，于公元二零零零年四月十日舉行了泰雲寺修復竣工落成典禮，社會各界朋友以及仁人志士慷慨捐助，為泰雲寺下一步開發奠定了良好的基礎，為此特豎專碑，勒石紀念。

撰文段末意。

泰雲寺文物管理所。

公元二零零零年五月
吉日立。

重建东岳庙碑记

【简介】

公元 2000 年刊。现存万安镇历山舜庙东岳庙右侧。

碑青石质，高 80、宽 120 厘米。碑文楷书。全文 30 行，满行 21 字，共 598 字。撰文李学智，书丹胡业圃，刻石庞光红。

【碑文】


重建東嶽廟碑記

里人耆耄者謂：“古歷山昔有古建天齊廟。天齊者東岳大帝也，姓歲名崇默，宰人間生死，民之福壽祿科，咸蒙神佑，祈禱者罔不應焉。斯廟爲堂三楹，單檐歇山，內肖神像，軒聳威嚴。”又謂：“廟後建有地獄，其內神鬼悚然可怖，後人因之下土實之。”究廟之肇造，歲月荒遠莫考，《歷山碑文誌》載，先朝歷修多次，最後葺於清乾隆二年，其規模一如故制。之後歲久弗治，廟貌日見頹於風雨，至民國壬午仲秋，毀于日軍一炬。今時逢盛世，國泰民安，爲倡旅游事業，歷山重點開發，廢者興之，無者增之，故此東嶽廟之新作，成爲里人之急欲。適在斯時，幸有德高望重之女士楊氏碧雲，以嗜義聞一時，倡率重建興之。歷山主事者相與謀議，僉曰：“舊廟鼎新，吾等之責，何況福我民、佑我土，豈能不爲！”爰由李寅子、李學智二君，主木董事，掄材鳩工，卜吉告建。楊乃廣化群心，嘔心募資，□有信士薛藍翠、燕和平、李苗條、賈桃英等人，合心協力，奔波成事，邑之裕於資者從而合之。是役也，經始於公元二〇〇〇年歲次庚辰二月十六日，閱月五月，工成告竣。建正殿三楹，廡殿式營造，增建懸山頂，後宮三楹。前殿後宮，如翼斯升，金碧燦爛，輪焉奐焉。內肖容儀，懍懍顯赫，令人視之不免肅然起敬。又兩宇四周繚以磚垣，是爲小院，旁開便門，利通行也。綜觀全局，殆倍於昔。嗟乎！天下無難舉之事，存乎在人而已矣，若非楊氏之嗜義好施，曷能如是哉！工訖成矣，不可無記，歷山人僉曰：“楊氏之景行，不鏤諸石，無以見美於後。”爰授簡于余，勒諸貞珉，以垂悠久也。其解囊贊襄者衆多，爲彰其德，鏤刻於殿後碑石。是爲記。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會。

撰文李學智，書丹胡業圃，刻石龐光紅。

公元二〇〇〇年歲次庚辰菊月吉日立石。



撰文 李學智 書丹 胡業圃 刻石 龐光紅
公元二〇〇〇年歲次庚辰菊月吉日立石
洪洞縣歷山舜廟修復委員會

千秋流芳碑

【简介】

公元2000年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，圆首方趺。碑版高170、宽65、厚8厘米。额题“千秋流芳”。碑文楷书。全文15行，满行42字，共578字。撰文柴汾清、郑福祯、柴奎胜。书丹胡业圃、李忠实。


【碑文】

玄帝行宫，华夏名胜，始于武当，继有青龙，古时里人建有玄帝庙。西汉末年，王莽摄政篡位，刘秀欲重振祖基，光复汉室，下河东招兵讨逆，经此失路，玄天上帝现显法相，指其迷途，刘秀诺许继位以建之者也。公元二十五年，刘秀继位，遂下诏，令河东郡各州府县衙建此行宫。行宫八卦座基，七星造顶，山门三道，宫极八掌，形同虎踞，势如龙盘，有玄帝大殿、玉皇楼、铸铜佛殿等大小三十余座庙宇和数以百计的石砌古洞群组成，蔚为壮观。每至诞辰和庙会，商贾云集，游人如织，令人叹为观之（止），流连忘返。据“洪洞县志”载，青龙山上有玄帝庙，灵异远着，每春香火络绎不绝，中有小殿，铸铜为之，洵属罕见。该宫一九四一年五月毁于侵华日军弹火肆虐。随着党的改革开放政策的深入发展，以开发旅游景点、服务经济建设的主导思想，四方有识志士不约而集，组成青龙山文物保护组，经县人民政府和宗教部门批示修复，工作由郭万生与住宫道人郭诚光负责。本着爱国爱教、弘扬民族精神、发扬传统文化的原则，七村十社善男信女，募化集资，东奔西颠，酷暑严寒，历尽艰难，在这一废墟上先后修葺东王楼、玉皇殿、财神庙、前山门等项工程，并开通地窑，整修房舍百余孔，架杆拉线通上电，又定为我县宗教活动基地和旅游景点。为了表彰自一九九八年至二零零零年度，为玄宫建设捐资出力作出贡献的有识志士，姓名勒石铭记，以万古流芳，特别有百余名妇女们表现尤为突出，一呼即应，不辞劳苦，因人员众多，不再一一提名，功载史册，永留神州。

撰文柴汾清、郑福祯、柴奎胜。书丹胡业圃、李忠实。司帐陈鸣山。出纳张天福。

青龙山文物保护组。

公元二零零零年九月立。



虞聖大殿壁画碑记

【简介】

公元 2000 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，有碑楼。碑楼额横题“永垂不朽”，两侧对联为“乐善好施功垂千秋，嗜义爱献德芳万代”。碑版高 150、宽 55 厘米。碑文楷书。全文 16 行，满行 40 字，共 495 字。首题“虞圣大殿壁画碑记”。撰文、书丹李学智。

【碑文】

虞聖大殿壁畫碑記


丙子仲秋，虞聖大殿工訖，履足覽勝者歷年不絕，僉謂：“殿楹之高廣朗麗，美哉！神塑之威嚴精湛，善哉！唯壁畫弗圖撼矣。”歸，集衆云：“覽物之情，得無異乎？”余曰：“壁畫當爲，爲必以弘揚舜德爲根本，以誨教後人爲大端，以精以美爲准則。然則工浩費鉅，故而暫不設想，俟日後資足而圖，未之晚也。”而今閱歲五載，尚無圖計。孰料非常之業竟有非常之人，洪邑吉家山劉君恒飛先生、城內西門瓮君祥記先生、常青四村武君雲郎先生，相與謀議，願爲斯役全力以襄，不因費鉅懼不前。歷山董事欣聞不亦樂乎，遂選名師蘆葆桐先生創作繪畫，李學智先生撰擬內容，經始於公元二〇〇〇年歲次庚辰金秋，訖於同年孟冬吉日，閱月兩月餘，大工告捷。滿宇畫像無不入神，立意逼真，意隨筆到，丹青水墨無往不宜，遠近瞻之，金碧輝煌，神采奪目。噫！三君之義舉誠可嘉也，不唯便於己，蓋亦便於衆，不獨利於今，亦將傳於後人。夫凡人之功，有一時之功，有百世之功，有隱功，有顯功，然三君之功何其功也。余曰：“三君共輸鉅資成此斯役善莫大哉！若非三君如此慷慨解囊，成其莫大之工，曷其易也！此功此舉洋溢千古，浹洽人心，非筆舌所能盡言。”維是大功不可無記，爰懼沒其迹，鄙夫爲文，勒諸貞珉，以垂千秋。

撰文書丹李學智。創作繪畫蘆葆桐。助理畫師范金陵。

領頭景雪梅、樊小拽、衛小英。

策劃楊碧雲、張範龍。畫工李洪林。

公元二〇〇〇年歲次庚辰十月吉日。



极乐寺落成纪念碑

【简介】

公元 2000 年刊。现存山头乡水南村。

碑青石质，方首。碑版高 180、宽 70、厚 14 厘米。碑阳额题“佛法无边”。碑阴额题“佛光普照”。碑文楷书。碑阴全文 11 行，满行 30 字，共 246 字。

【碑文】

(碑陽)

主持悲如法師。

極樂寺落成紀念。

庚辰年。重建人李書記、王素雲。


(碑陰)

洪洞縣山頭鄉水南村原有古寺一座，星轉斗移，山河變遷，人寺相安。該寺始建于何年何代，不得而知。清咸豐十二年七月，好爲者重修。由于戰亂損壞，年久失修，好端端的寺院變成一片廢墟。千禧龍年二月十九日，水南村李書記先生携妻王素雲女士慷慨解囊，重修古寺。爲者敢爲，擁者解傭，十方志士仁人本村李書平、王建平及男女老少鼎力相助。時經半載，新寺拔地而起，金碧生輝。五臺山悲如法師特爲該寺題名“極樂寺”，釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛、觀音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、大勢至菩薩各奉其位，老君、姑姑、土地、龍王、馬王諸神均得其所。

爲徵歷史明白，後人特立此碑。

主持僧悲如法師。

佛曆二五四四年立。





望亲亭

【简介】

公元 2000 年刊。现存大槐树祭祖园望亲亭下。

碑青石质，方首方趺。碑版高 72、宽 108、厚 10 厘米。碑文楷书。碑阴全文 7 行，连标点满行 15 字，连标点共 99 字。

【碑文】

（碑陽）

望親亭。

（碑陰）

明初移民時，制定的徙民條例，則是“四口之家遷一，六口之家遷二，八口之家遷三”，當移民啓程時，移民與親人依依惜別不忍離去，爲感謝先祖開疆拓土之功德，建“望親亭”以示紀念，并翹首盼望古槐後裔常回家看看。

泰云寺重修碑

【简介】

公元 2000 年刊。现存广胜寺镇石桥村泰云寺。


碑青石质，圆首方趺。碑版高 120、宽 51、厚 8 厘米。碑文楷书。全文 10 行，满行 25 字，共 192 字。撰文段末意，校对李石林、范金宇。

【碑文】

泰云寺始建于唐代天宝十五年（公元七四二年），北宋雍熙年间、清代乾隆年间两次重修，现存大殿座北朝南，面积约二百五十平方米，外观雄伟，结构巧妙，东西墙壁绘有唐代壁画，创作技法奇特，内容丰富多彩，被山西省人民政府公布为省级重点文物保护单位。

但是由于年久失修，损坏严重，急需抢救性修缮，因此县委、县政府作出了对泰云寺重点维修的决定，洪洞县文物旅游局积极行动，全社会广泛参与，利用一年时间，使泰云寺面貌焕然一新。

撰文段末意。校对李石林、范金宇。



泰云寺始建于唐代天宝十五年公元七四二年北宋雍熙年间清代乾隆年间两次重修现存大殿座北朝南面积二百五十平方米外观雄伟结构巧妙东西墙壁绘有唐代壁画创作技法奇特内容丰富多彩被山西省人民政府公布为省级重点文物保护单位

但是由于年久失修损坏严重急需抢救性修缮因此县委县政府作出了对泰云寺重点维修的决定洪洞县文物旅游局积极行动全社会广泛参与利用一年时间使泰云寺面貌焕然一新

撰文段末意校对
李石林
范金宇

身,不死者光烈之神。半个多世纪以来,我村人民在先烈精神鼓舞下,高举马列主义、毛泽东思想和邓小平理论伟大旗帜,在以江泽民为核心的党中央领导下,改造社会,改造自然,涌现了许多先进模范人物,创造出诸多可歌可颂的光辉业绩,先后有七名同志晋升为地师级,十三名同志晋升为县团级,现存还有二十余名大学生,使这个历史悠久的小村面貌又有新的改观。请看今日之吉村大地,山河巨变,人民安居乐业,丰衣足食,社会井然有序,先烈之夙愿已偿,当含笑于九泉之下。值此新世纪伊始,村党支部、村委会和在外工作之同志共议,树此丰碑,以志缅怀革命先烈之诚意。望我村民代代相仰,再创辉煌,使先烈革命精神永放光芒。

(第三通)

(碑阳)

吉村革命先烈名录

宋玉瑚,一九三六年参加中国工农红军,后在战斗中光荣牺牲。

燕天胜,一九三六年参加中国工农红军,后在战斗中光荣牺牲。

燕长水,一九三六年参加中国工农红军,后在战斗中光荣牺牲。

苏吉礼,一九三八年参加抗日游击队,一九三九年在洪洞县油耳子山与日寇作战中光荣牺牲,时年十九岁。

宋玉琳,一九三八年参加抗日游击队,一九三九年秋天被日寇杀害,时年二十五岁。

燕生杰,一九三九年参加抗日政府工作,一九四二年在青树埝反“扫荡”时被日寇杀害,时年二十岁。

宋玉琛,中国共产党党员,曾任我村抗日村长、民兵队长,一九四三年战斗中负伤,在洪洞县城玉峰山惨遭日寇杀害,时年二十二岁。

樊子孝,一九四三年参加八路军,同年赴上党作战,负伤,光荣牺牲,时年二十六岁。

燕天水,中国共产党党员,一九四五年参加中国人民解放军,曾任师部宣传队宣传员,连级干部,在解放大西北战斗中光荣牺牲,时年二十四岁。

苏怀林,一九四五年参加中国人民解放军,一九四六年在洪洞县官庄村战斗中光荣牺牲,时年十七岁。

张洪顺,一九四六年参加中国人民解放军,一九四七年在赵城井子峪战斗中光荣牺牲,时年二十岁。

高石林,一九四七年参加中国人民解放军,曾任班长,一九四八年在解放临汾战役中光荣牺牲,时年十八岁。

高长富,一九四七年参加中国人民解放军,一九四八年光荣牺牲,时年十八岁。


李永德,中国人民解放军战士,曾任副排长,一九四九年初在太原东山作战中光荣牺牲,时年二十三岁。

苏怀德,中国共产党党员,一九四五年参加革命工作,一九五六年调中国人民大学学习后任新疆日报社编辑部主任,一九六七年“文革”中被坏人杀害,时年四十岁。

燕成勋,中国共产党党员,一九四六年参加中国人民解放军,曾任国防科工委副局长,副师级干部,一九八九年病逝,终年五十九岁。

(碑阴)

(捐款人三十五名、筹委会十三人、工程承办人一人芳名略)



董寿平书法碑林落成记略

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方趺。碑版高 172、宽 60、厚 8 厘米。额镌梅花图。碑文行书。全文 14 行，满行 35 字，共 438 字。首题“董寿平书法碑林落成记略”。撰文范忠义，校对王建忠，书丹胡业圃，刻石庞光红。


【碑文】

董壽平書法碑林落成記略

董公壽平原名董揆，洪洞杜戍村人，中國當代著名書畫家、鑒賞學家，終生致力於中國書畫的創作與研究，以其獨有的風格馳譽海內外。公巍然一代宗師，然桑梓之情常眷眷不已，公晚年曾表示，願為家鄉捐獻部分書畫佳作，奈此願未遂，而公遽歸道山。公歿後三年，長公子董紹曾，通過縣計劃委員會副主任牛如敏先生婉轉致意，欲完成先父遺願，擬將董公書法碑林建於洪洞大槐樹尋根祭祖園內。所長范忠義即請示縣上有關領導，縣委書記柴高潮、縣長高洪元欣然應允，同時將碑林建設列為二零零一年一節一會主要活動內容。其間，縣上領導劉紹康、晉廷瑞、賈俊昌及段末意等，多次親臨現場指導工作，大槐樹尋根祭祖園管理所所長段末意、副所長劉中平、薛素麗、荆小英、王建忠等出力猶多。至二零零一年初，始大功告竣。同年四月五日一節一會主祭日，省政協主席鄭社奎、原山西省委書記李立功、董公長孫董良達先生，為碑林落成揭幕。斯舉也旨在闡揚鄉賢，啓導後昆，俾觀者起敬仰效慕之心焉。當此落成之際，特略述事之本末，勒諸石以誌永遠，至于董公之偉業別詳前記，此不贅。

撰文范忠義，校對王建忠，書丹胡業圃，刻石龐光紅。

公元二零零一年四月五日。



禮血蠶書平書浩碑精記

董寿平书法碑林记

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖国。

碑青石质，方首，二通。其一碑版长方形，高 165、宽 65、厚 18 厘米。碑文行书。其二全文 10 行，满行 41~59 字不等，共 449 字。首题“建立董寿平书法碑林记”。董绍曾撰文，刘恪山书。

【碑文】

(其一)

董寿平书法碑林

启功题(印)。


(其二)


建立董寿平书法碑林记

洪洞城北、汾河岸东，有古大槐树寻根祭祖国，广植花木，古槐参天，亭桥翼然，景色宜人，海内外寻根祭祖者络绎不绝，名驰寰宇。公元二〇〇一年岁在辛巳之春，于此园中新建“董寿平书法碑林”，以弘扬中华优秀传统文化艺术。

先父董寿平一九〇四年二月十七日生于洪洞杜戍村，一九九七年六月二十一日逝于北京，享年九十三岁。他是我国著名国画家、书法家、美术理论家、鉴赏学家，历任全国政协委员、中国人民对外友好协会理事等，曾十一次应邀访问日本，多次在东京、大坂等地举办展览和讲学，并在新加坡、香港、台北举办展览，受到广泛好评。他的书画作品被收藏于北京人民大会堂、中南海、钓鱼台国宾馆、中国美术馆、太原晋祠董寿平美术馆及外国的一些博物馆，有多种画册和著作出版，在国内外享有崇高的声望，被尊称为中国书画大师。他以画山水松竹兰及各种花卉著称于世，其画风清新典雅，苍劲古朴，笔墨精妙，富有时代感而极具传统功力，博得“画黄山巨擎”、“董梅”、“寿平竹”之雅誉。他的书法作品纵笔豪放，神采焕发，如行云流水，独树一帜于中国书坛。承蒙故乡人民厚爱，将其书法作品建立碑林以传后世，绍曾率子女良端、良达、良成谨致谢忱。是为记。

董绍曾撰文。刘恪山书于北京(印二方)。





董寿平题词

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方跌。碑版高 165、宽 65、厚 18 厘米。碑文草书。

原文出自唐代王昌龄《芙蓉楼送辛渐》诗，全文是：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”1986 年 7 月，董寿平曾书此诗全文赠老友太原崔宸英（字观澜），落款为“与观澜兄别三十余年，今其公子来京，写此以赠观澜，寿平年八十三”。可见董十分欣赏此诗。

【碑文】

洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。

丙寅春日。

董壽平。時年八十三(印)。

母親石

九七年元月

董寿平

晋廷瑞

撰文

董寿平先生绝笔碑记

一九九七年一月二十三日，中共洪洞县委书记卢健清、县长柴高潮、常务副县长郝国龙、县委办公室主任晋廷瑞、政府办主任赵双宝赴京探望患病住院的董寿平先生。董老见到家乡诸位，情绪激动，精神倍增，于病榻之上欣然命笔，书“母亲石”三字并落款。六月，年届九二的董老病逝于中日友好医院，是为绝笔。

晋廷瑞 撰文

二零零一年四月一日

董寿平绝笔碑记

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首方趺。碑版高 165、宽 65、厚 18 厘米。碑下方碑文隶书。全文 12 行，连标点满行 16 字，连标点共 162 字。晋廷瑞撰文。

【碑文】

母親石。

九七年元月。

董壽平(印二方)。

董寿平先生绝笔碑记

一九九七年一月二十三日，中共洪洞县委书记卢健清、县长柴高潮、常务副县长郝国龙、县委办公室主任晋廷瑞、政府办主任赵双宝赴京探望患病住院的董寿平先生。董老见到家乡诸位，情绪激动，精神倍增，于病榻之上欣然命笔，书“母亲石”三字并落款。六月，年届九二的董老病逝于中日友好医院，是为绝笔。

晋廷瑞撰文。

二零零一年四月一日

万寿碑林记

万寿碑林记

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首。碑版高 138、宽 35、厚 15 厘米。碑文楷书。全文 13 行，连标点满行 38 字，连标点共 389 字。首题“万寿碑林记”。孟伟哉撰文，乔宝琳书丹，贾文哲镌碑。

【碑文】

万寿碑林记

书法家孙宗武先生，洪洞人氏，花甲古稀之年而不辞艰辛，历十又数载，广征博采，集各呈异趣之“寿”字近三万之巨，取其一万，辑成“万寿图”，且均以篆体书之，实乃空前创举。海内外有识之士，凡知其事者，莫不惊叹，康寿幸福，世人同欲也。为弘扬中华民族“寿”字文化国粹，增加旅游景点文化品位，特将先生呕心沥血之大作，于山西省政府列定之晋南黄河根祖文化(旅)游中心洪洞大槐树寻根祭祖园刻石勒铭，竖为“万寿碑林”，以祝寻根祭祖者及游人心神欢悦寿而康，岂不善哉。

策划：樊纪亨、张茂才、高清亮、王锚深、施联秀、秦瑞亮、柴高潮、阎家富、张传华、高洪元、邱争战、马小泉、郝国龙。

顾问：孟伟哉、赵望进、张耀廷、卫树廉、李里、樊玉龙、马鸿旺、李国盛、米中兴、王泽生、王保山、王宝臣、燕森甫。

建碑：汪学文、任保家、史德顺、乔宝琳、晋廷瑞、申新民、段末意、师百香、范忠义。

孟伟哉撰文。乔宝琳书丹。贾文哲镌碑。

公元二〇〇一年四月五日辛巳清明节立。



书呈内化河人策顾建
 法异外根心划向碑
 家趣有粹祖神：：：公
 孙之识文欢：：：元
 宗考增化悦樊高孟王汪
 武字士加游考纪洪伟泽学
 二近旅中而亨元哉生文
 康心游凡三生
 。任王赵邱张，洪景知万，
 保保望争茂岂洞点其之洪
 。家山进战才不大文事巨洞
 、、、、、善槐化者，人
 一孟史王张马高哉树品，取氏
 伟德宝耀小清。寻位莫其，
 年哉顺臣廷泉亮根，不一花
 撰、、、、、祭特惊万甲
 四文乔燕卫郝王祖将恠，古
 宝森树国锚园先，辑稀
 月琳甫廉龙深刻生康成之
 、、、、、石呕考万年
 五晋李施勒心幸寿而
 乔廷里联铭沥福图不
 日宝瑞秀，血，辞
 琳申、樊秦竖之世且艰
 辛书申、樊王瑞为大人均辛
 丹新民、樊玉龙，作同以，
 巳碑于也体十
 清段末意、柴高潮、阎家富、张传华
 明贾文哲镌碑
 节师百香、范忠义
 立

在滇洪洞籍老同志振兴家乡 联谊会为大槐树寻根祭祖园 扩建工程捐款者名录碑碑记

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖园碑林。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 180、宽 70、厚 12 厘米。碑阳额题“寻根祭祖”。碑文楷书。全文 14 行，满行 33 字，共 343 字。首题“在滇洪洞籍老同志振兴家乡联谊会为大槐树寻根祭祖园扩建工程捐款者名录碑碑记”。洪洞县人民政府立。碑阴额题“名芳千秋”。

【碑文】

(碑阳)

在滇洪洞籍老同志振兴家乡联谊会为大槐树寻根祭祖园扩建工程捐款者名录碑碑记


自古迄今，我县人民崇善好义，英勇顽强，历代迁民，劳徙拓荒，流裔遍及江淮河汉。地居三晋要冲，东控同蒲以卫霍岳，西跨汾水而连吕梁，南接平阳，北通太原，扼占兵要而争战频仍，民生因之颠沛艰难。演至近世，赖共产党领导群众觉悟，奋斗图变，本县子弟参加革命者先后成千累万，抗击日寇，抵御敌顽，保卫上党，鏖战晋南，其中随军反攻南征者，强渡黄河，逐鹿中原，决战淮海，饮马长江，转战闽赣，驰骋两广，解放云南，卫国戍边。数十年间，洒血挥汗，出生入死，无私奉献。当年少壮而今老苍，数百人离职休养，落户三滇，而怀乡念祖之情梦时或忘，至闻故乡大槐树寻根祭祖园扩建，父老仁门怀远，游子触景思乡。木本水源，两地情牵，在滇同志皆主动出谋献策，解囊捐款，高风美名，列此碑前，全县鉴此，当更加奋发图强。略记其事，以示褒扬。

洪洞县人民政府。

二零零一年四月五日。

(碑阴)

在滇洪洞籍部分老同志捐资名单(共六十九名，芳名略)。



祭古槐先祖文

【简介】

公元 2001 年刊。现存大槐树祭祖园碑亭东侧。

碑青石质，长方形，高 61、宽 200、厚 12 厘米。碑文行书。全文 40 行，满行 17~22 字不等，共 734 字。首题篆书“祭古槐先祖文”。刘恪山书。

【碑文】

祭古槐先祖文

公元二〇〇一年四月五日，欣逢新世紀第一個清明節，天朗氣清，春風和暢，春色盎然。我們肅立於明代遷民遺址洪洞大槐樹處，謹以鮮花芳草、清酌庶饘之奠儀，致祭于古槐遷民先祖之靈位前，緬懷先祖之功德，情意殷殷，虔誠切切，撫今思昔，能不慨然。

歲月悠悠，滄桑巨變，洪洞大槐樹處已成為槐鄉後裔根的象徵，家的標誌。當我們站在這世紀交會、千年更迭的歷史交會之際，浮想翩翩。溯憶到六百多年前的明代初期的大移民，是在十三（四）世紀中葉，自明洪武三年至永樂十五年四十七年間，在山西省洪洞縣大槐樹處，集結外遷大規模移民有十八次，人數近百萬，遷民地域達十八省。其聲勢之大，範圍之廣，時間之長，堪稱空前壯舉，在中華民族發展史上產生了巨大的影響。

明朝為了鞏固政權，發展生產，合理分布人口，由官府主辦了這次大移民，並有一定的強制性措施。在移民遷徙過程中，他們背井離鄉，訣別故土，奔向他鄉，去開創新天地。先祖們艱苦卓絕、奮發圖強、頑強拼搏的偉大創業精神，為中華民族的發展進步做出了有益的貢獻。

移民遷徙，合理地分布了人口生存□□，促進了民族大融合。同時，先祖們以大槐樹的渾宏氣概和根植泥土的堅毅性，在他鄉異土□□□了□的耕耘。先祖們的熱血和汗水，對華北平原、山東半島、長江中下游地區的經濟發展，起到了重要的作用。他們不僅傳播了北方先進的農耕技術和精神文化，又與當地固有文化相結合培育出了□□文化，對安定社會秩序、緩解社會矛盾、加強民族團結、振奮民族精神起到了重要的推動作用。這些光輝的業績將永垂青史，閃爍着耀眼的光芒。

在新世中□，將是國家更加強盛、民族更加興旺、人民更加富裕的世紀。這是中華民族大繁榮的世紀，我們槐鄉兒女和神州大地的古槐後裔，將攜手并肩，弘揚先祖拼搏奮鬥精神，為國家和民族的復興，獻出我們的智慧和力量，共同建設好新洪洞。

我古槐子孫決心秉承先祖的厚德遺澤，精誠團結，共創輝煌未來。古槐先祖功德永垂不朽。

山西省洪洞縣人民政府縣長高洪元敬獻。

劉恪山作書於北京。（印二方）

重建地獄碑記

【简介】

公元 2001 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，螭首方趺。碑版高 180、宽 63、厚 10 厘米。额隶“功在当代”。碑文楷书。全文 15 行，满行 44 字，共 501 字。首题“重建地獄碑记”。撰文李学智，书丹胡业圃，刻石庞光红。

【碑文】

重建地獄碑記

地獄者懲惡揚善之所在也，里人耆耄者僉謂：“古歷山嘗有舊制。”經考，舜殿前獻廳礎基之石乃天齊廟殘碑，足證里人之言非謾言矣，然興廢年月，殘碑失誌，不可稽也。庚辰孟春，東嶽廟廢而新圖，輪然奐然，里人咸曰：“廟既新，而地獄之鼎新勢在必然也。”是故遂與楊氏碧雲計議，楊曰：“茲盛舉也，願協力爲之。”復與三社仁人相謀，咸相語曰：“獄有舊制，是當續絕，吾等當盡心竭力。”議定，遂由三社管老董事李寅子、李學智二君主木，進而庀材傭力，卜吉興建。建分上兩層，上爲陰曹，下爲地府；陰曹又分東西兩曹，爲間各二，南向者三間，乃面□觀音、地藏王菩薩，內肖神像于中，儼然逼真，周以廊房相圍，卷棚結構，左右配建角亭各一，巍然可觀。沿十八層階石而下，是爲地府，東西正中各爲明三暗五，全系磚窑，中爲五嶽殿，東西十王府，內肖神像鬼卒，望而生畏，刀山油鍋，鋸解磨血，冥間酷刑各臻其極，偉然一方之巨瞻也。經始於公元二零零一年歲次辛巳桃月，訖於斯年季秋。工既訖，里人咸謂宜紀事於石，乃命余執筆，余曰：“斯役也，□楊氏碧雲功著，猶有李苗條、閻和平竭力非淺。”三君嘔心募資十餘萬鉅，其踴躍樂輸者源源弗絕，百元、千元乃至幾萬元者衆多，詳見專碑，斯文不舉，拙筆書此，是爲序。

撰文李學智，書丹胡業圃，刻石龐光紅。

技師范□生、韓世忠，塑像師高生武、侯福存，彩繪師韓根生。

洪洞縣歷山舜廟修復委員會。

公元二零零一年歲次辛巳季秋吉日立石。



李村学校基础教育设施建设题记

【简介】

公元 2001 年刊。现存堤村乡李村。

碑青石质,方首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 10 厘米。碑阳额题“兴学育人”。碑阴额题“载籍之光”。碑文楷书。碑阳全文 10 行,满行 31 字,共 267 字。首题“李村学校基础教育设施建设题记”。碑阴全文 11 行,满行 32 字,共 274 字。

此碑旁另一碑,上镌捐款者芳名,不录。

【碑文】

(碑阳)

李村学校基础教育设施建设题记

国无学校无以立国,民失教化势必愚氓,民族振兴、国家富强取决于高素质人才之培养。二十世纪七十年代,在集体经济极为困难的情况下,李村支部书记翟玉星高瞻远瞩,带领群众艰苦创业,兴建了那个年代教育设施堪称一流之李村学校,结束了近百年来李村学子以庙宇为学堂之历史。历二十八年风雨沧桑,当年之教室已透风漏雨,成为危房,更成为李村人关注教育之心腹大患。二十一世纪开元之年,李村支村委干部,应村民建校之呼声,除旧布新,对旧的教育基础设施进行了彻底的更新换代建设,兴建了设计合理、工程质量一流之教学大楼,为李村学子的成长、成才奠定了坚实之基础。

公元二零零一年九月十六日立。

(碑阴)

二十一世纪开元之初,李村支村委一班人以教育兴村为纲,应村民建校呼声,对兴建于二十世纪七十年代尔今已成危房之教育基础设施,进行了彻底的更新换代。建设历时五个月,兴建了教学大楼及配套设施。建筑施工期间,得到政府机关及社会各界明达之士之鼎力支持。为了弘扬光大各界明达之士勤奋竞业、慷慨奉献之精神,兹将有关单位及明达之士之名勒石永志,昭示来者。


筹建单位:李村支村委。


支部书记王芳生。付支书村委主任李青善。支委委员李元善、李宝善。

村委付主任王洪亮。村委委员王永喜、王云泽、李小牛、王巧爱。

李村学校校长张江涛、许月顺。

制图施工张国梁。施工单位堤村建安公司。工程承包李建国、韩逢林。门窗制作李洪朝、李春龙、郭小蛋。水暖安装陈保德。





大士庵捐款碑记

【简介】

公元2001年刊。现存县城大士庵。

碑青石质，圆首方趺。碑版高165、宽60、厚8厘米。额题“佛光普照”。碑文楷书。全文10行，满行29字，共229字。首题“大士庵捐款碑记”。

【碑文】

大士庵捐款碑记

佛教圣地大士庵位于县城中心，寺内供奉观音菩萨，历年香火不断，善男善女络绎不绝。但由于年久失修，破损不堪，游人观之实为遗憾，保护文物古迹，修缮寺院，势在必行。承蒙县委、县政府大力支持，各界仁人志士慷慨义囊，捐资相助，投工投料，献计献策，多则千元，少则几元、十几元，量力而行，爱心可鉴，各位师傅居士更是废寝忘食，不辞劳苦，请宝鼎，修寺院，历尽几年的努力，使大士庵文物圣地面貌大为改观。为答谢各界仁人志士对大士庵的关心和厚爱，特将募捐芳名刻石留念，以流芳千秋。

洪洞县大士庵住持释宏春。



公元二零零一年农历十一月吉日立。

大士庵捐款碑记

佛教圣地大士庵位于县城中心寺内供奉观音菩萨历年香火不断善男善女络绎不绝但由于年久失修破损不堪游人观之实为遗憾保护文物古迹修缮寺院势在必行承蒙县委县政府大力支持各界仁人志士慷慨义囊捐资相助投工投料献计献策多则千元少则几元十几元量力而行爱心可鉴各位师傅居士更是废寝忘食不辞劳苦请宝鼎修寺院历尽几年的努力使大士庵文物圣地面貌大为改观为答谢各界仁人志士对大士庵的关心和厚爱特将募捐芳名刻石留念以流芳千秋

公元二零零一年农历十一月吉日立

洪洞县大士庵住持释宏春



始祖樊吟碑

【简介】

公元 2002 年刊。现存万安镇樊村。

碑青石质，圆首方趺，有碑楼。碑版高 200、宽 60 厘米。额题“永垂不朽”，碑身两侧刻“英名垂万世，功业传千秋”对联一副。碑文楷书。

【碑文】

始祖樊吟：汉舞阳侯、左相国。

九世樊仁：东汉右将军、万年侯。

十五世樊茂：东汉太尉。

十七世樊建：三国蜀汉尚书令。

二十九世樊子盖：隋民部尚书、建安侯济公。

移建关帝庙碑记

【简介】

公元 2002 年刊。现存辛村乡南段村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 8 厘米。额隶书“天下为公”。碑文隶书。全文 11 行，满行 30 字，共 266 字。首题“移建关帝庙碑记”。


【碑文】


移建关帝庙碑记

悠悠历史，世人可鉴，关圣帝君，忠义同天，佑民护神，驱邪除恶，有求必应，万民称赞，后人修寺建庙，香火供奉延续不断。清咸丰五年，村人发起，民众修建关帝庙一座、观音堂一间、禅窑三孔，专供村人午歇、避风雨公用，为解决耕民农事不便，道路畅通，又建麻沟桥一座，人民安居乐业，一直香火兴旺。文革损坏，群众修缮。适逢改革年代，经济腾飞，高速公路连接线穿村而过，关帝庙需行迁移。为使后代不忘前辈奋斗的光辉业绩，高速路工程赔偿拨款、群众资助，村委会寄民众厚望，果断决策，精心设计，组织安排，历经半年施工，关帝庙顺利落成。整体设计造型美观，代代相传的历史文化遗产再显光彩。

南段移建寺庙委员会敬立。

公元二零零二年二月十五日。





移建广居寺碑记

【简介】

公元 2002 年刊。现存辛村乡南段村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 152、宽 59、厚 9 厘米。额隶书“佛光普照”。碑文隶书。全文 11 行，满行 30 字，共 264 字。首题“移建广居寺碑记”。

【碑文】

移建广居寺碑记

原广居寺位于汾河西南段村西北角，在唐贞观二年所建，寺院建筑规模非常宏大，沿至明代年间，寺院经过维修，新建庙宇十几座，面貌更为壮观，各方游人不断，香火极为鼎盛，求神拜佛，有求必应。时代变迁，日军侵略，解放战乱，寺院拆毁，村民观之，实为感叹。适逢改革开放之时，保护文物古迹、发展旅游事业势在必行，在上级部门的大力支持下，南段村民委员会审时度势，应民所愿，招工筹资，精心安排，历经六个月的紧张施工，复建广居寺顺利竣工。在这次工程建设中，社会仁人志士、单位个人慷慨解囊，捐资相助。为答谢他们对传流（统）历史文化的厚爱，特将募捐芳名刻石留念，以流芳千秋。

南段移建寺庙委员会立。

公元二零零二年二月十五日。

孙张村兴建教学楼纪念碑文

【简介】

公元 2002 年刊。现存淹底乡孙张村学校。

碑青石质，方首方趺。碑版高 92、宽 150、厚 9 厘米。全文 31 行，满行 18 字，共 494 字。首题“孙张村兴建教学楼纪念碑文”。

【碑文】

孙张村兴建教学楼纪念碑文

教育乃实现四化之基础，学校乃培养人才之基地，青少年乃中华崛起之希望，科教兴国乃高瞻远瞩之壮举。孙张党支部、村委会深明其理，广晓其义，积极响应国家中小学危房改造工程之号召，于二零零一年八月廿三日破土奠基，二零零二年五月胜利竣工，新建一座占地一千二百一十七平方米标准化六年制双轨教学楼，总投资四十万元。


新建教学楼是全村父老乡亲的心愿。我村学校解放初占用的村公所，七十年代增建四座土木结构封里檐教室，几十年的风风雨雨，虽几经修补，但办学条件远不能适应新世纪的发展和需求。村干部一班人急为全村所急，想为全村所想，排万难，建新校，于（与）时俱进。建校期间，村民人人精神振奋，慷慨解囊；村干部集资筹料，遣匠施工；在外人士情系家乡，涌（踊）跃捐款；本村工程队精心构建；台胞贾道德眷恋故里，欣然寄回一万元。贤人喜事层出不穷，爱心奉献蔚然成风。短短五个月，学校面貌焕然一新，谱写出一曲壮丽的凯歌。

教学楼的落成，标志着村干部重教兴学的结晶，体现了村民众志成城的凝聚力，奏响起新世纪振兴教学的最强音，圆了父老乡亲的兴学梦，堪称我村发展史上的里程碑。以此奋勉悠悠园丁情、莘莘学子心，辛勤耕耘，发愤攻读，期望人才辈出，桃李满园。今撰文树碑，以昭示晚辈，科教兴村，永世传承。

孙张村党支部、村委会。

公元二零零二年五月立。





道教功德碑记

【简介】

公元 2002 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 53、厚 8 厘米。碑文楷书。全文 10 行，满行 40 字，共 315 字。首题“道教功德碑记”。书刻董李虎。

【碑文】

道教功德碑记

道教是我国最早产生的宗教，产生于秦汉，盛极于唐宋元明，以老子、庄子为主要思想，尊老子为始祖，并以老子哲学“道”的概念命名为道教。住山道人郭诚光系安徽碭山县人，七六年皈依，八六年出家陕西娄观台、终南山等地，九一年在青龙山玄帝宫任住持，十多年来以庙为家，历经艰难，虔诚侍奉神灵，发展道徒二百余名，募资五万七千余元，用于玄帝宫建设。太原高级工程师郭新芳为玄帝宫建设义务设计图纸；侯马孙平福在万荣等八县动员善男信女捐资四千余元；万荣张美菊捐两千元；平阳钢厂王玉兰捐资两千余元；临汾市赵腊梅捐资三千元；郑平安捐资五百元，并义务加工修理供桌门窗等；塾堡村李忠实募资两千五百余元，小麦二百斤，面粉四百五十斤；王义达等人募化小麦六百斤；南屯里李建忠募资面粉九百斤。

书刻董李虎。

公元二〇〇二年九月二十立。

道教功德碑记

道教是我国最早产生的宗教产生于秦汉盛极于唐宋元明以老子庄子为主要思想尊老子为始祖并以老子哲学道的概念命名为道教住山道人郭诚光系安徽碭山县人七六年皈依八六年出家陕西娄观台终南山等地九一年在青龙山玄帝宫任住持十多年来以庙为家历经艰难虔诚侍奉神灵发展道徒二百余名募资五万七千余元用于玄帝宫建设太原高级工程师郭新芳为玄帝宫建设义务设计图纸侯马孙平福在万荣等八县动员善男信女捐资四千余元万荣张美菊捐两千元平阳钢厂王玉兰捐资两千余元临汾市赵腊梅捐资三千元郑平安捐资五百元并义务加工修理供桌门窗等塾堡村李忠实募资两千五百余元小麦二百斤面粉四百五十斤王文达等人募化小麦六百斤南屯里李建忠募资面粉九百斤

公元二〇〇二年九月二十立

书刻董李虎

刘其宽功德碑

【简介】

公元 2002 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 130、宽 53、厚 9 厘米。碑文楷书。全文 11 行，连标点满行 33 字，连标点共 296 字。撰文柴奎胜，书刻董李虎。

【碑文】

刘其宽系河北省故城县三朗乡人，现定居山西省侯马市。儿时曾患了一场大病，后经一位姓朱的医生治愈，当时许下大愿：吃素、拜佛。成年后，拜湖北武当山黄金顶道人黄信义为师，数十年来，广释道法，弘扬道义，普渡众生。二〇〇〇年得令助洪洞县青龙山住山道人郭诚光修复玄帝宫，曾多次远道上山，先后给山上捐助了办公桌椅、木床、沙发、脸盆、被面、香火纸张及扩大器等物。又购买建殿檩子三十余根，椽一百三十根，耗资八千四百元。二〇〇一年三月初，筹资购买建殿部分木料及部分琉璃瓦，先后合人民币共计四万余元，其中筹集资金二万余元。特立独碑，千古流芳。

撰文：柴奎胜 书刻：董李虎

山西省洪洞县青龙山中武当玄帝宫。

二〇〇二年九月二十立。

刘其宽系河北省故城县三朗乡人，现定居山西省侯马市。儿时曾患了一场大病，后经一位姓朱的医生治愈，当时许下大愿：吃素、拜佛。成年后，拜湖北武当山黄金顶道人黄信义为师，数十年来，广释道法，弘扬道义，普渡众生。二〇〇〇年得令助洪洞青龙山住山道人郭诚光修复玄帝宫，曾多次远道上山，先后给山上捐助了办公桌椅、木床、沙发、脸盆、被面、香火纸张及扩大器等物。又购买建殿檩子三十余根，椽一百三十根，耗资八千四百元。二〇〇一年三月初，筹资购买建殿部分木料及部分琉璃瓦，先后合人民币共计四万余元，其中筹集资金二万余元。特立独碑，千古流芳。

撰文：柴奎胜 书刻：董李虎

山西省洪洞县青龙山中武当玄帝宫

二〇〇二年九月二十立

刘建国功德碑

【简介】

公元 2002 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 130、宽 53、厚 9 厘米。碑文行楷书。全文 10 行，连标点满行 32 字，连标点共 267 字。撰文柴奎胜，书刻董李虎。

【碑文】

刘建国系山东省东营市广饶县人，现居住山西省侯马市。二〇〇一年经刘其宽介绍认识了洪洞青龙山主持道人郭诚光，三人交谈了青龙山庙宇的修复情况，刘建国深受感动，当即许诺为青龙山修复玄帝宫捐款壹万元，随后购买了建殿所需部分木料。奠基后又捐资壹千元购买了五色美玉，同郭道长、刘其宽等人安放在大殿所需之处。刘建国为青龙山的修复与开发多方筹集资金，不辞劳苦和花费，先后上太原下西安，使洪洞青龙山的知名度远扬到台湾、新加坡，深受各方有识志士与广大民众的热烈赞扬，特立独碑，千古流芳。

撰文：柴奎胜。书刻：董李虎。

山西省洪洞县青龙山中武当玄帝宫。

二〇〇二年九月二十立。

刘建国系山东省东营市广饶县人，现居住山西省侯马市。二〇〇一年经刘其宽介绍认识了洪洞青龙山主持道人郭诚光，三人交谈了青龙山庙宇的修复情况，刘建国深受感动，当即许诺为青龙山修复玄帝宫捐款壹万元，随后购买了建殿所需部分木料。奠基后又捐资壹千元购买了五色美玉，同郭道长、刘其宽等人安放在大殿所需之处。刘建国为青龙山的修复与开发多方筹集资金，不辞劳苦和花费，先后上太原下西安，使洪洞青龙山的知名度远扬到台湾、新加坡，深受各方有识志士与广大民众的热烈赞扬，特立独碑，千古流芳。

山西省洪洞县青龙山中武当玄帝宫

二〇〇二年九月二十立

撰文：柴奎胜
书刻：董李虎

重修青龙山玄帝宫补记

【简介】

公元2002年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高180、宽80、厚14厘米。碑文行楷。全文22行，满行42字，共763字。首题“重修青龙山玄帝宫补记”。撰文柴汾清，书丹姚学凡，镌刻董李虎。

【碑文】


重修青龙山玄帝宫补记

故园静乐太子，神州玄天上帝。禹之父鲧，上古水神。统玄武之帝位，帅丁甲之天将。降六魔功盖天地，擒龟蛇福造人寰。御灾捍患，宋封佑圣武灵护国佑民，明加北极镇天。神祠崇奉于武当，行祠遍满于天下。钦差行驰，年年遣官臻祭；香车宝马，岁岁更袍换服。洪邑青龙山顶，东汉光武建宫。八卦座基，七星造顶。山门三道，宫极八层。洞中藏洞，古洞数以百计；楼上建楼，楼阁三十有余。纵观形似布达拉宫，俯视图为群龙捧圣。有古关隘之险峻，中武当之雄称。黎民百姓求祈福寿康宁，心想事成者络绎不绝；官吏学仕求祈功成名就，青云得路者数不胜数；采矿冶炼求祈安全生产，宝聚财丰者屡见不鲜；婆媳妯娌求祈子嗣丁兴，事业有成者比肩接踵。《洪洞县志》彪炳，灵异远着，香火络绎。二战期间，侵华日军抢夺此宫，天怒人怨，人神共愤，日寇虽抛尸多具，仍几攻不克；守宫官兵弹尽粮绝，撤离出宫，侵略者焚两千年人文景观（一九四二年农历四月二十二日），为三十天日寇狼烟，罪贯满盈，罄竹难书。洗涤国耻民辱昼思夜盼，修复玄帝之宫梦绕魂牵。改革开放，九州岛开泰运；兴国富民，旅游业俱兴。七社信士，老当益壮，尽其所能，义务始终，穷且益坚，尽其所有，捐款舍物，求贤若渴。铁鞋踏平坎坷路，集资建殿，虔诚唤醒施主心。僧侣道众，善男信女，恪守道规，弘扬道场，傲雪履霜募捐化缘，岁于庚辰年九月二十日破土奠基，壬午年九月廿日宫复神肖，剪彩开光。瞻仰神祠，单檐歇山，直侵霄汉，桂殿兰宫，飞阁鏤丹，朱甍耀日，碧瓦璀璨。仰望玄帝正座浩然，龟蛇二将待命□然。周公桃花，奉侍恭然，东西十帅，护法凛然，参拜群众，敬慕肃然。窃思华夏五千年，朝朝代代，兴兴衰衰，兴则兴民、兴业、兴社稷，是国家立法为公，施政为民，政通人和，民富兵强，拒腐防患于未然；民众兴，国运昌隆，纵横九万里，君君臣臣，明明昏昏，明者明君、明臣、明政治，居其位公正廉明，邦安国定，开拓创新，与史俱进，政绩勋业竞风流。君臣明，国泰民安，何哉？因为民众之命脉，皮之不存，毛安附焉！民为国家之本源，本固邦宁，源远流长。

撰文柴汾清。书丹姚学凡。镌刻董李虎。

洪洞县青龙山中武当玄帝宫管理处。

公元二零零二年农历九月廿日立。



重修玄帝宫记

【简介】

公元 2002 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质,方首方趺。碑版高 158、宽 53、厚 8 厘米。碑文楷书。全文 17 行,满行 49 字,共 784 字。首题“重修玄帝宫记”。撰文张回龙,书刻董李虎。

【碑文】


重修玄帝宫记

洪邑之西南四十五里,有山曰青龙山,形势蜿蜒,山峦秀丽,苍松翠柏,鸟语花香。忽一峰耸立其间者,中极台也,台上有庙宇,青龙玄帝宫是也。相传乃汉光武帝时所建,惟残碑有云,玄帝之宫始于武当,继有青龙,其庙久矣,故又名之曰中武当。斯宫嵌山而建,补壑拱洞,八层重叠,楼台殿阁造型奇特,尤其铜铸佛殿金碧辉煌,堪称华夏之独绝。四方僧侣、香客、商贾、游人,凡所闻者无远不至。孰知辛巳季夏,中华大地烽火连天,玄帝行宫毁于一旦,至此丘墟遍地,胜景不再,人迹罕至,兽匿鸟迁,目睹残状无不顿足痛惜者矣。幸哉改革开放,国运日昌,民心思进,百业兴旺。重开吾道之天光,又振旅游之盛业,乃人心所向,七社民众屡建数殿,初具规模。庚辰季夏,首事者郭公万生、道长郭讳诚光,召集七社管老,信士贤哲,共议复建玄宫事宜,响应者甚众。然则物资匮乏,财力不济,集物敛财当务之急,诸公率先奔武当,趋恒山,晋两京,抵省城,四方游说,八方募捐,兼有异地好事者刘公其宽、建国二君,深感其诚,闻之而动,慷慨解囊,鼎力资助。嗟夫!诸公之所为,懿范可彰,乡人共钦,于是乎捐资输粮者纷纷不断,出谋献技者源源如流,如此恢宏之场面,亘古未之有也。双千新纪,岁次辛巳,阳春三月,风和日丽,破土奠基,兴工修葺。巧匠莘莘,能工济济,克服困难,七社努力,众志成城,享殿垂立,虽不能冲其旧制,然而工程之艰,规模之宏,殿宇之雄,实则昔非今比也。新建玄帝宫者,八卦基座,七星造顶,形同虎踞,势如龙盘,单檐歇山,翼角飞举。风动铃响,声似天乐妙奏;琉璃映日,宛若珠光飞溅。暗枋明楹,画栋雕梁,廉远而堂高;廊庭斋舍,秀户净牖,宇广亦清幽。造门彩绘成趣,塑像沙壁流丹,色相幼变,莫可言物也。玄祖韶颜缙髦,座龟操蛇,审视人间善恶;诸神铺眉苦眼,仗剑挥戈,辨察世道贪廉。开光之日,揭幔之时,群贤毕至,少长咸集,视其玄帝之宫,美轮美奂,雄伟壮观,无不翘指称奇,感叹不已。尔时锣鼓喧天,钝炮震地,宫内四面香客摩肩接踵虔心诚,庙外八方游人争先恐后尝美景。呜呼!场面之宏大,热闹之非凡,斯也庙会亦盛矣哉。宫既告竣,首倡者嘱余以记之,余素拙(拙)笔不文,略记其始末,书诸贞珉,铭心永志。

洪洞县青龙山中武当玄帝宫。

二〇〇二年九月二十立。

撰文张回龙。书刻董李虎。



先祖樊仁碑

【简介】

公元 2002 年刊。现存刘万安镇樊村。

碑青石质，圆首方趺，有碑楼。碑版高 200、宽 60 厘米。碑文楷书。碑阳全文 16 行，满行 30 字，共 247 字。文字编写樊光耀。碑阴全文 11 行，满行 23 字，共 239 字。

【碑文】

(碑阳)


碑文

始祖樊吟生于楚沛，迁于关中，终老樊川。四世章身，袭爵舞阳。九世樊仁，汉右将军，罗山剿匪，留居兹土，繁衍生息近两千年。历朝各代，为官经商，外出不归，代不乏人。明初迁民，大徙豫皖。清末大旱，四处逃荒，汾河两岸，东西两山，星罗棋布，落地生根，口传簿记，清晰可见，寻根祭祖，纷至沓来。近数十年，读书从军，经商打工，逐年增多，四方奔波，就地安家。岁月绵绵，代代相传，一迁再迁，愈迁愈广，樊吟后裔，遍及华夏。追根溯源，勒石为记，以慰先灵，以昭后世。

村长：樊林兴。

理事会：樊聚有，总理事务；樊光耀，文字编写；樊秉清，财务管理；樊保进，工程指挥；樊澄非，工程指挥；樊伟军，设计监工；樊学义，技术监督。

公元二零零二年十月一日立。



(碑阴)

先祖樊仁乃西汉名将樊哙九世孙，原籍河南舞阳樊家庄，妻张氏，生子立本、务本，身为右将军、万年侯。建武年间，罗山土匪猖獗，洪赵一带民不聊生，光武帝降旨，令其挂帅征剿。兵发罗山之下，结营本村之东南，在刘家垣及三峪涧河几次恶战，将土匪击溃。先祖又组织民众联防自卫，搜捕散匪，招抚降卒，匪患彻底平息，百姓安居乐业。群众对先祖感恩载德，苦苦哀留，先祖始将全家由原籍迁来，并建始祖庙、修宗谱于兹，建武二十一年卒。当地群众出于对先祖之敬仰，将原称之普安乡改称樊村乡，三峪涧河更名舞阳河，并在罗山北峡峪口坡上鄢里村北，建樊官庙数所，香火祭祀。先祖之功德将永垂不朽。

先祖樊仁乃西汉名将樊哙九世孙原籍河南舞阳樊家庄妻张氏生子立本务本本身为右将军万年侯建武年间罗山土匪猖獗洪赵一带民不聊生光武帝降旨令其挂帅征剿兵发罗山之下结营本村之东南在刘家垣及三峪涧河几次恶战将土匪击溃先祖又组织民众联防自卫搜捕散匪招抚降卒匪患彻底平息百姓安居乐业群众对先祖感恩载德苦苦哀留先祖始将全家由原籍迁来并建始祖庙修宗谱于兹建武二十一年卒当地群众出于对先祖之敬仰将原称之普安乡改称樊村乡三峪涧河更名舞阳河并在罗山北峡峪口坡上鄢里村北建樊官庙数所香火祭祀先祖之功德将永垂不朽

重修师旷陵园碑文

【简介】

公元 2002 年刊。现存曲亭镇师庄师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 59、厚 9 厘米。碑文楷书。全文连标点 11 行，行 39 字，连标点共 373 字。首题“重修师旷陵园碑文”。落款为临汾市民间文艺家协会主席、副研究员王振湖。

【碑文】

重修师旷陵园碑文

乐圣师旷，亘古流芳。功盖三世，品昭八荒。辅佐君主，赫赫智囊。参政劝谏，不畏势强。坚持真理，直言敢讲。民贵君轻，民本思想。惠爱万民，熠熠生光。以德治国，万世颂扬。忠于事业，锲而不舍。精通音律，正气弘扬。阳春白雪，丰富宝藏。精神永驻，灿烂辉煌。佳话名言，时代传扬。“少而好学，如日出之光，壮而好学，如日中之光；老而好学，如炳烛之明。”激励后人，奋发向上，不断学习，永生光芒。功德昭昭，后人敬仰，建有祠堂，毁于战火。欣逢盛世，重睹阳光。国运盛昌，雄立东方。全民团结，奔向小康。丰衣足食，民富德广。勤劳勇敢，自立自强。安居乐业，描绘梦想。优化环境，士气高昂。鼓乐喧天，歌声嘹亮。追思师祖，情意绵绵。承继传业，光大发扬。磅礴千秋，峥嵘万世。明媚春光，黄龙浩荡。华夏雄风，地久天长。编史辑志，镌石贞珉。

临汾市民间文艺家协会主席、副研究员王振湖。

乐圣师旷，亘古流芳。功盖三世，品昭八荒。辅佐君主，赫赫智囊。参政劝谏，不畏势强。坚持真理，直言敢讲。民贵君轻，民本思想。惠爱万民，熠熠生光。以德治国，万世颂扬。忠于事业，锲而不舍。精通音律，正气弘扬。阳春白雪，丰富宝藏。精神永驻，灿烂辉煌。佳话名言，时代传扬。“少而好学，如日出之光，壮而好学，如日中之光；老而好学，如炳烛之明。”激励世人，奋发向上，不断学习，永生光芒。功德昭昭，后人敬仰，建有祠堂，毁于战火。欣逢盛世，重睹阳光。国运盛昌，雄立东方。全民团结，奔向小康。丰衣足食，民富德广。勤劳勇敢，自立自强。安居乐业，描绘梦想。优化环境，士气高昂。鼓乐喧天，歌声嘹亮。追思师祖，情意绵绵。承继传业，光大发扬。磅礴千秋，峥嵘万世。明媚春光，黄龙浩荡。华夏雄风，地久天长。编史辑志，镌石贞珉。

临汾市民间文艺家协会主席、副研究员王振湖

重修师旷陵园碑文

师旷简介碑

【简介】

公元 2002 年刊。现存曲亭镇师庄师旷庙。

碑青石质,方首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 9 厘米。碑阳楷书。全文连标点 13 行,每行 39~46 字,连标点共 384 字。山西省音乐舞蹈研究所立。碑阴楷书大字。

【碑文】

(碑阳)

师旷,字子野。晋国羊舍食邑(今洪洞县师村)人。是春秋时代晋国的主乐大师。主要活动在晋悼公(公元前 572—588 在位)、晋平公(公元前 557—532 在位)时期。他是个盲人,但耳辨能力很强,是当时最著名的音乐家,能演奏多种乐器,技艺超群。并作有“阳春”、“白雪”等大量作品。以“师旷之聪”闻名于世。

我们今天纪念他,瞻仰他,是因为他是中华民族一颗灿烂的音乐文化巨星,是华夏之乐圣。他参与政治、劝君为道,提出“君必惠民而已”的民本思想;他精辟阐述“五墨墨”观点,对当时的腐败提出尖锐批评;他生而好学、知识渊博,他“炳烛之明”的教诲,对后世有深远的影响;他伸张正义、胸怀坦白,“石旷援琴撞平公”说明他不畏权势、刚正不阿的品质。

日月如梭星转斗移。我们可以告慰这位伟大的先驱者:今天的祖国更兴旺、人民更幸福、音乐事业更加灿烂辉煌!


师之早逝,愿已道矣。

山西省音乐舞蹈研究所。公元二零零二年冬。

(碑阴)

子野五音六律润中华,神州黄钟大吕敬师旷。

山西省音乐舞蹈研究所教授任得泽。
壬午年癸丑月。



修路碑记

【简介】



公元 2002 年刊。现存淹底乡南卦地村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 170、宽 59 厘米。碑阳额题“德芳千秋”。碑阴额题“名芳千秋”。碑文楷书。碑阳全文 9 行，满行 27 字，共 201 字。首题“修路碑记”。

【碑文】

(碑阳)

修路碑记



十里八卦，故名卦地村，相传是伏羲画八卦之所地。这里素有人根之祖的美称，千百年来流传着一个美丽的传说。在这块神奇的土地上，村民们勤劳、勇敢、朴实、憨厚，但这里十年九旱，交通不便，自然条件恶劣。在有关领导的大力支持下，特别值得一提的是在外工作的李文生，想方设法，筹措资金十余万元，众村民也纷纷捐款，连出嫁在外的女子都拿出钱来，献上一份爱心，终于使这条柏油路胜利竣工。为感谢他们对家乡的厚爱，特刻石留名，启迪后人，以流芳千秋。

南卦地村党支部村委会敬立。

(碑阴)

(油路筹备组成员十五人、捐款者四十九人芳名略)

重建佛庙碑记

【简介】

公元 2002 年刊。现存大槐树镇城东村。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 170、宽 61、厚 8 厘米。额题“佛光普照”。碑文行楷。碑阳全文 14 行，满行 41 字，共 526 字。首题“重建佛庙碑记”。

【碑文】

(碑阳)

重建佛庙碑记

佛道广济众生，普救万民，世人尊如天地，敬如日月，若人生衣食之不可缺也。窃查邑之城东，昔有古建佛庙，金炉不断千岁火，玉盏常明万年灯，有祀以来，邑里安然，民心向善，黎庶吉祥祸福，咸依于神。然其肇造之祥(详)，里人耆耄者，咸不知其所以。不幸抗日时期，庙内神像毁于战乱，殿宇颓圯不堪，凡数十年无人问着。城东居民杨氏碧云，素行尚义，乐善好施，其大德蜚声邑里。适有贾氏桃英，触澈怀古，早有动念，朝思暮想，意欲重修，与之杨氏计议，杨曰：“汝尚有志，吾岂能忍其若是乎！况旧庙新图，不独利于今，盖亦造福万代，何乐而不为？吾等虽为女辈，岂知天下无难举之事，存乎在人而已矣。古人云有志者事竟成，为则为之。”二女氏决议，遂在城镇领导及村委干部全力支持下，卜吉兴工。杨氏碧云董事总理，酬栗(粟)集资，贾氏桃英、申君国平，鸠材理料，躬身督工，犹有李氏苗条，协同桃英虔心募资。城东佛门弟子从而和之，社会贤士闻声赞襄者如市，捐资千元以上者碑后勒名，不足千元者列榜张德。经始于公元二零零一年季夏，讫于二零零二年金秋，阅月年余，全役告竣。建正殿三楹，面宽三间，进深两间，仿清营造，悬山结构。东侧配建小舍一间，利守庙也。墙垣大门亦一并新图。总观全宇，大殿高阔朗丽，耀然辉也。内有容仪三佛四菩，形象逼真，工艺精湛，肃然端庄，各具特色，令人瞻拜，不觉肃然起敬。嗟呼！碧云、桃英、国平、苗条，有德于里人深矣，有功于社稷大矣，里人企谓不可无记，因之俱歿(没)其绩。为文勒石，以垂悠久。是为序。

(碑阴捐款人芳名略)



题王楷欧咏师旷诗

【简介】

公元 2002 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。


碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 59、厚 9 厘米。碑文草书。贯中族裔祁邑河湾村罗仁佐□。

【诗文】

太行西下是师岡，綠水青山子野鄉。吹律年來空寂寞，啼烏猶自吊殘陽。

清代薄村王楷歐之悼師曠詩。

貫中族裔祁邑河灣村羅仁佐□。



题李时升晋应槐咏师旷诗

【简介】

公元 2002 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 59、厚 9 厘米。碑阳草书，郭士星书。碑阴隶书，李亨书。

【诗文】

(碑阳)

綠樹紅牆師曠祠，風高吹律動遐思。故園猶在人何處？滿眼山川似舊村。

清季李時升詩師曠故里。



壬午冬郭士星書。

(碑陰)

賢哉晉子野，功在悼平間。聞雀知齊遁，歌風決楚還。匡君叔向侶，正樂後夔班。遺廟千年在，芳猷不可攀。

明洪洞進士晉應槐詩。

李亨書。



颂始祖师旷

【简介】

公元 2002 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 59、厚 9 厘米。碑阳楷书，全文 12 行，满行 36 字，共 360 字。首题“颂始祖师旷”。沈阳师姓师发后裔十二世，十三世师乃生、乃昆，十四世师可、师帅叩颂，洪洞刘大猷书丹。碑阴隶书，两侧大字隶书对联“五音六律天下法，阳春白雪千古雅”，全文 5 行，满行 24 字，共 95 字。

【碑文】

(碑阳)

颂始祖师旷

噫嘻！贤哉！圣哉！壮哉！吾始祖师旷长眠师村两千五百餘載，其宏音猶存，今祖後裔恭立墓碑，不勝感慨萬千。洪洞史悠，遙溯遠古，有伏羲封底，堯王訪賢，舜耕歷山之佳傳，及進中古，有造父駕車，師曠正音，相如襟懷，賢良輩出，不勝枚舉，脉絡源流，歷史積淀，可謂人傑地靈。吾祖師曠，樂、政、軍、哲，皆放异彩，堪稱三晉之奇葩，春秋之聖賢。略舉其樂者，辯音正律，操琴譜曲，獨樹一幟，《陽春》、《白雪》，經典傳世，宮商五音，黃鍾大呂，獨具匠心，樂界鼻祖，惠及萬世。其政者，民本主旨，啓迪孔孟，匡佐悼平，以德參諫，政壇秉公，恩澤庶衆。其哲者，陰陽五行，辯證樸素，高見卓識，承前啓後。其軍者，揚塵惑敵，敗遁强齊，能聞鳥語，善析歌音，即知楚敗，真神人也。一代智者，一代賢臣，功業非凡，彪炳千古，流芳萬世。樂聖師曠，乃吾始祖，誕晉洪洞，實吾祜祉，仰德承庥，愧感有辱，借此碑文，以勵言行。

沈陽師姓師發後裔十二世，十三世師乃生、乃昆，十四世師可、師帥叩頌。

師守玉捐資壹萬元。洪洞劉大猷書丹。二零零二年十二月立。

(碑陰)

师旷为我国古代伟大的音乐家、政治家，成就之高，独步千古。瞻其言，慕其事，可知音乐亦可兴观群怨，可下通民情，可上通政事，实为通政和人的大要。值师旷故里纪念盛事，沛然之际，援笔以贺。

山西省戏剧研究所所长李运启，副所长谢玉辉。

頌始祖師曠
噫嘻！賢哉！聖哉！壯哉！吾始祖師曠長眠師村兩千五百餘載，其宏音猶存，今祖後裔
恭立墓碑，不勝感慨萬千。洪洞史悠，遙溯遠古，有伏羲封底，堯王訪賢，舜耕歷山之佳傳，及進
中古，有造父駕車，師曠正音，相如襟懷，賢良輩出，不勝枚舉，脉絡源流，歷史積淀，可謂人傑地
靈。吾祖師曠，樂、政、軍、哲，皆放异彩，堪稱三晉之奇葩，春秋之聖賢。略舉其樂者，辯音正律，操琴譜曲，獨樹一幟，《陽春》、《白雪》，經典傳世，宮商五音，黃鍾大呂，獨具匠心，樂界鼻祖，惠及萬世。其政者，民本主旨，啓迪孔孟，匡佐悼平，以德參諫，政壇秉公，恩澤庶衆。其哲者，陰陽五行，辯證樸素，高見卓識，承前啓後。其軍者，揚塵惑敵，敗遁强齊，能聞鳥語，善析歌音，即知楚敗，真神人也。一代智者，一代賢臣，功業非凡，彪炳千古，流芳萬世。樂聖師曠，乃吾始祖，誕晉洪洞，實吾祜祉，仰德承庥，愧感有辱，借此碑文，以勵言行。

沈陽師姓師發後裔十二世 十三世師乃生 乃昆 十四世師可 師帥叩頌
師守玉捐資壹萬元 洪洞劉大猷書丹 二零零二年十二月立

建 校 碑 記

建校碑記

【简介】

公元2002年刊。现存辛村乡马二村。

碑青石质，方首方趺。碑版高200、宽80、厚15厘米。碑文隶书。全文15行，满行45字，共493字。首题“建校碑记”。

【碑文】

建校碑記

馬二村學校原為馬牧完全小學第二分校，一九五一年始設在許家民房，幾經碾轉後，方於一九七一年遷至武聖關帝廟。稍後，添置教室六間，并改小學三年為五年，單軌建制。多年來，在上級主管部門和鄉村各級領導的關懷支持下，一批又一批學子步入社會各界，成為國家棟梁之才，可謂“地靈土生金，人杰村出名”。改革開放以來，農村面貌日新月異，村民生活邁入小康，求知欲望日漸高漲，舊校園已遠遠不能適應形勢需要。現任黨支部、村委會班子深感責任之重大，興學育人之緊要，深思熟慮，順乎民意，作出新建高標準一流學校的決定，并經村民代表大會通過，于二〇〇二年四月一日開工，投資一百二十餘萬圓，歷時五月有餘，建起一座占地十八畝，建築面積近兩千平米的教學大樓。其內教學區、幼兒園、運動場所一應俱全，水電暖設施完備，歐式柵欄，電動大門，林木花卉，環境優雅。此功在當代、利在千秋之舉，贏得廣大村民及社會各界仁人志士的一致好評，紛紛慷慨解囊，或鴻雁傳書寄款，或驅車回鄉親奉，或拆房騰地投工，心系故里，情暖熱土，蔭蔽子孫，天地欣然。偉乎馬二新校園！壯哉馬二我裔人。茲為曉明後人，表述前功，勒石樹碑，是以銘記。

撰文書丹李新民。校對張保午、馬英彥。鐫石金刀高安福。

中共辛村鄉馬二村支部委員會。

辛村鄉馬二村村民委員會。

公元貳零零貳年拾壹月八日，農曆壬午年拾月初四日立。

公元貳零零貳年拾壹月八日

農曆壬午年拾月初四日

辛村鄉馬二村支部委員會

辛村鄉馬二村村民委員會

馬二村學校原為馬牧完全小學第二分校，一九五一年始設在許家民房，幾經碾轉後，方於一九七一年遷至武聖關帝廟。稍後，添置教室六間，并改小學三年為五年，單軌建制。多年來，在上級主管部門和鄉村各級領導的關懷支持下，一批又一批學子步入社會各界，成為國家棟梁之才，可謂“地靈土生金，人杰村出名”。改革開放以來，農村面貌日新月異，村民生活邁入小康，求知欲望日漸高漲，舊校園已遠遠不能適應形勢需要。現任黨支部、村委會班子深感責任之重大，興學育人之緊要，深思熟慮，順乎民意，作出新建高標準一流學校的決定，并經村民代表大會通過，于二〇〇二年四月一日開工，投資一百二十餘萬圓，歷時五月有餘，建起一座占地十八畝，建築面積近兩千平米的教學大樓。其內教學區、幼兒園、運動場所一應俱全，水電暖設施完備，歐式柵欄，電動大門，林木花卉，環境優雅。此功在當代、利在千秋之舉，贏得廣大村民及社會各界仁人志士的一致好評，紛紛慷慨解囊，或鴻雁傳書寄款，或驅車回鄉親奉，或拆房騰地投工，心系故里，情暖熱土，蔭蔽子孫，天地欣然。偉乎馬二新校園！壯哉馬二我裔人。茲為曉明後人，表述前功，勒石樹碑，是以銘記。

校對張保午、馬英彥

鐫石金刀高安福

题张昌咏师旷诗

【简介】

公元 2003 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质,方首方趺。碑版高 160、宽 59、厚 9 厘米。碑阳草书,苏富世书。碑阴草书,王东满书。

【诗文】

(碑阳)

律吕能调大雅音,忠言深作晋侯箴。堪嗟后世伶官辈,惟著淫哇荡上心。

元代张昌诗。



苏富世书。

(碑阴)

天有至音,寄斯八物。先生不生,斯音郁郁。先生既生,斯音在律。嗚呼!先生之耳時可求也,先生之心不可得也。

唐代袁皓祭師曠廟文。

公元二零零三年元月壬午季冬。王東滿書。



题韩象起咏师旷诗

【简介】

公元 2003 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 59、厚 9 厘米。碑阳草书，赵尚文书。碑阴隶书，王亮题。

【诗文】

(碑阳)



聞道琴聲出翠微，依稀曾見舊柴扉。空存律呂音何在？止有絲桐曲不歸。老樹應攀元鶴舞，平岡似挈白雲飛。荒村樵叟閑評語，猶說風雷裂帳帷。

清季韓象起詩。癸未新春趙尚文書。

(碑阴)

洪洞师旷，五音之圣。艺德风范，万古传颂。

山西大学音乐学院院长王亮。公元二〇〇二年冬。



修复玄帝大殿功德碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 182、宽 70、厚 10 厘米。碑文楷书。正文 12 行，满行 53 字，共 538 字。首题“修复玄帝大殿功德碑”。撰文柴汾清，书丹镌刻董李虎。

【碑文】


修复玄帝大殿功德碑

玄天上帝，位列北方，群神之首。玄帝大殿，雄夺此宫，众庙之魁。原殿始于东汉光武年间，毁于民初日寇狼烟。欣逢国运昌盛，喜遇旅游业兴，七社父老乡亲，邻村志士仁人，远规古圣，近法先贤，选聪明俊秀之士为管老，举奇才异能之人为理事，白手起家建大殿，同心协力搞募捐。尔时，儒佛道众望风皈依，贤哲信士慕名觅迹，新闻媒体竞相报道，市县领导频临指导，中国文联秘书长孟伟哉润笔题词“中武当”，山西著名书法家张一挥毫泼墨“玄帝宫”。岁次庚辰，月序三秋，玄帝大殿奠基，时任龙马乡党委书记王振俊、乡长段春霞，帷幄运筹，遍邀名流，双十日正午时，主人公仆咸集，中共洪洞县委副书记邱争战、副县长姚素艳、县文物旅游局长段末意，陈词共勉，率先募捐。辛巳年大殿修复伊始，县委书记柴高潮徒步上山，专访调研。壬午年二月二十九日，大殿归制仍旧，壮丽逾初，县委副书记牛定元、县常委晋廷瑞为大殿落成剪彩，指点全面开发，弘扬三教文化。同年九月二十日彩绘竣工，肖神于中，届时，乡党委书记程延平，携县委副书记张国平、县人大主任郝国龙、副主任董晓安参加开光庆典，激扬旅游兴国之大计，赞许修复玄宫之义举。此殿耗资四十二万人民币，资取义捐与化缘，投工数以上万个，计工取义务与空役。众士之所为含辛茹苦，非局外之人所能尽悉，竭思穷智，是有识之士皆为忻敬。功德昭然，天地可鉴，故勒石铭记，以示信来继。

撰文柴汾清。书丹镌刻董李虎。

洪洞县青龙山中武当玄帝宫。

二〇〇三年农历三月二十五日。





修复师旷陵园墓碑记

【简介】

公元 2003 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，螭首龟趺。碑首高 110、宽 70、厚 23 厘米，阳额篆“重修碑记”，阴镌寿字图案。碑版高 150、宽 70、厚 23 厘米。碑阳篆书大字。碑阴楷书。全文 18 行，满行 36 字，共 334 字。首题“修复师旷陵园墓碑记”。山西师大历史系教授晋国史研究室主任李孟存撰文，胡业圖書丹。

【碑文】

（碑陽）

中華樂聖師曠大夫之墓。

（碑陰）

修復師曠陵園墓碑記

公元二千零三年歲在癸未桂月吉旦，洪洞縣師曠文化研究中心受縣人民政府之托，重新修復中華樂聖師曠陵園，工竣于師大夫仙逝二千伍百三十周年之際。斯舉也，志在闡揚先哲遺風，弘揚民族文化，啓我後昆，興仰止景行之意焉。贊曰：

春秋五霸，晉莫強焉，樂聖師曠，輔佐晉侯。洪洞師村，有廟有陵。左傳國語，俱載其績。漢唐以來，歲致二祭。生於晉靈，歿於昭公，以樂仕晉，審樂知政，功在悼平。以民爲本，惠愛萬民，初創體系，先於儒道。治學嚴謹，秉燭之論，精調律呂，神耳定音，陽春白雪，玄默禽經。弘揚正音，怒斥靡曲。五行生克，律呂陰陽，直言讜論，思想卓越。偉哉大夫，神哉樂聖，千秋聖賢，民族奇葩。琴譜遺失，年邁事遠，陵廟荒蕪，惜哉惜哉。今逢盛世，共力復興，揚其恩德，育人奮進。編史輯誌，溯其淵源，修復陵園，鐫石貞珉。

山西師大歷史系教授晉國史研究室主任李孟存撰文，胡業圖書丹。

洪洞縣人民政府。

二零零三年清明節。

汉中尉郅都墓碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 158、宽 60、厚 9 厘米。碑阳大字隶书。碑阴隶书。全文 10 行，满行 39 字，共 327 字。

【碑文】

(碑阳)


汉中尉郅都之墓。

(碑阴)

汉中尉郅都，西汉时扬人(今洪洞师村)。汉文帝时出仕为郎，汉景帝时升为中郎将，后出为济南太守，曾族灭济南恶霸睢民，为政公平廉威。公身壮有武力，常自称曰：“己倍亲而仕，身固当奉职死节官下，终不顾妻子矣。”升任中尉，执法严酷，不避贵戚列侯，人目之曰“苍鹰”。后守雁门，使匈奴闻名而丧胆，数十年不敢南下牧马。因审理临江王一案，得罪窦太后，景帝不得已，下公狱中，公自知不免，嘱家人将其归葬于师旷大夫墓傍。公平生最敬仰师旷大夫之品格文章，故愿死后常伴大夫也。两千年间，过往骚客文人凭吊其间，多有咏吟。司马迁赞公曰“都伉直，引是非，争天下大体”，实公生平之确评焉。时值师旷陵园修复之际，洪洞县师旷故里文化开发办公室主任贺伟先生，念公其生也伟，其死也哀，为表扬先哲，遂重修公墓，并镌石以志本末，起追慕也夫。

洪洞县师旷故里文化开发办公室立。

公元贰零零叁年岁在癸未清明吉旦。



柴村碑志碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存广胜寺镇柴村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 150、宽 70、厚 10 厘米。碑文楷书。全文 11 行，满行 40 字，共 357 字。首题“碑志”。

【碑文】


碑誌

据《洪洞县志》记载，唐代天宝二年，即公元七百四十三年，柴村建有真一观。元代至元年间，即公元一二六四年，柴村建有西安寺。元代大德年间，即公元一二九七年，柴村建有东华观、老君庙、玉皇庙，其中当数玉皇庙规模最大。追溯历史，柴村自唐代就有佛道文化历史、建筑景点。

岁月变迁，文物失修。淳朴善良的柴村人及邻村乡民，信仰热爱中华民族文化的夙愿依然强烈，一九九一辛未年农历六月十八日，由柴村苏国英女士主办，段来善、张学忠主建，本村及邻村的善男信女捐资赞助，进行了尽财尽力的重修。主泥师朱吉帅，主木师宋天才。

一九九二壬申年农历十月初三，玉皇庙重修后举行开光仪式，张宝贝先生负责组织领导，赵玉珍、郭桂英、王檀香、齐九蓉具体承办，本村与邻村善男信女功德捐助。主办人仙逝，功德名单及相关事宜因资料不全而不便详载。情亦德，德亦情，功德无量，凡事奉献的诸多善男信女的功德芳名永存。

公元二零零三癸未年公历四月十四日农历三月十三日。



建校碑记

【简介】

公元 2003 年刊。现存淹底乡府底村学校。

碑青石质，方首方趺。碑版高 196、宽 74、厚 14 厘米。额题“恩泽后世”。碑文楷书。全文 15 行，满行 43 字，共 526 字。首题“建校碑记”。

【碑文】

建校碑记

追溯远古中华民族五千年，这里就有人群居住，她的名字叫府郭村，几经朝代更换，又改名府底村至今。文明基于文化，进步基于知识，发展基于有文化有知识的人才，富村重在教育。新中国成立半个世纪以来，我村学校一直就舍于民间闲房庙宇，文革期间所建□房校舍已成○级危房，广大的党员群众和社会各界人士，对发展教育的重要及“富村富民重在教育”的认识，对改造或新建校舍要求非常强烈。随着新一届党支部的成立和新一届村民委员会的选出，新的一届支村委领导一上任，就顺民意而行之。支部书记丑全义、村委主任李宝贝上任后，就积极筹划宣传，汇集各方面的意见，果断决策，在没有经济的条件下，于公元二零零三年二月二十六日破土奠基。在全体党员干部、全体村民及各界有识之士的慷慨解囊、自愿募捐的支持下，支村委一班人的积极工作下，以及河南省林州市工程队全体工人的精心施工下，共同奋战五个月，一座九百六十五平方米、投资近六十万元的两层教学楼胜利竣工。一座明亮宽敞端庄气派的教学楼点缀在府底村大地上，她看到了子孙后代的希望，更看到了这个古老府底村的发展会更加辉煌。这是府底村有史以来第一个民心工程，第一个光辉事业，第一条能看到子孙后代希望的曙光。默默工作的干部，积极支持志愿募捐的党员群众和各界人士，你们的奉献和付出将铭记史册，后人敬仰。

府底村党支部村委会敬立。

公元二零零三年八月二十六日。



重修師曠陵園碑記

【簡介】

公元 2003 年刊。現存曲亭鎮師庄師曠廟。

碑青石質，方首方趺。碑版高 160、寬 60、厚 9 厘米。碑文楷書。全文 10 行，滿行 33 字，共 238 字。首題“重修師曠陵園碑記”。

【碑文】

重修師曠陵園碑記

我曲亭鎮乃師曠故里，舊羊舍氏食邑。晉悼、平間，有大夫師曠生於斯而葬於斯。師村東里許陵廟存焉，惜乎久毀於戰火，餘古柏、青草、數畝荒田。大夫扶晉室於危亡，通音律，千載之前曠古絕今，無可匹之者。今喜逢盛世，洪洞縣政府委托師曠文化研究中心主其事，先於貳零零壹年編輯出版《樂聖師曠》一書，後遂致力重新恢復陵園，前後經歷年餘，得各界有識之士的大力襄助，又有師曠故里人民齊心協力，乃于貳零零叁年癸未二月破土動工，八月吉旦適逢樂聖仙逝貳仟伍佰叁拾周年之際告竣。此誠盛世偉舉也，將永垂乎千秋。

曲亭鎮人民政府立石。

貳零零叁年八月吉旦。

重修師曠陵園碑記

我曲亭鎮仍師曠故里舊羊舍氏食邑晉悼平間有大夫師曠生於斯而葬於斯師村東里許陵廟存焉惜乎久毀於戰火餘古柏青草數畝荒田大夫扶晉室於危亡通音律千載之前曠古絕今無可匹之者今喜逢盛世洪洞縣政府委托師曠文化研究中心主其事先於貳零零壹年編輯出版《樂聖師曠》一書後遂致力重新恢復陵園前後經歷年餘得各界有識之士的大力襄助又有師曠故里人民齊心協力乃於貳零零叁年癸未二月破土動工八月吉旦適逢樂聖仙逝貳仟伍佰叁拾周年之際告竣此誠盛世偉舉也將永垂乎千秋

曲亭鎮人民政府立石

貳零零叁年八月吉旦

《乐圣师旷》出版纪念碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存曲亭镇师村师旷庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 9 厘米。碑文楷书。全文 12 行，满行 44 字，共 409 字。首题“《乐圣师旷》出版纪念碑”。

【碑文】

《乐圣师旷》出版纪念碑

洞洪古称扬国，邑南平畴沃野，箕山东抱，涧水北绕，旧邑城遗址也。有史以来，人文挺生，英贤迭起，溯其大贤大哲，有春秋时晋大夫师旷。夫若师旷，本起草野，瞽者而精于乐，以乐仕晋，实参国政，其事迹散见《国语》、《左传》、《说苑》诸籍，惜无专籍。及明末，有师村硕儒范宏慈，辑诸书，编定《聪圣志》数卷，迄今三百余载，而斯书佚之久矣。公元二零零二年四月，时任洪洞县文化局副局长贺伟，慨先贤之遗落，自筹资金重新编辑《乐圣师旷》一书，同年十二月由中国音乐出版社正式出版发行。参加此次编辑工作的中央、省、地、县各级领导、专家学者及部分工作人员列举如左：


总顾问：高洪元。顾问：张一、李孟存、张国平、赵尚文、任德泽、申公元、田建文。

编委主任：晋廷瑞。副主任：栗俊昌、孙彤云、崔三原。

编委：柴继红、张小虎、史登奎、李广琴、乔永生、庞明海、牛国胜、段末意、杨迎祺、田川、张国宝、杨登科、赵秀娟、曲亭镇党委镇政府、师村党支部村委会。

时值该书出版发行一周年暨师旷陵园修复竣工之际，同人志士以为斯举实启师旷文化研究开发之端，应镌石以志本末。

公元二零零三年岁在癸未桂月。洪洞县师旷文化研究中心谨立。



元朝大德七年八月初六日戌時即公元一三零三年九月十七日晚八時計山西中南部發生一次強烈地震震中位於當時的趙城縣即現在的洪洞縣廣勝寺一帶這是我國歷史上有明確記載的第一次八級大地震這次地震非常強烈地震破壞區北起河北張家口南至陝西西安東達河北衡水西到陝西延安其中山西平遙到曲沃一帶灾情尤為嚴重村堡從移地裂成渠人民壓死不可勝記震中的洪洞縣東北部一帶廣勝寺及霍泉水神廟全部塌毀南北霍渠渠堰陷坏門門墜沒不存水不得通流郃堡至韓家莊一線寬二公里長五公里的範圍內厚達十米的地表土體由東北向西南發生了大規模的水平滑移所過居民廬舍皆摧壓傾圮滑移的土體堵塞了霍泉下游河道形成一條列串珠狀的堰塞湖地震使二十七萬人死其中包括平陽路五萬四千六百五十個家庭的十七萬六千六百六十五人他們占平陽路總戶數的一半總人口的三分之一餘震持續四年之久致使社會經濟三十年之後才得以恢復地震是一種自然現象強烈地震是一場嚴重的自然災害但是地震是可以預測的預防的祇要我們依靠科學依靠法制扎扎實實地建立健全以監測預報震害防衛和緊急救援為中心內容的防震减灾工作體系就一定能够戰勝地震中害使人民之生命和財產損失減少到最低限度適逢這次大震七百週年為警示後人提高全民的防震减灾意識特此碑以資紀念

王汝鵬 撰文

范玲明 書丹

洪洞縣人民政府

公元二零零三年九月立

一三零三年地震纪念碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存广胜寺山坡。

碑青石质,圆首方趺,有碑亭。碑版高 180、宽 80、厚 20 厘米。碑阳大字行书。碑阴楷书。全文 16 行,满行 47 字,共 541 字。王汝雕撰文,范珍明书丹。

【碑文】

(碑阳)

一三零三年地震纪念碑

洪洞县人民政府立

公元二零零三年九月立

(碑阴)

元朝大德七年八月初六日戌时,即公元一三零三年九月十七日晚八时许,山西中南部发生一次强烈地震,震中位于当时的赵城县即现在的洪洞县广胜寺一带。这是我国历史上有明确记载的第一次八级大地震。

这次地震非常强烈。地震破坏区北起河北张家口,南至陕西西安,东达河北衡水,西到陕西延安。其中山西平遥到曲沃一带灾情尤为严重,村堡徙移,地裂成渠,人民压死不可胜记。震中的洪洞县东北部一带,广胜寺及霍泉水神庙全部塌毁,南、北霍渠渠堰陷坏,斗门壅没不存,水不得通流。郇堡至韩家庄一线宽二公里、长五公里的范围内,厚达十米的地表土体由东北向西南发生了大规模的水平滑移,所过居民庐舍皆摧压倾圮。滑移的土体堵塞了霍泉下游河道,形成一系列串珠状的堰塞湖。地震使二十七万人死亡,其中包括平阳路五万四千六百五十个家庭的十七万六千三百六十五人,他们占平阳路总户数的一半,总人口的三分之一。余震持续四年之久,致使社会经济三十年之后才得以恢复。

地震是一种自然现象,强烈地震是一场严重的自然灾害。但是,地震是可以预测的、预防的,只要我们依靠科学,依靠法制,扎扎实实地建立健全以监测预报、震灾防御和紧急救援为中心内容的防震减灾工作体系,就一定能战胜地震灾害,使人民之生命和财产损失减少到最低限度。适逢这次大震七百周年,为警示后人,提高全民的防震减灾意识,特立此碑,以资纪念。

王汝雕撰文。

范珍明书丹。

洪洞县人民政府

公元二零零三年九月立

王冶秋苏三监狱 题诗碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存
县城苏三监狱处。

碑青石质，方首方跌。
碑版尺寸不详。碑文草书。

王冶秋，著名文物专
家，1964 年（一说 1962 年）
在国家文物局局长任上考
察苏三监狱时作此诗。

【诗文】

虎頭牢裏羈紅妝，一曲
攪亂臭水漿。王三公子今何
在？此地空留丈八牆。

癸未年秋甲壽書王冶
秋詩。

虎頭牢裏羈紅妝，一曲攪亂臭水漿。
王三公子今何在？此地空留丈八牆。

癸未年秋甲壽書王冶秋詩

裴学度墓碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存淹底乡吉村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 119、宽 50、厚 10 厘米。碑文楷书。碑阳额题“流芳百世”。碑阴额题“墓铭志”，全文 8 行，满行 18 字，共 135 字。

从碑文看，墓主裴学度虽是离休干部，但非革命先烈，更不用说其妻，“革命先烈”显然是儿女“私谥”。且碑文中有些史实亦有误，如解放临汾战役的时间。

【碑文】

(碑阳)


革命先烈裴学度李英莲之墓。

(儿女等名略)

公元二零零三年农历十月一日立。

(碑阴)

革命先烈裴学度，中共党员，生于一九三零年十二月廿三日。四七年参加革命，任政府科员，公署助员。四九年参加解放临汾战役和解放大西北，并任水川区副区长。五三年毕业西北大学后，调入兵器部二四八厂，任厂技术科副科长、厂部主任、书记、工会主席。在任期间，多次评为厂优秀共产党员。九一年离休，副厅级。殁于二零零三年元月十七日。



重建山门碑记

巍巍中华悠悠历史佛教文化源远流长据史载佛出峡之万圣寺创建于北魏公元三八四—四五〇一时期此处山势壁立刀劈斧凿群山苍翠五峰对峙古洞深幽涧水潺潺灵光宝气气势不凡素有天下第一山之美誉宋代著名大书法家米芾真迹于清康熙年间刻于山门左侧至今犹存足见珍贵相傳万圣寺为文殊菩萨最初之演教圣地今大雄宝殿左上岩间之天然石洞世称文殊洞昔为文殊栖身讲经之所在东晋时文殊受命自印来华悦此风景宜人化一老僧居此七年磨难沐雪浴雨忍饥受寒佛心坚切得经布道度化众生终致佛理佛义广传众生皆结善缘遂草创小清凉寺善者广集佛事初起终功德圆满又遵佛旨方去五台山重开道场创建天下第一佛教名山因而民间历来盛传先有佛峡清凉万圣后有圣地道场五台之说延至金代大定（公元一一六四）四年寺相扩建始改称万圣寺至今取佛出峡万佛显圣之意也漫漫乎这一早期佛教文化圣地因文殊初创而声名大振确先于五台而著称佛界缘山明水秀而游人云集遭兵火衰微而屡毁屡建遇不测地震而修葺扩充因人为破坏而一蹶不振历经各代经官民共举至明朝万历（公元一六〇四）年间万圣寺才达到五阁松柏掩映寺主寺殿堂教僧达百余人四远及猴山佛事空前兴盛之鼎盛时期直至清末民初才渐显衰落尤以近六十年中破败最甚除大殿尚存外其余皆毁昔日笙鼓不绝高僧辈出久负盛名之千年古刹建此境况佛界俗民无不深感惜哉痛哉

因以文化而显其兴衰佛以寺庙而示其枯荣进入新千年随改革开放之深入旅游兴起之机缘古寺适逢发展良机修复实乃万民所盼原统管万圣寺之西堡寨下辛府西昌樊村浅沟三交河七村社因修复之谋举振兴之措顺应历史发展潮流顺乎民众重修夙愿民众集资先起步吸引外资是目的委以修复委员会重任以重建山门为起点徙而全面揭开修复工程之序幕循佛教古建之布局趁时代发展之需要法学专家论证规划正格局慎密设计精心施工立木为标铺瓦竖脊乡民主动捐献仁人爱心奉献如孺送米送面度者出力流汗三宝弟子王金爱女士倡导发起辛府奔波集募化缘款额达近万元委员会成员尽职尽责有闻慢滴水汇海集腋成裘历时两月冒暑战寒大殿彩画一新山门告竣巍然是年农历十月十九日在当地政府主持下千年古寺披新装落成剪彩喜庆典山门前挂横幅高悬彩旗林立鼓乐震天殿内法会笙鸣寺前狮舞龙旋为昭示捐资者之功德为遗留后世永志纪念立碑刻石千秋重远

撰文

查 旺

書丹

張午亮

刻石

陳 博

萬聖寺修復委員會

公元二〇〇三年癸未岁次腊月十六日

重建山门碑记

【简介】

公元 2003 年刊。现存万安镇万圣寺。

碑青石质,方首削肩方趺。碑版高 180、宽 70、厚 10 厘米。碑文楷书。碑阳全文 19 行,满行 66 字,共 965 字。首题“重建山门碑记”。撰文李兴旺,书丹张午亮,刻石陈博。

【碑文】

(碑阳)

重建山门碑记

巍巍中华,悠悠历史,佛教文化,源远流长。据史载,佛出峡之万圣寺创建于北魏(公元三八四—四五〇)时期,此处山势壁立,刀劈斧凿,群山苍翠,五峰对峙,古洞深幽,涧水潺潺,灵光宝气,气势不凡,素有“天下第一山”之美誉。宋代著名大书法家米芾真迹,于清康熙年间刻于山门左侧,至今犹存,弥足珍贵。相传万圣寺为文殊菩萨最初之演教圣地,今大雄宝殿左上岩间之天然石洞,世称文殊洞,昔为文殊栖身讲经之所在。东晋时,文殊受命自印来华,悦此风景宜人,化一老僧居住,七年磨难,沐雪浴雨,忍饥受寒,佛心坚韧,传经布道,度化众生,终致佛理。佛义广传,众生皆结善缘,遂草创小清凉寺,善者广集,佛事初起,终功德圆满。又遵佛旨,方去五台山重立道场,创建天下第一佛教名山。因而民间历来盛传“先有佛峡清凉万圣,后有圣地道场五台”之说。延至金代大定(公元一一六四)四年,寺庙扩建,始改称万圣寺至今,取“佛出峡万佛显圣”之意也。漫漫乎这一早期佛教文化圣地,因文殊初创而声名大振,确先于五台而著称佛界。缘山明水秀而游人云集,遭兵火袭扰而屡毁屡建,遇不测地震而修葺扩充,因人为破坏而一蹶不振。历经各代,经官民并举,至明朝万历(公元一六〇四)年间,万圣寺才达到五阁松柏掩寺,主寺殿堂数楹,僧达百余人,田产远及猴山,佛事空前兴盛之鼎盛时期。直至清末民初才渐显衰落,尤以近六十年中破败最甚,除大殿尚存外,其余皆毁。昔日笙鼓不绝、高僧辈出、久负盛名之千年古刹遭此境况,佛界俗民无不深感惜哉痛哉!

国以文化而显其兴衰,佛以寺庙而示其枯荣。进入新千年,随改革开放之深入,旅游兴起之机缘,古寺适逢发展良机,修复实乃万民所盼。原统管万圣寺之西堡、东堡、下辛府、西昌、樊村、浅沟、三交河七村社,图修复之谋,举振兴之措,顺应历史发展潮流,顺乎民众重修夙愿。民众集资先起步,吸引外资是目的,委以修复委员会重任,以重建山门为起点,从而全面揭开修复工程之序幕。循佛教古建之布局,趋时代发展之需要,经学者指导、专家论证,通盘规划,规正格局,慎密设计,精心施工,立木上梁,铺瓦竖脊。乡民主动捐献,仁人爱心奉献,妇孺送米送面,虔者出力流汗;三宝弟子王全爱女士倡导发起,辛劳奔波,集资化缘款额达近万元;委员会成员尽职尽责,少有懈怠。滴水汇海,集腋成裘,历时两月,冒暑战寒,大殿彩绘一新,山门告竣巍然。是年农历十月十九日,在当地政府主持下,千年古寺披新装,落成剪彩喜庆典。山门前红灯齐挂,横幅高悬,彩旗林立,鼓乐震天。殿内法会笙鸣,寺前狮舞龙旋。为昭示捐资者之功德,为遗留后世永志纪念,立碑刻石,千秋垂远。

撰文李兴旺。书丹张午亮。刻石陈博。

万圣寺修复委员会

公元二〇〇三年癸未岁次腊月十六日立。

(碑阴)

重建山门捐集资名序(芳名略)

重建山门捐资功德碑

【简介】

公元 2003 年刊。现存万安镇万圣寺。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 200、宽 60、厚 12 厘米。额题“流芳百世”。碑文楷书。全文 9 行，满行 32 字，共 189 字。首题“重建山门捐资功德碑”。撰文李兴旺，书丹张午亮，刻石陈博。

【碑文】


重建山门捐资功德碑

佛教圣地逢盛世，千年古刹展新颜，万民集资献诚心，万元敬佛结深缘。公元二零零三年癸未岁次冬月十九日，四乡民众聚寺前，笙鼓齐鸣欣庆典，洪洞恒富洗煤厂厂长刘恒飞先生，于山门落成剪彩之际，不吝奉献，捐资万元，为修复慷慨解囊，为工程雨中送伞。施舍难在一时，德泽后世无限，义举乡邻敬羨，功德千秋垂范，此单树碑刻石，流芳百世，永志纪念。

撰文李兴旺。书丹张午亮。刻石陈博。

万圣寺修复委员会

公元二零零三癸未岁次腊月十六日立石。



重建山门捐资功德碑

佛教圣地逢盛世，千年古刹展新颜，万民集资献诚心，万元敬佛结深缘。公元二〇〇三年癸未岁次冬月十九日，四乡民众聚寺前，笙鼓齐鸣欣庆典，洪洞恒富洗煤厂厂长刘恒飞先生，于山门落成剪彩之际，不吝奉献，捐资万元，为修复慷慨解囊，为工程雨中送伞，施舍难在一时，德泽后世无限，义举乡邻敬羨，功德千秋垂范，此单树碑刻石，流芳百世，永志纪念。

撰文 李兴旺 书丹 张午亮 刻石 陈博

万圣寺修复委员会

公元二〇〇三癸未岁次腊月十六日立石

刘恒飞功德碑

【简介】

公元2004年刊。现存左木乡吉家山村土地庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高138、宽72厘米。额隶书“功德碑”。碑文楷书。全文15行，连标点满行35字，共479字。金山沟党支部村委会立石。

【碑文】

刘恒飞同志，吉家山村人，一九五七年二月出生于一个普通农民家庭，系凤鸣长子。他自幼聪明好学，乐于助人，胆识超群，志向远大。一九七四年参加工作后，他始终坚持严谨、扎实、规范、创新的工作作风，养成了一种开拓进取、顽强拼搏的工作精神，一步一个脚印，一年一个台阶，由一名普普通通的煤矿工人跃升为三交河煤矿石曲坑口主任、赵城煤焦发运站站长、洪洞县煤炭运销公司经理、洪洞县人大委员等职。二〇〇〇年又组建了洪洞县恒富煤化有限责任公司，成为洪洞县乃至全临汾市赫赫有名的实干家、企业家和政治家。多年来，刘恒飞同志当官不忘民，致富不忘本，为人忠厚朴实，处事干练果断，情系百姓冷暖，自觉援助家乡建设，为彻底改变家乡贫穷落后的面貌立下了汗马功劳，起到了举足轻重的作用。洪乔公路穿村而过，架起了与外界联通的桥梁，煤矿建在吉家山村，实现了村民打工不出门的夙愿。建校、引水、硬化道路，慷慨解囊，名扬四方。二〇〇三年秋雨连绵，山体滑坡，风景庙不堪倒塌。他又向村委会自告奋勇，捐资数万，修葺建造了这座庙宇。为弘扬其功德，借本庙重建，特立碑留念，流芳千古。

金山沟党支部村委会。

公元二〇〇四年二月十八日。



修复风神庙碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存万安镇垣上村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 150、宽 50、厚 10 厘米。额题“功德无量”。碑文楷书。全文 10 行，满行 30 字，共 184 字。首题“修复风神庙碑记”。

【碑文】

修复风神庙碑记


敝村北隅建有古风神庙一座，占踞生门宝地，由于年久失修，庙宇摊（坍）塌不堪。为了重新修复此庙，弥补风水，龙萱理事会精心筹划，多方集资，在村委主任范北星的全力资助下，村民每户捐资拾元，于二〇〇三年动工，二〇〇四年三月二十六日竣工，开光剪彩。现将捐资叁拾元以上的仁人志仕（士）刻列于后，镌石记文，以彰先贤之功德。

垣上村龙萱理事会主事人：范小古。

理事：范双记、范福全、范天兰、范天星。

泥工范生拽、范安平。

公元二〇〇四年五月十八日。



修复风神庙碑记

敝村北隅建有古风神庙一座，占踞生门宝地，由于年久失修，庙宇摊塌不堪。为了重新修复此庙，弥补风水，龙萱理事会精心筹划，多方集资，在村委主任范北星的全力资助下，村民每户捐资拾元，于二〇〇三年动工，二〇〇四年三月二十六日竣工，开光剪彩。现将捐资叁拾元以上的仁人志仕刻列于后，镌石记文，以彰先贤之功德。

垣上村龙萱理事会主事人：范小古

理事：范

双记

天兰

天星

泥工

范生拽

范安平

公元二〇〇四年五月十八日

省级重点文物保护单位

女娲陵

山西省人民政府2004年6月10日公布

临汾市人民政府立

女娲陵文物保护标志碑

【简介】

公元2004年刊。现存赵城镇侯村女娲庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高80、宽110厘米。除“女娲陵”三字隶书外，碑文为仿宋体。

【碑文】

省级重点文物保护单位。

女娲陵。

山西省人民政府2004年6月10日公布。

临汾市人民政府立。

省级重点文物保护单位

关帝庙

山西省人民政府2004年6月10日公布

临汾市人民政府立

保护范围

关帝庙庙围5米为其保护范围。
北至文化馆。南到大士庵。东到东
厢房后居民房。西到西厢房后居
民房。东西30米。南北70米。

关帝庙文物保护标志碑

【简介】

公元2004年刊。现存县城关帝庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高80、宽120、厚15厘米。碑文楷书。

【碑文】

省级重点文物保护单位关帝庙。

山西省人民政府2004年6月10日公布。

临汾市人民政府立。

重修財神樓功德碑

【简介】

公元2004年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。

碑青石质，方首方趺。碑版高178、宽65厘米。额题“流芳千古”。碑两侧题对联“功德流芳百世，应名永注神灵”。碑文楷书。全文11行，满行35字，共309字。首题“重修财神楼功德碑”。


【碑文】

重修財神樓功德碑

青龍山原建有財神殿，一九四一年被日焚毀，九三年，七社管老民衆及鄰村善男信女捐資出力重修，當時因資金匱乏，只能因陋就簡，所建殿宇距旅遊景點要求差距較大，難以滿足游人觀賞。此情此狀，道長郭誠光心急如焚，寢食不安，遂四處布道，濟世扶民，指點迷津，籌劃謀算。侯馬道人劉其寬亦誠奉獻，虔心感募，度化民衆，以籌其資。尤一向喜愛道教文化、熱愛祖國山河的侯馬田金枝、吉文池夫婦，于二〇〇三年率長子吉偉華、兒媳郭靚、次子吉梓華、兒媳趙春霞、孫女吉奕霏，親赴其山，觀其勝景，無不感化，隨全家共議，不謀名利，願捐巨資，予以重修五路財神樓。更感人者，田之父母年逾八旬，省吃儉用，捐資修繕，其心之誠，天地可鑒。此舉功德無量，流芳百世，特鑄此碑，以彰後世。

洪洞縣青龍山中武當玄帝宮。

公元二〇〇四年農曆（甲申年）六月十九日吉立。



重建戏台碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质,高 80、宽 100 厘米。额隶书“千古流芳”。碑文隶书。全文 21 行,满行 17 字,共 328 字。首题“重建戏台碑记”。撰文李学智,书丹镌刻董李虎。

【碑文】

重建戏台碑记


戏曲乃贬恶扬善之传统文化,此所以羽翼夫世教也,而戏台则为弘扬传统文化酬神娱人之所也。古历山舜殿前之戏台,先朝有制,因日月侵久,风雨剥蚀,本已栋梁朽、桷桷腐、脊瓦颓圯,一九四二年岁次壬午之秋,又被日军一炬,沦于煨烬,数十年世以为病而不曾新作。迨至二〇〇四年岁次甲申孟夏,洪邑吉家山任葵花女士履足历山降香,瞻废墟为之惊惕,乃奋为首倡,以建台为己任,邑中之仁人志士从而和之,遂各捐俸,鸠工庀材,委以历山董事者李寅子、李学智、李苗条、成义春文等,经度董理。经始于甲申仲夏,阅月五月毕工。戏台竣工,董事者嘱余为文记之,余曰:“如是慷慨义,捐其懿德,诚可嘉也。岂能无记!”爰勒其文于碑,嵌于台之西壁,并列捐资姓名,砉石于东壁,以志岁月云。


撰文李学智。书丹镌刻董李虎。

制图施工范连生、李列虎、王二娃。

洪洞县历山舜庙修复委员会。

公元二〇〇四年岁次甲申孟秋立石。





五龙壁碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存万安镇历山舜庙南大门左侧。

碑青石质，有碑楼。碑版高 150、宽 55 厘米。碑文行书。全文 16 行，满行 40 字，共 518 字。首题“五龙壁碑记”。撰文李学智，书丹姚学凡，刻石庞光红。

【碑文】

五龙壁碑记

历山前山门外建置五龙壁，旨在表尊严也。五龙者，象征上古五帝之谓也，舜乃五帝之五，之所以建五龙壁之缘也。古历山昔无旧制，此吾等之新图。起始规划初具，意欲兴工，然斯役工浩，孰(孰)与资耶？忧思许久，苦无良策，因而凡数年，言而弗为。今春一日，李寅子、李学智并历山诸多同仁，偶而闲议，众谓：“万安镇杜君长荣、水南村李君叔记，赋性直而慷慨，轻财重义，乐乎施与，其大德遐迩有闻，与之求助，谅必应焉。”爰委以李学智、李苗条，邀二君聚议。二君闻言，慨然应诺，言曰：“兹盛举也，愿尽力为之，不惜费钜，不吝财物，定期建造，且必尽善尽美。”卑等闻言，不胜感荷。不数日，遂与河津市琉璃工师吕生民签约制作。经始于二〇〇三年癸未十月五日，落成于二〇〇四年甲申五月吉日，历八阅月而讫。是役也，设计营造三晋一绝，长十又五米，高六米有奇。壁前五龙琉璃制品色釉斑斓，光映霞美，造型精致，蛟龙欲腾。壁后制作尽系灰陶，帝舜琴歌，形象逼真，仁仪善容，望而钦敬，凤凰翔集，宛若生灵，翩翩翔姿，呼之欲飞。瞻前观后，纵目上下，人物花卉，内涵丰富，行云流水，惟妙惟肖，工艺之精，巧夺天工。工既讫，杜、李二君懿德必彰。二君生而明敏，笃厚善良，品端行正，绰有古风，素行虽节俭朴素，而好义举成事，今共襄盛举，其功善莫大哉。三社聚议，爰谓：“二君必树碑铭记。”因此为文勒石垂之，永久不朽也。是为记。

撰文李学智，书丹姚学凡，刻石庞光红。

洪洞县历山舜庙修复委员会。


二〇〇四年岁次甲申九月九日立石。

石雕牌坊碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，高 67、宽 110 厘米。碑文行书。全文 34 行，满行 21 字，共 615 字。首题“石雕牌坊碑记”。撰文李学智，书丹姚学凡。



【碑文】

石雕牌坊碑记

近数载来吾侪夙志，拟在后小门北约二百米建一师雕牌坊，利壮观也。然工巨费重，敢任斯责者鲜，多以思役畏搜，避而不举。然则何时而举耶？历山管老咸以为忤。甲申之春，三社董事者相聚谋议，众谓：刘公恒飞，素性好义，且富而不骄，德高望重，非但里人咸敬，且蜚声四达。因以委以李学智冒昧肯求，刘公闻言，慨然应曰：“汝等此举善莫大焉，不独壮观历山，盖亦光彩洪邑，举念必为，不可弃退。费钜不拘，煤运公司独力任之。”吾等闻言，欣喜若狂，遂遣人陕西绥德觅工，与工师庞光红言价四十五万元，达成协议。阅月六月，雕石工讫，启运而至。又旬余，结构告竣。瞻观者莫不色动神骇，咤为奇观。

斯楼三门、四柱、九楼，双面单式结构，共计三百一十八块雕石组成。面宽一十二米，高十米有奇，巍然壮观，气势恢宏，远近瞻观，引人入胜。腾蛟舞凤坊于其上，寓言传说落于砥柱，禽鸟山水浮雕其中，名花异卉镌镂其间，千工百艺各臻其极。意巍巍乎！斯楼峻极雄浑兮，一方巨瞻；技艺维精兮，鬼斧神工。

是役也，洪邑煤运公司之功也，亦可谓刘公之功也。刘公吉家山人，生而聪敏，颖悟异常，赋性正直，善与人交，轻财尚义，且好施予，生平以助人为乐，凡亲族邻里食其惠、茹其泽，胥沾其光，居乡素多义举，凡事力足至焉必竭力身任，不以费钜而避却，历年来赞襄历山建设功德卓著，舜殿壁绘、地狱根基、诸庙建设、历年唱戏输资赞襄，举不胜举。

工既讫，三社管老金谓：“成此莫大之功，非刘公慨允煤运公司赞襄，岂能如是之易也。公司之功，天地可鉴，刘公之德，江海同深，具斯功德，岂可无记！”爰嘱余为文，勒诸坚珉，以垂永久。是为记。

负责人李寅子、李学智。承建庞光红。

撰文李学智，书丹姚学凡。

洪洞县历山舜庙修复委员会。

公元二〇〇四年岁次甲申九月初九日立石。

三项工程竣工碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存辛村乡白石村。

碑青石质,高 148、宽 54 厘米。碑文横向楷书。全文 34 行,满行 14 字,共 415 字。首题“三项工程竣工碑记”。撰文李新民,书丹胡业圃,校正李天寿,刻石庞继东。

【碑文】

三项工程竣工碑记

白石一村,传有天降白色陨石而命名,曾为辛亥先驱温公寿泉之故居,更有八年抗日时期朱总司令率部东征在此驻防,人文、历史、革命传统赐于吾村多少美誉嘉赞,实乃村之幸矣。

时至今日,改革开放,国泰民安,政通人和,村人同心。我支部、村委顺应时代需求,体察村民希冀,前秋动议,去春兴工,实施了建校、修路、筑村门牌坊三大工程,费时二年,耗资二百伍十余万,于今秋告竣。浏览二层教学大楼镶珠嵌玉,教学环境幽雅宜人,五千米村内道路三纵三横,格局合理,辉映村容,人车通衢村门牌楼古香古色,飞檐斗拱,鎏光溢彩,巍峨耸立,诸景自成一体,村容为之一新,路人额手称庆,村民莫不欢喜。是役不独为一人利而为广大,不独为一时计而在百年,工程之浩繁,投资之巨大,为我村历史所无有。为补资之空缺,支部、村委遂发捐资倡议,在外志士、村内百姓无不积极响应,纷纷倾力鼎助,慷慨解囊,不足一月资逾四十余万。为彰显村人,颂歌诸君,践行承诺,故凿石十余通,以资列序,镌于砺碑,以示德绩,千秋伟业,万古铭记。

撰文李新民。书丹胡业圃。校正李天寿。刻石庞继东。

白石村党支部、村委会。

公元二零零四年九月吉日立。

三项工程竣工碑记

白石一村,传有天降白色陨石而命名,曾为辛亥先驱温公寿泉之故居,更有八年抗日时期朱总司令率部东征在此驻防,人文、历史、革命传统赐于吾村多少美誉嘉赞,实乃村之幸矣。

时至今日,改革开放,国泰民安,政通人和,村人同心。我支部、村委顺应时代需求,体察村民希冀,前秋动议,去春兴工,实施了建校、修路、筑村门牌坊三大工程,费时二年,耗资二百伍十余万,于今秋告竣。浏览二层教学大楼镶珠嵌玉,教学环境幽雅宜人,五千米村内道路三纵三横,格局合理,辉映村容,人车通衢村门牌楼古香古色,飞檐斗拱,鎏光溢彩,巍峨耸立,诸景自成一体,村容为之一新,路人额手称庆,村民莫不欢喜。是役不独为一人利而为广大,不独为一时计而在百年,工程之浩繁,投资之巨大,为我村历史所无有。为补资之空缺,支部、村委遂发捐资倡议,在外志士、村内百姓无不积极响应,纷纷倾力鼎助,慷慨解囊,不足一月资逾四十余万。为彰显村人,颂歌诸君,践行承诺,故凿石十余通,以资列序,镌于砺碑,以示德绩,千秋伟业,万古铭记。

撰文 李新民
校正 陈天寿

书丹 胡业圃
刻石 庞继东

白石村党支部
村委会


公元二零零四年九月吉日立

油路工程碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存万安镇垣上村关帝楼东。

碑青石质,方首方趺,有碑楼。碑版高 170、宽 60 厘米。碑文楷书。首题“油路工程碑记”。全文 13 行,满行 40 字,共 417 字。



【碑文】

油路工程碑记

垣上村地处青龙山下,丘陵地带,亘古以来赖一条土路而外通。出入之艰,通行之苦,成为垣上父老的心头病痛,刮风尘蔽日,下雨泥漫地,交通运输崎岖坎坷,集体经济瓶颈制约,人际交流、百业贸易皆视路况而却步,望泥尘而生畏,村民士人及在外工作的有识之士无比扼腕而叹。二零零四年夏,县委、县政府贯彻上级精神,部署村村通油路工程,在万安镇政府的领导下,以村委主任范北星为领头人的垣上村党支部、村委会,借东风、顺民意,发起油路大会战。历时一个月,投资八十余万元,这条全长四点八公里的通村油路及村中水泥路全线贯通。其间垣上村人,无论村民士人,捐资捐物,出力出智,送石料,挖土方,拆房屋,让场院,联系援助,协调工程,先后得到上级补助二十万元,村民及在外工作人员捐款及捐物折款十二万元,方使这一浩大工程于八月二十八日胜利告竣。自此垣上村告别了泥尘路,告别了出入苦,踏上了柏油路,踏上了致富路,更踏上了腾飞路。为彰显村民的吃苦精神、在外人员的奉献美德,为铭记在油路工程中给予支持帮助的各界人士,特树碑镌文,千秋永志。

垣上党支部村委会。

二零零四年十月一日立。

碑文铭记

【简介】

公元 2004 年刊。现存淹底乡北卦地村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 150、宽 66 厘米。额篆“德芳千秋”。碑文隶书。全文 14 行，连标点满行 30 字，连标点共 363 字。首题“碑文铭记”。

【碑文】

碑文铭记

我北卦地村，位于县城东南方向四十里。邻村十个十里，八个八里，故名八卦村，相传是伏羲画卦圣地，素有人根之祖的美称。


全村现有一百五十户，六百七十口人，耕地面积二千零六十亩由于地处黄土高原，十年九旱，自然条件极其恶劣，从历史到现在人们都过着贫穷生活，在改革开放各项事业飞速发展的今天，我村却于大潮流相距万里。加之交通不便，制约着村民长期处于贫穷。


在上级领导及李文生同志的支持下，筹措资金十余万元，村民集资及在外工作人员，县保险公司资助，献出了他们的爱心。

我村油路工程，从二零零四年八月十八日，破土动工，十月八日竣工。油路的建成对发展我村经济，加强城乡物资交流起到很大的促进作用，同时为下一步开发娘娘庙，奠定了良好的基础。为感谢对油路作出贡献的同志，特树碑立传，名扬千秋，留芳后人。

北卦地村党支部村委会。

二零零四年十月十六日敬立。





后泉村兴建学校碑记

【简介】

公元 2004 年刊。现存淹底乡后泉村。

碑青石质，方首方跌。碑版尺寸不详。额篆“兴学”。全文 11 行，连标点满行 39 字，连标点共 387 字。首题“后泉村兴建学校碑记”。舞阳解潭之撰文，杜洪森书丹，莫福华铁笔。

【碑文】

后泉村兴建学校碑记

人才之兴，系家国之盛衰，有识者每以兴学育人为急务。后泉村地处洪洞东南边缘，沃野平畴，烟树雾林，自来人文蔚起，俊彦辈出，此历来重视教育之果，非徒借山水之灵秀也。近年，村内校舍破败，几成危房，村人有识者莫不忧虑，而所费甚巨，卒难成事。支村委刘红、郭北保等一班人上任后，急村人所急，忧村人所忧，自二零零三年开始筹划建校，上下奔走，多方呼吁，得洪洞县委、县政府及淹底乡党委政府之支持，全村百姓同心协力，踊跃捐款。尤赖村人石雪爱、陈振先等名贤之士大力资助，于二零零四年七月破土动工，至同年十月，八百余平米教学大楼巍然耸立村内。工竣，合村同庆，莫不盛称。村人咸谓，空前伟举赖有德有识者玉成之，不可不书其事。按其所叙，直书事之本末，勒诸贞珉，俾后之来者知举事之难，并不忘于襄事诸公，然后知守成之不易也。

公元二零零四年十月吉旦。

后泉党支部、村委会立石。

舞阳解潭之撰文。杜洪森书丹。莫福华铁笔。

赵匡胤故里碑

【简介】


公元 2004 年刊。现存刘家垣镇罗云村。

碑青石质，螭首方趺。碑版高 180、宽 80、厚 12 厘米。碑文行书。

【碑文】

赵匡胤故里。

甲申。邱争战。(印)



书法家马公圣瑞碑序

【简介】

公元 2005 年刊。现存堤村乡窑上村马圣瑞墓前。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 170、宽 60、厚 12 厘米。额隶“流芳千古”。碑文草书。正文 6 行，满行 41 字，共 186 字。首题“书法家马公圣瑞碑序”。长孙马应运撰并书。


【碑文】

書法家馬公聖瑞碑序

公諱聖瑞，字義年，號太初，清光緒十年生於趙城縣北石明西坡底。生而穎悟，負笈并州，卒業於山西大學高等科。曾任河北行唐縣承政，後就教於夏縣中學及本邑馬牧高小。公博學多識，尤長於書法，工篆隸魏碑，有古君子風。書法自成一家，所書碑匾多有遺迹。抗戰時為日僞兵痞所害，時年五十八歲。一代書家未盡天年，可慨也夫。幸其後嗣瓜瓞綿長，克紹箕裘，亦可慰公於九原也。

長孫馬應運叩撰并書。

公元貳仟零伍年歲次乙酉仲春之月吉日立。



二零零四年社会各界捐款略记

【简介】

公元2005年刊。现存大槐树祭祖园碑林右侧。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高180、宽70、厚9厘米。额刻荷花。碑文行书。全文13行，满行31字，共341字。首题“二零零四年社会各界捐款略记”。撰文范忠义，校对王建忠，书丹胡业圃，刻石庞光红。


【碑文】

二零零四年社會各界捐款略記

木有本而根深葉茂，水有源而源遠流長。聞名海內外的明代大槐樹遷民遺址，吸引着億萬槐鄉後裔。他們雖奔波於异地他鄉，卻不忘家鄉的建設，尤其對大槐樹祭祖園的擴建開發慷慨解囊。爲了銘記大槐樹後裔寸草報春暉的赤子之心，自一九九七年起，大槐樹旅遊區就對百元以上捐款者樹碑留名，截止目前，已樹碑近百塊，捐款者有單位、國家政要、社會各界人士及普通農民，達數萬人，其分布於河南、河北、山東等三十多個省市自治區，還有港澳臺及美國、日本等國家和地區。近年來，隨着旅遊人數逐年增多，慷慨捐助者絡繹不絕，樹碑場地的局限，從二零零四年起，對伍佰元以上捐款者刻碑留名，伍佰元以下捐款者載入書冊。對大槐樹遷民遺址擴建開發這一功在當代、利在千秋的宏偉工程，捐款資助者樹碑彰石紀念，載入史冊，流芳百世。

撰文范忠義，校對王建忠，書丹胡業圃，刻石龐光紅。

公元二零零五年三月。



三年大事碑记

【简介】

公元 2005 年刊。现存万安镇历山舜庙南大门右侧。

碑青石质,有碑楼。碑版高 150、宽 55 厘米。碑文行书。全文 17 行,满行 55 字,共 725 字。首题“三年大事碑记”。撰文李学智,书丹胡业圃,刻石庞光红。

【碑文】


三年大事碑记

古历山西依青龙,东环汾水,北眺霍岳,南瞻尧都,青山叠翠,风光壮美,固洪邑之佳胜地也。全山分五大景区:主峰百鸟峰,舜田,神象岭,舜井井区。其中主峰状类龟,头南尾北,海拔九百米,登临极目,视野辽阔,霍山千秋雪,平阳万古城,尽收眼底。山巅昔有古建虞舜庙、皇英庙、尧庙、子孙庙、玉皇庙、老君庙、关帝庙、东岳庙、东岳后宫、五母娘娘庙、三官庙、将军庙、风神庙、祖师庙、龙王庙等大小庙宇十六处,犹有古建地狱,乃集诸神于一山的一处名胜古迹。亘古至今,鹿神之灵,岁延不废。惜也一九四二年岁次壬午仲秋,日军一炬,尽成废墟,历半纪瓦砾满目,荒芜蔓延,凄惨万状,目不忍睹。今逢盛世,政通人和,百废咸兴,杨碧云女士,李寅子、李学智二君,为兴古迹,发展旅游,与历山三社诸多同仁协力协作大力建设。自一九九二年伊始,废而新图,无而增建,塞而沟通,狭而拓宽,幽而畅明,劣而佳作,高而平之,矮而崇之,十余年拼搏进取,开拓创新,呕心沥血,寒暑弗怠,昔日古建逐一复兴,犹建诸多配套设施。余墙垣山门等多年未图,二李相与谋曰:“事必有终,美当续绝。”爰于二零零二年始,与李春文、李成义、李苗条等诸多同仁,高息借贷,募化集资,经度董理,营其诸役。先缭崇垣于四周,继建前后山门,利护围也;墙垣北东两侧犹建砖窑三十四孔,利市贸也;东侧偏南开一便门,利通行也。次前山门之巔,龙王庙重新建起,重檐歇山,八卦穿顶;后山门之巔,祖师庙相继复兴,单檐歇山,仿清法式。两庙金碧丹堊焕然,肖像严然端肃,远近瞻观,巍然焕然,至为壮观。再次道院东向建一博览室,为间者五,左右配建两庑,利展览也;道院南窑毁之彻底,仍其旧址建一迎宾厅,为间十一,高档装潢,星级设备,内设办公室、财会室、出纳室、客房、沐浴间、卫生间,暖气间,利服务也。该等役也,具盛举也。所需资金,除高息借贷,财取诸义捐,力取薄资役。诸工经始于二零零二年壬午冬春,讫于二零零四年甲申季秋。工竣,众谓不可无记,嘱余为文勒石,以志岁月云。

撰文李学智,书丹胡业圃,刻石庞光红。

洪洞县历山舜庙修复委员会。

公元二零零五年三月三日立。



杜戍村建校碑志

【简介】

公元 2005 年刊。现存辛村乡杜戍村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 168、宽 60、厚 8 厘米。碑文楷书。全文 14 行，满行 51~54 字不等，共 446 字。首题“杜戍村建校碑志”。

【碑文】

杜戍村建校碑誌

杜戍村歷史悠久，交通便利，物華天寶，人傑地靈，系原山西省省長王世英同志及著名書畫大師董壽平先生之故里。杜戍學校隨着一九四七年解放之春風應運而生，校址始棲村中三官廟，七十年代村民生活有所改善，遂擇村東北之祥地建瓦房校舍而遷之，然危房日增，條件不濟，故而已不適時代發展、科教興村之所需。二零零一年，村黨支部、村委會順村民興學育人之欲望，定興建校園之大計，納仁人賢士獻策，以最低價格公開招標，以最高標準嚴格施工，越明年九月告竣。三百平米的辦公室隨座北向南的單面教學大樓拔地而起，水電暖設施一并齊全，董室之胄董良達先生題“杜戍學校”四字匾額于大門楹間而揭之。期間，縣鄉教辦各級領導關心支持之功績天地可鑒，故鄉游子、母校學子、離退休老幹部、村校歷屆領導全體教師及社會各屆衆多志士仁人慷慨解囊捐款資助之精神日月同輝，名曰三十四個友好單位、二百零四人捐款七萬八千餘元，其功在當代利在千秋之壯舉，更應激勵後人發憤圖強，磨礪成器，興村強國矣，故勒石銘記，以作紀念。

組織機構：張虎子、劉興杰、段東愛、樊太生、張金生、楊合錦、董青海、卓民生、楊五泉。

杜戍村黨支部、村委會。

公元二零零五年三月農曆乙酉年二月。

杜戍村歷史悠久，交通便利，物華天寶，人傑地靈，系原山西省省長王世英同志及著名書畫大師董壽平先生之故里。杜戍學校隨着一九四七年解放之春風應運而生，校址始棲村中三官廟，七十年代村民生活有所改善，遂擇村東北之祥地建瓦房校舍而遷之，然危房日增，條件不濟，故而已不適時代發展、科教興村之所需。二零零一年，村黨支部、村委會順村民興學育人之欲望，定興建校園之大計，納仁人賢士獻策，以最低價格公開招標，以最高標準嚴格施工，越明年九月告竣。三百平米的辦公室隨座北向南的單面教學大樓拔地而起，水電暖設施一并齊全，董室之胄董良達先生題“杜戍學校”四字匾額于大門楹間而揭之。期間，縣鄉教辦各級領導關心支持之功績天地可鑒，故鄉游子、母校學子、離退休老幹部、村校歷屆領導全體教師及社會各屆衆多志士仁人慷慨解囊捐款資助之精神日月同輝，名曰三十四個友好單位、二百零四人捐款七萬八千餘元，其功在當代利在千秋之壯舉，更應激勵後人發憤圖強，磨礪成器，興村強國矣，故勒石銘記，以作紀念。

組織機構

張虎子 劉興杰 段東愛 樊太生 張金生
楊合錦 董青海 卓民生 楊五泉

杜戍村黨支部
村委會

公元二零零五年三月農曆乙酉年二月

修村路碑記

【簡介】

公元 2005 年刊。現存辛村鄉杜戍村。

碑青石質，方首方趺。碑版高 168、寬 60、厚 8 厘米。碑文楷書。全文 14 行，滿行 43 字，共 402 字。首題“修村路碑記”。

【碑文】

修村路碑記

我杜戍村東臨汾河，西依大運，南接堯都，北納洪崖，人口三千有零，耕地三千有餘，人杰地靈，遠近馳名，然村民居住分散，道路坑凹不平，晴人飛塵染天，雨天積水濺漿，行人艱難，車輛受阻。面對此狀，黨支部、村委會于公元二零零四年春，想村民之所想，幹村民之所求，決定修村路，鑄杜戍之文明，便交通，利盡神州之物寶。遂精心測量，客觀規劃，科學設計，籌措資金，廣泛宣傳，充分發動男女老少，群策群力。上至八十翁媪，下至十歲孩童，挖土拉料，夯實路基之貢獻，將永垂青史；以楊英俊同志為代表的有識之士，諫言獻策，參與建設，捐款捐物，奉獻愛心之壯舉，將千載流芳。繼而壓路油化工程，以最低價格招標承包，以最高標準施工建設，歷時六十天而告竣。試看今日之村容，兩千米油路縱貫東西，橫穿南北，路邊水泥排水渠一并配套竣工，往通各巷間之路口均有混凝土蓋板相接。此工程之宏偉，必將拉動吾村之經濟，弘揚吾村之文明，謹以樹碑而記之。

組織機構：張虎子、段東愛、張金生、樊太生、董青海、楊北星、楊合錦、劉興杰、卓民生、楊五泉。

杜戍村黨支部、村委會。

公元二零零五年三月農曆乙酉年二月立。

我杜戍村東臨汾河西依大運南接堯都北納洪崖人口三千有零耕地三千有餘人杰地靈遠近馳名然村民居住分散道路坑凹不平晴日飛塵染天雨天積水濺漿行人艱難車輛受阻面對此狀黨支部村委會于公元二零零四年春想村民之所求決定修村路鑄杜戍之文明便交通利盡神州之物寶遂精心測量客觀規劃科學設計籌措資金廣泛宣傳充分發動男女老少群策群力上至八十翁媪下至十歲孩童挖土拉料夯實路基之貢獻將永垂青史以楊英俊同志為代表的有識之士諫言獻策參與建設捐款捐物奉獻愛心之壯舉將千載流芳繼而壓路油化工程以最低價格招標承包以最高標準施工建設歷時六十天而告竣試看今日之村容兩千米油路縱貫東西橫穿南北路邊水泥排水渠一并配套竣工往通各巷間之路口均有混凝土蓋板相接此工程之宏偉必將拉動吾村之經濟弘揚吾村之文明謹以樹碑而記之

組織機構

張虎子 段東愛 張金生 樊太生 董青海
楊北星 楊合錦 劉興杰 卓民生 楊五泉

杜戍村黨支部
村委會

公元二零零五年三月農曆乙酉年二月立

修复东岳庙碑记

【简介】

公元 2005 年刊，现存辛村乡白石村东岳庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 158、宽 60、厚 7 厘米。额题“庇佑乡邻”。碑文楷书。全文 11 行，满行 38 字，共 276 字。首题“修复东岳庙碑记”。

【碑文】


修复东岳庙碑记

白石村东岳庙是县级文物保护单位，为明代遗物，清康熙五十一年曾重修，建筑恢宏，额坊迭架，斗拱飞檐，无不毕肖。庙观曾经香火旺盛，佑村护民，泽庇白石，普济众生，因历史久远，随时光磨砺，岁月沧桑，风残雨蚀，现呈狼迹斑斑。

为拯救祖先文物遗产，弘扬民族文化，由仁人义士发起，甲申秋月拆除，己酉正式重修，正殿、偏殿、三殿齐建，布局壮观，建筑雄伟，殿内各尊神像栩栩如生，惟妙惟肖。这是一项民间公益性工程，得到了社会各界善男信女的大力支持和广泛参与，他们纷纷为工程捐资捐物，赠砖添瓦，出钱出力。为彰显他们解囊倾袋、乐善好施的捐助精神，我们践行承诺，凡捐佰元以上者刻碑留名，流芳千秋。

白石村东岳庙修复领导小组。

二零零五年农历三月二十八日立。



重修陵园记

韩略烈士陵园始建于一九六〇年二月，是为纪念一九四三年十月八路军三八六旅第十六团一部及当地民兵同侵华日军第六十九师观战团在韩略战斗中牺牲的二十余名无名烈士而建园立碑的。韩略战役曾受到毛泽东主席的高度评价，在抗日战争史上具有重要的战略意义和历史意义。

陵园曾于一九八〇年九月重新修造，但历经二十五载风雨，已显陈陋。为缅怀先烈、抚慰英灵、激励后人，值纪念抗日战争胜利六十周年之际，特筹措专款，于二〇〇五年七月对陵园进行了围墙改造、烈士亭翻修、烈士陵墓装饰及新建工作人员室两间、硬化地面等修缮工作，并对韩略战役旧址采取了界桩保护措施。同时被县委、县政府批准为“革命传统教育基地”。特立此碑，以资纪念。

先烈們永垂不朽

洪洞县人民政府
二〇〇五年八月

重修陵园记

【简介】

公元2005年刊。现存曲亭镇韩略村。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高60、宽100厘米。碑文横书。楷书。全文13行，连标点满行34字，连标点共321字。首题“重修陵园记”。

【碑文】

重修陵园记

韩略烈士陵园始建于一九六〇年二月，是为纪念一九四三年十月八路军三八六旅第十六团一部及当地民兵同侵华日军第六十九师观战团在韩略战斗中牺牲的二十余名无名烈士而建园立碑的。韩略战役曾受到毛泽东主席的高度评价，在抗日战争史上具有重要的战略意义和历史意义。

陵园曾于一九八〇年九月重新建造，但历经二十五载风雨，已显陈陋。为缅怀先烈，抚慰英灵，激励后人，值纪念抗日战争胜利六十周年之际，特筹措专款，于二〇〇五年七月对陵园进行了围墙改造、烈士亭翻修、烈士陵墓装饰及新建工作人员室两间、硬化地面等修缮工作，并对韩略战役旧址采取了界桩保护措施。同时被县委、县政府批准为“革命传统教育基地”。特立此碑，以资纪念。

先烈们永垂不朽。

洪洞县人民政府。

二〇〇五年八月。

韩略战斗记

【简介】

公元 2005 年刊。现存曲亭镇韩略村。

碑青石质,方首削肩方趺。碑版尺寸不详。碑文楷书。全文 17 行,满行 43 字,共 538 字。首题“韩略战斗记”。

【碑文】

韩略战斗记

韩略战斗是一九四三年我八路军太岳部队在洪洞县韩略村重创日军的一场伏击战,被《解放日报》盛赞为创造了在敌占区伏击战的光辉范例。

一九四三年秋,侵华日军纠集两万多兵力,由日本华北派遣军总司令冈村宁茨策划指挥,采用所谓“铁滚式三层阵地新战法”,妄图以最残酷之手段灭绝我太岳根据地有生力量,毁灭各种物质资财,建立所谓“山岳剿共实验区”。敌东京参谋部非常重视冈村宁茨这一杰作,特从各地调集军官及参谋人员一百八十余人,组成“战地参观团”,随同扫荡的日军来太岳前线观战。十月二十四日,我八路军三八六旅第十六团及当地民兵,在我县韩略村临屯公路边巧妙设伏,果断出击,经过两小时的激烈战斗,将所有观战军官几乎全部歼灭,仅有三人漏网。被击毙者有敌少将旅团长一名,及大佐六名。冈村宁茨恼羞成怒,派出六架飞机追踪轰炸十六团,又从临汾周边抽调数千兵力两次向韩略村合击,结果都无功而返,快快而去。

韩略战斗有力地牵制了敌人,配合了太岳区腹地的反扫荡作战,对于挫败敌人的“铁滚扫荡”图谋,起到了至关重要的作用。同时极大地鼓舞了我太岳区军民奋起抗击日寇的勇气,在中国抗战史上写下了光辉的一页。为纪念这次战斗及此役当中以身殉国的二十余名先烈,一九六〇年洪洞县人民政府特建园立碑。值世界反法西斯战争及中国抗日战争胜利六十周年之际,县人民政府又筹措专款,重修陵园,重立此碑,以资纪念。

洪洞县人民政府。

二〇〇五年八月。

韩略战斗是一九四三年我八路军太岳部队在洪洞县韩略村重创日军的一场伏击战,被《解放日报》盛赞为创造了在敌占区伏击战的光辉范例。

一九四三年秋,侵华日军纠集两万多兵力,由日本华北派遣军总司令冈村宁茨策划指挥,采用所谓“铁滚式三层阵地新战法”,妄图以最残酷之手段灭绝我太岳根据地有生力量,毁灭各种物质资财,建立所谓“山岳剿共实验区”。敌东京参谋部非常重视冈村宁茨这一杰作,特从各地调集军官及参谋人员一百八十余人,组成“战地参观团”,随同扫荡的日军来太岳前线观战。十月二十四日,我八路军三八六旅第十六团及当地民兵,在我县韩略村临屯公路边巧妙设伏,果断出击,经过两小时的激烈战斗,将所有观战军官几乎全部歼灭,仅有三人漏网。被击毙者有敌少将旅团长一名,及大佐六名。冈村宁茨恼羞成怒,派出六架飞机追踪轰炸十六团,又从临汾周边抽调数千兵力两次向韩略村合击,结果都无功而返,快快而去。

韩略战斗有力地牵制了敌人,配合了太岳区腹地的反扫荡作战,对于挫败敌人的“铁滚扫荡”图谋,起到了至关重要的作用。同时极大地鼓舞了我太岳区军民奋起抗击日寇的勇气,在中国抗战史上写下了光辉的一页。为纪念这次战斗及此役当中以身殉国的二十余名先烈,一九六〇年洪洞县人民政府特建园立碑。值世界反法西斯战争及中国抗日战争胜利六十周年之际,县人民政府又筹措专款,重修陵园,重立此碑,以资纪念。

洪洞县人民政府

二〇〇五年八月

韩略战斗记

张一题词

【简介】

公元 2005 年刊，现存甘亭镇士师村皋陶庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 9 厘米。碑阳行楷体。碑阴行书，全文 11 行，满行 36 字，共 353 字。

【碑文】

(碑阳)

士为四民之首，师乃万世之尊。

张一书。

岁在乙酉年之夏月。

(碑阴)

张一艺术简介

张一，男，一九三一年三月出生于山西洪洞县，原山西省文物局副局长。自幼喜爱书画，在从事文博工作的数十年中，他始终遵从一条“继承发扬，雅俗共赏”的主导思想，结合业务学习不断深造，经数十年辛勤笔耕，逐步形成了具有自己风格特点的“楷书敦朴健美，行书端丽秀劲”之书风。在二十世纪七十年代末，他就积极筹建山西省书协。进入九十年代后，他的作品先后被收录于《二十世纪国际现代书法篆刻名家作品荟萃》等近三十部书法集，本人被收录于《世界当代书画名人大辞典》等十余部辞书，先后荣获国内外书展金银铜等三十多个奖次，并多次被国内外多家书画艺术团体联合授予“世界书画艺术名人”等称号。多年来，他为社会各界书写牌匾数百处，并有不少作品流传国外。现为中国书协会员、中国长城学会理事、山西老年书画研究会副会长，及本省数家书画团体的顾问、副会长，并被兄弟省市多家书画艺术院校聘为名誉校长、客座教授等。



李才旺题词

【简介】

公元 2005 年刊。现存曲亭镇士师村皋陶庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 9 厘米。碑阳草书。碑阴楷书，全文 10 行，满行 38 字，共 341 字。

【碑文】

(碑阳)

弘扬皋陶文化，振奋民族精神。

乙酉年夏立。李才旺书。

(碑阴)

李才旺艺术简介

李才旺，山西省壶关县人，一九六七年毕业于山西大学，现任山西省政协常委、省文联主席、省书法家协会主席。他是中国文联委员、中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国美术家协会会员、中国曲艺家协会会员、中华诗词学会会员、中国书画收藏家协会学术委员、山西花鸟画学会名誉主席、中华名人书画院和中国市长书画院院士、太原师范学院客座教授，出版有诗集《有伞的风景》、《无雪的冬天》，画集《李才旺书画选集》(两种)、《李才旺画作理趣》(合作)，书法集《李才旺自书诗》、《李才旺书杜五安咏太旧诗词》等著作多部。近年来，分别在山西晋宝斋、山西博物馆、北京中国美术馆、上海美术馆、台北国父纪念馆、深圳何香凝美术馆等地举办个展；多副作品被毛主席纪念堂、人民大会堂、周恩来邓颖超纪念馆、中南海，及党和国家领导人收藏，上百家国内外新闻媒体多次介绍其政艺生涯，获广泛赞誉。



修建碑记

【简介】

公元 2005 年刊。现存山头乡曹家沟村。

碑青石质,螭首方趺。碑版高 200、宽 80、厚 15 厘米。额题“永志”。碑文楷书。全文 18 行,连标点满行 63 字,共 808 字。首题“修建碑记”。洪洞县山头乡曹家沟村安泰寺管理委员会立石,刻石庞继东。

【碑文】

修建碑记

古谓有庙称村,无庙称庄。曹家沟村东,昔有土地神祠一座,后因战乱,沧桑变迁,古庙毁坏,仅存遗址。村民久盼早日□,□古庙庇佑,风调雨顺,祥和安康。但过去因村小力微,难有修葺之力。如今民富村强,人财两旺,修葺一事日臻成熟。今秋,村中贤达杨书宁、杨玉虎、杨增耀、杨甲喜、杨生玉等不忍古庙坍塌,满目废墟之惨状,倡导重新修复。杨三俊顺天意、合民心,召集干群研究决策,因势利导,启动了文化修建工程。

首先修复土地神祠马王庙,拆迁后不日便总体设计进料开工。一改昔日之□□为琉璃仿古建筑,土建、装饰、雕塑、彩绘一气呵成,村民叫好,赞扬有加。于是扩建工程继续进行。杨三俊酬资,杨福进、陈书林等人督工,历经三载紧张有序地运作,第一期建筑群已竣工告成,三□式山门坐东向西镶嵌着安泰寺三个金光大字,左侧是现代式大戏台,戏院宽大可容纳数千人。往北一层平房是办公室、活动室,二层是民俗展览馆,由此往东则依山傍势坐北向南错落有秩。按七星宝座布局仿古建筑,东院为马王殿、土地庙,双龙盘柱古朴典雅;中院有观音殿、关帝庙、伽蓝殿、大成殿、娘娘殿依次而建,花格门窗,廊柱直立,结构紧凑,叹为观止。沿左侧二十五级台阶而上,老君殿坐落在半壁山腰,绕云扑雾仙境一般。盘旋至上院,玉皇大殿独居北斗,高大殿堂,巍峨耸起,琉璃盖顶,吻兽□头,四角飞檐,气势轩昂,恍如玉宇琼楼,再□着五十级台阶到达峰顶清风亭,极目舒怀一览无余。

寺内塑像集佛道儒为一体,尊尊肃穆端庄,神采奕奕,蕴含了天人合一的大千文化。山上山下,殿堂门廊,亭台楼榭遥相呼应,远眺气势宏伟,近看金碧辉煌,乃十里八乡一大景观。

整个建筑群占地十余亩,砌石五千五百余方,动土石八千余方,用钢筋五十多吨,水泥八百多吨,石子五白多方,木材八十多方等,投资一百五十余万元。

邑人赞曰:穷则思变,致富泽惠,弘扬文明,造福一方。

洪洞县山头乡曹家沟村安泰寺管理委员会。

公元二零零五年乙酉中秋月吉旦立石。

碑额:厚德载天。

刻石庞继东。



曹家沟村史略


【简介】

公元 2005 年刊。现存山头乡曹家沟村。
碑青石质,螭首方趺。碑版高 200、宽 80、厚 15 厘米。额题“人杰”。碑文楷书。全文 20 行,连标点满行 52 字,共 840 字。首题“曹家沟村史略”。中国书画研究会会员洪洞县副会长李国富撰文题额,刻石庞继东。

【碑文】

曹家沟村史略
曹家沟村位于洪洞县山头乡西北部,古时因曹姓曾居而得名。道光年间杨氏始祖杨国奇携家自北石明碾转到此,垦荒创业,繁衍生息,发展壮大。杨氏门中英才辈出,德泽桑梓。前清有先辈杨惠文武秀才双全,其弟杨誉亦荣登秀才榜首,有匾曰“忠厚可风”,“评高月旦”,传为佳话。当年红军东渡过此,村中数人参军。杨福华、杨福全随朱总司令参加八路军,被军委授予英雄战士。杨彪任连长、营长等职,参加过著名的孟良崮战役,在淮海大战中光荣献身,时年二十九岁。杨耀华参加决死二纵队,杨青华参加洪洞三区抗日政府工作。解放战争中杨福元随军南下,转战千里,后任甘肃省公安厅劳改大队长。杨青明参加远征大队支援解放大西北,后被安置在汾西县人民法院任刑事庭长。解放后杨振玉任第一任曹家沟区域支部书记。一九五九年乡政府管理区驻扎在曹家沟,杨万库担任管理区党支部书记,王永昌任主任。次后,杨洪全、王忠元、杨振江相继担任曹家沟大队支部书记。一九八零年,杨家喜任支部书记,杨玉俊任村长,响应党和政府号召,科学种植,开山修路,奋战三年大见成效。一九八五年杨玉俊接任支部书记,杨书宁任村长,完善了五号坑口的合法生产手续。投资一百五十万元铺管引水,扩充矿区公路,新建曹家沟、解家庄、窑上三个自然村的校舍,解决了六十岁以上老人的福利待遇。马云瑞担任支部书记后个人投资硬化了窑上村内路面。二零零一年杨三俊任支部书记,先后建设了商业市场用房,引矿区水进村,扩建中心校舍,完善教学设施,集资修建安泰寺,建设现代式大戏台,新建了民俗文化展览馆。杨三俊、张小扁、杨甲喜、杨青俊四人投资百万余元油完村至矿区公路,杨三俊投资铺就全村沥青路面,为发展当地经济文化创造了良好的条件。迄今,全村政通人和,事业发达,多次受到省、地、县各级政府的表彰。故名曰:先辈创业,丰功伟绩,后人承传,改村换貌,继往开来,奋进不息,持之以恒,造福子孙。

中国书画研究会会员洪洞县副会长李国富撰文题额。
洪洞县山头乡曹家沟村党支部、村委会。
二零零五年岁次乙酉仲秋月吉旦立石。
碑额:人杰。
刻石庞继东。



净石宫揭牌挂牌仪式记

【简介】

公元 2005 年刊。现存堤村乡干河村净石宫。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 200、宽 60、厚 10 厘米。额题“承前启后”。碑文楷书。全文 25 行，满行 46 字，共 524 字。李玉喜撰文，李国锁书，汾西张银保镌石。

碑文中有诸多不确切之处，均原文照录。

【碑文】


公元二零零五年重三盛会，对净石宫而言是一个永远铭记的日子。从县文化旅游中心主任董爱民、堤村乡党委书记樊茹蓉为净石宫揭牌这一刻开始，它将永载史册，成为承上启下新里程的开端，对二十余年的村民保护小组圆满地划上了句号，正式加入省级重点文物保护单位的行列。悬塑与壁画堪称山西一绝，散发着特有的异彩，添补了干河村没有省级文物古迹的空白，为全省乃至全国研究文物文化提供了极其宝贵的真实资料。

揭牌挂牌仪式盛况空前。尊敬的各级领导、尊敬各界同仁，百忙之中远道而来，主席台就座，气魄雄伟，声势浩大，隆重典雅。会场内外彩旗招展，灯笼高悬，横幅夺目，锣鼓喧天，礼炮齐鸣。五百余人的威风锣鼓打出了净石宫的光辉前程，处处游人如织，洋溢着节日的气氛。

董爱民主任、程洪俊乡长、马安柱老师、吕鲜本村支书的重要讲话，为净石宫的前程指明了方向，提出了要求及目标，令人振奋心悦。李玉善代表净石宫的致词，是揭牌仪式中的闪光点，它客观真实地讲述了净石宫艰辛的过去和美好的未来前途无量，使人更加坚定了保护净石宫的决心。重笔一提的是，在外游子李振德、仇珍仙关心家乡净石宫的发展，多次赠画与书一百余册，令人称赞。为表彰关心净石宫的志士仁人，现将本次古庙会期间捐资五十元以上人员特立三碑，永作纪念。

净石宫文物管理所所长郭年喜，副所长徐寅生、李玉喜，委员李振品、王洪龙。

汾西张银保镌石。李玉喜撰文。李国锁敬书。



北石明村位居汾水西畔槐乡旷野通衢傍村沃土泽壤自古不少村民习经文善词章重知识
诚乃物华民丰人杰地灵人文蔚起英才挺出颇有名望之乡而今历史在前进社会在发展世界已迈入知
识经济时代欲俾中华民族屹立于世界民族之林必须振兴教育强国富民鉴于我村学校原系古庙年久
大修危房隐患与新形势的要求极不适应在党的十六大精神鼓舞下幸蒙县乡等各级领导的关怀支持
支村委领导班子与时俱进礼贤下士广纳群言英明决策拆旧建新当时即有各优企业仁人贤士筹措资
金慷慨解囊奉献爱心群策群力集资一百五十余万元自二零零五年六月二十八日动工於同年九月二
十九日竣工建起一座砖混结构占地面积五千二百平方米的文化系列建筑群落成二千八百平方米的
花园式学校此项工程回顾村史旷古绝伦无似类此乃合民心之夙愿解学子之渴望真是功在当代利
于千秋为弘扬兴学育人踊跃捐资远见卓识和无私奉献的崇高风尚颂扬义举楷模范斯民启迪后昆刻苦
学习奋发上进特立石铭志以垂千古

北石明村党支部
村委会立公元二零零五年九月二十九日
捐款芳名列后

碑

文

新建学校碑文

【简介】

公元2005年刊。现存堤村乡北石明村小学。

碑青石质，方首方趺。碑版高180、宽70、厚13厘米。碑文楷书。全文12行，满行42字，共425字。首题“碑文”。碑阴列捐款者芳名。

【碑文】

碑文

北石明村位居汾水西畔，槐乡旷野，通衢傍村，沃土泽壤，自古不少村民习经文、善词章、重知识、显科榜，诚乃物华民丰、人杰地灵、人文蔚起、英才挺出、颇有名望之乡。而今历史在前进，社会在发展，世界已迈入知识经济时代，欲俾中华民族屹立于世界民族之林，必须振兴教育、强国富民。鉴于我村学校原系古庙，年久失修，危房隐患，与新形势的要求极不适应，在党的十六大精神鼓舞下，幸蒙县乡等各级领导的关怀支持，支村委领导班子与时俱进，礼贤下士，广纳群言，英明决策，拆旧建新。当时即有名优企业、仁人贤士，筹措资金，慷慨解囊，奉献爱心，群策群力，集资一百五十余万元。自二零零五年六月二十八日动工，于同年九月二十九日竣工，建起一座砖混结构占地面积五千二百平方米的文化系列建筑群，落成二千八百平方米的花园式学校。此项工程回顾村史旷古绝伦，无似类此。此乃合民心之夙愿，解学子之渴望，真是功在当代，利于千秋。为弘扬兴学育人踊跃捐资，远见卓识和无私奉献的崇高风尚，颂扬义举，模范斯民，启迪后昆刻苦学习，奋发上进，特立石铭志，以垂千古。

北石明村党支部、村委会立。

公元二零零五年九月二十九日谷旦。

捐款芳名列后。

重建玉皇庙碑记

【简介】

公元 2005 年刊。现存赵城镇东沟村。

碑青石质,圆首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 10 厘米。额题“爱我国宝”。碑文楷书。全文 19 行,满行 57 字,共 800 字。首题“重建玉皇庙碑记”。

碑文错字较多,已经改。

【碑文】

重建玉皇庙碑记

恩披环宇,泽及幽微,德化万物,统领三界。至神圣玉皇大帝历来灵验,庇佑一方,是以吾村父老先贤,于大清道光十八年(一八三八),择吉采地于村之东隅,倚山建造玉皇庙一座,当年五月二十四日落成,勒成记之,残碑尚大。其时规模,东西房窑六孔;正东、正北架廊柱,廊檐构成,檐脊高啄;西靠凸丘,庙坐龙头;南有戏台、化妆间;北建看台、玉皇殿,玉皇为尊,龙王配祀,具为柱;干巽开门,大小各异;天井植柏二株,枝桠挺拔,郁郁葱葱。占地虽小,庙貌奇胜。庙之四周,东北小岭土地庙,西北隔沟马王庙,西南高处送子阁,槐柳荫里设书院。上有波池承天水,下有灵泉饮村民,虽然其地偏僻,却劈出一方景观。何期倭寇入侵,庙毁祀废。继为校舍,以海童蒙。而后校迁,荒芜日甚。幸有本村善士韩生瑞,九八年首倡建庙,集资八千余元修葺,因陋就简,初具规模,迎神西房以为祭祀。村中同仁,风而响应,慷慨解囊,多寡不等,从此而后,日见兴盛。

二零零三年腊月初八,释常弘云游至此,村长左世民请为本庙和尚。释常弘惠根灵性,结缘于兹,大发善心,筹措建庙,言出有信,付诸实施,将其多年募化所蓄全部纳入。左世民感悟,先后捐赠三万余元,全力支持。于二零零五年二月动工间,修缮了西殿,创建了正殿、东殿,重开了大门,增建了寮房、伙房,二零零五年九月二十九日竣工。大庙建成,重新安神,正殿为玉皇大帝、太上老君、太白金星,东殿为释迦牟尼佛,西殿为地藏王菩萨、观世音菩萨、西海龙王。与此同时,重建送子阁,置办庙乐享器。所有享祀之神仙道释,皆塑以金身。殿内瓷砖铺地,享器洁净。户外四面对称,层次分明。外廊远瞧醒目,形威风水宝地,风景亮丽。斯庙及其阁乐享器等,耗资八万余元,除其善士捐赠、信民布施,余皆释常弘独力惠此。众目共睹之事,利民益民之举,善之善者,无可非议,道不没功,情不悖德,是以刊名书丹而记之,德之垂永。


德莫过于孝,仁莫过于施。吾村玉佛寺之建成,有赖于众善男信女赠而施之,无论多寡皆系功德,故兹树碑于兹,垂芳后世。

大清道光十八年(一八三八)本寺古称佛庙,同治二年(一八六三)改称玉皇庙,后倭寇入侵,庙毁祀废,于二零零五年重建后,由国家宗教部门取名为玉佛寺。

赵城玉佛寺住持释常弘。

二零零五年十月二十七日开光。

农历乙酉年丁亥月丙辰吉日。



重建南菩萨殿东佛堂安奉弥勒佛铜像开光碑记

【简介】

公元 2005 年刊。现存堤村乡李村佛庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 180、宽 80、厚 12 厘米。额题“佛光普照”。碑文楷书。全文 11 行，连标点满行 43 字，连标点共 383 字。首题“重建南菩萨殿、东佛堂、安奉弥勒佛、铜像开光碑记”。碑记撰文刘一清。


【碑文】


重建南菩萨殿、东佛堂、安奉弥勒佛、铜像开光碑记

巍巍烽林风光好，古刹建筑告完竣。为弘扬佛法，普渡众生，主持释圆觉近年来与释果全法师积极筹划，发动各界人士、善男信女，随愿捐赠，鼎立相助。并在李村党支部、村委会的领导支助下，于一九九九年农历五月动工兴建，至二零零五年农历三月，先后重建了南菩萨殿、东佛堂。菩萨殿内，彩塑了观世音菩萨中坐莲台，善财、龙女胁侍，两侧彩绘了文殊菩萨乘坐青狮，普贤菩萨乘坐白象，东西贡台彩塑了十八罗汉，彩绘了东西山墙壁画，图案清晰，线条流异。东佛堂，于二零零四年农历五月初八日动工，以钢筋混凝土结构建筑而成，室内安装了电灯、暖气玻璃门窗。择吉日，于二零零五年农历九月二十八日，安奉弥勒佛铜像，举行了开光仪式，邀请南石明村威风锣鼓队助兴，佛光普照，人山人海，热闹非凡。

烽林古刹住持释圆觉。设计主办：释果全。碑记撰文：刘一清。

公元二零零五年农历十月廿八日立石。





重建过殿碑记

【简介】

公元2005年刊。现存万安镇万安村娘娘庙。

碑青石质，圆首方趺。碑版高188、宽66、厚13厘米。额隶书“流芳百世”。碑文楷书。全文15行，满行39字，共434字。首题“重建过殿碑记”。撰文陈忠伟、陈成心，书丹张凤鸣，刻石郑振红。

【碑文】

重建过殿碑记

改革开放，百废俱兴。蒙党恩浩荡，得神灵庇佑，风调雨顺，物阜财丰，万民康乐，盛世太平。斯娘娘古庙，百年沧桑，屡遭摧损，乡人无不痛惜感叹，虽大众百姓资捐重修，正殿舞台还其旧置(制)，原貌已现，惟过殿残状依旧，岌岌可危。乙酉初春，村委会广纳贤士之谏，谋重建之策，以如民意之愿，赵洪亮等召八方仁人共商是计。有万安崔洪永、杜长荣，曹家庄王麦生，杨家庄胡鹏翔诸仕，闻而助之，遂慷慨奉献，捐资拾余万元，聘能工巧匠，沿其故姿，精心设计，傍侧新增仿古八卦亭各一，对称耸立，格局严谨，浑然一体，谓(蔚)为壮观也。

择吉兴工，历时百日，功告成就，胜景展现。信步庙门，过殿雄姿，纯朴典雅；两侧之八卦亭，形态别致，亭亭玉立；沿石阶而上，登过殿，径入正殿，或敬香朝拜，或瞻仰游览，皆心旷神怡，烦忧俱忘，感慨万千；留亭而小憩，举目可赏戏台春秋，聆听悠扬之妙乐，其喜气洋洋者矣，如身临其境，留恋忘返。

今当殿亭落成，万民欢颜，得如崔、杜、王、胡之助而就焉。善哉诸仕之功德也。自此古庙新貌，善施空前，泽润愈甚，得神灵之甘霖，财运亨通，阖家福寿同添。神感其诚，民颂其德，诸仕之事业定成，家兴财旺，前程无量。特立此碑，功德长存，世代敬仰。

撰文陈忠伟、陈成心。书丹张凤鸣。刻石郑振红。

重修皋陶祠碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存甘亭镇士师村皋陶庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 8 厘米。碑文楷书。全文 14 行，满行 54 字，共 565 字。首题“重修皋陶祠碑记”。撰文王振湖。

【碑文】

重修皋陶祠碑记

皋陶生于斯，故名皋陶村，旧有皋陶祠，今又重新于斯。其祠由来已久，远无所考，元统二年改建祠，明清各重修者四。有正殿，设像于中，以供祀事，燎以周垣。植柏树，树巍然，景色悠，立碑石以记之。庙貌崇恢茂矣美矣。凡生于斯、吏于斯者，咸崇其德而尊奉之，千百年如一也。每岁春秋，隆重祀典，观其遗像，思其德，服其教，以诚求福，历数千载。墙垣时有坏损，宫殿时有破败，乡民或捐资以佐其用，或出力以供其役，同心好施，合力筑之，合力营之，选能者而董其事，屡败屡修，何如哉！上世纪前半叶，战乱频仍，兵燹庙毁，树木荡然无存，只有荒草凄迷，多少人慕名而来，皋陶祠何存，怎寻得那一份千古之幽情！皋陶古圣臣，举其能，善用仁，辅佐尧舜禹而天下治，为后世之楷模，洪洞人之骄傲。皋陶立功、立德、立言，载于经史者炳若日星。德主刑副，德先刑后，明刑弼教，迪德明谐，知人安民，为皋陶首倡之主流。仁寓于法之中，使天下人知为恶者无可逃之，法齐天下而尽归于善，此法祖皋陶之思想精髓。皋陶祠悠悠千秋，元不因其英灵崇高，而被后人一次次重修长存。今逢盛世，光照灿烂，百业俱兴，政通人和，槐乡儿女倍思法祖之功德，决意重修皋陶祠。热心者奔走劝募，董事者悉心谋划，各级有关领导皆大力支持，各界人士共襄义举，故工程得以顺利完工，圣殿雄伟壮观。煌乎！皋陶祠重放光辉矣！游客朝圣者纷至沓来，步历史遗韵，寻文明根脉，追念哲人，以儆后辈德行，斗转星移，继往开来，扬仁爱之精魂，共建和谐之社会。美哉此举，祠貌崔巍焕日星，法祖芳名万古垂。

撰文王振湖。

洪洞县皋陶文化研究开发办公室。

丙戌年元月。

重修皋陶祠碑记

皋陶生于斯，故名皋陶村，旧有皋陶祠，今又重新于斯。其祠由来已久，远无所考，元统二年改建祠，明清各重修者四。有正殿，设像于中，以供祀事，燎以周垣。植柏树，树巍然，景色悠，立碑石以记之。庙貌崇恢茂矣美矣。凡生于斯、吏于斯者，咸崇其德而尊奉之，千百年如一也。每岁春秋，隆重祀典，观其遗像，思其德，服其教，以诚求福，历数千载。墙垣时有坏损，宫殿时有破败，乡民或捐资以佐其用，或出力以供其役，同心好施，合力筑之，合力营之，选能者而董其事，屡败屡修，何如哉！上世纪前半叶，战乱频仍，兵燹庙毁，树木荡然无存，只有荒草凄迷，多少人慕名而来，皋陶祠何存，怎寻得那一份千古之幽情！皋陶古圣臣，举其能，善用仁，辅佐尧舜禹而天下治，为后世之楷模，洪洞人之骄傲。皋陶立功、立德、立言，载于经史者炳若日星。德主刑副，德先刑后，明刑弼教，迪德明谐，知人安民，为皋陶首倡之主流。仁寓于法之中，使天下人知为恶者无可逃之，法齐天下而尽归于善，此法祖皋陶之思想精髓。皋陶祠悠悠千秋，元不因其英灵崇高，而被后人一次次重修长存。今逢盛世，光照灿烂，百业俱兴，政通人和，槐乡儿女倍思法祖之功德，决意重修皋陶祠。热心者奔走劝募，董事者悉心谋划，各级有关领导皆大力支持，各界人士共襄义举，故工程得以顺利完工，圣殿雄伟壮观。煌乎！皋陶祠重放光辉矣！游客朝圣者纷至沓来，步历史遗韵，寻文明根脉，追念哲人，以儆后辈德行，斗转星移，继往开来，扬仁爱之精魂，共建和谐之社会。美哉此举，祠貌崔巍焕日星，法祖芳名万古垂。

撰文

王振湖

洪洞县皋陶文化研究开发办公室

丙戌年元月

菩萨庙复修碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存刘家垣镇西义村菩萨庙。

碑青石质,方首方趺。碑版高 110、宽 50、厚 10 厘米。碑文楷书,全文 14 行,满行 44 字,共 426 字。首题“菩萨庙复修碑记”。撰文张成奎、张永泉、张文奇,刻碑龙霞公司。

【碑文】

菩萨庙复修碑记

吾村菩萨庙,位于村之中心十字路口东北,始建何时,无史可考。凭叟记忆,庙内神座五十余尊,金光绕室,雕梁画栋,莲坐云立之胜景令人心旷神怡,曾村风之好、村民之富,是邻村不可比矣也。五十年代,庙宇尊像毁之一空,真是可悲之极也。后改建村委队部。

为复兴菩萨庙,把我村建成文明之村、旅游之地、人才之园、贤人之集的文化强村,由张文奇先生牵头,张玉助资并组阁筹委会,征得民心顺意,先生罗盘定位,择吉日破土动工,始于公元乙酉年孟秋,终于丙戌年仲春,历经八个月,经村委支持和全体村民的共同努力,集资捐募,于二月初八开光庆典。

庙宇雄伟壮观。复原神座五十八尊,观音居中,文殊居左,普贤居右。台立善财、龙女二童,东西排坐十八罗汉,空中云立二十八宿,靠背塑有太阳五方佛位。为庙振神威,续增韦驮和伽蓝菩萨。像之逼真,雕梁之艺,实属精湛。能千古使世人之所崇,亦唯有神也。金身雄风再现,实吾辈所愿之及也。但愿后人以千古不朽以修德行乎。

村委主任:张□喜。

筹委会:张文奇、张文华、张廷俊。

理事:张玉锁、张家喜。


策划:张文奇。

撰文:张成奎、张永泉、张文奇。

塑像:桑新平、李三娃。

刻碑:龙霞公司。

公元二零零六年岁次丙戌仲春吉立。



淹底村兴建教学楼纪念碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现镶嵌于淹底乡淹底村学校。

碑青石质，方首方趺。碑版高 68、宽 140、厚 9 厘米。碑文楷书。全文 34 行，满行 20 字，共 578 字。首题“淹底村兴建教学楼纪念碑记”。

【碑文】

淹底村兴建教学楼纪念碑记

淹底村是淹底乡的政府所在地，是淹底乡的政治经济文化中心，全村共有八百余户，三千二百八十余人，拥有六年制学生四百余人，教职员工二十余人。


教育乃实现四化之基础，学校乃培养人才之基地，青少年乃中华崛起之希望，科教兴国乃高瞻远瞩之壮举。淹底村党支部、村委会深明其理，广晓其义，积极响应国家中小学危房改造号召，于二零零五年七月十三日在旧址破土动工奠基，二零零六年元月廿八胜利竣工，新建一座坐北朝南、占地五百五十平方米、建筑面积一千一百平方米、标准化六年制双轨教学楼，总投资七十五万元。


新建教学楼是全村父老乡亲多年夙愿。我村学校解放初占用庙宇就读，一九七五年三月迁入现址，曾建七座土木结构封里檐教室，几十年的风风雨雨几经修补，但办学条件远远不能适应新时代的发展和需求。村干部一班人急群众所急，想群众所想，自力更生，艰苦奋斗，排除万难，与日俱进，建设期间，村民精神振奋，慷慨解囊，干部筹措资金，在外人士情系家乡，踊跃捐款，乡党委杨晋书记十分重视，特向我们资助五万余元启动资金，洪宝工程队精心构建，短短六个月的时间，学校面貌焕然一新，谱写出一曲壮丽的凯歌。

教学大楼的落成，标志着村干部重教兴学的结晶，体现了村民的众志成城的凝聚力，奏响起新世纪振兴教学的最强音，圆了父老乡亲的兴学梦，堪称我村发展史上的里程碑。以此奋勉悠悠园丁情、莘莘学子心，辛勤耕耘，发愤攻读，期望人才辈出，桃李满园。今撰文树碑以昭示晚辈，科教兴村永世传。

淹底村党支部、村委会。

公元二零零六年三月十八日立。





净石宫庆典碑

【简介】

公元 2006 年刊。现存堤村乡干河村净石宫。

碑青石质，圆首方跌。碑版高 200、宽 60、厚 13 厘米。额篆“丙戌纪事”。碑文隶书。全文 13 行，满行 26 字，共 320 字。李玉玺撰文，北石明杨金才书丹，陕西袁刚镌石。

【碑文】

三月初三乃真武玄天祖师华诞。明清以降，岁岁庆典，今岁独盛。宫观庙内外，彩旗蔽日，锣鼓喧天，礼炮齐鸣，游人云集。祖师銮驾重游，万人瞻仰，狮子摇头摆尾，闪展腾挪，龙灯上下翻滚，行云流水。山西省道教协会会长田国伟亲临指导，为宫观庙之发展和管理提出宝贵意见，又布施巨资以示敬重。堤村乡党委、政府特别重视，书记樊茹蓉、乡长程洪俊百忙之中亲临指导，并把净石宫活动纳入旅游兴乡文化强乡的大方略。干河支村委大力支持，前景可观。庙会期间，善男信女散客朝拜者大增，布施人数达六百五十五人(簿载)以上，金额达陆万肆仟贰佰柒拾元(含功德箱)。

干河净石宫文管所所长李小平(村长兼)，副所长徐寅生、李玉玺，成员李振品、王洪龙。

会计郭俊龙，出纳李如喜，总务李书生，事务李宝鼎。

李玉玺撰文。北石明杨金才书丹。陕西袁刚镌石。

公元贰仟零陆(丙戌)年三月谷旦立。

重修关帝庙碑记

【简介】

公元2006年刊。现存洪洞县城关帝庙。

碑青石质，方首方趺。碑首高55、宽80、厚11厘米。碑趺高49、宽86、厚20厘米。碑版高150、宽80、厚11厘米。额题“百代流芳”。碑文楷书。全文15行，满行38字，共426字。首题“重修关帝庙碑记”。洪洞县人民政府县长高洪元撰。

【碑文】

重修关帝庙碑记

元成宗大德间，诏天下郡县修建关公庙，地方官岁荐以春秋二祀。当是时，洪洞称海内富庶之区，庙宇构筑精于当世。明复于庙前构春秋楼，遂成一邑巨观。清初加关公帝号，庙宇规模乃称完备，盖扬关帝精诚忠义之大德，砥砺民俗世风也。后世屡加修葺，相沿至今。公元一九九二年，省政府公布为省级重点文物保护单位，拨款予以重修。越十五载，地方各项建设蒸蒸日上，县城改造方兴未艾，县政府斥资重修关帝庙建筑群，于大殿内重塑关帝金身，重筑戏台，美化、硬化庙宇内外地面，修葺彩绘县城中心标志性建筑关帝楼及左右钟鼓楼。斯役也，县政府委托文物旅游局负责实施，前后历时三月余，于农历五月十三日始告完竣。巍巍楼阁凌云，煌煌殿宇焕彩，群众过往瞻仰，莫不交口称颂，非仅赞建筑之雄美，实则人同此心，心同此理，顺乎民意故也。盛世修庙，旨在保护文化遗产，弘扬关帝诚信仁恕美德，以启迪人心，默化风气，使之流惠于无穷也。因为之记，勒诸石，俾后之贤者蔚然继起，发扬光大耳。

洪洞县人民政府县长高洪元谨撰。

工程总监：洪洞县文物旅游局局长董爱民。

施工：洪洞县博物馆馆长张青龙。

公元二零零六年岁次丙戌五月十三日立。

重修關帝廟碑記

元成宗大德間，詔天下郡縣修建關公廟，地方官歲荐以春秋二祀。當是時，洪洞稱海內富庶之區，廟宇構築精於當世。明復於廟前構春秋樓，遂成一邑巨觀。清初加關公帝號，廟宇規模乃稱完备。蓋揚關帝精誠忠義之大德，砥礪民俗世風也。後世屢加修葺，相沿至今。公元一九九二年，省政府公布為省級重點文物保護單位，撥款予以重修。越十五載，地方各項建設蒸蒸日上，縣城改造方興未艾，縣政府斥資重修關帝廟建筑群，於大殿內重塑關帝金身，重筑戲台，美化、硬化廟宇內外地面，修葺彩繪縣城中心標志性建築關帝樓及左右鍾鼓樓。斯役也，縣政府委託文物旅游局負責實施，前後歷時三月余，於農曆五月十三日始告完竣。巍巍樓閣凌雲，煌煌殿宇煥彩，群眾過往瞻仰，莫不交口稱頌，非僅贊建築之雄美，實則人同此心，心同此理，順乎民意故也。盛世修廟，旨在保護文化遺產，弘揚關帝誠信仁恕美德，以啟迪人心，默化風氣，使之流惠於無窮也。因為之記，勒諸石，俾後之賢者蔚然繼起，發揚光大耳。

洪洞縣人民政府縣長 高洪元 謹撰

工程總監 洪洞縣文物旅游局局長 董愛民

施工 洪洞縣博物館館長 張青龍

公元二零零六年歲次丙戌五月十三日立

南柏学校建校碑文

【简介】

公元2006年刊。现镶嵌于曲亭镇南柏村学校。

碑青石质，方首方趺。碑版高160、宽58厘米。碑文横书，楷书。正文25行，满行14字，共313字。首题“南柏学校建校碑文”。


【碑文】

南柏学校建校碑文

南柏学校始建于一九七四年，均为砖木结构平房，历经三十余年风雨侵蚀，校舍千疮百孔，破烂不堪，夏不遮阳避雨，冬不拦风阻寒，实乃危房。二零零五年七月，新任支村委一班人，唯教育是瞻，视兴学为大，拍板定案，先兴学而后兴村，先治愚而后致富，多方筹资七十多万，历时一年有余，一座三层教学大楼平地而起，附属设施一应俱全，二零零六年九月竣工剪彩，南柏人无不欢欣鼓舞。期间，上至领导，下至百姓，更有诸多在外工作的南柏籍有识之士，情牵家乡，心挂教育，人人出力流汗，个个慷慨解囊，彰现了南柏人的远见与和谐，倾注了各级领导的心血和厚爱，尤其范善俊同志多方筹资十余万元，为建校作出了巨大的贡献，南柏人民将铭记不忘，励志奋斗，再创佳绩。为深表谢意，特立此碑，彰石纪念。

洪洞县曲亭镇南柏村党支部、村委会。

二零零六年八月吉日立。



建校碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存万安镇西圪头村。

碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 200、宽 70、厚 10 厘米。额绘图左上方有题字“西圪头学校鸟瞰”，中隶书“建校碑记”。碑文隶书。全文 18 行，满行 58 字，共 896 字。

【碑文】


学校者造就人才之所以也，国家建校育才制也，凡山陬海隅、穷乡僻邑之地，无所不建。敝村旧校，原在村治之东北隅，历年滋久，风雨剥蚀，椽木朽，望板腐，盖瓦砖脊圯坏，多处摧颓罅漏，风露几不庇。干部尝触敝而惕，令老师引学生就学于自己宅院，学生因此大都流于外乡求学，其情之惨，邻壤民众莫不为之讥。支村委虽曾多次议修，然率以工浩费重为难，旋谋而旋辍者屡矣。村民目击心怖，意欲新图，但力不从心，罔然增叹而已。斯病也，有人则以为终有司事也，岂不知苟非轶伦超群之人，孰能为耶。幸有敝村李学智老人年近八旬，感于建校育才关乎村之兴衰，比年以来尝独力募资，意欲创建，结果事与愿违，未竟而辍。岁丙戌孟春，新任村长李海珠，自任职伊始，视建校为己任，朝思暮想，忧思许久，感工浩费鉅，苦无点金之术，爰顾于李学智老人，谋为新图之举。李老感尔年有志未逮，此意适从所欲，当即欣然应诺，愿以老年余热，与之共肩斯事。所虑独力难成，众擎易举，同思集腋成裘，凡敝村异乡从业者，一律寸函布达，除此，求援于社会贤达。一日，在新红饭店聚众集资，虽无大获，然微有成数，不数日，敝村李俊文、李俊德、李俊杰、李俊峰四弟兄，急工程之所急，奋为首捐现金四万元、水泥一百五十吨、钢材四点五吨，犹有社会名贤王麦生输资五万元，李天赦一万元，俾工程应期起步。继而工程中期，本村李福龙远在北京，乐闻斯举，慨然应诺十五万元，山头史新虎五万元。此雪中送炭之举，俾工程克期告竣。是举也，始于丙戌仲夏，竣于同年季秋，凡教室、师舍、厨房、餐厅、水暖设施、墙垣、厕所以及自泊池至村东道路硬化，一应毕举。所不足者，因资金维艰，尚简陋而屏奢华，求实用而图学童，有所不敢媲美于邻壤，乞村民原谅是幸。工既讫，村人僉谓：“如此工程，必立贞珉，否则倡导创建筹资慨捐之功德泯没无传。”村长李海珠因而丐余一言以记其事，言曰：“斯役树大功者，唯您老而已，所费资金咸为您老呕心奔波，四方筹资。若非您老殚精力而为之，成此斯役，曷其易耶！”余曰：“是役之成，非敢谓老朽之功，余不过少尽绵薄之力以辅之，而倡导唯汝，汝为斯校发大愿力，历尽艰辛，此急公之心洵非常人所能及。至于奋为首捐者李家诸贤君之功德固不可没，后捐之姓名亦不可忘，合前后之功绩，与董事人之姓名、剪彩捐资人等，一并书列，镌刻专碑，以志不朽云尔。”

董事李海珠、李学智。设计范连生。施工河南李军发、李随顺。督工马长兴、徐洪杰。电工陈连忠。会计马小昱。

撰文李学智。书丹王俊哲。刻石庞光红。

西圪头村民委员会。

公元二〇〇六年岁次丙戌八月三十一日立石。



重建祖师庙碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质,螭首方趺。碑通高 145、宽 69、厚 10 厘米。额隶“功德千秋”四字。碑文隶书。全文 17 行,满行 52 字,共 695 字。首题“重建祖师庙碑记”。撰文李学智,书丹王俊哲,刻石庞光红。

【碑文】


重建祖师庙碑记

祖师庙建自先朝,位于后山门之巔,肇造岁月不详,壬午之秋,焚于日军。数十载来,三社尝欲复兴,然工巨费重,无之奈何,故此屡议弗为。洎而今,历山旧制相继重建,祖师庙之新作亦不容延缓。甲申季春,一日三社董事者聚议筹建,众谓:“资金难筹,如之何也?”其中一人争相言曰:“曹家庄王麦生轻财尚义,声誉远播,信义孚众,人皆钦敬,吾侪不妨求助。”余曰:“彼德若何,不知详细。”言者继而详叙王君麦生,自幼天资明敏,才气豪迈,唯幼时家计维艰,怀才不遇,遂半途废学,笃志创业。多年来益自奋发,刻苦自励,拼搏进取,从不少懈。中因时运欠佳,曾一度屡遭挫折,然王君年少志坚,败而不馁,毅力非凡,百折不回,终于以其超群之雄心壮志,创就煤矿三座、煤场一处,凭借经营颖悟之才,艰苦卓绝之志,呕心沥血,奔闯不辍,竟成一方之巨富,跃为洪邑某煤业集团董事长。最是者,王君耿介轩爽,不拘小节,慷慨大方,乐善好施,凡济困周急之事,便倾囊无所吝,如是德高望重之仁人君子,登门访求,谅必应焉。斯时董事者李学智闻听,莫不由衷感佩,一日冒昧往访,相见欲言完毕,王君面无难色,遂慨允三十万元,全力以襄。并言于李曰:“汝等此举善矣哉!费鉅勿虑,务必建造精湛,否则罔克名胜。”李领听返里,言于李寅子并诸多同仁,众谓果不出所料,善哉善哉!遂鸠工庀材,卜吉兴工,经始于二〇〇五年孟春,阅六月工讫。单檐歇山,仿清营造,砖木结构,琉璃瓦脊,面宽六米,进深四米,周以二米围廊,建造精巧玲珑,巍然壮观。殿宇内外工笔重彩,涂丹饰垩,焕然一新。内肖神像为真武大帝,是谓玄天祖师,容仪威严,肃然可敬。工既讫,董事者谓余:“王君义捐,尚德可风,不镌诸石,无以见美于后。”爰嘱余为文。余曰:“斯役之成功在王君麦生,非王君慷慨乐输成此,斯役难哉难哉!”王君明道至德,炳如日星,功勒贞珉,理所当然。爰拙笔斯文,砉石以记,以垂悠久。

撰文李学智,书丹王俊哲,刻石庞光红。

洪洞县历山旅游开发有限责任公司。

二〇〇六年岁次丙戌菊月吉日立石。



重修三官庙碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存万安镇历山舜庙三官庙。

碑青石质，螭首方趺。碑首高 52、宽 70、厚 12 厘米。额题“功垂千秋”。碑版高 149、宽 70、厚 10 厘米。碑文隶书。全文 14 行，满行 44 字，共 481 字。首题“重修三官庙碑记”。撰文李春文，书丹王俊哲，刻石庞光红。

【碑文】

重修三官庙碑记

宇宙间人之所以生存者唯三，要缺一不可：天悬日月以浴体，地植稼木乃养生，清泉甘露而滋躯。倘无此三，则人不分忠奸、善恶、贵贱、尊卑，尽皆灵消形灭，谁人能外乎！古历山之东隅，旧有砖窑三孔，内肖紫微、清虚、洞阴三大帝，或曰天官、地官、水官。三神所宰，人生所赖，故祀之久，敬之虔然。斯庙时久，疏于管理，迭经风雨摧残，瓦砾遍布，败壁仅存，荆棘丛生，满目萧条，涉足者莫不撼感系之矣。似此神妥无处，民祀无所，则何以答神贶！乙酉季春，历山诸董理事应民众呼声，得本邑霍家庄史君元魁三十万巨资赞襄，于原址兴建。史公义举仍有诸多，故乡里传颂，德声远播。斯庙座落前山门，东正殿三楹，雀拱之琢，神工鬼斧，丹堊之饰，浓淡得宜。内肖三官大帝仪容，令人肃然起敬。左右耳房各二，左祀文昌，右祀药王。向北厅厦三楹，殿前东西厢房四间，东肖福禄财神，西肖山火水神，阻风蚀而利瞻观。大门设于西南隅，门外走廊是为甬道。廊下砖窑七孔，琉璃斗拱封檐，历代君王对舜帝评语石刻镶嵌其间。是役经始于二〇〇五年岁次乙酉仲夏，告竣于二〇〇六年岁次丙戌仲秋。尝闻凡事利于民者皆宜记，以垂千秋。托余拟撰，勉为作记，谨记其事之概略，以为后世稽考，并彰史公之义耳。

撰文李春文。书丹王俊哲。刻石庞光红。

洪洞县历山旅游开发有限责任公司。

公元二〇〇六年岁次丙戌九月初九日立石。

公元二〇〇六年岁次丙戌九月初九日立石

重修三官庙碑记
宇宙间人之所以生存者唯三，要缺一不可：天悬日月以浴体，地植稼木乃养生，清泉甘露而滋躯。倘无此三，则人不分忠奸、善恶、贵贱、尊卑，尽皆灵消形灭，谁人能外乎！古历山之东隅，旧有砖窑三孔，内肖紫微、清虚、洞阴三大帝，或曰天官、地官、水官。三神所宰，人生所赖，故祀之久，敬之虔然。斯庙时久，疏于管理，迭经风雨摧残，瓦砾遍布，败壁仅存，荆棘丛生，满目萧条，涉足者莫不撼感系之矣。似此神妥无处，民祀无所，则何以答神贶！乙酉季春，历山诸董理事应民众呼声，得本邑霍家庄史君元魁三十万巨资赞襄，于原址兴建。史公义举仍有诸多，故乡里传颂，德声远播。斯庙座落前山门，东正殿三楹，雀拱之琢，神工鬼斧，丹堊之饰，浓淡得宜。内肖三官大帝仪容，令人肃然起敬。左右耳房各二，左祀文昌，右祀药王。向北厅厦三楹，殿前东西厢房四间，东肖福禄财神，西肖山火水神，阻风蚀而利瞻观。大门设于西南隅，门外走廊是为甬道。廊下砖窑七孔，琉璃斗拱封檐，历代君王对舜帝评语石刻镶嵌其间。是役经始于二〇〇五年岁次乙酉仲夏，告竣于二〇〇六年岁次丙戌仲秋。尝闻凡事利于民者皆宜记，以垂千秋。托余拟撰，勉为作记，谨记其事之概略，以为后世稽考，并彰史公之义耳。

撰文 李春文 书丹 王俊哲 刻石 庞光红

洪洞县历山旅游开发有限责任公司

曹家沟新农村建设工程碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存山头乡曹家沟村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 60、宽 80、厚 10 厘米。碑文横书，楷书。全文 18 行，满行 37 字，共 545 字。首题“曹家沟新农村建设工程碑记”。

【碑文】

曹家沟新农村建设工程碑记


山头乡曹家沟村地处洪洞县西北部，群山环绕，屏嶂叠翠，煤炭资源丰富，出行交通便捷，文化底蕴深厚，村风民俗淳朴。人民群众刻苦耐劳，勤奋敬业，依托资源，发展生产，艰苦创业，奔上小康。

党的十六届五中全会后，党支部书记杨三俊带领支村委一班人及全体村民，按照“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的要求，落实市委“中部领先，进军百强”，县委“率先发展，有所作为”的战略目标，全面启动新农村建设。高起点规划：请山西省城乡建设设计院规划了新农村蓝图；高效率推进：建立了“支部领导，村委主导，群众参与，干部服务，党员带头，企业反哺，业主支持”的投入机制。石峰山煤矿、后头沟煤矿、曹五浩煤矿鼎力支持，无私支持，高标准实施完善六个一硬件建设，即一个高标准学校、一个休闲广场、一个文化站、一个科技综合服务中心、一个卫生所、一个便民超市。投资 1393 万元，由河北太行园林艺术工程公司等八个工程队建设十大工程，即水泥公路、垒砌石陇山顶公园、民居改造、引水入户、路灯按装、村中绿地、山地绿化、民俗展馆、庙宇建设等。

在新农村建设中，县委、县政府领导高洪元、孙延林、郭紫群、李世杰、晋廷瑞、赵双宝、宋保平、郭景旭、任保家、王吉善、王振俊等亲临指导，乡党委书记扈新起、乡长温泉现场办公，社会各界鼎立相助，给予莫大的关怀、巨大的鼓舞，在全体村民的共同努力下，曹家沟将率先建成富裕文明、和谐稳定、山川秀美、充满活力的社会主义新农村。

曹家沟村党支部村委会。

二〇〇六年十月立。



建塔僧达连禅师碑记

【简介】

公元2006年刊。现存广胜寺上寺。

碑青石质，螭首方趺。碑首高68、宽78、厚20厘米。额题“德同霍岳”。碑版高168、宽70、厚18厘米。碑文行书。全文17行，满行60字，共819字。首题“建塔僧达连禅师碑记”。舞阳解潭之撰并书，刻石陕西庞继东。

【碑文】

建塔僧達連禪師碑記

禪師釋名達連，釋號飛虹，俗姓王氏，明中葉山西平陽府襄陵縣（即今臨汾市襄汾縣）柴邨人。禪師慧根天生，榮枯早識，幼即披剃於襄陵縣東牧村寶勝寺。當其時，釋氏盛行，晉南富庶之區，禮佛之風尤甚，禪師皈依三寶，精習佛法，堅心苦修，持戒謹嚴，漸得佛法真諦，及長，名聲噪于遠近，三晉之名公巨卿爭禮拜焉。禪師持宏法利生之念，以濟世渡苦為任。臨汾城北，澗水橫亘，地當秦晉要衝，鄉人構木橋為渡，夏秋水漲橋斷，行旅苦之。禪師目睹心憂，募化四方，築石橋以通南北，復建寺橋傍，籌銀減民役。後數載，禪師駐錫霍山廣勝禪院，林泉勝概，禪林清幽，乃有終老意焉。然三晉名山殊少人文之闡揚，千年古刹唯缺浮圖之壯觀，禪師發願重築佛塔，遂於正德十年（1515）興工，至嘉靖六年（1527）始告完竣，前後歷時十三載。其間，得晉藩西河王及洪洞韓忠定公文鼎力襄助，又有遠近善眾之布施，得以底成。禪師前後奔波，倍歷風塵，悠悠人生十三載，風霜漸老一禪師，眾感禪師大德，名佛塔曰“飛虹塔”。嘉靖十一年（1532）十月十一日，禪師圓寂於廣勝禪院，距生於成化五年（1469）八月十四日，世壽六十有二。荼毗後，眾擇寺南凹地，為禪師起藏骨靈塔，塔身鑲小碣，將禪師生平不著一字，蓋古人用意良深：禪師巍巍大德，有七彩浮圖銘記，不須贅言也。然年遙世遠，築塔功績塵封於史志典籍，藏骨靈塔隱沒於衰草荒烟，幾無識者。住持僧妙瓊大法師，挂錫霍山廣勝禪院，越五載，法華大振，叢林昌盛，有意闡揚先德者久之，困於因緣不濟，縈縈心口間，惓惓難已。適有大槐樹酒業公司董事長天津王振永先生，偶朝霍岳禮佛，瞻飛虹塔之天工巧奪，慨達連師之偉功消磨，發願揭石表之。先生儒而商者，致力於大槐樹遷民文化研究傳播數年，艱困倍歷而初志不移，誠奇士也，若其遇善必施，然諾必踐，足以愧當世擁資自炫者矣，亦其事業盛興之徵焉。佛法將昌，諸祥駢聚，發幽闡微，人神欽悅，立百代之業者，垂萬世之名。盡文辭之美，不足形其功，鐫金玉之表，不足揚其德，僅叙禪師生平梗概，及揭表因緣，勒諸石，俾過往瞻禮佛塔者，知禪師大德與霍岳同峙焉。


大槐樹酒業有限公司董事長天津王振永布施。

舞陽解潭之沐手謹撰并書。

刻石陝西龐繼東。

霍岳廣勝禪院住持僧釋妙瓊法師携兩序僧眾同立。

崑公元二零零六年歲次丙戌十月朔谷旦。



建塔僧达连禅师寿塔碑表

【简介】

公元2006年刊。现存广胜寺上寺。

碑青石质，螭首方趺。碑版高250、宽70、厚15厘米。碑阳额题“功在名山”。碑阴额题“德同霍岳”。碑文行书。碑阴全文17行，满行60字，共764字。首题“建塔僧达连禅师寿塔碑表”。解潭之撰并书，陕西庞继东刻石。

【碑文】

（碑阳）

明建塔僧達連禪師壽塔。

功德主大槐樹酒業公司董事長津門王振永。

霍山廣勝禪院住持僧釋妙瓊，廣勝寺文化研究會全立。

昔公元二零零六年歲次丙戌十月十一日。

（碑陰）

建塔僧達連禪師壽塔碑表

公元二零零六年歲次丙戌十月十一日，建塔僧達連禪師滅寂四百七十四周年，廣勝禪院住持僧妙瓊法師，慨于禪師之壽塔湮荒無表，有意表之，適有天津王振永先生朝山禮佛，禪房聽經，朝夕參拜，遂發願玉成其事。謹按誌籍，禪師釋名達連，釋號飛虹，明中葉山西平陽府襄陵縣，即今臨汾市襄汾縣，柴邨農家子也。慧根天生，榮枯早識，幼即披剃於東牧村寶勝寺，艱心苦修，漸得佛法真諦。及長，聲噪遠近，三晉之名公巨卿爭禮之。禪師持宏法利生之念，以濟世渡苦為任，臨汾城北，澗水橫亘，地當秦晉要衝，鄉人構木橋以渡，夏秋河漲橋斷，行旅苦之，禪師目睹心憂，募金砌築石橋，至今猶在；又憐民應官役苦，化銀建寺橋畔，籌錢以減免民役。後數載，駐錫霍山廣勝禪院，林泉勝概，禪林清幽，乃有終老意焉。然三晉名山，少人文之闡揚，千年古刹，缺浮圖之壯觀，誓願重築，遂於正德十年興工，訖嘉靖六年始成。其間得晉藩西河王及洪洞韓忠定公文鼎力襄助，又有遠近



昔公元二零零六年歲
 次丙戌十月十一日穀旦。

刘敏功德碑

【简介】

公元 2006 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质,高 80、宽 120 厘米。碑文隶书。全文 31 行,满行 24 字,共 678 字。首题“功德碑”。撰文李学智,书丹王俊哲,刻石庞光红。

【碑文】


功德碑

历山神灵延千年之久远,其间王母赫奕古往,百里有闻。古历山王母宫先朝有制,现有遗迹可考,然缮修兴建矢志莫稽,罔敢设言尔。今政通人和,国泰民安,华夏南北古迹生辉,历山尤其然也。丙戌孟春,洪邑恒富集团执事者刘敏,携妻女一行登历山揽胜,面谕从者:“历山天地人三界后宫,人界有之,地界有之,天界后宫西王母是也,何不图耶!天地至广,无不覆载,日月至明,莫不照临,西王母若天地日月,福仓生而神恩遍及,焉有不图之理!”董事者闻而应曰:“此役新作,吾侪早有夙愿,然非区区小事,待以后因资制宜。”刘君慨言:“费钜不计,建造全程吾独立任之,且建必追求优之,历百年而不敝,以期庇神灵佑万民于靡穷也。”言罢,遂委从者,觅匠工庀材,筹谋规划。始于丙戌五月初三,阅月五月,耗资六十余万元,如期告竣。斯役也,大殿单檐歇山,琉璃瓦脊,工笔重彩,黝垩兼施,远而观之绚丽多彩,近而瞻之若琼宫玉宇,足以妥神灵而悦人者。殿内王母娘娘、宫娥善女容仪端祥,栩栩如生,左右壁绘天宫群仙,芳容娇媚,瓊姿各异。犹有殿侧垂花门殿外古牌楼,营造法式古朴典雅。噫!造型也,工艺也,洵为历山之一绝也。工既讫,历山董事者咸相谓余:“古之帝王封禅名山,表着功德,社会贤士修祠建观,莫不有碑,话盛举也,惠及当代,泽被万世,务勒贞珉,以见美于后。”余曰:“刘君独资创建斯设,其德乃祖宗之典范。刘君吉家山人,知名贤达刘恒飞之长子、刘凤鸣之长孙,以贤德修世,耕读传家,邑里咸敬。余尝思今世之人大都重私,毕生力求美食华居,一旦富贵利达,耀亲戚而傲乡里,而刘君则能重义轻财,脉承祖志,胸怀社稷,慷慨乐输,成此伟业,兴斯大德,记之必然。”爰拙笔为文,犹有杨碧云、李苗条,起始尝与刘君参议,此隆情盛意亦不可没,兹一并刻石,以志岁月云。

撰文李学智。理事赵建立。制绘王希圣。施工王玉国。书丹王俊哲。刻石庞光红。

洪洞县历山旅游开发有限责任公司。

公元二〇〇六年岁次丙戌十月九日立石。



兴建华夏司法博物馆碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存甘亭镇士师村。

碑青石质,螭首龟趺。碑首高 67、宽 108、厚 30 厘米。龟趺高 45 厘米。碑版高 200、宽 103、厚 30 厘米。碑阳额篆“和谐万邦”,碑文楷书大字。碑阴隶书。全文 18 行,满行 38 字,共 534 字。首题“兴建华夏司法博物馆碑记”。撰文晋廷瑞。

【碑文】

(碑阳)

研究皋陶司法思想,促进我国法制建设。

二〇〇五年七月。任建新。

(碑阴)

兴建华夏司法博物馆碑记

公元二〇〇五年八月十七日,在山西省高级人民法院院长李玉臻倡导下,由中共洪洞县委、洪洞县人民政府承办,多方筹资三百万元,于洪洞县甘亭镇士师村皋陶祠旧址动工,兴建“华夏司法博物馆”一座。全馆设有仿古砖木结构山门、华夏法律鼻祖皋陶纪念堂、华夏法律图腾獬豸厅、华夏历代法律展览室,总建筑面积一千七百平方米,构成一处集法律、文化、历史为一体的法制研究和宣传教育基地。士师系皋陶官称,自古以此为村名者寥寥,村里留存皋陶陵与祠,千百年来,历代官府春秋二祭,村民尊皋陶为祖,以士师为荣。皋陶又称咎繇,是与尧舜禹齐名的上古四圣,是开启中华文明、推进国家雏形的先贤。他一生辅佐尧舜禹三帝,终生为士,主持研究制定刑法,“明五刑,弼五教”,主张依法行政,依法治国,反对滥杀无辜,提倡“以德服人,以法做人”,奠定了中华民族和谐共处共同发展的根基。其流传后世的“皋陶谟”,至今闪耀着无比的光辉,堪称中国法制思想开先河者。“华夏司法博物馆”建于皋陶故里,于情于理实属当然。新中国成立以来,历经五十八年风雨,民主法制观念深入人心,依法治国政策合乎民意。工程建设期间,各方支持,人民拥护,积极捐资,踊跃搬迁,施工人员尽职尽责,工程队伍精益求精,使之巍然屹立,世代流传。此举必将为建设富裕文明和谐新洪洞起到巨大的作用。值此谨记之。

撰文晋廷瑞。

洪洞县人民政府县长高洪元立。

丙戌年清明。

洪洞县皋陶文化研究开发领导组监制。



重修皋陶祠碑

考三代崛起五霸称强七雄逐鹿乃至秦皇统一国家之立法度不可
荒未有纲常皋陶出乾坤转法祖堪皋陶字贲颡项高阳氏之后舜帝曰
五刑五服五服三就五流有宅五宅三居惟明克允昏墨贼杀之刑
明于五刑以弼五教期于予治刑期于无刑民协于中时乃功懋哉皋
而教扰而毅直而温简而廉刚而塞强而义太平盛世鼎成天叙有
礼有庸哉同寅协恭和衷哉天命有德五服五章哉天讨有罪五刑
《吕览》赞曰“得地千里不若得一圣人舜德(得)皋陶而天下治”
《洪洞县志》记“皋陶祠始建于元无考毁于元大德七年地震元统二年重建明天顺四年
康熙十一年雍正十三年道光十一年十五年皆有修缮之后抗日战争及临汾解放拆除祠堂以充军需是故祠将不祠墙院凋敝几为废墟不堪入目矣至于今日法制国家和谐社会人文理念深入人心皋陶思想尚需钩稽皋陶精神亟待发扬古今同理也重修皋陶祠势在必行有心者呼吁有志者事竟成老少咸举无不倾囊相助众志成城今日落就为一方水土之幸也

撰文 田建文

洪洞县皋陶文化

重修皋陶祠碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存甘亭镇士师村。

碑青石质，螭首龟趺。碑首高 67、宽 108、厚 30 厘米。龟趺高 45 厘米。碑版高 200、宽 103、厚 30 厘米。碑文楷书。全文 16 行，满行 42 字，共 551 字。首题“重修皋陶祠碑记”。撰文田建文。

【碑文】

重修皋陶祠碑记

考三代崛起，五霸称强，七雄逐鹿，乃至秦皇统一，国家之立，法度不可或缺，究其源，虞皋陶首创也。天下洪荒，未有纲常，皋陶出，乾坤转，法祖堪。皋陶，字贲，颡项高阳氏之后。舜帝曰：“皋陶，蛮夷猾夏，寇贼奸究。汝作士，五刑有服，五服三就。五流有宅，五宅三居。惟明克允！”昏墨贼杀之刑，《夏书》是载。及大禹要之“汝作士，明于五刑，以弼五教，期于予治。刑期于无刑，民协于中，时乃功，懋哉”，皋陶恪守“宽而栗，柔而立，愿而恭，乱而教(敬)，扰而毅，直而温，简而廉，刚而塞，强而义”，太平盛世鼎成。“天叙有典，敕我五典五淳哉！天秩有礼，曰(自)我五礼有庸哉！同寅协恭和衷哉！天命有德，五服五章哉！天讨有罪，五刑五用哉！政事懋哉懋哉！”《尚书》有记。《吕览》赞曰：“得地千里，不若得一圣人，舜德(得)皋陶而天下治。”后世视其亦神亦人，然皋陶故里乃洪洞南一十三里士师村之说，近年临境陶寺耸城垣、观天象、知礼乐，尧都平阳信史焉，皋陶事迹庶几哉！旧有皋陶祠，始建已无考，毁于元大德七年地震，元统二年重建，明天顺四年、正德十四年、嘉靖二年、天启二年、清康熙十一年、雍正十三年、道光十一年、十五年皆有修缮。之后，抗日战争及临汾解放，拆除祠堂以充军需，是故祠将不祠，墙院凋敝，几为废墟，不堪入目矣。至于今日，法制国家、和谐社会、人文理念深入人心，皋陶思想尚需钩稽，皋陶精神亟待发扬，古今同理也。重修皋陶祠势在必行，有心者呼吁，有志者事竟成，老少咸举，无不倾囊相助，众志成城，今日落就，为一方水土之幸也。

撰文田建文。

洪洞县皋陶文化研究开发领导组立。

上张村建校功德碑记

【简介】

公元 2006 年刊。现存淹底乡上张村。

碑青石质，方首削肩。碑版高 160、宽 58、厚 6 厘米。额题“功德无量”。碑文横书，楷书。正文 27 行，满行 15 字，共 323 字。首题“上张村建校功德碑记”。撰文李守业，石刻庞继东。

【碑文】


上张村建校功德碑记

据有关资料记载，我村学校于民国三年捐款创办（之前为私塾），解放后迁至一座古庙，20 世纪 70 年代旧庙拆除，在原地建起土木结构瓦房，历经三十余年风雨侵蚀，已透风漏雨，已不能适应办学条件的需要。公元二〇〇六年，新当选的支村委班子，肩负重托，深怀尊师重教之情，坚持以人为本理念，得到乡党委、政府及各级领导的关心支持，于同年二月二十四日奠基，九月一日竣工，仅用半年时间，投资 90 万元，建成一座 1400 平方米、占地 6000 余平方米的高标准双轨六年制教学楼。此重教兴学惠民之举措，得到广大村民与各界人士的拥护与支持。广大村民及本村在外工作人员，争先解囊，涌（踊）跃捐赠，奉献爱心，永世传承。这些仁人志士的善举，及村干部的政绩，特撰文立碑，名垂千古。

上张村党支部、村委会。

（建校组委会九人芳名略）

校长韩登武。策划杨宝林。施工李洪宝。撰文李守业。石刻庞继东。



上张村建校功德碑记


民后拆三能六深念心月元米教各本赠的铭
于放廟經不。托理关九万方重与及捐士碑
校解旧房己。重本的基90平此民民跃志立
学塾代房雨二负为导奠资余楼村村涌人文
村私年瓦漏元肩人领日投6000学大村大囊仁撰
我为70构风公子以级四间地教广大解些特
载前世纪结透要班持各十时占制到持先这绩
记之世木已需委班坚及二年米年得支争承政
料办20土蚀的村情府月半方六指与员传的
资创庙起侵件支之政二用平轨举护人世部
关款古建雨条的教委年仅1400双之拥作永干
有捐座地风学造重党同工座准民的工心村
据年一原年办当师乡于竣工一标准惠士外爱及古
三至在余应新尊到持日成高学人在献举千
国迁除十适年怀得支一建的兴界村奉善垂

上张村 党支部 村委会

建校组委会

组付成 组长：张福管（支部书记、村委员会主任）
卢如祥 卢天建 卢天建 吴三怪 张庄庄
刻：张天建 郭明信 郭东 郭东 郭东 郭东
核策施撰石 长：韩登武 杨宝林 李洪宝 李守业 李守业 李守业
别：李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝
工：李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝
文：李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝
刻：李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝 李洪宝

公元二零零六年九月一日 立



燕翁森甫先生教泽碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存淹底乡吉村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 190、宽 90、厚 16 厘米。碑阳额题“永垂千古”。碑文楷书。碑阴横书，楷书，正文 37 行，连标点满行 27 字，连标点共 894 字。民革中央宣传部原部长、《团结报》原总编辑燕天甲撰文，

洪洞县人大常委会委员会原主任汪学文,洪洞县书法协会副主席胡业圃书丹。

【碑文】

(碑陽)

中華人民共和國書畫家協會會員、中國老年書畫研究會創作研究員、燕隸體書法創始人燕翁森甫先生教澤碑。

學生敬立。

公元二零零七年四月五日。

(碑陰)

燕翁森甫先生,又名三林,号乐叟,一九一五年八月二十日出生,一九四二年参加革命,一九五五年加入中国共产党,历任洪洞县抗日第三高小校长、县人民政府文教科科长、县第二中学副校长、原临汾地区农业学校副校长、校长等职,一九七四年离休,正县级离休干部,二零零五年三月二十八日仙逝,享年九十岁。

先生生性文质,为人温文尔雅,淡泊名利,具有长者风范,学者气宇,深受古槐大地众口赞誉。先生之一生,平凡而又光辉灿烂。先生生于布衣,长于田野,毕生操舌耕于黄舍。其位不过三尺之讲台,行不逾四仞之教室;食无膏粱之炊,居唯蓬筦陋宇;起居以翰墨为伴,出人和门生相依。晚年退居桑梓,织“三乐草堂”为书斋,潜心钻研诗歌、楹联和书法艺术,以为再造人生价值之乐趣,可谓典型中国北方农村之知识分子。

然,先生布衣而有志,田野而睿智,操舌耕而忠于使命。据三尺讲台,放眼世界,纵论天下大事;挥千钧羊毫,抒情颂世,激励人们为改革开放建设中国特色社会主义开拓进取。培育的学生,数以千计,多数大方面世,成为国家栋梁之材;泼洒的笔墨,累以万幅,件件扬善弃疾。是以振聋发聩,传承文明,构建和谐社会之锐器。其诗歌、楹联,收入自着五卷《三乐草堂诗歌集》,以为明荣知耻传家瑰宝,受到社会广泛关注,全国政协原副主席屈武曾题词祝贺,予以鼓励。其书法艺术,似隶非隶,独树一帜,被誉为“燕隶体”;有的作品,还飘洋过海,被称为传播友谊的“文化之使”。先生本人,被接纳为中国书画家协会会员,被授予中国老年书画研究会“创作研究员”、“当代书画艺术家”等称号。其结交的诗朋墨友,广及三晋大地,既有同龄知己,又有忘年之谊;无论年岁长幼,均礼以陈蕃下榻之敬,刘备三顾之诚,充分体现了鸿儒长者之风。

汉代学者刘向有言:“万物得其本者生,万事得其道者成;道之所在,天下归之;德之所在,天下贵之;仁之所在,天下爱之;义之所在,天下畏之。”燕翁森甫先生,堪称为集道、德、仁、义于一身,德高望重的一代名士。吾侪学子,特勒石刻碑,以俾先生之英名流芳百世。

是为誌。

(洪洞县原抗日第三高小部分学生二十四人,洪洞县原第二中学、原洪洞农业职业学校部分学生二十九人芳名略)

撰文:族侄、姨甥、学生、民革中央宣传部原部长、《团结报》原总编辑燕天甲。

书丹:学生、洪洞县人大常委会委员会原主任汪学文、洪洞县书法协会副主席胡业圃。

(筹办十五人芳名略)

重建韦陀殿捐资功德碑记

【简介】

公元 2007 年刊。现存万安镇万圣寺。

碑青石质，圆首方趺。碑版高 200、宽 60、厚 12 厘米。额题“功德千秋”。碑文楷书。全文 17 行，满行 35 字，共 296 字。首题“重建韦陀殿捐资功德碑记”。撰文樊光耀，刻石郑振红。

【碑文】


重建韦陀殿捐资功德碑记

白步云先生(又名路娃)生于一九三八年，左木乡三交河村委杨家庄人。先生忠诚信义，勤劳俭朴，乐善好施，扶危济困，名扬遐迩，有口皆碑。先生幼年受家庭熏陶，认为行善积德乃为人之本，因而对佛门劝人行善之教义情有独衷，早年每临万圣寺，必进庙参拜。自“文革”之劫、寺庙被毁以来，路经此处，面对废墟，扼腕长叹，悲愤不已。近闻万圣寺重建理事会筹措资金，重建韦陀殿，便主动登门，将多年积蓄之一万元悉数捐献。先生年老古稀，已无生财之力，而甘愿舍弃无虞时光，献出养老积蓄，实属难能可贵，功德无量。为表彰先生此一功德善举，特予树碑永志，流芳百世。

撰文樊光耀。刻石郑振红。

万圣寺理事会史许林、史国基、韩锁杵、史国圣、史新喜、武德龙、王福锁、史保安、白步云。

岁次丁亥仲春立石。



重建韦陀殿捐资功德碑记

白步云先生(又名路娃)生于一九三八年，左木乡三交河村委杨家庄人。先生忠诚信义，勤劳俭朴，乐善好施，扶危济困，名扬遐迩，有口皆碑。先生幼年受家庭熏陶，认为行善积德乃为人之本，因而对佛门劝人行善之教义情有独衷，早年每临万圣寺，必进庙参拜。自“文革”之劫、寺庙被毁以来，路经此处，面对废墟，扼腕长叹，悲愤不已。近闻万圣寺重建理事会筹措资金，重建韦陀殿，便主动登门，将多年积蓄之一万元悉数捐献。先生年老古稀，已无生财之力，而甘愿舍弃无虞时光，献出养老积蓄，实属难能可贵，功德无量。为表彰先生此一功德善举，特予树碑永志，流芳百世。

岁次丁亥仲春立石

万圣寺理事会

史许林 史国基 韩锁杵
史国圣 史新喜 武德龙
王福锁 史保安 白步云


撰文樊光耀
刻石郑振红

大祖文民贊詞

維宣元二零零七年四月五日
歲次丁亥節序清明惠風淅淅
和頤獵獵晉齊古槐後裔致祭
於此永之晉疆以鮮粢騶集
食不餘名古大槐植遷民先祖
也宣曰
赫赫吾祖功何隆開疆拓土
四遠服聯和血脈華夏一氣
六百年前兵燹甫息民生凋敝
赤地千里惟三晉撫楚人丁興
延蔓於古洞縣邑大槐登集
聚百萬萬人不隔齊寺前曲遷
五十營秋徙遍之齊遍及十八省
五百縣八百餘姓使凋瘵輟
存學巴陵同必百廢俱興今古
槐遷民遍布九州吾祖峻德百
血杯夢以垂千古名珍顛邦
庚代千秋同根同祖斗轉星移
中華鼎盛今恒之畔晉商改
里興致富開茲春風浩浩蕩
蕩展科學和諧發展之宏圖再
豐輝煌三晉大地百業興旺古
槐新枝民士阜康後裔子孫感
題先祖千里尋根華梓情深餐
樂三晉同慶昇平振興中華匹
夫共陸且相同根留裔芽榮梓
願中華祖祚平寧
凶居魏魏何酸彥彥慨祖德
永懷不矣拘捕昔年伏祈靈鑒
大禮告成伏惟尚飭

山西省人民政府省長于幼軍撰文

山西省晉中晉三原縣縣直書丹



丁亥清明恭祭迁民先祖文

【简介】

公元 2007 年刊。现存大槐树祭祖园。

碑青石质，方首汉白玉趺。碑版高 88、宽 220、厚 16 厘米。碑文篆书。全文 34 行，满行 12 字，共 392 字。首题“丁亥清明恭祭迁民先祖文”。山西省人民政府省长于幼军撰文，山西省书协名誉主席赵望进书丹。

【碑文】

丁亥清明恭祭遷民先祖文

維公元二零零七年四月五日，歲在丁亥，節序清明，惠風徐徐，彩旗獵獵。吾儕古槐後裔，致祭於汾水之濱，謹以鮮花雅樂之儀，恭祭吾古大槐樹遷民先祖之靈曰：

赫赫吾祖，功德何隆，開疆拓土，四海欣榮，融和血脉，華夏一統。六百年前，兵燹甫息，民生凋敝，赤地千里，惟三晉無恙，人丁興旺。洪武初興，定遷民大計，設局理事於洪洞縣邑。大槐樹下，集散百萬之衆；廣濟寺前，出遷五十春秋。徙遷之廣，遍及十八省、五百縣、八百餘姓，使凋者蘇、敝者榮，四海同心，百廢俱興。今古槐遷民，遍布九州島，吾祖口德，百世流芳，功垂千古，名揚萬邦。

萬代千秋，同根同祖，斗轉星移，中華鼎盛。今汾河之畔，晉商故里，興改革開放之春風，浩浩蕩蕩；展科學和諧發展之宏圖，再鑄輝煌。三晉大地，百業興旺，古槐新枝，民生阜康。後裔子孫，感恩先祖，千里尋根，桑梓情深。繁榮三晉，同慶昇平，振興中華，匹夫共任。且和同根苗裔并榮，祈願中華祖祚永寧。

山岳巍巍，河海蕩蕩，緬懷祖德，永誌不忘。掬誠告奠，伏祈靈鑒，大禮告成，伏惟尚饗。

山西省人民政府省長于幼軍撰文。

山西省書協名譽主席趙望進書丹。

皋陶赋

【简介】

公元 2007 年刊。现存甘亭镇士师村皋陶庙。

碑青石质,方首方趺。碑版高 160、宽 60、厚 9 厘米。碑文楷书。全文 15 行,满行 40 字,共 465 字。首题“皋陶赋”。李颖明撰。

【碑文】

皋陶赋

洪洞士师,皋陶故里,毗邻羊獬,存墓遗祠。历代帝王隆祭,探求安邦之策;各朝有司笃拜,效法治乱之道。继承皋陶思想,和谐安邦;弘扬士师文化,明刑弼教。虞皋陶者,人乎神乎,亦人亦神。原始文明,史话与神话相参;远古先圣,真相与想象共生。历朝历代典籍,均载皋陶辅圣;华夏各地百姓,相传法祖制狱。唐虞时代,由狩转农;原始生产,渐次发达;社会关系,日趋复杂;部落联盟,夕阳西下;文化礼仪,急待统一;国家机器,亟需建立。皋陶顺应时代潮流,促进社会转型;士师秉承尧舜圣意,构建国家雏形。肇兴五教,整合人伦,纲常初制,五礼统一,社会规范,始创五刑。依法惩治奸宄,首倡九德;明确官员标准,划分九族;开启血缘政治,倾听百姓呼声。设置谤木,断狱利用工具;獬辩忠奸,惩戒始造监狱。画地为牢,秉持公正;刑教兼施,以德化民;社会和谐,天下大治。转变部落于国家,构建东方国家框架;发展文化于文明,奠定华夏文化底色。相尧相舜继相禹,治国先圣;制教定礼又定刑,司法鼻祖。孔夫子赞誉治国圣臣,唐高祖追尊德明皇帝。夫中华五千年一脉相承者,人伦纲常也;久分能合者,文化认同也;长治久安者,明刑弼教也;西方推崇者,文官制度也。华夏文化精髓,肇始皋陶。祭祀皋陶,弘扬传统文化,促进社会和谐;纪念皋陶,继承先圣遗德,创造时代文明。

二〇〇七年清明。

李颖明。

皋陶继先圣遗德,创造时代文明。夏文化精髓肇始皋陶,祭祀皋陶,弘扬传统文化,促进社会和谐;纪念皋陶,继承先圣遗德,创造时代文明。唐虞时代,由狩转农;原始生产,渐次发达;社会关系,日趋复杂;部落联盟,夕阳西下;文化礼仪,急待统一;国家机器,亟需建立。皋陶顺应时代潮流,促进社会转型;士师秉承尧舜圣意,构建国家雏形。肇兴五教,整合人伦,纲常初制,五礼统一,社会规范,始创五刑。依法惩治奸宄,首倡九德;明确官员标准,划分九族;开启血缘政治,倾听百姓呼声。设置谤木,断狱利用工具;獬辩忠奸,惩戒始造监狱。画地为牢,秉持公正;刑教兼施,以德化民;社会和谐,天下大治。转变部落于国家,构建东方国家框架;发展文化于文明,奠定华夏文化底色。相尧相舜继相禹,治国先圣;制教定礼又定刑,司法鼻祖。孔夫子赞誉治国圣臣,唐高祖追尊德明皇帝。夫中华五千年一脉相承者,人伦纲常也;久分能合者,文化认同也;长治久安者,明刑弼教也;西方推崇者,文官制度也。华夏文化精髓,肇始皋陶。祭祀皋陶,弘扬传统文化,促进社会和谐;纪念皋陶,继承先圣遗德,创造时代文明。

皋

陶

賦

二

〇

〇

七

年

清

明

李

穎

明

青龙山抢通电力碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存龙马乡青龙山玄帝宫。
碑青石质，方首方趺。碑版高 150、宽 60、厚 8 厘米。碑文行书。全文 11 行，满行 31 字，共 288 字。书刻董李虎。

【碑文】

青龙山是周边地区闻名遐迩的景区，建筑险奇，庙史悠久。历年来，在七社村民的维护管理下，香火逐年鼎盛，通过不断修复，其景更为壮观，然而电力设施受其山势的影响本就不完善，同时近期又出现了山下变压器连续失窃，致使景区供电失常。洪洞县电业局知悉情况后，局长李安邦、副局长赵志强毅然决定资助解决，并带领电业局职工爬山越沟，不辞劳苦，为青龙山景区安装八级杆高压线路一千二百米，上山安装了 30 变压器一台及飞机头等设施，彻底解决了景区的用电问题。周边村民对此深表感激，众口赞扬。为颂其功德，彰其精神，特树碑勒石，以示纪念。

乡代表李金柱。

洪洞县龙马乡青龙山景区管理委员会主任秦福根，副主任张金贵、梁小臣、王根锁、张忠铭。

公元二〇〇七年农历三月二十五。

书刻董李虎。

青龙山是周边地区闻名遐迩的景区，建筑险奇，庙史悠久。历年来，在七社村民的维护管理下，香火逐年鼎盛，通过不断修复，其景更为壮观，然而电力设施受其山势的影响本就不完善，同时近期又出现了山下变压器连续失窃，致使景区供电失常。洪洞县电业局知悉情况后，局长李安邦、副局长赵志强毅然决定资助解决，并带领电业局职工爬山越沟，不辞劳苦，为青龙山景区安装八级杆高压线路一千二百米，上山安装了 30 变压器一台及飞机头等设施，彻底解决了景区的用电问题。周边村民对此深表感激，众口赞扬。为颂其功德，彰其精神，特树碑勒石，以示纪念。



洪洞县龙马乡青龙山景区管理委员会

主任秦福根

副主任张金贵、梁小臣、王根锁、张忠铭

公元二〇〇七年农历三月二十五

书刻董李虎



重修中镇庙东殿碑记

【简介】

公元2007年刊。现存兴唐寺乡中镇庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高180、宽60、厚10厘米。碑阳碑文楷书。全文13行，满行33字，共363字。首题“重修中镇庙东殿碑记”。洪洞县霍山兴唐寺文物管理所立。碑阴为捐资人芳名。

【碑文】

重修中镇庙东殿碑记

太岳霍山，中华历史名山，五镇之中镇。中镇庙始建于隋开皇十四年，唐贞观四年敕重建之，立国庙之尊。中镇庙为历代朝廷修葺扩建，规模宏大，可憾毁于公元一九七零年。所仅存之东殿，为清光绪十八年钦差监造，年久失修，几近坍塌。幸有乡贤名士崔小奎、李玉龙、李芳英、王海香、霍珍巧等倾心修护，以致延留。公元二零零六年，洪洞县兴唐寺乡党委书记范春雷，力主旅游兴乡之方略，保护文物古迹，弘扬先进文化，首倡建设中镇庙与古岳书院。公元二零零七年四月，霍山兴唐寺文管所成立，即行决定重修东殿，为复建中镇庙之起始。重修东殿工程由王书文、卫新民主持，鄂东李长林施工，霍邑李三海监工，自公元二零零七年五月十日兴工，六月二十日告竣，历时四十天，耗资伍万壹千叁百贰拾肆元。兴唐寺乡亲村民同心协力，捐资助成。祈愿中镇庙复成兴隆，兴唐寺乡村和谐康宁。兹将捐资名录开列于后，镌石永志。

洪洞县霍山兴唐寺文物管理所。

公元二零零七年六月二十八日立。

重修中镇庙东殿碑记

太岳霍山中华历史名山五镇之中镇中镇庙始建于隋开皇十四年唐贞观四年敕重建之立国庙之尊中镇庙为历代朝廷修葺扩建规模宏大可憾毁于公元一九七零年所仅存之东殿为清光绪十八年钦差监造年久失修几近坍塌幸有乡贤名士崔小奎李玉龙李芳英王海香霍珍巧等倾心修护以致延留公元二零零六年洪洞县兴唐寺乡党委书记范春雷力主旅游兴乡之方略保护文物古迹弘扬先进文化首倡建设中镇庙与古岳书院公元二零零七年四月霍山兴唐寺文管所成立即行决定重修东殿工程由王书文卫新民主持鄂东李长林施工霍邑李三海监工自公元二零零七年五月十日兴工六月二十日告竣历时四十天耗资伍万壹千叁百贰拾肆元兴唐寺乡亲村民同心协力捐资助成祈愿中镇庙复成兴隆兴唐寺乡村和谐康宁兹将捐资名录开列于后镌石永志

洪洞县霍山兴唐寺文物管理所
公元二零零七年六月二十八日立

无上正觉碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存兴唐寺乡关口村。

碑青石质，螭首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 14 厘米。额篆“无上正觉”。碑文楷书。全文 15 行，满行 43 字，共 583 字。李国富篆额，卫新民撰文，李言顺书丹，赵靖监制。

【碑文】

自古事在人为，余今话圣照也。师圣照法师俗名秦更，本县上纪落村人氏，早年出家于五台山，一九九七年来到始建于清嘉庆年间、年久失修、断垣残壁的关口庙。目睹惨状，法师遂发宏愿，誓志在此修庙建堂，传承佛教文化。次年寺院破土动工，定名为观音堂。圣照法师汲中华名寺之经典，呕心设计，弟子王秀玉等众居士捐资施工，经各方精诚协力，依山就势在不足一千五百平米的废墟上，建成使用面积达二千六百平米的古建筑群。远看高耸矗立之殿堂楼阁，宏伟壮观，近赏佛像雕塑巧夺天工。观音堂正北为大雄宝殿，殿中释迦佛高二点五米，金身伟仪，诸佛菩萨各尊其位，神彩奕奕。殿顶建藏经楼，现存乾隆大藏经一千六百六十九卷。院南建山门，四大天王高大威武。南楼一层为罗汉堂，采用三晋张占平怪法悬塑工艺，八百罗汉神态趣异，动静自如，或隐居在奇山仙洞之间，或漫步于鲜花丛林之中，超凡神游。二层设上客堂，三层称诵经殿，四层为大悲阁，其间三尊菩萨像，尊高三点九米，金碧辉煌，左右建钟鼓楼。整个观音堂以悬塑为主，身临其中如进佛国仙境，天人合一，维妙绝伦，稀世罕见，有专家称“古有隰县小西天之精美雅致，今有关口观音堂之飘逸圣神，此实乃三晋大地雕塑之双璧，中镇山下灿烂之明珠也。”圣照法师施佛法无边之大力，行普渡众生之大善，发标新立异之大愿，十年艰辛，终成正果，实属佛教圣地之千古佛业矣。万空山人李国富赞圣照法师曰：“善心善意善施言，无私无畏无邪念，创世创业创精神，是佛是道是圣人。”众居士珉石记之，以垂永久。

李国富篆额。卫新民撰文。李言顺书丹。赵靖监制。

岁在丁亥二零零七年八月三十日立石。

自古事在人为，余今话圣照也。师圣照法师俗名秦更，本县上纪落村人氏，早年出家于五台山，一九九七年来到始建于清嘉庆年间、年久失修、断垣残壁的关口庙。目睹惨状，法师遂发宏愿，誓志在此修庙建堂，传承佛教文化。次年寺院破土动工，定名为观音堂。圣照法师汲中华名寺之经典，呕心设计，弟子王秀玉等众居士捐资施工，经各方精诚协力，依山就势在不足一千五百平米的废墟上，建成使用面积达二千六百平米的古建筑群。远看高耸矗立之殿堂楼阁，宏伟壮观，近赏佛像雕塑巧夺天工。观音堂正北为大雄宝殿，殿中释迦佛高二点五米，金身伟仪，诸佛菩萨各尊其位，神彩奕奕。殿顶建藏经楼，现存乾隆大藏经一千六百六十九卷。院南建山门，四大天王高大威武。南楼一层为罗汉堂，采用三晋张占平怪法悬塑工艺，八百罗汉神态趣异，动静自如，或隐居在奇山仙洞之间，或漫步于鲜花丛林之中，超凡神游。二层设上客堂，三层称诵经殿，四层为大悲阁，其间三尊菩萨像，尊高三点九米，金碧辉煌，左右建钟鼓楼。整个观音堂以悬塑为主，身临其中如进佛国仙境，天人合一，维妙绝伦，稀世罕见，有专家称“古有隰县小西天之精美雅致，今有关口观音堂之飘逸圣神，此实乃三晋大地雕塑之双璧，中镇山下灿烂之明珠也。”圣照法师施佛法无边之大力，行普渡众生之大善，发标新立异之大愿，十年艰辛，终成正果，实属佛教圣地之千古佛业矣。万空山人李国富赞圣照法师曰：“善心善意善施言，无私无畏无邪念，创世创业创精神，是佛是道是圣人。”众居士珉石记之，以垂永久。

歲

在

丁亥二零零七年

八月三十日

李言順書丹

趙靖監制

立石

造父者趙姓之始祖也趙城者趙氏之始封也其地霍岳為屏汾水縱貫川垣輝映泉流播滿先有秋壁
先民遠址尚存茫茫已六千餘歲經有造父經營典籍明載煌煌近三千春秋造父贏姓遠祖伯益功在
舜禹之世高祖蚩廉名顯殷周之際造父生當周穆王時以識馬善御揚聲朝野穆王十七年公之前
九百六十市造父為穆王御馬西巡攀太行涉滹沱出雁門入河套穿甘青通西漢接交二十餘國行
程兩萬餘里實為重大政治經濟文化外交活動之盛事矣穆王西行未倦而東方徐偃反賴造父之
力御八駿日行千里順利東歸平定徐亂造父因功封於趙城遂以邑為氏西周之末趙氏歸晉三家分
晉趙得其一遂躋身戰國七雄之列秦滅趙國雖亡而百姓不衰趙氏之裔廣布於四方成為中華大姓
之一趙城曾有嘉靖時造父遺封明顯滄桑變幻已難覓踪影今逢盛世百業興隆衣食足而後知禮儀
經濟騰飛便有文化復興之思邑人李國富等率先倡導應者雲集出謀劃策捐資獻力旬月之間造父
封地碑赫然矗立以慰鄉親尋根啟祖仰慕先賢於萬一特為記

執事人

王甲喜 王玉龍 王志華 王敏政 王雪山 王義青 申正元 申雙虎 盧樹晉 李北北 李玉龍 李長青 李春凱 李國富 欽俊文
周文照 林中國 馬敬永 馬立運 陳汝芝 崔元喜 席俊山 席蘇順 郭 堅 郭存茂 張久奇 張治青 張建文 張青鎮 張德信
張國飛 賈北安 賈亞范 賈果澄 楊金才 裴大林 趙 靖 趙虎卿 樊瑞生 劉月林 劉五郎 劉北鎮 劉貴貞 劉清生
劉國柱 劉爾業 衛三田 衛東福 衛雲亮 續陸三 韓 炎
萬空山人 李國富 等頌 簡邑散人 劉國柱 撰文 中鎮逸人 趙 清 書丹

歲 在 公 元 二 零 零 七 年 八 月 穀 旦 立 石

造父封地碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存赵城镇造父文化园。

碑青石质，螭首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 14 厘米。碑阳额篆“造父封地碑志”六字。碑文行书。碑阴额镌造父像，碑文行书，正文 12 行，满行 40 字，共 424 字。万空山人李国富篆额，简邑散人刘国柱撰文，中镇逸人赵靖书丹。

【碑文】

(碑阳)

周穆王十七年造父封地。

丁亥仲秋。

劉毓慶題。

(碑陰)

造父者趙姓之始祖也，趙城者造父之封地也。其地霍岳爲屏，汾水縱貫，川垣輝映，泉流播綠，先有耿壁先民，遺址尚存，茫茫已六千餘歲，繼有造父經營，典籍明載，煌煌近三千春秋。造父嬴姓，遠祖伯益，功在舜禹之世，高祖蜚廉，名顯殷周之際。造父生當周穆王時，以識馬善御揚聲朝野，穆王十七年(公元前九百六十年)，造父爲穆王御馬西巡，攀太行，涉滹沱，出雁門，入河套，穿甘青，通西漠，結交二十餘國，行程兩萬餘里，實爲重大政治經濟文化外交活動之盛事矣。穆王西行未倦，而東方徐偃策反，賴造父之力，御八駿日行千里，順利東歸，平定徐偃，造父因功封于趙城，遂以邑爲氏。西周之末，趙氏歸晉，三家分晉，趙得其一，遂躋身戰國七雄之列。秦滅趙，國雖亡而百姓不衰，趙氏之裔廣布于四方，成爲中華大姓之一。趙城曾有嘉靖時“造父遺風”門額，滄桑變幻已難覓踪影。今逢盛世，百業興旺，衣食足而後知禮儀，經濟騰飛便有文化復興之思。邑人李國富等率先倡導，應者雲集，出謀劃策，捐資獻力，旬月之間，“造父封地”碑赫然矗立，以慰鄉親尋根敬祖仰慕先賢于萬一。特爲記。

執事人：	王甲喜	王玉龍	王志華	王敏政	王雪山	王義青	申正元	申雙虎	李北北
	李玉龍	李長青	李春凱	李國富	狄俊文	周文潔	林中園	馬敖永	馬應運
	陳汝芝	崔元喜	席蘇順	席俊山	郭堅	郭存發	張文奇	張建文	張青鎖
	張海青	張德信	張國飛	賈北安	賈亞范	賈果滢	楊金才	裴大林	趙靖
	趙虎卿	樊端生	劉月林	劉五郎	劉北鎖	劉貢貢	劉海生	劉國柱	劉增榮
	衛蘭田	衛東福	衛雲亮	盧樹晉	韓炎	續陸三	趙樹桂		

萬空山人李國富篆額。簡邑散人劉國柱撰文。中鎮逸人趙靖書丹。

歲在公元二零零七年八月穀旦立石。



重修圣王庙铭

【简介】

公元 2007 年刊。现存赵城镇新庄村圣王庙。

碑青石质，方首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 10 厘米。额题“千秋永存”。碑文楷书。全文 16 行，连标点满行 42 字，共 460 字。首题“重修圣王庙铭”。撰文周文洁，镌刻袁刚。

【铭文】

重修圣王庙铭

造父邑新庄之西有古圣王庙，供奉帝舜之巍尊。舜即重瞳，名重华，其君临天下以仁德重教化而致和谐，四海之内咸颂载之，凤凰来翔，天下明德由兹而始。被谥为舜乃仁德圣明之意，故为庙曰“圣王”矣。

其父顽母嚣弟傲而能和之以孝悌，事君以忠，理世为信，施民以惠，集五德于一身，乃万代之师也。史书载，其生姚墟，渔雷泽，陶河滨，耕历山，其中陶河滨者应为汾水之畔新庄一带。此处昔年乃古伯赵氏城，伯赵氏为凤凰族主要成员，《孝子篇》曰舜父夜梦凤凰而其妻生舜，故舜亦属凤凰族者。依上二则，新庄建舜帝圣王庙以居其灵，良有□以也。


昔圣王庙古朴华□，神明威雄，佑护众生，四方丰宁。因年久失修，民欲重兴，适逢盛世，一呼百应，村人集资、友邻赞助、贤哲谋策、经办人等努力，历时一年有零，而大功告成。村民庆幸，四邻礼敬，故勒石铭之曰：

平风变律，击石表仪。先齐七政，更服三危。干戚独舞，玉器双麾。南风一亩，恭己无为。修庙丽祠，继往开来。孝悌忠信，和谐共惠。人晋财旺，事业腾飞。功在当代，恩泽永垂。

撰文周文洁。镌刻袁刚。

新庄村修庙指挥处。

公元二零零柒年秋月吉旦立石。



圣王庙功德碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存赵城镇新庄村圣王庙。
碑青石质,方首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 10 厘米。额题“功德永垂”。碑文楷书。全文 13 行,满行 39 字,共 357 字。纂辑陈汝芝。

文中有词句不妥处,照录。

【碑文】

企业家李玉龙先生与其长子李毅、次子李强,多年来在本村自办煤焦企业,在党的发展科学观和继续开放改革的政策感照下,利用现代化科学管理办法,励精图治,稳步发展,为国家、集体和个人创造出了较好的经济效益,作出了突出贡献。但效益好了,手里有了钱,父子三人忘不了村里的先辈和乡亲们,深深懂得搞企业离不开村民的支持和协助。为了回报父老乡亲,替村里办了许多好事,修路捐款、合作医疗、接转电视闭路、改造饮水工程以及学校教育等项工作中都进行了大力资助,解决了资金缺口困难,得到了群众好评。本次修庙工程中,为尊重先民们的历史劳动成果,维护原庙的文物古迹,增添人文景观,李先生主动倡导,积极组织力量,并满腔热情的投入到修建工程中,为使修庙不受任何影响,保质保量胜利完工,慷慨解囊巨额捐款,作为修建使用。纂辑陈汝芝。

李玉龙、李毅、李强父子三人捐款如下:

玖拾贰万捌仟元。

新庄村修复圣王庙指挥处。

公元二零零七年秋月吉旦立石。

功德永垂

玖拾贰万捌仟元

新庄村修复圣王庙指挥处

企业家李玉龙先生与其长子李毅次子李强多年来在本村自办煤焦企业在党的发展科学观和继续开放改革的政策感照下利用现代化科学管理办法励精图治稳步发展为国家集体和个人创造出了较好的经济效益作出了突出贡献但效益好了手里有了钱父子三人忘不了村里的先辈和乡亲们深深懂得搞企业离不开村民的支持和协助为了回报父老乡亲替村里办了许多好事修路捐款合作医疗接转电视闭路改造饮水工程以及学校教育等项工作中都进行了大力资助解决了资金缺口困难得到了群众好评

本次修庙工程中为尊重先民们的历史劳动成果维护原庙的文物古迹增添人文景观李先生主动倡导积极组织力量并满腔热情的投入到修建工程中为使修庙不受任何影响保质保量胜利完工慷慨解囊巨额捐款作为修建使用

李玉龙 李毅 李强父子三人捐款如下

纂辑 陈汝芝

趙簡子石鞅字志父趙氏孤兒趙武之孫造父十七世孫鞅為趙氏宗立晉國正卿在春秋末禮崩樂壞之際雄圖大略積極進取直面現實敢於變革使趙氏發展壯大為晉國建樹甚豐定五室威震諸侯鑄造刑鼎公布法律擴大敵制發展農業招攬人才虛心納諫治理晉陽民歸附建立趙氏穩固基地考察太子廢嫡立庶使無恤脫穎而出遂取代地威知伯三家分晉立趙國尤在公元前四百年三十三年鐵之戰中宣布克敵者庶人工商遂人臣隸國免有戰功庶民可入仕奴隸可自由成為劃時代宣言或曰趙城乃造父封邑至叔帶已去周如晉簡子邑者附會耳其實鞅十二世祖叔帶雖去周其時幽王無道自顧不遑有何能力號奪趙氏封下宮之役趙氏蒙難趙武繼立復其田邑當代學者均言無恤之時趙城乃為趙氏領地趙城趙簡子食邑當無疑矣趙簡子食邑碑曾矗立於趙城北門外為趙城之標誌碑被毀棄鄉親已痛之於是紛紛捐款人人獻力於丁亥之秋重樹於趙城熱土同造父封地碑共成雙壁以鄉親敬慕先賢奮發而強之懷是為銘

王甲喜 王五龍 王志華 王敏政 王雪山 王義青 申正元 申雙虎 李北北 李五龍 李長青 李春凱 李國富 秋俊友 周文傑 林中國
馬敦永 馬志運 陳汝芝 崔元喜 席植順 席俊山 郭堅 郭存發 張文奇 張建文 張青鎮 張海青 張德信 張國飛 賈北安 賈亞范
執事人 賈果達 楊金才 張大林 趙靖 趙虎卿 樊瑞生 劉月林 劉五郎 劉北鎮 劉貴貢 劉海生 劉國柱 劉增榮 衛蘭田 衛東福 衛雲亮
盧樹晉 韓炎 續陸三

李國富篆額 劉國柱撰文 趙虎卿書丹

歲次 丁亥 二零零七年 仲秋 穀旦

赵简子食邑碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存赵城镇造父文化园。

碑青石质，螭首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 14 厘米。碑阳额篆“简子食邑碑志”。碑阴镌赵简子像。碑文行书。碑阴正文 13 行，满行 37 字，共 415 字。李国富篆额，刘国柱撰文，赵虎卿书丹。

【碑文】

(碑阳)

造父十七世孫趙簡子食邑。

時在丁亥年仲秋。

高清亮書。

(碑陰)

趙簡子名鞅，字志父，趙氏孤兒趙武之孫，造父十七世孫。鞅為趙氏宗主，晉國正卿，在春秋末期禮崩樂壞之際，雄圖大略，積極進取，直面現實，敢于變革，使趙氏發展壯大；為晉國建樹甚豐，安定王室，威震諸侯，鑄造刑鼎，公布法律，擴大畝制，發展農業，招攬人才，虛心納諫；治理晉陽，民心歸附，建立趙氏穩固基地；考察太子，廢嫡立庶，使無恤脫穎而出，遂取代地，滅知伯，三家分

晉，建立趙國。尤在公元前四百九十三年鐵之戰中，宣布“克敵者，庶人工商遂，人臣隸圉免”，有戰功者，庶民可入仕，奴隸可自由，成為劃時代宣言。或曰：“趙城乃造父封邑，至叔帶已去周如晉，簡子食邑者附會耳。”其實，鞅十二世祖叔帶雖去周，其時幽王無道，自顧不暇，有何能力褫奪趙氏封地，下宮之役，趙氏蒙難，趙武繼立，復其田邑。當代學者均言無恤之時，趙城仍為趙氏領地。趙城乃趙簡子食邑當無疑矣。“趙簡子食邑”碑，曾矗立于趙城北門外，為趙城之標誌。碑被毀弃，鄉親久已痛之，于是紛紛捐款，人人獻力，于丁亥之秋，重樹于趙城熱土，同“造父封地”碑共成雙璧，以表鄉親敬慕先賢，奮發圖強之懷。是為銘。

執事人：王甲喜 王玉龍 王志華 王敏政 王雪山 王義青 申正元 申雙虎 李北北
李玉龍 李長青 李春凱 李國富 狄俊文 周文潔 林中園 馬敖永 馬應運
陳汝芝 崔元喜 席蘇順 席俊山 郭堅 郭存發 張文奇 張建文 張青鎖
張海青 張德信 張國飛 賈北安 賈亞范 賈果滢 楊金才 裴大林 趙靖
趙虎卿 樊端生 劉月林 劉五郎 劉北鎖 劉貢貢 劉海生 劉國柱 劉增榮
衛蘭田 衛東福 衛雲亮 盧樹晉 韓炎 續陸三 趙樹桂

李國富篆額。劉國柱撰文。趙虎卿書丹。

歲次丁亥二零零七年仲秋穀旦立石。



重刊名宦乡贤行略碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存赵城镇造父文化园。

碑青石质，方首方趺。碑版高 180、宽 60、厚 12 厘米。碑阳额隶“名宦乡贤行略”。为重刊明嘉靖原碑文字，楷书。碑阴额隶“碑记”。碑文楷书。全文 12 行，满行 28 字，共 290 字。首题“重刊名宦乡贤行略碑记”。杨金才题额，邑人刘国柱撰文，伯逸散人马应运书丹。

【碑文】

(碑陽)

名宦鄉賢行略

造 父：周臣。以善御有功封於此邑。

趙簡子：造父後裔，晉正卿。雄圖大志，多有建樹。

豫 讓：忠義之士。刺襄子，報主恩，在此邑。

藺相如：邑人。完璧歸趙，將相和，名滿天下。

樊 噲：邑人。事漢高祖，功在鴻門，賜舞陽侯。

紀 信：邑人。滎陽之圍，替高祖赴難，立廟祀之。

馬 燧：唐時為邑尉。鎮回紇，功著，拜北平王。

宗 澤：宋時為邑令。請升縣為軍，防未然之警。

徐 毅：邑人，元進士。上疏諸法皆善，封平陽郡公，謚文靖。

莊欽祖：元時為邑尹。捕盜興教，政和民安，民譽之。

國朝

凌文質：洪武時為邑丞。多修築城池之功。

賀 貫：邑人，洪武解元。嗜讀書，尚氣節，官陝西參政。

何子聰：正統時邑令。為避水患，徙城而東之。

張 杰：正統時以舉人為司訓。

黃 直：明時進士，為邑訓導。曾為翰林院編修。

楊 贊：宣德時邑令。歲侵，取官棉給民織布，換糧解困。

劉 環：邑人，天順舉人，為臨朐縣令、光州知州，多惠政。

王應豫：邑人，萬曆舉人。為高密、掖縣令，守官以法，擢永平同知。

祀名宦、鄉賢為趙邑缺典，余甚嘆然。乃考詢得數公實行，請祀于都臺許公、□侍御□公、李公尚公、□督學閔公，各□其之成此舉。然懼其不信于後人，或（闕文）所考，而慕其行也，故各書以一二事刻之石。嗚呼！數公往矣，有可報祀者，人心□□（闕文）人惡（闕

名宦鄉賢行略

大明嘉靖□□年冬吉立石

莊欽祖

元時為邑尹捕盜興教政和民安民譽之

徐毅

邑人元進士上疏諸法皆善封平陽郡公謚文靖

宗澤

宋時為邑令請升縣為軍以防未然之警

馬燧

唐時為邑尉鎮回紇功著拜北平王

紀信

邑人滎陽之圍替高祖赴難立廟祀之

樊噲

邑人漢高祖功在鴻門賜舞陽侯

藺相如

邑人完璧歸趙將相和名滿天下

趙簡子

造父後裔晉正卿雄圖大志多有建樹

豫讓

忠義之士刺襄子報主恩在此邑

造父

周臣以善御有功封於此邑

國朝

凌文質

洪武時為邑丞多修築城池之功

賀貫

邑人洪武解元嗜讀書尚氣節官陝西參政

何子聰

正統時邑令為避水患徙城而東之

張杰

正統時以舉人為司訓

黃直

明時進士為邑訓導曾為翰林院編修

楊贊

宣德時邑令歲侵取官棉給民織布換糧解困

劉環

邑人天順舉人為臨朐縣令光州知州多惠政

王應豫

邑人萬曆舉人為高密掖縣令守官以法擢永平同知

祀名宦鄉賢為趙邑缺典余甚嘆然乃考詢得數公實行請祀於都臺許公□侍御□公李公尚公□督學閔公各□其之成此舉然懼其不信於後人式□□所考而慕其行也故各書以一二事刻之石嗚呼數公往矣有可報祀者人心□□（闕文）人惡（闕

署教諭風雨自省□□

刻畢□□□□

文)相猛省勸戒云。

署教諭鳳翔強自省□□,訓導□□□□。

大明嘉靖□□冬吉立石。


(碑陰)

重刊名宦鄉賢行略碑記

趙城乃造父封地,簡子食邑,史有明載,誌有明記,碑刻匾額多有銘刻。趙簡子祠位于官莊村,曾有洪洞縣文物局保護標誌,然滄桑變幻,諸多珍貴實物已蕩然無存,丁亥秋,趙城民營企業家續陸三,于關帝廟舊址獨家出巨資予以修復。冥冥之中,天人感應,明代名宦鄉賢名略碑倏然出土,造父簡子赫然前列。群眾鳴炮燃香,虔迎膜拜,電視臺、報刊、書籍紛紛發布消息、圖片,成為一時之盛事。然終因風雨剝蝕,碑文漫漶,令人愴然而痛。續君再次出資泐石,邑人劉國柱、馬應運等辨識鉤沉,據誌補闕,使古碑再現昔日風采。嗚呼!趙城文化底蘊豐厚,惟期此舉得以弘揚光大,以不負先輩筆路藍縷勵精圖治之精神云爾。

楊金才題額。邑人劉國柱撰文。伯逸散人馬應運書丹。

公元貳零零柒年歲次丁亥菊月穀旦重立。



功德碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存万安镇曹家庄。

碑青石质，方首削肩方趺。碑通高 180、宽 74、厚 14 厘米。碑文楷书。全文 11 行，满行 31 字，共 262 字。首题“功德碑”。王清海撰，曹认真镌石。

【碑文】


功德碑

唯公元二〇〇七年七月二十四日，曹家庄村锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，彩旗招展，万民欢聚，人人喜笑颜开，心花怒放，盼望已久的文化工程奠基仪式拉开序幕。吾村太清观荒废已久，慈善禅院满目疮痍（痍），村民看在眼里，急在心里，只怕本村文物贻失遗尽。为构建和谐社会，为全村人团结起来共同发展，五百年来第一人王君麦生登高一呼，村民齐声响应，再铸辉煌。团结就是力量，凝聚才有生机，王君麦生丹心辉明，浩气塞乾坤，村民更是积极参与，争先恐后，广种福田，修善积德，流传百代，永芳万年。特勒石记之，以勉后人奋发图强。

文化广场修复委员会，王麦生、王作贞、王清海、王国杰。

后学王清海敬撰。新绛县曹认真镌石。

公元二〇〇七年重阳岁次丁亥秋立。



重建孔圣庙碑记

【简介】

公元 2007 年刊。现存万安镇历山舜庙。

碑青石质，螭首方趺。碑首高 50、宽 70、厚 10 厘米。碑版高 150、宽 70、厚 10 厘米。额隶书“德芳百世”。碑文隶书。全文 15 行，满行 40 字，共 456 字。首题“重建孔圣庙碑记”。撰文李学智，书丹、刻石庞光红。

【碑文】

重建孔圣庙碑记

孔子者国之至圣先师也，生前删诗书、定礼乐、修春秋、赞周易，力行有教无类。其道也如天地之大、日月之焕，历代帝王将相学焉者莫不师而祀之，无论京都畿辅、穷乡僻邑之民，奉祀孔子犹如衣食之不可缺。古历山昔有旧制，然兴废岁月耄耋者咸不知其所以。乙酉之春，为倡明圣道、兴学彰教，总指挥杨氏碧云、副经理李苗条奋为首倡，意欲重建，与之李寅子、李学智谋议。二君翕然应之，遂由李苗条协同杨氏同心募化，邑里名人贤士从而和之，万圆、仟元者争襄盛事。经始迄竣，阅月两岁。建正殿三楹，中为先师殿，内肖孔圣，左右四配颜子、子思、曾子、孟子。东西两哲，各肖六位先哲。殿下东西两庑，奉祀六十先贤碑位。北向者三间为文渊阁，收藏古今图书，供游人阅读。大门设于东南隅，外建二十四米走廊，直至景行门西侧，利通行也。是役也，全局井然有序，布局科学，形制大方，古朴典雅，宇内庙外，黝垩丹饰，辉煌朗丽，至于圣像之逼真，壁绘之灿烂，试由以观，洵为历山之又一奇观也。工讫，董事者金谓：“成此莫大之功，非社会贤士之助，人心乐趋，岂能如是之易耶！”余曰：“起始慨输，始名固不可没，前已碑矣。剪裁开光，捐资者亦不可忘，俟以后专碑。”是为记。

撰文李学智，书丹、刻石庞光红。

洪洞县历山舜庙修复委员会。

公元二零零七年秋吉日立石。



公元二零零七年

洪洞县历山舜庙修复委员会
撰文李学智 书丹刻石庞光红

重建孔圣庙碑记
孔子者国之至圣先师也，生前删诗书、定礼乐、修春秋、赞周易，力行有教无类。其道也如天地之大、日月之焕，历代帝王将相学焉者莫不师而祀之，无论京都畿辅、穷乡僻邑之民，奉祀孔子犹如衣食之不可缺。古历山昔有旧制，然兴废岁月耄耋者咸不知其所以。乙酉之春，为倡明圣道、兴学彰教，总指挥杨氏碧云、副经理李苗条奋为首倡，意欲重建，与之李寅子、李学智谋议。二君翕然应之，遂由李苗条协同杨氏同心募化，邑里名人贤士从而和之，万圆、仟元者争襄盛事。经始迄竣，阅月两岁。建正殿三楹，中为先师殿，内肖孔圣，左右四配颜子、子思、曾子、孟子。东西两哲，各肖六位先哲。殿下东西两庑，奉祀六十先贤碑位。北向者三间为文渊阁，收藏古今图书，供游人阅读。大门设于东南隅，外建二十四米走廊，直至景行门西侧，利通行也。是役也，全局井然有序，布局科学，形制大方，古朴典雅，宇内庙外，黝垩丹饰，辉煌朗丽，至于圣像之逼真，壁绘之灿烂，试由以观，洵为历山之又一奇观也。工讫，董事者金谓：“成此莫大之功，非社会贤士之助，人心乐趋，岂能如是之易耶！”余曰：“起始慨输，始名固不可没，前已碑矣。剪裁开光，捐资者亦不可忘，俟以后专碑。”是为记。

樊素琴功德碑

【簡介】

公元 2007 年刊。現存甘亭鎮羊獬村唐堯故園。

碑青石質，方首削肩方趺。碑版高 150、寬 61、厚 8 厘米。額題“德高行優”。碑文楷書。全文 9 行，滿行 26 字，共 203 字。撰文李新民，書丹胡業圃，刻石龐繼東。


【碑文】

樊君素琴，萬安人也，民營業主。君依法辦企，按律納課，歷經數年竭心經營，雖略有盈餘，然眷懷桑梓，樂善不疲，邑內有盛詞。時念吾園歷年惟久，風雨剝落，圯壞殊甚，遂助厚資而無吝色，鄉人感服，咸頌其德，嘆曰：“來日金闕重輝，光爭日月，神摩霄漢，圯壇鳳翔，何能之為？汾河之陽。我公之德，行道之人與之俱長。”嗚呼！君有德於鄉民深矣，有功於故園大矣，宜乎百姓之歡呼歌咏。特勒石謹立，以彰其功德馨焉。

撰文李新民。書丹胡業圃。刻石龐繼東。

洪洞縣甘亭鎮羊獬村唐堯故園修復委員會。

公元二零零七年吉月穀旦立。



盛詞時 鄉人感 鳳翔何 德于鄉

李淑记功德碑

【简介】

公元 2007 年刊。现存甘亭镇羊獬村唐尧故园。


碑青石质，方首削肩方趺。碑版高 150、宽 60、厚 8 厘米。额题“德高行优”。碑文楷书。全文 9 行，满行 26 字，共 206 字。撰文李新民，书丹胡业圃，刻石庞继东。

【碑文】

李府君淑記，山頭鄉水南村人也，民營業主。君依法辦企，按律納課，歷經數年竭心經營，雖略有盈餘，然眷懷桑梓，樂善不疲，邑內有盛詞。時念吾園歷年惟久，風雨剝落，圯壞殊甚，遂助厚資而無吝色，鄉人感服，咸頌其德，嘆曰：“來日金闕重輝，光爭日月，神摩霄漢，圯壇鳳翔，何能之為？汾河之陽。我公之德，行道之人與之俱長。”嗚呼！君有德于鄉民深矣，有功于故園大矣，宜乎百姓之歡呼歌咏。特勒石謹立，以彰其功。

撰文李新民。書丹胡業圃。刻石龐繼東。
洪洞縣甘亭鎮羊獬村唐堯故園修復委員會。

公元二零零七年吉月穀旦立。





景大启

景大启（1855—1927）字尔宇，生于洪洞县城北贾村。清末，在山东曹州、茌平、观城等地为官，为人仗义，交游甚广。告老还乡后，受鲁、豫等地槐乡后裔思恋家乡情结所感染，与幕友刘子林、贺柏寿等先贤共举兴建大槐树处古迹。先后两次募捐修葺了木牌坊、茶亭、石碑、碑亭等。一九二一年又汇编出版了中国第一部《洪洞古大槐树志》。大槐树迁民遗址的修葺与兴盛，首功当推景大启先生。

洪洞县大槐树移民文化研究会
公元二〇〇八年三月

景大启

景大启（1855—1927）字尔宇，生于洪洞县城北贾村。清末，在山东曹州、茌平、观城等地为官，为人侠义，交游甚广。告老还乡后，受鲁、豫等地槐乡后裔思恋家乡情结所感染，与幕友刘子林、贺柏寿等先贤共举兴建大槐树处古迹。先后两次募捐修葺了木牌坊、茶亭、石碑、碑亭等。一九二一年又汇编出版了中国第一部《洪洞古大槐树志》。大槐树迁民遗址的修葺与兴盛，首功当推景大启先生。

洪洞县大槐树移民文化研究会

公元二〇〇八年三月

景大启纪念碑

【简介】

公元2008年刊。现存大槐树祭祖园。

碑汉白玉质，梯形，方趺。碑顶雕景大启头像，高60厘米。趺高15、长68、宽68厘米。碑版高83、宽40厘米。碑文楷书。全文9行，连标点满行32字，连点共字。首题“景大启”。洪洞县大槐树移民文化研究会立石。

【碑文】

景大启（1855—1927）字尔宇，生于洪洞县城北贾村。清末，在山东曹州、茌平、观城等地为官，为人侠义，交游甚广。告老还乡后，受鲁、豫等地槐乡后裔思恋家乡情结所感染，与幕友刘子林、贺柏寿等先贤共举兴建大槐树处古迹。先后两次募捐修葺了木牌坊、茶亭、石碑、碑亭等。一九二一年又汇编出版了中国第一部《洪洞古大槐树志》。大槐树迁民遗址的修葺与兴盛，首功当推景大启先生。

洪洞县大槐树移民文化研究会。


公元二〇〇八年三月。

重修太清觀碑記

【簡介】

公元 2008 年刊。現存萬安鎮曹家莊。

碑青石質，方首削肩方趺。通高 180、寬 74、厚 14 厘米。額篆“千古流芳”。碑文隸書。全文 13 行，滿行 28 字，共 307 字。首題“重修太清觀碑記”。解潭之撰，范珍明書丹，曹溫元刻石。



【碑文】


重修太清觀碑記


萬安鎮傳系堯舜遺區，人文遺存為一邑之冠，曹家莊太清觀稱其一。觀之始建年代不詳，有明清重修碑數通，想見昔日輝煌。自清季世，兵連禍接，觀漸廢圯，荒棄近百年矣。今逢盛世，鄉民安樂，村人遂有重修之念，起初鄉民多量力捐資，然而工既繁浩，資費甚巨，事幾迫于不果。時德運公司董事長王麥生以煤焦起家，財雄遠近，而富而好善，貴而樂施，急公好義，有古賢達之風焉，得悉此事，慷慨解囊，大功始臻玉成。工起於丙戌九月，至戊子三月完竣，歷時一載又七個月。蓋是舉成之于眾，尤賴大功德主王麥生鼎力襄助，義行大德，當垂永久。古以為金石不朽，紀事銘功惟揭石表之，因記其大略，勒諸貞珉，表諸觀右，期以傳於後來。

太清觀修復委員會，王麥生、王作珍、王清海、王國杰。

後學解潭之敬撰。范珍明書丹。曹溫元刻石。

時公元貳仟零捌年歲次戊子三月穀旦。





重修慈善寺碑记

【简介】

公元 2008 年刊。现存万安镇曹家庄。

碑青石质，方首削肩方趺。碑通高 180、宽 74、厚 14 厘米。额篆“流芳百世”。碑文行书。全文 14 行，满行 30 字，共 348 字，首题“重修慈善寺碑记”。解潭之撰，华艺书丹，曹温元镌石。

【碑文】

重修慈善寺碑记

萬安鎮有十八莊，俗號糧米屯，喻其富庶，曹家莊其一也。姑射西屏，汾河東帶，沃壤平疇，霧樹烟村，古堯舜遺區，人文遺存隨處在焉。村乾方舊有慈善寺，初建於元，明清屢經修葺，延至民國，兵燹天災，寺趨荒廢，所餘大雄寶殿及四壁佛畫，亦檐斷壁裂，日漸傾圮，鄉之有識者論及，莫不扼腕長嘆。今逢盛世，物阜民豐，村人響應新農村建設號召，決意修復慈善寺。議初發，老幼捐助爭先恐後，無奈工浩費巨，難以卒成。適有德運公司董事長王麥生財雄一方，素以急公好義稱譽鄉里，聞其事，慨然出資襄助，乃告玉成。斯役也，起自丙戌九月，訖成于戊子三月，前後歷時十九月，耗資百餘萬。工既告竣，例宜勒石紀其本末，并揚諸大功德主之善行，因述事之梗概，期垂久遠，俾後之來者，知修廟建寺非僅妥神佛，旨在闡揚賢德，淳樸民風焉。

慈善寺修復委員會，王麥生、王作禎、王清海、王國杰。

鄉後學解潭之沐手敬撰。華藝書丹。曹溫元镌石。

昔公元二仟零八年歲次戊子三月穀旦。



侯村革命烈士纪念碑

【简介】

公元 2008 年刊。现存赵城镇侯村。

碑青石质,方首方趺,有碑亭。碑版高 180、宽 70 厘米。碑阳大字隶书。碑阴楷书,全文 17 行,满行 41 字,共 520 字。赵城镇人民政府立。

【碑文】

(碑阳)

革命烈士永垂不朽。

(碑阴)

赵城镇侯村革命烈士纪念碑碑文

赵城镇东 4 公里侯村,不仅有享誉三晋的娲皇圣母庙,而且有光荣的革命斗争史,是中国共产党领导下的八路军太岳纵队十旅浴血奋战,二次解放赵城的地方。


一九四五年十一月三日,太岳纵队十旅驻扎侯村,设指挥部,部署战斗,第一次胜利地解放了赵城,后因形势需要撤出。一九四六年八月九日,太岳纵队十旅再次受命解放赵城,从绛县横水出发,秘密行军六昼夜,十五日达赵城,部署战斗。八月十八日凌晨两点,十旅在旅长周希汉、副旅长楚大明的带领下,发起了全面总攻。当时守敌是阎锡山的主力六十一军三十九师。敌人负隅顽抗,拼死挣扎。副旅长楚大明亲自在前线指挥,我十旅健儿士气旺盛,竭力鏖战,英勇不屈。经过四天四夜的激烈奋战,在广大人民群众的配合下,被赵城人民誉为“革命劲旅”的十旅,全歼守敌三十九师一万二千余人,再次救民于水火,解放了赵城,为解放战争开创了“破城歼敌”的成功经验与光辉范例。在这次战斗中献出了生命的二十二名烈士葬于此地,每年清明,当地群众自来此祭奠,告慰忠魂。


为了继承和发扬革命的优良传统,永远缅怀先烈们的丰功伟绩,教育激励后代,鼓励人民群众又好又快建设社会主义新农村,赵城镇党委、政府毅然决策修陵建亭,县民政局几经奔走,多方筹资,侯村党支部、村委会踊跃响应,积极行动,树碑撰文,以示纪念。

革命烈士永垂不朽。

赵城镇人民政府立。

公元二零零八年五月。





侯村爱国主义教育基地碑

【简介】

公元 2008 年刊。现存赵城镇侯村。

碑青石质，方首方趺。碑版高 70、宽 120、厚 30 厘米。碑文楷书。碑阴全文 28 行，满行 41~42 字不等，共 748 字。

【碑文】

(碑阳)

侯村爱国主义教育基地。

侯村党支部、村委会。

二零零八年五月。

(碑阴)

为了纪念我村在抗日战争、解放战争中为国牺牲的革命英烈们，特将他们的英名勒石立碑，以昭示后人铭记先烈的不朽功绩。

申毅坚，男，一九一五年生，一九三六年入伍，党员，二旅营长，一九四五年十月在绥远作战中牺牲。

申成玉，男，一九一八年生，一九四一年入伍，一九四零年入党，赵城县、方城县公安局股长，一九四八年五月在河南省方城县东关被国民党反动派杀害。

申克俭，男，一九二三年生，一九四零年入伍，党员，四纵队十一旅三十一团六连指导员，一九四九年六月在刘高村战斗中牺牲。

李德录，男，一九二一年生，一九四三年入伍，一九四三年入党，二营五连副连长，一九四七年九月一

日在河南陕州战斗中牺牲。

李光俊,男,一九一九年生,一九四一年入伍,安泽县六区青救会主席,一九四三年四月十三日在山西安泽县枣村被敌杀害。

孔俊娃,男,一九二七年生,一九四七年十一月入伍,八纵队二十三旅六十九团七连班长,一九四八年五月十七日在山西临汾战斗中牺牲。

贾有成,男,一九二一年生,一九四零年六月入伍,赵城游击队二连班长,一九四四年三月六日在赵城窑垣村战斗中牺牲。

孔黑娃,男,一九二八年生,一九四一年入伍,黑龙江军区警卫团班长,一九四六年在黑龙江龙江县战斗中牺牲。

申月有,男,一九二三年生,一九三九年入伍,独一旅二十五团战士,一九四二年在小路山战斗中牺牲。

李有庆,男,一九一六年生,一九四二年入伍,战士,一九四三年在山西安泽县和川镇送公文途中被敌杀害。

申足才,男,一九三一年生,一九四七年七月入伍,太岳十八分区通讯员,一九四八年一月十八日在山西太谷县原志村战斗中牺牲。

李金学,男,一九二六年生,一九四七年九月入伍,八纵队战士,一九四八年在山西翼城战斗中牺牲。

申龙文,男,一九二九年生,一九四九年入伍,十八兵团战士,一九五零年在四川温江县剿匪中牺牲。

申五生,男,一九二五年生,一九四八年入伍,十八兵团战士,一九五零年失踪。

申九娃,男,一九二五年生,民工,一九四六年九月在赵城县孙堡参战送饭时牺牲。

王三都,男,一九二八年生,民工,一九四八年在山西夏县抢救伤员时牺牲。

洪武祀神碑亭记

【简介】

公元 2008 年刊。现镶嵌于兴唐寺乡中镇庙。

碑版青石质，高 50、宽 70 厘米。碑文行书。全文 18 行，满行 14 字，共 243 字。首题“洪武祀神碑亭记”。启文撰，斌正书，杨国生镌。



【碑文】

洪武祀神碑亭记

明洪武三年，诏定霍山之中镇神号，立碑为记，历六百余岁，风雨剥蚀。霍州中镇五交化公司董事长姚建平，蒙霍山庇佑，逢改革开放盛世，事业初具规模，不忍是碑湮没，故捐建碑亭以示敬意。观斯亭，依禄禄之数，含方圆于其中，飞檐高翘，上下辉映，绘梁画栋，仙灵栩栩，纳精巧于其内。砌青石为基，雕白玉为栏，拾级而贯南北，绕廊则通东西。对云崖森严如铁，凭松柏绿荫蔽日。峰峦叠嶂，溪流潺湲，耕樵互答，轻烟缈袅，清风徐习，心旷神怡。待中镇大殿复成，是亭屹于东，倘西地亦构襟亭，遥相呼应，巍峨壮观。届时祥光云集，紫气氤氲，伟哉！太岳才俊辈出，福泽一方是祈。

戊子仲夏。

启文撰。斌正书。镌杨国生。



茲將籌建中鎮廟祀神碑亭之有

關人士名列於左

捐建 姚建平係霍州市中鎮五

文化公司董事長

協建 洪洞縣興唐寺文物管理

所

策劃 張恒建

承建 黃國榮 主體工程

石教乾 彩繪

李萬良 石工

監理 王書文 衛新民

歲次戊子六月初三立

洪武祀神碑亭刻石

【简介】

公元 2008 年刊。现镶嵌于兴唐寺乡中镇庙。

碑版青石质，高 50、宽 70 厘米。碑文楷书。全文 12 行，满行 13 字，共 93 字。

【碑文】

茲將籌建中鎮廟祀神碑亭之有關人士名列于左：

捐建：姚建平，係霍州市中鎮五文化公司董事長。

協建：洪洞縣興唐寺文物管理所。

策劃：張恒建。

承建：黃國榮，主體工程；石教乾，彩繪；李萬良，石工。

監理：王書文、衛新民。

歲次戊子六月初三立。


洪洞县爱国主义教育基地碑

【简介】

公元 2008 年刊。现存辛村乡白石村温家大院。

碑青石质,方首方趺。方趺高 42、宽 188、厚 31 厘米。碑版高 100、宽 168、厚 10 厘米。碑文描红楷书。碑阴文字 18 行,连标点满行 41~46 字不等,连标点共 514 字。

温家大院建有碑廊,分别刊《论语》、《庄子》、《道德经》、《般若波罗密多心经》、《大悲心陀罗尼》。



【碑文】

(碑阳)

洪洞县爱国主义教育基地。

中共洪洞县委、洪洞县人民政府。

二〇〇八年八月一日立。

(碑阴)

温家大院碑记

温家大院位于洪洞县白石村,是辛亥革命先驱温寿泉先生故居,建于 1913 年(民国三年)。

温寿泉,字静庵,生于 1880 年,逝于 1955 年。早年留学日本,追随孙中山先生,是山西最早加入同盟会的成员。武昌起义后,率兵在太原举事,派同乡张煌刺杀巡抚、攻占衙署;抵抗清廷镇压,挥师南下,建立河东军政分府;全面领导山西抗清斗争,被推举为山西军政府副督军兼军政部长。抗日战争、解放战争时期,尽力保护我党干部,力促傅作义先生北平起义。建国后受周恩来总理邀请任北京市文史馆员。

1936 年 3 月,红军抗日先锋军东征。红一军团司令部驻温家大院,红十五军团一部驻白石村。1937 年 12 月至 1938 年 2 月,平型关大捷后,八路军 115 师师部和八路军总部随营学校进驻白石设在此院。红军、八路军高级将领朱德、彭德怀、邓小平、左权、林彪、罗荣桓、聂荣臻、邓华、杨成武、杨得志、韦国清、陈明、阎捷三先后在这里工作和居住过。著名的《游击队之歌》就诞生于这里并传唱于全国。

为弘扬革命历史、教育启迪后人,胡天定先生投巨资,将此院扩大修葺一新。中共洪洞县委洪洞县人民政府将此定为爱国主义教育基地。

刻石立碑,以志纪念。

中共洪洞县委员会。

洪洞县人民政府。

二〇〇八年八月一日立。

红军八路军纪念馆碑

【简介】

公元 2008 年刊。现存辛村乡白石村温家大院。

碑青石质,方首方趺,有碑亭。碑趺汉白玉质,高 54、宽 360、厚 60 厘米。碑版高 250、宽 300、厚 33 厘米。碑阳楷书大字,背景为四名八路军战士浮雕像,像上有二大三小之红五角星五颗。碑阴楷书。全文 24 行,连标点满行 42~44 字不等,连标点共 788 字。首题“光辉的历史,红色的记忆”。晋廷瑞撰。

馆内碑廊,刊有毛泽东《中国革命和中国共产党》、《抗日游击战争的战略问题》全文。

【碑文】

(碑阳)

红军八路军纪念馆。

(碑阴)

光辉的历史 红色的记忆

洪洞县白石村,位于富饶美丽的汾河平原,是一个五千多人的大村。

一九三六年二月二十日至五月五日,毛泽东任政委、彭德怀任总指挥的中国人民红军抗日先锋队进行了著名的渡河东征。巩固和发展了革命根据地,壮大了红军力量,促进了全国抗日民族统一战线的形成,推动了抗日救亡运动的发展。在中国革命历史中具有重要的意义。



同年三月十八日,红一军团、红十五军团在林彪军团长、聂荣臻政委率领下进驻白石村,指挥部就设在温家大院。红军将领邓华、左权、杨成武、杨得志同时活动在这里。短短半月内,红军帮助白石村建立了第一个党支部、成立了苏维埃政权,组织起赤卫队武装并发放物资、救济穷人。吸收进步青年参加红军,把革命的火种播撒在白石人民心中。

一九三七年“七·七事变”后,中国进入全面抗战阶段。同年八月二十五日,国共两党达成了一致抗日的协议。红军改编为国民革命军第八路军,后改为第十八集团军,由朱德、彭德怀任正、副总指挥,叶剑英任参谋长,任弼时、邓小平任政治部正、副主任。辖 115、120、129 三个师开赴抗日前线。

一九三七年十一月下旬,著名的“平型关大捷”后,115 师转移到洪洞修整,343、344 两个旅驻白石村,旅部设在这里,十二月下旬,八路军随营学校也进驻这里。由贺绿汀创作的《游击队之歌》首先在这里唱起。在此期间,八路军总部先后设高公村、马牧村。朱德、彭德怀、任弼时、邓小平等同志多次到这里工作和生活过。朱德同志亲自为白石小学题写了校名,并赠送了一架钢琴、一幅篮球杆。这些文物现存省博物馆。随营学校转移时,白石村有十三名进步青年入学参军。抗战和解放时期全村参军 250 人,他们转战南北,有许多人解放后成为优秀领导干部。数十年来,白石人民时刻铭记老一辈革命家的丰功伟绩,发扬战争年代的革命精神,发展生产、建设家园、胸怀祖国、无私奉献,在建设社会主义新农村的道路上阔步前进。

谨记之。

晋廷瑞撰。



关帝庙重修记

【简介】

公元 2008 年刊。现存赵城镇关帝庙。

碑青石质，螭首方趺。碑版高 200、宽 70、厚 14 厘米。额篆“关帝庙重修记”。碑文行书。全文 12 行，满行 32 字，共 339 字。李国富篆额，赵靖、马应运撰文，友石堂主人申正元书丹。

【碑文】

關聖帝君諱羽字雲長，河東解州人，蜀漢名將也，忠義仁勇著稱矣，唐建中從祀武成王廟，其後累封至忠義神武關聖大帝。武聖關夫子廟祀遍及天下也，本邑北門內原有關帝廟一座，當為一方勝景，然廿世紀中葉毀于一旦。幸改革開放，黨佈惠政，百廢俱興，逢此盛世，鄉人欲修關帝聖廟之巷議，得償續家父子之夙願。賢達續公建雄，携子陸三君，傾其百萬資財，繪圖鳩工，重建帝廟于舊址。續公父子宵衣旰食，嘔心運籌，督工不輟，庀材有加，故工程進展神速，歷時載餘，神廟告竣。偉哉！關帝殿宇煥然峰起，高見雲霓，飛檐斗拱，流光溢彩，聖像威儀，重現靈光也。施工期間，驚獲出土本邑“名宦鄉賢行略”古碑，此為考證趙姓起源，研究趙城人文歷史提供了有力佐證。壯哉！千古武聖之大行，與和諧文明之理念相得益彰也。續公續君立慷慨之功德。能不勒石乎！

李國富篆額。趙靖、馬應運撰文。友石堂主人申正元書丹。

公元二〇〇八年十月歲次戊子年菊月穀旦立石。

關聖帝君諱羽字雲長河東解州人蜀漢名將也忠義仁勇著稱矣唐建中從祀武成王廟其後累封至忠義神武關聖大帝武聖關夫子廟祀遍及天下也本邑北門內原有關帝廟一座當為一方勝景然廿世紀中葉毀於一旦幸改革開放黨佈惠政百廢俱興逢此盛世鄉人欲修關帝聖廟之巷議得償續家父子之夙願賢達續公建雄携子陸三君傾其百萬資財繪圖鳩工重建帝廟於舊址續公父子宵衣旰食嘔心運籌督工不輟庀材有加故工程進展神速歷時載餘神廟告竣偉哉關帝殿宇煥然峰起高見雲霓飛檐斗拱流光溢彩聖像威儀重現靈光也施工期間驚獲出土本邑名宦鄉賢行略古碑此為考證趙姓起源研究趙城人文歷史提供了有力佐證壯哉千古武聖之大行與和諧文明之理念相得益彰也續公續君立慷慨之功德能不勒石乎

李國富篆額

趙靖

馬應運撰文

友石堂主人申正元書丹

公元二〇〇八年十月

歲次

戊子年

菊月

穀旦

立石

恒富大桥记

【简介】

公元 2008 年刊。现存县城西汾河恒富大桥东头。

碑青石质，螭首方趺。碑首高 70、宽 75 厘米。额隶书“惠风”。碑趺高 30、宽 90 厘米。碑版高 180、宽 75 厘米。碑文隶书。全文 10 行，连标点满行 35 字，共 261 字。洪洞县人民政府立。

山西恒富集团是洪洞县最大的民营企业，名誉董事长刘恒飞、董事长刘敏。该公司从事煤炭的生产、加工、运输和转化，目前总资产 10 亿多元。2008 年出资 8000 多万元修建恒富大桥、恒富大道。恒富大道全长 5000 米，宽 50 米，双向 6 车道。

【碑文】

恒富大桥记

恒富大桥乃洪洞东西交通之要冲，经济发展之命脉，城市扩张之脊梁。恰逢盛世，恒富集团秉持开拓永恒、创新长富之理念，响应县委政府之号召，顺应槐乡儿女之期盼，富而思源，大义慷慨，捐巨资兴建恒富大桥。此桥跨汾河，越同蒲，接国道，创历史之先河，造百姓之福祉。该桥由无锡市政设计院、山西交通规划设计院联合设计，山西奥成道桥公司施工，于二零零七年九月二十六日奠基，次年十月三十日竣工。默默丹心映日月，巍巍大桥亘千秋。斯桥架起腾飞之双翼，迈向恒富之大道，永立古槐大地，铭记人民心中，是为记。

洪洞县人民政府立。

公元二零零八年十一月一日。



林文光纪念碑

【简介】

1949年以后刊石。现存赵城镇瓦窑头村。


碑青石质，圆首方趺。碑版高120、宽60厘米。额题“流芳千古”。碑文楷书。全文12行，满行32字，共331字。

【碑文】

林文光同志（一九一五至一九九二）系赵城瓦窑头村人，幼年好学善思，□心远大。一九三六年二月投身于第二次国内革命战争，先后参加了国民兵教导团和青年抗日决死队，战功卓著。一九三八年经区委书记王玉柱同志介绍入党后，被派往赵城秘密发展党的组织，先后发展了瓦窑头席泮藻、席宗英、席书堂、林培堂、林克敬、孔庆寿、席果大、席竹生、武秋大、林克信、席同元、允兰杵、张长瑞、席生禄、朱玉文、席如心、席孝大、孙堡李同顺、古屯李玉堂、王开韩思尧、苗东海等同志为中共党员，并创建了瓦窑头、南王、沟东圪塔、孙堡、王开、上纪落、下纪落等村党支部，以及赵城党的地下组织，为壮大党的力量作出了卓越的贡献。林文光同志历任专署公安科长、大宁县公安局长、吉县劳动局长、科委主任、人民医院书记等职务。

林文光同志德淳行端，无私无畏。他的一生是革命的一生、战斗的一生。他将永远活在我们心中。

林文光同志永垂不朽。



重修唐尧大寝殿皇姑殿碑

【简介】

1949年以后刊石。现存甘亭镇甘亭村。

碑青石质，圆首方趺。碑版高180、宽95、厚12厘米。额题“垂远”。碑文楷书。碑阳全文13行，满行38字，共449字。首题“重修唐尧大寝殿皇姑殿碑”。碑阴未拓。


【碑文】

重修唐尧大寝殿皇姑殿碑

煌煌华夏民族，悠悠燦爛歷史。炎黃開辟鴻蒙，帝堯繼之有功。《史記》早有著論，歷代□□傳誦。心系黎庶百姓，功德溢世蓋天。故園建廟祭祀，千載朝聖祭念。

《史記》載：帝堯者放勳，其仁如天，其知如神。姓伊祁，生于伊杜，都于平陽，居于羊獬。爲軒轅黃帝之六世玄孫。其父帝嚳崩，兄摯繼位。帝摯崩，堯繼位，謂之陶唐氏，後人簡稱唐堯是也。創歷法，立法典，興桑農，治水患。興綱定紀，平撫九州島，安居樂業，國泰民安，譽之爲帝堯盛世。公天下，四岳臣服，百姓擁戴。傳說周村母羊生獨角羊，形奇特，富靈性，明是非，辨曲直，帝堯觀之，心中甚悅，曰：天賜神獸，乃吉祥之兆。封獨角羊爲獬豸，易周村爲羊獬村，命皋陶將神羊帶回堯宮，以識忠奸，且治獄。羊獬村西臨汾水，北望霍岳，樹綠草青，風景宜人，帝堯視爲寶地，還在羊獬搭草廬，結茅舍，爲茅茨土階，舉家遷來居住，與鄉野平民融如魚水，後人稱之爲故園。帝堯于聚賢廬內常邀四岳臣僚及天下賢良共議治國安邦大計，故謂之行宮。□□戰國時期，楊國侯千及羊舌氏大夫僚安，崇仰帝堯功德，相繼在故園舊址建廟祭祀。星轉門移，朝代更替，故園歷盡滄桑，兵燹水淹，地震坍塌，屢毀屢建。至唐時規模相當可觀，一九六二年因極度潮濕的幾座殿宇，系清康熙三十四年平陽大(闕)。

(續文在碑陰)



二代古槐碑

【简介】


1949年以后刊石。现存大槐树寻根祭祖园。

碑砂石质，不规则圆首方趺。碑版高92、宽60、厚6厘米。碑文行书。

【碑文】

二代古槐。

孟偉哉題。



三代大槐树碑

【简介】


1949年以后刊石。现存大槐树寻根祭祖园。

碑青石质，方首方趺。碑版高150、宽50、厚8厘米。碑文行书。

【碑文】

三代大槐樹。

孟偉哉題。



唐





長安二年月日，皇帝使并州道行軍副大總管尹元凱等，敬薦酒脯時果，昭告霍山之神：皇帝天覆萬物，各遂其性。祠於群神，罔不咸秩。獨彼凶虜默啜，悖天虐人，窺邊猾夏，略無寧歲。皇帝哀此黎獻，勤於征役，憫彼夷落，毒於昏暴。常欲誅其魁首，安是藩毗。寇虐盈稔，神人同棄。今自送死并、朔，近驚山陵，命將出師，冀行天罰。惟神炳靈參野，作鎮冀方，歆是正直，贊揚威武。俾胡馬化為沙蟲，王師衆於草木。獻捷之日，昭報神休。尚饗。

敕修应圣公祠堂碑

【简介】

唐文宗开成二年(837)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据乾隆《赵城县志》卷二十二，郑瀚、李执方的结衔系据乾隆《赵城县志》记载补。

碑文盛赞了霍山山神助唐高祖李渊攻破霍邑的功绩。

【碑文】

敕修應聖公祠堂碑

正議大夫守刑部尚書兼判左丞上柱國賜紫金魚袋鄭瀚奉敕撰。

游擊將軍守左金吾將軍驍騎尉賜紫金魚袋李執方奉敕書。

伊昔隋氏不綱，海水群飛，必有真人，乘弊而起。我高祖、太宗，提劍義動，謐寧亂略，釐天緯，紐地維。叱咤而日月貞、風雲動；壹戎而帝道光，將材出。神祇奔耆，不復後符命；謳歌盼響，所以叶嗜欲。元合岐陽之蒐，高捐盟津之會。墜塗炭者戡定，塞壺漿者勞徕。煌煌乎天人之表，以蘇品彙，或哲而謀，或幽而明，陶埏陰鷲，用啓眷佑。矧草昧之中，睿作已張，化而爲大猷，而布後嗣。意者廓天統，扶土德，神功不能戢其貺，靈鑒不得遁其形。理可明徵，道邁先覺。時則霖沴方作，饋餼不給。曠若彗掃，雪然鏡開，華髮逶迤，告語濟師。佳里社鳴，濁河清，秦星聚，素靈出，擬諸斯瑞，不是過也。噫！桀有昏德，三苗亂常；逮於逐蚩尤，掃欃槍，幽贊不違，咸是物也。故能吉蠲之明祀，視諸侯之徽數，赫赫天寶，於以報功。瀚曩時官謬紫微郎，將命大鹵。霍鎮之下，壽宮不騫。敢鏤菲詞，以恢王業。其銘曰：

崇山巖巖，晉分所瞻。唐風泱泱，景祚悠長。俯僂白衣，契幽洞微。

揭日無私，我建義旗。昔告趙符，今導六龍。干戈之兆，脫劍之幾。

勒諸崢嶸，以永光輝。

開成二年正月十八日敕建。

书师旷庙文

【简介】

唐懿宗咸通中(860—874)刊，原在曲亭镇师村，文据《全唐文》卷八百十一。

碑文歌颂了师旷的音乐成就和高尚品质。

作者袁皓，宜春人，咸通进士，僖宗幸蜀，擢仓部员外郎。龙纪中迁集贤殿图书使，自称碧池处士。

【碑文】

書師曠廟文

袁皓撰。

吟篁怨桐，天其聲乎？鏘石鏗金，天其文乎？擊革鳴絲，天其暢乎？匏土之韵，天其和乎？天有至音，寄斯八物。先生不生，斯音鬱鬱。先生既生，斯音在律。嗚呼！先生之耳，時可求也。先生之心，不可得也。天全樂乎？先生之無神乎，愚固狂而不可摠。先生之有神乎，愚堅誠而乞其圖。先生之耳有神乎，化爲天下之耳。先生之心有神乎，化爲天下之心者，可以舒於今，然後家家知舜琴。

宋



米



重修应圣公庙碑

【简介】

宋太祖乾德五年(967)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

碑记宋初晋州人民安居乐业,鱼璋等人因重修此庙之事。

【碑文】

重修應聖公廟碑

閻光虔撰。

昔隋氏末季,唐祚未興,四海黎民,墜諸塗炭。萬方豪傑,各舉戈矛,驅虎兕以鷙張,統貔貅而蠶食。載血腥原野,暴骨成丘山。時無定君,人思真主。唐高祖執義爲柄,唱義成師,嘯集群雄,謀定天下,吊閔亂世,起救寰中。師次呂州,前有勍敵,攻則力寡,戰則兵羸,飛挽距前,水潦爲患,疑慮不決,人心復搖。是時也,霍嶽之神,幽贊而起,蕩清逋役,引導王師,破宋老生霍邑縣。臨汾既拔,絳郡尋平,彗掃欃槍,席卷氛祲,擒竇建德,降王世充,大風起而雲物駱除,太陽出而露華冰鑠。君臨大寶,神有力焉。論曰:天撥亂而啓聖功,神獻奇而扶唐祚。所以角力杰出者爲唐之藉,蜂屯蟻聚者爲唐之資。而後立廟廷,備灑掃。天寶中,申祀典行冊,命四瀆齒諸侯之秩,五岳符三公之位。冀州鎮霍山神封爲應聖公,蓋顯幽贊答靈貺也。西方之美,有霍山之多珠玉焉,即此山也。酈善長《水經》云:“霍泰山廟,鳥雀不栖其林,猛獸常守其庭”,即此廟也。設險負固,排空聳高,東會太行,西偶姑射,扼夷護夏,却敵藩邊,不可議也。吐翠含芳,羅植萬類,出雲泄雨,沛潤百谷,即春秋以生殺,同天地之長養,不可窮也。戎帥天水趙公節制是邦,于今八載,衽金鉞,按珣戈,登將壇,分戎閫,下車而民悅,考績而政成。敵不侵邊,人皆勤業,鄉閭豐亨,地方肅靜,盜賊屏息,以義安都。維那魚璋等,廣化群心,復構新殿,侔諸大壯,煥乎成功。雲攢蟠螭之梁,似生嚴嶂;魚貫碧烟之瓦,誕下汀洲。復嚴如在之容,永享唯馨之祀,將傳不朽,是述斯文。

乾德五年歲丁卯四月六日記。

留题霍山应圣公庙

【简介】

宋真宗大中祥符五年(1012)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据《山右石刻丛编》卷十二。

【诗文】

留題霍山應聖公廟

太常博士知晉州陳綱。

峻極巍峨勢望雄,層巒迭嶂翠重重。爲神有感興唐祚,作鎮無疆福晉封。

材產十州資構厦,泉分數邑潤耕農。幽岩舊榻高人隱,絕頂遺墳古帝踪。

欲雨片雲生峭壁,未明先日照危峰。斷崖當午晴雷震,深壑經秋積靄濃。

樵子每逢游澗鹿,僧禪時見戲潭龍。名光祀典傳千載,御祝牲牢致享恭。

大中祥符五年六月二十三日。岢嵐軍判官鄭世卿書。

栗再興刻字。

霍岳庙诗

【简介】

宋仁宗天圣九年(1031)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据《山右石刻丛编》卷十二。

【诗文】

霍岳廟詩

尚書虞部員外郎知晉州軍事上柱國賜紫金魚袋王惟正。

聳峻疊寒翠,森森廟木秋。崇功封應聖,褒德鎮中州。

輔宋來御署,興唐占上游。義旗初有力,未足答神休。

按:本書非神之使,則大事不濟。義旗初舉,神有力焉。比封上公,恐爲失禮,故有是句。

天聖辛未歲仲秋望日刻石。

霍岳崇胜院留题

【简介】

宋仁宗至和二年(1055)刊,原在兴唐寺乡兴唐寺。文据力空《霍山志》卷五下。

【诗文】

霍岳崇勝院留題

秘書丞杜衍。

布金高地倚嵯峨,還與清涼境若何。松引陰風聲不息,山遮明月影無多。

龕燈暗淡僧初定,徑蘚爛斑客少過。始得萬般塵慮解,又因佳致役詩魔。

前題

尚書司封員外郎直秘閣李垂。

崢嶸維嶽鎮汾東,合沓林巒擁梵宮。一境宴游居象外,九圍凝覽在方中。

金田雨寶開龍藏,玉水涎珠散鳥空。坐見纖雲生柱礎,人間飄灑已成風。

天聖四年閏五月記。

至和乙未春,將仕郎守趙城縣令張景倩重立。

福严寺碑铭并序

【简介】

宋英宗治平二年(1065)刊,原在洪洞县城东南内鼻村鹿苑寺(一名福严寺),文据成化《山西通志》卷十五。

碑记天禧初年洪洞大旱,百姓建起福严寺祈求一方平安,作者受寺住持智永之请,撰此碑文。

作者王安石(1021—1086),抚州临川人,北宋杰出的政治家、思想家、文学家。治平四年(1067)为翰林学士,熙宁二年(1069)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法,熙宁九年罢相。

查民国《洪洞县志》和民国《临汾县志》，内鼻村在洪洞与临汾交界处，属洪洞，而今内鼻村属尧都区（原临汾县），则内鼻在民国末年改划临汾县耶？姑存之，待考。

【碑文】

福嚴寺碑銘并序

王安石撰。

若夫求無上之道，功莫大於頓門；開有相之緣，理孰先於像設？自金人入夢，白馬來東，一乘既肇於耆闍，下度遂傳於震旦。於是星分雁塔，基布鷄園，奉之者國王大臣，宣之者赤髭白足。破煩惱之賊，則慧劍交磨；拯沉溺之災，則慈航足濟。故得禍福之理，載炳於丹青；報應之符，實均於影響。惟晉州洪洞縣普潤鄉福嚴寺者，實百里之殊勝也。名標鹿苑，地占龍崗。西匯橫汾，咫尺樓舫之水；比連中鎮，分明珠玉之山。其始也，天禧初以旱魃爲妖，密雲不雨。茫茫沃野，徒施東作之勤；騰騰先疇，蔑有西成之望。邑人張遂等坐憂龍閑，行懼秦饑，方祈離畢之祥，願築禮神之館，且以威勝軍虛空山菩薩雖歸真於鷲嶺，嘗頓足於寶山。前有大池，可方數畝，傍臨萬壑，中隱五龍，每逢旱暵之災，多有風雷之變。遂乃遍鳩黃發，同詣丹崖，既迎寶手之賢，又請鱗鮮之長。自於福地，列構仁祠，庶憑塔廟之崇，永救粢盛之害。既而禍將福倚，志與口隨。土木之功，未遑於絕手；山川之狀，遽睹於出雲。齋庭祿舞於商羊，湘浦高飛於石鸞。遂使既枯之麥，淘兌澤而重蘇；已壓之苗，濯傅霖而再起。坐令凶歲，立變有年，無勞徙市之謀，靡俟焚巫之計。自此連薨受賜無屋，人人願樹於寶林，户户思標於金殿。於是首建菩薩一聽，塑靈空真容，又塑太上老君及至聖文宣王一座，巍乎三聖，共在一堂。猶龍之像，峨然似生苦縣；嘆鳳之姿，穆若如降尼丘。爰分鼎足之形，若示法身之化。其次又續蓋僧室、行廊、庫厨、門屋，內外大小共二十餘間，仍請本縣慈雲寺灌頂院僧智永，充本寺住持。永公妙達威靈，深明律戒，芘芻之草既熏灼於中林，檐葡之花亦氛氲於淨土。自順四衆，實副群心。行乘不退之輪，坐證無生之觀。旋置真宗皇帝燃燈受記，玉燭調元。亦在宥於四生，務推恩於三寶。天禧二年四月內赦書，應天下見有無名額寺屋宇及三十餘間者，血與存留。當寺首以精藍得從新制。當芝泥下降，絲綸已耀於中天；及金榜高張，雲露更輝於十地。既集內宮之慶，愈增外護之榮。況此寺之建立也，始稱尺椽，已彰陰騭，暨終一蕘，彌顯神休。或六凶起而不染扎瘡，或四吏舛而靡愆風雨。足以示有感必通之應，契福普不虛之談，信慧日之遍臨，而慈雲之普蔭者也。縣令北地傅君永陟，命鄉論秀學古人官。秉心則松柏口凋，懷寶則珪璋特達。子產爲政，吏不能欺，庖丁奏刀，刃有餘地。主簿太原王君升、尉隴西李君中和，并戴仁抱義，合志同方。或叨覽在官，人稱鸞鳳；或南昌口吏，世號神仙。俱懷上善之情，共贊中庸之治。故得污采盡辟，囹圄多空。弦歌有過於武城，桃李無慚於懷解。邑人張遂等并躬我佛蔭，咸罄道心，始圖累土之功，終就布金之績。量其利益，孰可度思。永師以安石代襲簪裾，家傳文學，懇求相質，庶示方來，既堅如在之心，難弭若神之思。彈指贊嘆，謹爲銘之：

金爲界兮蓮爲宮，塑大覺兮折三農。山有雲兮澤有龍，助十兩兮宣五風。

阜我民兮熙熙，潤我參黍兮芄芃。俾千秋兮萬歲，被佛蔭兮號無窮。

大宋晉州洪洞縣重修后土廟記

【簡介】

宋哲宗元祐七年(1092)刊，原在洪洞縣城，文據成化《山西通志》卷十四。作者鄭滋，鄉貢進士。

【碑文】

大宋晉州洪洞縣重修后土廟記

鄭滋撰。

洪洞，晉之上邑也。山水回環，林木交映，有足觀者。至於人物之盛，皆冠鄰壤。故雖佛宮神祠，亦號佳絕。獨后土有殿，僻在城隅，日月浸久，風雨飄零，顛僕莫支，殆非所以昭欽奉而答神貺也。真定張公既宰是邑，政事修舉，百廢具興。乃議遷其址，就邑之陽，從民欲也。維那郭茂、焦恩，又能承公之意，募工掄材，仰循規畫。面峰背溪，巍然中峙，以肅神儀者，其殿也。左岡右塗，翼然周列，以壯觀瞻者，其廡也。晨啓暮扃，洞然遠達，以來祭享者，其門也。經始於元祐二年，而落成於七年之九月。何其功之敏也。

嗚呼，后土之祠，始見於睢上。在昔漢之孝武、唐之明皇，及我真皇嘗幸而祀焉。林林黔黎，戴天履地，恭承上化，亦宜知其報矣。故四海之內，爭輸其力，用嚴像宇，時禱歲祈，以爲殖福之地，其來尚矣！張公爲民之師，帥興是議也，有以夫！謹作詩曰：

赫赫后土，天子母事。始廟睢上，漢唐昭祀。暨我真皇，法駕躬詣。四方影隨，盛陳其祠。故茲屬邑，亦肅神儀。舊址既革，乃宅於離。輪焉奐焉，誰其謀之？張公所惠，神其永依。

会胜院賜名敕

【简介】

宋徽宗宣和五年(1123)刊，原在苏堡镇蜀村，文据民国《洪洞县蜀村志》。

碑文为宋太平兴国三年(978)的一份朝廷文书，内容是批准晋州上报的请赐给寺院名额13座中的12座寺名，其中包括蜀村的会胜寺。此碑对研究宋初晋州的佛教寺院有一定价值。

【碑文】

中書門下省牒晉州：晉州奏，准敕分拆到所管存留有無名額僧尼寺院，共壹拾貳所并勝任額。在城兩所并無額：一普通禪院，宜賜太平興國禪院爲額；一九曜院，宜賜乾明之院爲額。臨汾縣四所并無額：一淨土禪院，宜賜嚴福之院爲額；一玉虛院，宜賜崇仁之院爲額；一浴室院，宜賜普濟之院爲額；一羅漢院，宜賜靜安之院爲額。洪洞縣三所并無額：一賢劫寺，宜賜興化之寺爲額；一普救寺，宜賜開福之寺爲額；一箕山三教院，宜賜會勝之寺爲額。襄陵縣法吼寺無額，宜賜永慶之寺爲額。霍邑縣普濟寺，宜賜福之寺爲額。冀氏縣方廣寺，宜賜崇果之寺爲額。壹所未勝任額，冀氏縣臨水院。

牒：奉敕，據分拆到先存留無名額寺院等，宜令本州除未勝任得額外，其餘寺院各依前項名額書勒懸挂。牒至准牒，故牒。太平興國三年四月三十日牒。中書侍郎平章事盧。右僕射兼門下侍郎平章事。左僕射兼門下侍郎平章事。

觀察帖新賜會勝院，准中書門下帖：晉州奏，准敕分拆到所管存留有無名額僧尼寺院，數內洪洞縣箕山三教院，奉敕宜賜會勝之寺爲額，令本州書勒懸挂者。

右具如前，須帖會勝院，切詳敕令指揮。速制造牌壹面，須是如法寬大，赴衙呈驗。以憑指揮，書勒敕書名額，付給懸挂，不得遲違者。

太平興國三年六月二日帖。節度推官黨，節度判官胡，通判軍州事藥，兵馬都鈐轄巡檢兼知軍州事王。宋宣和五年。僧法云立石。

金





金

敕賜鹿苑寺記

【简介】

金太宗天会五年(1127)刊,文据《山右石刻丛编》卷十四。

此为金朝占领洪洞的次年,寺僧永因将宋朝治平三年(1066)改宝胜寺(即王安石为之撰碑的福严寺)为鹿苑寺的官府文书刊刻立碑。

【碑文】

敕賜鹿苑寺記

中書門下牒晉州:晉州奏,保明到下項寺系賬,乞叙明堂敕賜名額,候敕旨,洪洞縣寶勝寺,宜賜鹿苑寺。

牒:奉敕如前,仍令晉州翻錄,敕黃降付本寺。依今來敕命所定名額。牒至准敕,故牒。治平二年十二月二十一日牒。吏部侍郎參知政事趙。吏部侍郎參知政事歐陽。中書侍郎兼戶部尚書平章事曾。右僕射兼門下侍郎平章事。

使帖洪洞縣鹿苑寺,准敕黃一道。寺范押,衛押;孔目官衛押,李宋押。

右具如前事,須頭口翻錄到敕黃一道。帖洪洞縣鹿苑寺仰收管。一依今來敕命所定名額。照會者。

治平三年正月七日帖。權知觀察推官陳押,節度推官馮押,尚書駕部員外郎簽書節度判官廳公事王押,尚書都官員外郎通判軍州事洪押,光祿卿直秘閣知軍州事李押。

詳夫釋氏以空寂爲本,立像明機,物物之陳,皆寓微意。故學者得以因有達空緣,動反寂。器類之設,厥不可誤。生機饗珍,朝朝於心目之間;動境繁蕪,恍惚在色塵之內。永因跪領親教,和尚曰吾聞先師紹繼之語,茲地乃古佛堂也。嘉祥屢現,聖燈而耿耿時來;瑞氣芬芳,螺鈸而闐闐覆去。境內耆德遞相謂曰:“豈不是諸佛道場也。”浼瀆捕口官共激嘉心之勇銳,遂有賈司徒口賈用和等,請到代郡清涼山菩薩院僧,法諱圓登,營辦灑掃。建主住持,度資十人,語其徒曰:“茲地然者,匪撫字乎?”幸於天禧年間奉敕存留寶勝爲號,復告徒曰:“斯猶未永。”厥內有資,亦諱惠能,諾其慈旨。此師道業之餘,習僧繇之心髓;丹青之暇,寫顏氏之精神。六藝三端,鈐鍵於九霄之外;千般萬化,激動於傳相之心。遂構其額,號鹿苑寺。迄今鄉閭靡不蒙。蓋方域神祇,萬靈真宰,普皆沾散者。

時大金天會五年五月日。本寺講經沙門永因述。

惠远桥记

【简介】

金完顏亮天德三年(1151)刊,原在洪洞县城北官庄桥,文据万历《洪洞县志》卷一。

碑记广济寺广公和尚创建惠远桥的事迹。今大槐树祭祖园内金代遗塔即为徒弟纪念广公和尚的经塔。

作者乔逢辰,后名乔宸,字仲章,一字君章,又号莲峰真逸,洪洞人。金天德三年(1151)进士,官大理丞,改华州、蒲城丞,后官潞州同知、孟州刺史,最后官至河东南路按察使。工诗词,有声于时。

【碑文】

惠遠橋記

喬逢辰撰。

洪治隸平陽,壯哉縣也。其始爲城者,適當大路津要。驛驂之所奔馳,商旅之所往來,輪蹄之聲晝夜不絕。而城之北三里有霍水焉,當夏秋霖潦,漲水暴至,雖期會之急若星火,然且不得渡,迨乎孟冬,則又勞民費財,以構輿梁。世以爲病,而莫知改作。一日,父老告病於僧錄文妙大師廣公,以橋事爲請。公從之,親率其徒,出化閭里,檀施翕然,踴躍歡喜而勸成之。未幾,會諸木石而建大橋,爲屋其上,壯穩嚴飭,與大邑稱。若是者,以天德辛未告成。自是居民無歲役之勞,行者忘滯留之嘆,震風凌雨,且得以爲帡幪也。其爲惠也,不亦大乎?又

慮其騫摧之患,不足以及遠也,遂創道院於其傍,以居僧衆,俾得專守視焉。名曰“惠遠”者,可謂既其實矣。自非發慈悲心,運方便力,與世有緣者,其孰能如是哉?則公之施爲,與夫推無實不驗之說,以聾瞽斯民者,固有間矣。門人法明,念公倡始之勤,惜其成之也難,懼其將來視漏弗填,日往月來,寢以頽毀,使斯惠也不足以及久遠,將見斯民復受其弊如前日矣。於是求予文爲記,將勒之石,以爲無窮之傳。庶幾守視者不敢慢,而好事者得以嗣其事焉。矧吾鄉美利哉!是可書也。嗚呼!橋梁濟人,古之制也,然興廢在人,亦自有數。洪洞古揚國也,自漢以爲縣,其來遠矣,不知前此嘗有興是利益者乎,抑自文妙始也?以近世考之,則自我作古,疑在今日焉。茲實大利益,自當有神物護持。奈何神依人而行,後之人宜鑒於斯焉!于是乎書,尚俾來者知作之所始也。

平陽府趙城縣霍山崇勝院重妝塑佛像記

【簡介】

金世宗大定四年(1164)刊,原在興唐寺鄉興唐寺,文據力空《霍山志》卷五下。

碑記北宋末年寺毀于兵火,後建寺塑像之事。

【碑文】

平陽府趙城縣霍山崇勝院重妝塑佛像記

鄆隱居士李才撰。

長川巨水,天遣有德之神;大鎮名山,佛據嘉靈之寺。佛之示現有所也。如來贊以何沙,尤莫能巍峨霍岳,峭拔趙城。其大谷之中,巔峰之下,既修崇勝,廟顯應靈。蓋因滅智氏,興唐宗,而受斯地之享也。爲萬民薦福之源,乃千世祈祥之地。受自有唐,至于五季,屢更其像。昨因兵火,寺值焚燒,尚有餘基,功德頽毀,不勝嗟嘆。數年之後,僧衆復起殿堂,唯大像不稱其宇。有塑士喬師古者,業有能名。一夕抵寺,閱其像古而摧,因起施心,成尊容,易大像。始畢,院首法信順茲而行,備添十六羅漢之像。坐主法義從願而化,繪妝佛菩薩之形。于是巨細一新,其功德完成,皆由斯致也。然竭其力,出自檀那,成此功德,福不唐捐,乃至聚沙爲塔廟者,尚獲天人之果,而況於是乎!豈可默默而無聞,遂列諸施主之名,刊之於石,以傳不朽耳。

大金大定四年七月。住持院門管勾僧法信立石。

大定五年官斷定三渠條例古碑

【簡介】

金世宗大定五年(1165)刊,文據民國《洪洞縣水利志補》上卷《長潤渠》。

碑記沃陽渠、潤源渠、長潤渠水利糾紛,及官府斷案結果。

【碑文】

大定五年官斷定三渠條例古碑

據沃陽渠長任澤狀告,本渠潤源渠長尉宣、長潤渠長劉山等,創建水磨攔截了天潤河水,不得澆溉民田。經洪洞縣并平陽路勾人磨問、運司尋追照逐過處元斷交案,勾到元告、被告、關告人任澤等施行。據任澤被論人、潤源渠長柴彥并師越、男師先連名狀告,令來任澤、柴彥、劉山同與商議,依各本處種戶前來打論利害情意,據三渠俱要有利無害。後潤源渠自赤沙躔已下,依舊堰岸渠道將師越磨下輪尾還渠水,合大河使用。自赤沙堰下一百步內,祇許石頭硬梢便行添堰,亦不得添開渠口,及不許用泥土壘堰。其梢石縫穴透流過水,任令長潤渠使用,若或兩邊岸損壞就便作理修補。其長潤渠却自潤源渠堰下一百步內,依潤源渠體例,依舊岸堰渠口攔截河水,祇許用石頭梢草截其潤河,梢石縫穴自有透流過水,任令任澤所告沃陽渠使用,毋得更行添堰及添開渠口使水。外沃陽渠,却自長潤渠下開渠使,不得于七十步上置堰收水。每年

三月一日已前、八月一日已後，前不要使水。任便八月一日已前，夏秋苗稼成熟要水澆灌地土時分，已行議定事理，做堰上下通流使水，并不得將水亂行添打渠堰，亦不得移那渠堰別開渠口，亦不得前上渠偷豁堰埭盜水，亦不得用泥壘堰。如有違此之人，將犯人名下并渠長出備上項立定賞錢內一百貫，給告人充賞；四百貫後納入官。據澤等自甘依三渠如此商議施行。未除此外，更無所爭。及乞立定碑碣，鑄鑿三渠使水根由。賞罰外有開除事件，不在科罰之限，各自用功修補。今任澤等三人所告，合得衆情，打論事理，委是澤等自吐本情。前等攔告已後，却有番謀及三渠內有人戶爭論，不等允便，當誑官受情本罪，別無詞訴。取據前因使水偏曲，及科罰錢物等事情，願更不盡爭事理，柴彥等准上不爭，亦無詞訴。祇據今來永遠爲定。爲此解申奉尚書戶部符文檢處，行仰洪洞縣照驗，逐人例條合，仍委縣官監勒。逐人倖站穩便處安置碑碣，分朗鑄鑿，物要永遠照用。

大金重修中鎮應聖公神祠記

【簡介】

金世宗大定二十八年(1188)九月刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據順治《趙城縣志·藝文志》。

碑記金朝重修中鎮廟事。

值得注意的是，碑的書丹者王綱的結銜。王綱爲大安元年(1209)己巳科詞賦狀元，已在仇守中撰寫本碑文的21年之後。如何解釋此一矛盾？或者是後人將碑文收錄於《趙城縣志》時所加，或者是仇守中撰寫碑文在前，立碑在大安元年之後。

【碑文】

大金重修中鎮應聖公神祠記

宣武將軍行縣令仇守中撰。

狀元及第邑人王綱書。

《禮》曰：“聖王之制祭祀也，能御大災則祀之，能捍大患則祀之。”日月星辰，民所瞻仰也；山林、川谷、丘陵，民所取用也。非此族也不在祀典，凡有益于國家，皆可世享其祀。故五嶽四瀆、名山大川，天子以歲時祀之，從來尚矣。況霍嶽者中州之鎮，雄冠河東，水之所潤，有無窮無極之利；物之所生，絕不軌不物之材，數百里之民皆取足焉。泰山之三神見於書史，班班可考：授趙竹符，解智伯之危；指唐溪路，釋老生久阻之患。故趙有原過一邑之祀，而唐有貞觀四年之廟。至開元八年三月封應聖公，迄宋政和三年進封王，本朝因舊爵號而祠之焉。至於細民良吏，或疾疫水旱之災，以誠而祈禱者，輒無虛數，影響之應，形聲也。《經》云：“至靈而有感”，誠不誣矣。嗚呼！非神之聰明正直，烏能佑仁、易暴、福善、禍淫也！如此，廟之營建，厥有年矣。殿宇頽毀，廊廡殘滅，至大定十七年，有司開具申請，我國家禮重名山，敬遵祀典，於是年命工計費，賜錢一十三萬，委官復新之。由是廟貌完整，無風雨不蔽之患。每歲土極之日，差上司顯官一員，暨所屬僚，備禮裡祀，粢盛豐潔，百物備具，悉從官給，無一擾於民也。廟側有崇勝院者，所建之由不知何代，與廟相爲表裏，特委僧一員，歲主其事。其僧曰：頗好義崇禮，自官爲營建之後，常患無攝官往來停憩之所，及力□□□□□□□□祀□□□□□□□大定丁□□□□□□□因以秋霜不息者也，餘□□率官以誠禱□。翌日晴霄，僕以事奪，遣周監□鼎臣改謝之。僧等欲叙其興廢營葺之始末，以是言之，乃懇請記於僕。僕曰：“昔者□武□在無□赫之名云而思之，故其後有所述焉。今僕雖□誠應，豈敢以微少自□而然也，況宗王、巨儒濟濟差肩，於當世者不訾，請吾圖之。”僧曰：“不然。國家重嶽瀆之祀，出廩庫之資以營葺是廟，而固萬世太平之具，柰何使世寂爾無聞？公食祿敝邑，姑欲偷安而不揚其美乎？”僕不敢以斐陋固辭，撫實而詔之，因書以銘曰：

維古之禮，莫至于祀。歲時嚴祀，既香且美。明薦以誠，不求其爲。

猗歟中嶽，巍巍東峙。晉□之雄，簡城之恃。所通之泉，利數百里。

所生之材，無非物軌。既秀且靈，衆山逶迤。祠久凋□，風雨莫庇。

國家崇之，命工至止。官給其資，民無勞矣。名岳嶽輝，大定之址。

粵有比丘，崇勝密邇。力畢是功，繼昭靈祀。勒石刻名，庶其不已。

暨爾邦民，求綏福履。

大定二十八年九月二十日記。

故唯识贤公塔铭并序

【简介】

金完颜永济大安元年(1209)刊，原在苏堡镇蜀村，文据民国《洪洞县蜀村志》。

碑记善贤和尚一生弘扬佛法的事迹。

【碑文】

故唯識賢公塔銘并序

東軒沙門福泚撰。

平水張國維書。

師諱善賢，俗姓景氏，平陽洪洞董寺里人也。少而超邁，與世不群。年甫十三，居然厭俗，自誓出家。一日告父母曰：“在家迫窄，猶如牢獄，未離衆苦之縈縮。出家寬曠，譬若虛空，頓無煩惱之繫縛，真爲救世之法門也。願父母捨兒出家，未審可乎？”父母驚異而從之，遂投會勝院宣戒大德義公出家。公初授《法華》爲業，數旬之內，遍誦全帙。十九試中經業，二十感恩具戒。圓具之後，遊於四方。首習唯識于孟州慶公，如瓶受水，了無遺餘。復習因明唯識于南京淨公，備受指訣，盡其玄奧。自爾之後，廣陳法施，有識之儔，遵爲南指。隱公請師講因明於睢州開元，均公請師講唯識於鄭州超化。淨公請師講，復還京師，連綿闡揚，近十餘年。可謂談河借潤，致枯木以芬芳；惠炬分光，使寒灰而發焰。由是四衆堪依，一乘有托，使朝聞夕隕之流自遠而來。時承安三年夏，結制於祚城之壽聖。時觸嚴暑，忽有微疾，謂德珪曰：“吾覺四大稍有不安，將必死歟？”德珪曰：“但此小疾，服藥即愈，何遽言此，吾豈不知耶？”復經三日，不食而逝，春秋四十有五。身體如故，容色依然，异香芬馥，連日而息。道俗雲侶，哀誠盡禮，葬寺之西側。德珪分師之靈，復葬於洪洞會勝祖塋，捨己孟，完構墳塔一所，近已圓備。唯師之美，不能光揚以爲患爾。一日，稽首于余，訴師之德，求其記銘，欲發揚焉。余不愧才疏語樸，勉而述之。雖然，文非珪璋，事可輦鑒爾。銘曰：

賢公上人，秀拔超倫。厭世出家，免脫沉淪。業經中選，感聖爲貧。

諸方學道，研究精細。稟性和雅，有識同遵。知化是期，速謝殘身。

門人感慕，禮余作文。揚師之美，用廣後人。

大安元年己巳歲春二月望日。

門人德珪立石。

法乳祖师教泽碑

【简介】

金完颜永济崇庆元年(1212)刊，原在苏堡镇蜀村，文据民国《洪洞县蜀村志》。原书注：原碑存会胜寺后屋，后列祖明大师世系表、大灌顶真言。

【碑文】

法乳祖師教澤碑

詳夫崇修念德，思往日之提携；薦救酬恩，想當時之慈訓。祖師法乳，辭世別塵，苦樂殊途，未究逐一謹錄，歸在悲濟矣。

時大金崇慶元年四月十五日。

講經論沙門比丘僧善信建。普斌書。

元





经论传大乘戒沙门珪公生前塔记

【简介】

大蒙古国太宗十年(1238)刊,原在苏堡镇蜀村,文据民国《洪洞县蜀村志》。

此为门徒为其师德珪和尚所立的弘扬佛法功德碑,其中述及的金元之际战乱情况值得注意。

【碑文】

經論傳大乘戒沙門珪公生前塔記

前岳陽縣令武曜撰。

本院沙門洪潮書。

師諱德珪,俗姓曹氏,家世蘇村人也。生而慧悟,不喜俗居,耻與群兒嬉戲,父母純善,不茹五辛。嘗以夕禮佛廁於《華嚴經》,邑知師宿性,許以出家。師年十五,落髮於蜀村會勝院,禮僧善賢為師,誦經試度,為眾所稱。曾不數年,習五大部經,受二十具戒。瓶錫之外,志樂遠游,首於汴京淵公僧錄習唯識等論,公與其和尚處習玄贊妙門,了奧密義旨。後依寂照以法器許之,授《圓覺》《金剛》二經要訣,未及中年而衲子歸向。不幸貞祐以來,世劫翻亂,兵烟四起,朝暮梁、晉,師以弘願隱於文殊五臺,獲全身於安土。擾攘之後,玉難掩光,師復受請傳清涼會首菩薩戒於鎮陽,又受麻菩薩疏請開演《金剛經》義於槁城。名貴既兼,而緇素爭識。爾後齊、趙之間,逮於高唐,隨處開演十有餘年,其緣法量不謂不厚矣。師因歲久且倦,遽然思歸。乙未之秋,還於舊刹,數載之際,以利益接眾,院事有托,度門人洪恰、洪道、洪釋、洪溫,其赴講嗣法者,又能以數而計哉!今師壽六十有八,自謂向衰,將以佛法示天,取頭陀行門,罷居蘭若,而營寂於冢間,作無常觀想,仍出衣孟餘資,預穴瘞室於祖墳之外,晝梵夕誦,冀終厥齡。可謂生滅之間,無有貪怖,真群子之共難,無礙之正觀也。門人洪源深恐一旦西逝,泯此遺事,姑以其實屬余而記之。予以戒師有香火之舊,固不敢辭,因牒訴之辭,略為之銘曰:

昔佛說法,示生滅身。後人愚迷,妄起貪嗔。偉哉珪公,性稟慧悟。

生滅二事,不喜不怖。自幼落髮,戒具經明。周遊外方,孰不欽名。

晚年還鄉,慨然有斷。營於冢間,作無常觀。

戊戌年戊午月丁亥日。門人洪潮立石記。

霍山中鎮廟記

【简介】

大蒙古国乃马真皇后元年(壬寅年,1242)前后刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十四。作者刘祁(1203—1259),金代学者,浑源(今属山西)人。金末在汴京为太学生,元兵入汴,亲历战争,后将其经历写成《归潜志》一书,史学价值颇高。

碑为重修霍山中镇庙而立。

【碑文】

霍山中鎮廟記

劉祁撰。

九州皆有山,必以其魁碩偉杰者為鎮。謂其能蒸雲洩雨,障敵固圉,系民望而安地德也。故其神必廟,其廟必爵。有天下者,以時舉禮典,遣吏薦享,祝文自署名惟謹,所以崇祭祀之儀,昭誠敬之道,交於神明,

以祈景福。《周禮·職方氏》載九州之鎮山，在揚曰會稽，在荆曰衡，在雍曰華，在豫曰嵩，在兗曰岱，在青曰沂，在并曰恒，在幽曰醫無閭，在冀曰霍，名於後世，不可易。惟冀州據北方，地最曠邈，河東尤稱山水之雄，而獨以霍爲鎮，意其巍大隆峻，深厚廣博，子諸峰而隸群垤，其氣象有以冠境內。余嘗見晉人談其山，跨趙城，絡洪洞，瞰平陽，而萃秀於霍邑。東北橫壓汾流，與太行接。遠而望之，如迭屏，如列壘，蔥嵒峩嶭，撐九霄、納三光，岌岌凜凜，掩歷山而吞姑射矣。神之廟侈於唐貞觀間，歷代增修。爵則先公後王，公曰“應聖”，王曰“應靈”。起唐開元，迄宋政和益著，廟享以時祭，不少缺。邑人奔走奉事，儀物燦然。其靈應隨感而有，蓋不可殫紀。金貞祐之亂，河東、河朔名山大川神祠無不灰燼，瓦礫一空，而是廟也巋然獨存，可謂異特。其年深歲久，摧頽罅漏，日就湮廢。里翁邑士，跂盼賚咨，是則崇飾灑掃之力，其待人歟！惟中書省左侍郎中李侯貞，一旦謂其府官張仲良暨寮吏曹經曰：“茲吾鄉標望，四海所知，而坐視荒寂，顏實有覲。”遂乃發財募工，相與經營，由之達官貴人及浮屠、道士之有識者，同聲趨應，風動雲委，輦木於山，陶甃於地，市丹碧於四方，喘汗供給，莫之敢慢。蓋經始於壬寅之四月，迨仲秋畢工。於是椽之腐折者完，瓦之缺碎者易，壁之傾圯者圻，棧之雜駁者一。華榱文柱，煥若一新。啓帷幕，拭珠埃，而神像儀衛整整皆有生氣，若欲起立。邦人過客，瞻拜奠酌加肅敬。而山之雲烟草木，亦皆改容動色，蔚乎爲一郡之光，亦可壯也。時予在安陽，聞之恨未得一謁，而李侯書來曰：“今茲廟事告成，鄉人父老皆欲刻文於碑，誠得吾子筆爲幸。系官戒行，不獲走請於門，惟吾子圖之。”予謂舉曠典，修廢事，奠神祇，崇祭祀，非常人所能也。李侯自少年騫躍臺省，出而贊謀帥幕，以才氣聞一時，今有此舉，甚偉。其府帥寮吏皆知爲政佐長之道，合心協力以成其事，皆可嘉。乃直書其始末，且爲之詩，使刻之。其詩曰：

奕奕霍山，冀州之鎮。南臨澤潞，西界汾晉。崔嵬磅礴，雄峭岿嶙。
草木蕃滋，雲雷奮振。倬彼神廟，有國所修。腍牲馨醪，以薦以修。
乃興祀禱，乃事觀游。冷風甘澍，一方蔭庥。世遠年湮，祀典莫舉。
木老瓦腐，不可觀顧。鄉人興嗟，無力完具。惟神鑒茲，亦不以處。
卓哉李侯，倡率經營。扶傾補頽，半載告成。麾幢鮮麗，圖繪精明。
萬民瞻揖，鬼神亦驚。里閭父老，再拜感泣。自今以往，神來血食。
吾兒得耕，吾婦得織。歲稔家安，皆神之力。奉承祭薦，無怠無嬉。
何以示後，刻文於碑。茲山之久，天地與齊。茲廟之傳，與山無移。
李侯之名，亦廟之隨。千秋萬古，神之聽之。

安葬先师惠公戒师故灵墓志

【简介】

大蒙古国宪宗(蒙哥)三年(1253)刊，原在苏堡镇蜀村，文据民国《洪洞县蜀村志》。原书按：原碑存会胜寺后屋，碑上端为佛说往生净土咒，后列惠公师徒世系表。

碑记照监寺和尚在其师法慧和尚死后多年安葬其灵骨之事。

【碑文】

安葬先師惠公戒師故靈墓誌

里人董弼撰。

比丘洪潮書丹。

伏以西方梵教，中國傳行。操其理也，幽蹟而難窮；持其義也，隱奧而□遠。非庸知所能曉，非俗目所能窺，必也性海渾通，心源至淨，真空悟理，覺性□□，達六宗之妙玄，究三乘之教法。茲者，惟我戒師法慧，明

通妙理，深解玄文，行講習以傳流，令衆同而演疏。住持年久，不幸故終，繼有門弟三枝，同習一體。其長曰利講主，度到門人行琛。次二曰概講主，度到門人行直。二枝辭世，故歿相繼，并無人。今者次三曰照監寺，自兵革以來，復立院門，經營數載，度門弟五人，長曰志，二曰柔，三曰秀，四曰瓊，五曰昌，向有暇日，所言座前，囑咐門衆。余今年老，未曾安葬祖師，次及兄長，衆靈浮土，你五人從我同爲，即此燒磚砌造，要開隧道，明通向鑿，幽堂依擬，經量勾股，契合中焦。然後安葬尊靈，兩分昭穆，雖窀穸而下蔭，致靈柩以康安，歲久而水龍不侵，年深而土龍不害。葬事了，惟心畢矣。

時癸丑年八月日。

葬主照監寺立石。

洪岩兰若记

【简介】

大蒙古国宪宗(蒙哥)三年(1253)刊，原在明姜镇石门峪洪崖寺，文据力空《霍山志》卷五中。作者鵠安，寓慈云灌顶僧人。

碑记喝石庵的由来及洪崖寺的历史。红崖寺在广胜寺北七里霍山中。

【碑文】

洪岩蘭若記

鵠安撰。

洪岩蘭若者，乃先聖所居之舊址。歲月既深，但口耳相傳，昔有異僧居此，未詳來迹。每上峰頂，推石而下，至半山，喝云：“住，住！”其石輒住。其時既春，有游人來，云：“今日寒食，因祀墳至此。”其僧遂有感嘆之色。須臾，上山推石，至半山，喝云：“住！”其石不住。其僧乃愕然而退。至晚，有一老丈來，云：“吾，山神也。師居此岩，積有年矣。斯日何故破犯威儀，甚爲可愍耶，亦累吾罪耶，當懺洗，勉力精修，功可補矣。”言訖而隱。此皆聖賢攝化，抑揚如是，乃警世之惰慢耳。嗚呼！自世革以來，但芻牧蹠踐，其福志淺薄者，孰爲垂願。至聖朝丙申歲，有先住持道場清溪仁公長老，退堂後，厭人事，遂策杖至此，見岩極幽邃，林泉秀麗，而深愜其願，誓住錫焉。但煮柏支身，日惟一食，首建觀音堂一所，晨夕像前施食，濟饑苦者，拳拳於一十八年，未嘗有替。至癸丑年七月十八日，因疾而逝。其道俗哀臨，猶如霜草，遂於東岫而塔葬焉。有小師惟璉等，實可付也。自是接建甘露聖塔一所。幸有宣授本都僧錄南禪義公講主，因回太原，道過於此，而遲留耳。遂與璉禪等戮力鼎修北岩法堂一所，及雲寮靜室。惜哉，未及壯麗，公迫以院事而去。其璉禪等，就是甃瓦，墜茨丹雘，使輪奐焉。仍命工繪畫三身聖像，始造供床一十隻。於柴村備置長流水地十一畝，使山有恒產，而住僧有恒心。又印造《華嚴》等五部諸經及壁立經藏一座，冀以住山者轉讀，庶幾佛日長明，無墮地之患也。誠恐世革事殊，用紀歲月，并系以偈云：

吾師佛鼻祖，分身至東土。一隱霍山陽，于今猶罕睹。

靈通諸聖賢，隱願爲肱股。就中洪岩谷，先聖舊基堵。

世革既已殊，肉眼誰爲顧？惟有清溪師，一到便忻慕。

煮柏爲一食，相親乃麋鹿。首建觀音堂，施食濟饑苦。

彈指才轉身，踏破泥洹路。後事囑惟璉，彼人實可付。

鐵石爲肝腸，衣衿任襤褸。誘衆修聖壇，崇堂共廊廡。

彩畫既已完，莊嚴諸供具。計置長生田，經文印諸部。

願盡未來際，仰贊金輪祚。血氣諸含靈，承緣俱得度。

勉爾住山人，轉石常令住。

大金重修媽皇廟碑銘序

【簡介】

大蒙古國憲宗(蒙哥)五年(乙卯,1255)刊,原在趙城鎮侯村女媧廟,文據順治《趙城縣志·藝文志》。

碑文中未記年月,據元至元十四年高鳴撰《重修媽皇廟碑》:道士張志一重修媽皇廟,“逮乙卯歲,廟貌小成”一句分析,張志一請王綱作此碑文當在該年。

碑文記述了平陽一帶在蒙古軍隊燒殺搶掠後“通衢荊棘以叢生,塵市狐狸而營窟”的悲慘景象,記述了道士張志一等費盡心血草創媽皇廟的業績。儘管已是大蒙古國時期,王綱卻通過在碑首大書《大金重修媽皇廟碑銘序》、自署“狀元及第翰林修撰邑人王綱謹撰”,表明了自己的政治立場。

【碑文】

大金重修媽皇廟碑銘序

狀元及第翰林修撰邑人王綱謹撰。

竊以功濟天下者,盡天下之人爲之廟而不爲之泰;德被萬世者,至萬世之後爲之祀而不爲過。蓋聖人作其豐功,厚德覆被天下,至使萬世之後浹肌膚、藏骨髓而不忘焉。是以年雖遠而思益深,以思之深也故爲之廟宇而祭祀之。果欲廟宇以圖其報,雖壘泰山以爲之礎,□鄧林以爲之楹,陶九州島之土以爲之甍,猶不足以彰其功而顯其德也,大抵盡人之心也已,豈若姑息之惠一時而已哉!求之上古,我媽皇氏自太初、太始、太素之時,氣形質具而未離,天地人合而爲一,乾坤未定,尊卑未位。及乎氣判於胚胎,體分乎清濁,三才焉於是乎出,萬物焉於是乎生。大莫大於陰陽也,帝則制笙簧而調其陰陽;至莫至於人倫也,帝則肇嫁娶而序人倫之理。盡變化之微妙,象日月之照臨。天有缺則煉石以補之,地有傾則斷鰲以立之。故得天無不覆,地無不載,日月無不照臨,變化無不通久,其巍巍之功、蕩蕩之德豈得而能名哉!噫!非天地日月之粹靈,能若是歟!此略明其大概,其一一詳載者有舊碑在。迨乎前宋開寶間,辟地拓疆,興化致理,風雨時而祥瑞降,和氣流而妖孽不生,干戈息而遠邇安妥,于是展奉先之義,伸報本之誠,思前代聖帝明王立功立事到今而受其賜者,詔諸郡縣應有遺迹,俾建廟祠,使四時祭享,庶百姓祈福焉。乃於趙城得媽皇之原廟,遂命中官敕蒞,有司興廢、補缺、去故、就新,百堵不日而舉,千餘室如雲斯起,廊廡延曼,棟宇崢嶸,實一時之壯觀,萬代之輝映也。及大朝之取天下,電掃風馳,雲驅霧卷,庸示其威也,平城堞而火屋廬,以至梵宮、道宇、帝廟、神祠悉爲灰燼。兵過之後,一掃蕩然,通衢荊棘以叢生,塵市狐狸而營窟。比年以來,天下一統,網漏之民稍得安集,觸目頽垣,舉步碎甍。是墟也,昔餘萬人,今存乎十數;昔幾千室,今遺于三五,真可謂長太息也。修真道士張志一,感媽皇之德如是其大,悼媽皇之廟一旦焚毀,忍令千載之下寥寥而無聞,遂唱之於前,又道士喬志云和之於後,化瘡痍之民,盡疲乏之力,因廢頽之舊址而修起,比之向日大廈傑觀,萬分之一也。其一木雖集也,言其難則過於斧桂;而用甍瓦雖少也,語其難則過於鑄金;而爲其礎石無□也,過於琢昆山之玉。此無他,蓋人力乏而地用闔也。非出於誠心堅志,烏得而成歟?然則小者大之基,少者數之始,意者與磨滅殆盡,使後人不見其踪跡,曷若立其根柢,以待太平日久、人民庶財用足之時,增補而擴大之哉,此深望於後人也。一日,府掌法曹經暨志一求志於予。予以父母之邦,不敢以荒陋辭,又謂此碑之作,非徒記修復之年月,抑使後人睹斯文而有激云爾。

祖师智和尚并讲经律论大乘戒迂公和尚生前塔铭

【简介】

大蒙古国宪宗(蒙哥)六年(1256)刊,原在苏堡镇蜀村,文据民国《洪洞县蜀村志》。

碑记智和尚之弟子行迂和尚一生事迹。

【铭文】

祖師智和尚并講經律論傳大乘戒迂公和尚生前塔銘

進士董威撰。

古渭沙門崇信書丹。

祖師公和尚,姓段氏,當鄉古縣里人也。幼歲純善,與衆不群,禮澄公戒師爲師,受具。自後遍歷諸方,廣參匠伯,入室造微,悟其要訣,開筵講肆,數年不輟,緣畢化經而辭世矣。度門人師諱行迂,俗姓景氏,岳陽作馬里人也。生而异相,舉止超群。幼從父訓,長受師教,諸方學業,遍訪名能,首參寂照,次訪圓明,入室升堂,學無妄作。年二十有三,受代郡麻師疏請,創開法筵,芬芳六載,名不沾而揚,衆不招而至。次受善公揚聲、晉公疏請開筵,連綿不絕。至二十有九,東游真定,訪潤、咏二師,習唯識奧義,達其密府,復受諸方講肆,大闡宗風,廣興法化。至三十有九,懷達摩西歸之志,感盧能故里之悲,是以回鄉至院,止住其間,有寶嚴密公大覺疏請開筵。至四十有三,□廣勝開公和尚菩薩大戒,續受廣勝堅公、本院超公、永清暉公、普照滿公、先師順公,俱以疏請講《圓覺》《金剛》,誨而不倦。數載之間,法筵恢盛。況我迂公仁師者,覺性圓明,真悟空理,冰霜節操,戒律精嚴。至五十有五,招門弟子道果曰:“余今年耄,嗟有爲之大患,憶坐死而無恒,況本祖師之殘,果居膚淺之間,乏其葬事。”其門資道果恭稟師言,乃命良工,修崇藏宇,卜其吉兆,安墓留形。其門資道果,俗姓朱氏,馮張里人也。自幼出家,居然超脫,溫恭克讓,慈愛宗親。憶祖師及師之德,恐歲久年深,昧其源流,無以烜矣,故乃命余叙之云爾。

丙辰年二月日。

門人道果立石。

重建潤源等渠碑记

【简介】

元世祖至元十八年(1281)刊,文据民国《洪洞县水利志补》上卷《潤源渠》。作者不详。

碑记沃阳渠、潤源渠、长潤渠之间的水利纠纷及官府处理结果。

【碑文】

重建潤源等渠碑記

竊聞天生五行,一曰乎水。大則爲江、爲河、爲海、爲川,以通舟楫之用,興漕運之便;小則成溝、成渠、成畎、成澮,以溉阡陌之田,救旱乾之苦。是以仲尼稱老子善其利物,不在茲乎? 粵潤源之初也,其詳不可得聞。今錄舊碑文:紹聖四年再錄印渠條,與衆議渠同堰收水;至皇統年,兩渠人張圯、史下等爭水,經官立石;及大定九年,又兩渠人靳亟、張海等告爭水分,奉省符前次斷定,於赤砂躔下同堰收水,至下鸞尾分水,衆議渠口闊二尺四寸五分,潤源渠口闊七尺二寸五分,其渠經歷八村,澆地一百四十四頃三十三畝,動轉磨二十五輪。又據貞元三年二月十五日碑,沃陽渠長任澤,告潤源渠長尉宣、長潤渠長劉山,創置水磨,攔截河水,不得澆灌民田,狀說潤源渠自赤砂躔接郭盆村冀家磨下輪尾水,依舊堰一百步內,祇須用梢石更

行添堰,亦不得添開渠口,及不許用泥土壘堰;梢石縫內自有透流過水,任令長潤渠使用,長潤渠却自潤源渠石堰下一百步內,依潤源渠例,依舊岸渠口攔截河水尺須,用石頭、梢草截潤河置堰,梢石縫內自有透流過水,令沃陽渠使用,亦不得別行添堰及添開渠口;外沃陽渠却自長潤渠堰下七十步外置堰收水,各依舊例;如此三渠水戶子孫相繼,今數百年,不爲不久,五穀百草、轉磨所獲之利不爲不多。迨我國家至元九年,普潤鄉郭堡村郭進等,經詣大司農司,告開沃陽舊渠。越至元十年二月二十三日,蒙平陽路總管府指揮行下本縣,相視有無違礙。本縣先牒委賈縣尉,勾追郭進等村所告去處,一同相視。惟近村下水止有舊來渠踪迹,即不見元收水渠口。郭進等却指岳陽縣作馬村山嶺溝口,元系沃陽渠口。當此令引去作馬村山嶺下,檢跼得亦無渠道踪迹。又令郭進等同潤源渠水戶邢用,就喚到作馬村人戶楊春、偏店村大戶王忠,說稱本處自來并無沃陽渠道,止是各村澆地小渠子。郭進等并無答應此時收訖。楊春等指證其罪文狀後,郭進告賈縣尉偏向。蒙總府再行下本村相視,本縣縣尹韓承事復行相視,得元收水渠口,委年遠、潤河吹漫,別無踪迹,若以作馬村山嶺下爲沃陽渠口,委是別無明白事迹。兼挽截潤源等渠口,免致爭訟,料地勢高下,將沃陽渠口指定下魯村陰家磨堰下七十步外,置堰收水,可將沃陽渠亦得行流,似爲兩便。當此收訖。郭進等准伏文狀備申總府照詳。去後,蒙平陽路都總管親行相視蒙省會郭進,稱原告、被告人一同卦府來者,於閏六月十三日就府衙衆官公座,省會郭進等:據所告開渠事理多有違礙,又兼無水,往使百姓生受,本欲收罪,爲你也是好意,宜加恕免,今後無得再行陳告。如此斷訖。後因河東山西道巡行勸農官石大使、副使經過,郭進等二次再行陳告。本官親詣相視蒙省會郭進等,你再若要開時,祇韓縣尹指定置堰去處開者,無得動搖其餘百姓。今者渠長梗村孟堅等,鳩集水戶,議欲立石。衆諾其言,僉曰:“舊碑已廢。雖有謄錄遺文,若重刊於翠琰,不唯永固,抑爾後知此渠之源其來也。尚免使委生穿鑿以致興訟,必矣。”求識於予。予嘉其意,故宣以書之,且記歲月云。

大元國至元十八年八月十二日立石。

故河东南路提举常平仓事徐君墓碣铭并序

【简介】

元世祖至元三十年(1293)刊,原在堤村乡南石明村,文据《山右石刻丛编》卷二十七。作者王博文,号西溪,著有《天籁集》,其中保存了许多金元戏曲史料。

碑记徐玉一生事迹。徐玉为徐毅之祖父,在金元之际参加蒙古军,官至河东南路提举常平仓事。碑中述及徐玉的祖父在宋末的遗事,对研究当时社会有一定价值。

【碑文】

故河東南路提舉常平倉事徐君墓碣銘并序

嘉議大夫河東山西道提刑按察使王博文撰。

宣授掌管諸路頭陀教門第十一代宗師特賜圓通(玄)悟大禪師雪菴溥光書并篆額。

至元甲戌春,予方官太原。一日,平陽路轉運司經歷徐德舉,進之□,見出,涕爲予言:“先考妣捐館舍葬已六七年。惟我二親有賢行,備淑德,所以□見於後世者,顧瞻松楸,旌紀寂寥。德舉不肖負豐蒙□,寢食不遑。□□侍公,文發潛德之幽光,俾遺範於後嗣,孤子瞑目不恨矣。敢百拜以請。”予與進之有數面之雅,不鄙涼薄,每相敬愛。今以文字見托,義不可拒,遂□而銘諸。按陳□次公之狀:君諱玉,字廷玉,世爲平陽簡□□□南□明里人。宗族繁衍,五世不異居。高、曾祖父,皆潛德弗耀,以農爲業,貲雄於□□。君秉性醇謹,且有大志。歲己卯,天兵南下,遂隸軍籍,受元帥府都提控之職。從主□至太原,雅爲所知,署爲崞縣提領,未幾爲崞嵐長官。自下□持身公廉,趨□勤恪。時法度未立,上官徵求急於星火,事辦而民不告病。丙

辰，刑部尚書馮公以君廉幹，奏充提舉河東南路常平倉事，凡一路鰥寡孤獨及脫著民籍之戶，皆兼領之。君賑貧周急，樂於爲善。兵革以來，祖先十餘喪，□窆塋域，至元甲子，□皆大葬於石明里。其疏源植本之事，不可殫紀。乃于至元六年正月六日，以疾終於家，春秋八十有八。越二月二十六日，葬於先塋。夫人高氏，先□□□是祔焉。高，鳳翔名家子，有賢孝之稱。初提舉府君從軍，兵荒城歉，□□□□民無所於糴。時舅姑尚無恙，采擷野茹，縫征人衣，以致養甘旨，未□□。至於所獲俘虜之人，欲還鄉里者，悉縱遣之。雲內有□獲逋逃而其□□殺者，高爲蔽匿，即以白金購出之，俾爲良民。雖其府君之賢，高氏內助□力爲多。初，高氏與二婦人適野挑菜，時狼害暴橫，二婦爲所食，而高氏獨得脫，有以見造物相佑，享後福之兆也。生子一人、女一人。子即經歷德舉，□府君嘗戒德舉曰：“人有患難則求，見鄉黨則敬，結交友以信，莅官事以公道，遵行而無忘也。”德舉再拜以受，銘諸心，見於羹牆，奉以□旋，不敢失墜。故爲省郎、爲平陽轉運經歷，皆以廉幹著稱。人□□難，見義可爲，則忘諸寢食，必令事成而後已，故當時翕然以義俠稱之。□□□□子，年二十六，□□人亡，誓不再□，今居父母家。一子一女，德舉爲婚聘之。□子一人，諱志清，少讀道家書，長爲黃冠師，今爲平陽道官。其流慶方隆而未艾也。竊嘗論之，夫名門右族，莫不由祖考積德爲善以封植之，莫不由子孫賢立而振大之。聞諸提舉府君，鄉里耆老言：“府君之祖諱澤者，宋季天下亂，所在盜起。一人瞽且跛，至其家丐食與宿。府君之祖，憫其廢疾，泊以□屋，日夕供饋，無難色，留十餘日而去。俄一夕，群盜大噪而至，其渠魁呼府君之祖曰：‘我即向時瞽且跛者，以君視我之厚，故賫幣帛，以報其德耳。毋□。’府君之祖，遜謝而却之。”其以仁柔化狂暴如此。流風遺德，傳子及孫，至於家昌盛、官通顯，蓋亦有自來矣。是可以銘。銘曰：

種穀與木，鋤獲栽培。一年十年，足食足材。種德之家，父播子獲。不出百年，光大輝赫。相彼徐氏，求福不回。揆以天理，豈無自來。三王祭川，先河後海。河水之源，海水之會。祖考積慶，貽厥子孫。其承其繼，愈大其門。我銘世德，以諗後嗣。善如力行，豈止於是。

至元三十年月日立石。

平水衛繼安刊。

大德二年三月御祭中鎮文

【簡介】

元成宗大德二年(1298)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據成化《山西通志》卷十一。

碑記元成宗爲改元祭霍山之事。

【碑文】

維大德二年，歲在戊戌，三月十五日，皇帝敬遣必閣赤亦阿合馬、翰林院直學士王德淵，欽賚封加詔書一札、名香銀盒一事、納失天黃幡一合、香錢中統鈔五錠、牲酒庶羞之奠，致祭于中鎮崇德應靈王。望極崇高，法資仁靜，□存邃古，鎮處中央，遣使者□□□□□之攸誕，嶽瀆同祀，大典初刊，□稷非馨，明誠是薦。尚享。

东岳庙脚柱石刻

【簡介】

元成宗大德七年(1303)刊，原在蜀村，文據民國《洪洞縣蜀村志》。

【碑文】

平陽府崇德坊隰州石樓縣前典史韓世榮,同妻李氏、男韓琦、韓恭同發願,施石柱一根。伏祈合家歡樂,大小無災。大德七年閏五月。

霍岳廟田地詔

【简介】

元成宗大德十一年(1307)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据《山右石刻丛编》卷三十。

碑载大德十年(丙午,即马儿年)海山太子(后来的元武宗)关于保护霍山中镇庙的令旨。碑文为当时流行的硬译白话文。

【碑文】

霍岳廟田地詔

長生天氣力裏、皇帝福蔭裏、海山太子令旨：

晉寧路總管府官人每根底,霍州達魯花赤官人每根底:五嶽五鎮、四海四瀆,咱每的神祈有這霍州裏所屬的中鎮霍岳廟,咱每的先生苗宗師住持有那廟裏所屬的田產,不揀甚麼,他每的不以是誰休做主者。每年那田地的田禾、菓木,依在先體例,裴道判、苑川官提調着。咱每根底,與將來者別人每休侵占者。他每却倚這般道來麼沒體例的勾當。行呵,他每不怕那令旨。

俺的馬兒年七月二十一日。把不匡納有時分寫來。

大元大德丁未正月吉日。知廟道士解志清立石。

石匠鄭寬刊。

故提舉太原鹽使司徐君神道碑

【简介】

元武宗至大三年(1310)刊,原在堤村乡南石明村,文据成化《山西通志》卷十五。

徐德举为徐毅之父,大德七年洪洞、赵城大地震时震亡。碑记徐德举一生事迹,其中多处可补《元史》之阙。

作者姚燧(1238—1313),号牧庵,营州柳城(今辽宁朝阳)人。元代文学家。官至翰林学士承旨,著有《牧庵集》三十六卷。

【碑文】

故提舉太原鹽使司徐君神道碑

姚燧撰。

至大三年,中奉大夫、僉樞密院事徐毅感言於燧:吾先人以雅善故御史中丞王博文,當其為河東山西提刑,丐銘先祖提舉府君墓碣,中丞不讓而援翰。昔毅與子嘗受業太傅許文正公,於胄學為同門,今子長翰林,毅僉宥密為同朝,吾先人於中丞無是也。又子亦識吾先人,古所謂知死知生者兼有之,其遺善可筆以示云仍者,非子誰賴哉?乃序之曰:君諱德舉,字進之。曾祖澤,妣郭。祖閏,妣郅。世農平陽趙城,以本富聞

石明里。考玉，材武爲皇帥府提控、提領崞縣崞嵐州長官，後馬公行刑部，奏提舉河東南路常平倉。妣夫人高，以歲丙戌生公。數歲撫而謂曰：“是吾父登金詞科，令岐山出也。”身教之書。及長，又資使學仕，俾歲偕計吏趨龍庭，甚爲參尚書省議樂齊賢、馬文玉二人者知，擢以爲掾。己未，遣迎世祖於江北陽邏，且徵兵山之東西。中統壬戌，省調平陽路轉運司經歷，以妣夫人憂，去官。後六年，又居考提舉府君憂。安西王國秦，凡河東、河南山之南與陝西食解池鹽地，皆置使，督其賦入，悉輸王府，以君爲太原。舊田其地多鹵，民盜煮食，有司雖密其禁，犯者終不能止，而賦日益不登，遂弛其禁，聽民煮食。惟戶責輸賦漕司，行習久矣，至是都漕欲變其法，復轉鹽鬻民。君以爲若然是驅是邦人納罪罟也，若仍弛其禁，惟衆遣吏巡迥，不使賤估盜販出境，而加賦其舊三之一焉。民便安之，而績亦最，升提舉，弃而不仕。其平生履歷已此，不可謂達，而名傍聞四方，士夫從之游，公侯用其言，而人亦樂以急難見求者，在夫重諾而趨義，負氣而尚俠。其事如李壇將爲亂，自益都傳檄求臣叛王，而平陽總管李毅不思，移文太原，爲忻之監州阿八赤所發，故兩總管皆誅。論毅子青童尚孩，坐徙遼海，君哀之，帥毅家僮訟之宥密，以爲祖宗之法，父子罪不相及，且昔檄事，青童何知？與禍至茲，甚非昭代罪人不孥之旨。宥密遂奏還之，今戌西川長萬。夫襄陽既下之明年，將平宋，詔籍中戶爲兵，民甚駭愕，至有自戕求脫者。總管烏提患之，迫君謂宥密受其成法，得於三戶抽一，遂懷檄歸。虞吏爲奸，教侯取籍閉府幕道院，身自差第三戶優劣，優者爲兵，劣資其力。令出，人稱爲平，有泣謝者。

初，世祖征雲南，師未及境，書遣三使諭招。三人者言：祖宗之法，殺詔使者，城拔必屠。萬一蠻夷怙惡，或賊殺臣，願無以臣使是城噍無遺類。至則彼以爲誕，皆磔之，懸尸於樹。大師既至，求其首，或謂投洱水中，遣漁人往取，無所得，火其骨亟送三家，復其門徭田租。中一人秦州士子王姓，分蠻口數十於州，俟其子壯付之，後三十年，當歲丙戌，詔西省臣訪求其家存亡，蠻口已爲郡豪張某者冒有，王氏子顧受其人傭直。君言之，憲府坐郡豪以罔受上恩，官吏見知蔽匿者皆罪黜，而還王其口。王氏子民奴有嚴姓者，主利多直，鬻其六七男女於商胡，君憤然曰：奴有男女若是衆多，則知賴其爲力也久，忍重奴商胡分鬻他地哉？白其府曰：“主既有名郡籍，則奴亦郡民，烏可不告所由而輒鬻之，縱不損吾戶數，實損吾口。”府是其言，行已數舍，遂追還之，代贖爲民。猶其外者，至語其家，衣止大布、大帛，食無兼味，飲酒不數龠。事繼妣石有孝譽，分田以恤女弟孀居，爲子擇師，俾齒胄學，其知親賢又如何也？恒言以飭諸子曰：“立身本學，治生本力，穡儉勤羨，以周匱急，無多積以自災取，友不可苟合，勢利臧獲久，故既火其券，多至千指，自今事汝久者，其縱民之當。”不恙時伐石爲椁，穴地倍常有半，曰：“他日無厚藏，明器用陶，無法流俗奢靡，崇事浮屠。”以大德癸卯八月六日卒，年七十有八，九月二十有八日葬石明里先塋。以前卒二十有一年，元配同里毅母盧夫人祔置。

毅爲治書廉吏，風紀中外，刑曹惟觀，今爲內總六師，外制諸軍，遠及萬里。爲贈祖玉嘉議大夫、上輕車都尉、平陽郡侯，妣高侯太夫人。考德舉，太原鹽使司提舉、贈中奉大夫、護軍、平陽郡公，妣盧、妣邢皆公太夫人。非文賢而能之乎？繼妣邢夫人，生穀、棖、穀、濟，棖宿衛成廟，穀掾河東憲司，穀大都永濟倉使，與穀、濟皆不祿。女歸江南諸道行御史臺治書裴居安。男孫四人，女孫四人。銘曰：

嗟古君子，許友以死。非父母存，曾不有己。後世不然，輕合權輿。
 櫓酒以金，矢死不渝。小棘見告，聞已掩耳。大而去之，遠若仇耻。
 允義徐君，閔其故侯。世業塗地，而身亦劉。童子何知，亦遐以置。
 曰是聖代，開罰及嗣。教訟於庭，萬里還之。俾克再家，虔秉將戲。
 民有不幸，爲勢壓抑。無待吁求，我則往直。謂爲非俠，力善砥名。
 謂之爲俠，不蹈難行。其居而家，井有條理。施以裕人，自奉則菲。
 伊誰無子？無不欲賢。師匪其人，學則滯偏。俾毅齒胄，從許文正。
 耳其嘉言，目其善行。故出用世，尊聞行知。爲民所望，宥密贊毗。
 不昌其身，而昌爾後。逾信百年，種德始茂。子貴而碑，子甲得爲。
 可恃以傳，太史有辭。

至大三年御祭中镇文

【简介】

元武宗至大三年(1310)刊。现存兴唐寺乡兴唐寺。

碣青石质,长方体,无拓片,尺寸不详。碣文楷书,文字据早年抄录。

【碣文】

大元至大三年庚戌歲七月丙子朔二十七日王寅,御□下差來官速火兒亦速奇、真大道趙提點欽賚御香幡盒,同霍州同知張,謹以清酌少牢之奠,致祭于中鎮霍山崇德應靈王位前。三獻禮成,刻石以記其事。

趙城縣達魯花赤兼管本縣諸軍奧魯勸農事□□□。

知觀崔道寧。

本廟提點解志。

至大四年五月御祭中镇文

【简介】

元武宗至大四年(1311)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

此为元仁宗即位之初祭霍山文。

【碑文】

維至大四年五月吉日,遣使必閣赤李盤,暨玄靖通真弘道大士湛、國子監道元、集虛堂侍者李椿等,欽奉聖旨、皇太后懿旨,捧天香禱祝於中鎮崇德應靈王神,特賜御香一銀盒、銷金黃羅幡一對、課銀錠,同朝散大夫晉寧路治中張復禮、將引府吏郭貞,及敦武校尉晉寧路霍州判官王讓,共敦武校尉晉寧路趙城縣達魯花赤養何帖木兒,與承事郎晉寧路趙城縣尹李遂良等,承敬致祭於霍山中鎮崇德應靈王:惟王廟於冀方,鎮茲堯甸。古禮視三公之秩,今封頒一品之王,應崇德以報功,在安邦而奠域。能興雲致雨,永亘地承天。告寶位之初登,遍諸山之望秩。遣使持節,傳詔降香。庶恢聖道之休,永錫斯民之福。年祈豐稔,治底雍熙。率土之臣僚,轉配天之感格。帝命若曰,神其聽之。尚饗!

皇庆元年四月御祭中镇文

【简介】

元仁宗皇庆元年(1312)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維皇慶元年,歲次壬子,四月丙寅朔十七日壬子,皇帝特命集賢大學士榮祿大夫郭松年、前相府長史李密、罕不花,欽賚香幡盒香錢,同事者武德將軍霍州達魯花赤忽心、□武校尉趙城縣達魯花赤養帖木兒,謹以柔毛剛鬣清酌庶□□□□祭於中鎮霍山崇德應靈王:惟王含靈毓秀,作鎮□方,以調陰陽,以□風雨,□□□□歲獲豐穰,助國安民,神之德也,敢不昭答靈□!尚享。

皇庆二年御祭中镇文

【简介】

元仁宗皇庆二年(1313)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維皇慶二年,歲次癸丑,□□皇帝敬遣翰林學士資善大夫小云失、集賢□□□以香幣庶羞之奠,昭告於中鎮崇德應靈王:伏以受□□□之啓憂,神寧不恤,願顯玄功,時以雨暘,祓菑作祥,豐□□□。

皇庆二年三月御祭中镇文

【简介】

元仁宗皇庆二年(1313)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維皇慶二年,歲次癸丑,三月□□□申,皇帝特命集賢學士中奉大夫任乞僧、翰林侍□□□□兒臺,欽賚御香幡盒香錢,同事者武德將軍霍州達魯花赤□□、□義校尉趙城主簿陳恭、趙城縣尉王惟正,謹以柔毛剛鬣清酌庶羞之奠,致祭於中鎮霍山崇德應靈王:惟王永固皇基,作鎮冀地,崇德□□,應靈如日,含毓一方之秀靈,殄除萬物之疵厲,致使雨順風調,歲獲豐穰。助國安民,神之德也,敢不昭答靈貺!尚享。

延祐四年复立润源长润二渠之碑

【简介】

元仁宗延祐四年(1317)刊,文据民国《洪洞县水利志补》上卷《长润渠》。原文碑题作“元祐四年”,现据碑文应为“延祐四年”。

碑记润源渠、长润渠水利纠纷,及官府断案结果。

【碑文】

延祐四年復立潤源長潤二渠之碑

洪洞縣主簿劉思孝撰。

霍岳之陽有河曰潤,其泉出岩壑、通溝洫,歷古陽之東洞羊鄉,百折而西入於汾。其鄉東有村曰郭盆、曰蘇保,盆之下、保之上,河有崖曰赤砂纏。纏之上約二里餘,左岸有渠曰“仙濟”,斯渠狹小,止下魯一村之用。纏之下,稍石作堰,鑿岸成渠,曰“潤源”。源一,而西四分之,作渠曰“衆議”,蘇保之民用其一,潤源之三。阡陌八村轉磴二十餘輪,所獲其惠非“衆議”、“仙濟”之比。順流而下百餘步有渠曰長潤,又百步曰任澤,又下五百餘步河之南有渠曰“沃陽”。古今之迹,各安其界,人民之訟何由而興?蓋因沃陽居其下,每有侵越之念。歷宋金及聖元,屢起爭端,終屈於理,銘記存焉,不待口舌而自明也。衆渠通流無不被其澤。惟沃陽一渠,久值岩谷變遷,人難其役,未曾開導。延祐三年秋九月,徐溝縣尹郭耿上言闕下,復興沃陽之利。天子允奏,朝廷奉命,特遣都水監壕寨官張惟賢、晉寧路判官丁公用、郭尹,巡其跡而計其工。予忝居縣佐,

亦陪是行。及至下魯村，歷觀“仙濟”居其上，“潤源”、“長潤”、“任澤”存乎中，“沃陽”置其下。向者耳聞，今之目睹，古跡自明，何生異議？行之次，有河北之民率衆而來告曰：“去歲監縣爲公開澆沃陽渠，循蹈前跡，在‘潤源’、‘長潤’之下，下魯村陰家磨下七十步置堰通流。雖有文案在官，終爲有司之驗。今奉君命而督其工，彼或恃此妄行起訟，非小汝沃陽之利，居下流而復興；潤源之功，居上流而不廢。無相侵奪，永爲定業。予輩將復刻石而誌焉，傳諸歲久。”僚屬仕農衆論曰：“可。”是以潤源渠長李世績求紀於予。予常行洞羊一鄉，厥壤肥而庶物繁，竹舍藤檐，稻畦菜圃，鎡基而東作，簫鼓而西城。綠樹紅芳，畫圖籬落，實河東勝游之境。雖遇赤地之憂，而無焦苦之嘆。豈非施人功而獲水利所致之！然即養生務本，皆芳洞羊之民，溫飽何憂不足；止名不爭，皆苦“潤源”之衆，詞訟何憂不備！聞斯盛舉，敢吝鄙言！

重修皋陶廟碑記

【簡介】

元文宗至順三年(1332)刊，原在甘亭鎮士師村皋陶廟，文據成化《山西通志》卷十四。

碑記大德七年洪洞、趙城大地震後，當地修復皋陶廟一事。

作者也速歹兒，東原(今地不詳)人，時任洪洞縣達魯花赤。

【碑文】

重修皋陶廟碑記

也速歹兒撰。

洪洞之南十里有丘焉，曰皋陶之墓，以先正之所卜兆也，代歷數千載，雖陵谷遷易之餘而丘隴在焉。其里門迄今以皋陶目之，未或有更，殆神明護持將不泯其祀於後世歟。里之北有佛殿，鄉人舊立祠於東偏以祀之。大德癸卯秋地震，凡里之廟宇傾圮者以次而葺，獨皋陶之祀闕而未理者餘數年。事神之民用是不寧，未有能知而克舉之者。抑斯廟之復，意必有問？

光祿大夫中書平章政事晉寧王公子通自京師來歸，道出墓下，召鄉之耄老謂曰：“皋陶古聖臣也。基邇於若里北地之舊，有如聖臣，而之廟圮，豈不惜哉！果成之，不愈於膏潤淫祠，而妄爲徼福之地耶？爾其圖之。”厥後里人士段亨等倡議興復，將仍舊貫。以故基湫隘弗稱，乃度爽塏之地於里之東北，遂易故墟而改作焉。鄉之民鼓舞趨事，或捐貲以佐其用，或出力以供其役，且擇能者使掌其出納而董其事。斲木石，陶瓦甓，創爲正殿。殿既成，繚以周垣，植以佳木，設像於中，以供祀事。經營於泰定甲子，落成之歲，實至順辛未也。明年壬申，予來監洪洞，下車款廟貌，拜堂下，召故老問以墓之所在，披荆棘，涉草莽，得於廟南七百步之餘。封樹巍然，碑石巋然。嗚乎，贊襄之德尚矣，宜其振崇祀於數千載而下也。既而段亨等狀其事，請文諸石，且欲發揚聖人之德。

竊聞昔帝舜之光有四海，元首萬邦，時則有若禹、稷、契、皋陶仕命垂統，股肱天下，倡都兪之言於殿陛，振重華之治於時雍。迹其所以爲理者，伯禹掌司空，后稷勤播植，五教之敷，則屬之契矣。聖人病夫蠻夷猾夏、寇賊奸宄，將明五刑以弼五教，皋陶之任於是乎在，卒使民協于中，俾聖人從欲以治。弼教之功，配於三石。此其載之於書，紀之於史，昭然日星之柄，奚庸贅焉。所不可無紀者，非王公倡之於始，無以起數十年已墜之祀；非段亨等興廢補弊之功，無以光昭聖人之德。是皆可尚已。然或來者之勤不續，不惟無所增飾，將見修葺之功已成者或隳，宜記以俟後人焉。

洪洞县九箕山会胜寺真觉大师功行之碑

【简介】

元惠宗元统三年(1335)刊,原在苏堡镇蜀村,文据民国《洪洞县蜀村志》。原书注:碑阴有祖师宗派之图,共七世最高世为惠公律师。

碑记真觉大师生平事迹,其中提到大德七年洪洞、赵城大地震的破坏情况。

【碑文】

洪洞縣九箕山會勝寺真覺大師功行之碑

昔鼻祖肇建梵刹,自唐迄今,凡有年矣。然歷十數世,法駕光明,亶亶不隕,至真覺大師繼踵于後,聲價實貴,比□前賢尤盛。真覺者,實厥號也,師諱行秀,本里唐氏之子,卯歲出家,禮本寺熙公爲師,執侍恭謹,□誦不懈,年將受具,乃堅其志,辭師行脚禪林,講四經歷最有祀矣。自罷問還歸,每念院門狼狽、殿堂凋弊,殆不忍見。自此輒就鄉間、遙詣他鄉行乞,聊不逮者,復捐囊貲,躬荷駕木,□材梁棟,大小七筏。不十數載,瑞像閣、香積厨、三門階砌,大殿、鐘樓、廊廡、禪室,革故鼎新,咸皆壯麗。創樹挾刹方丈,創建觀音樓閣,上置三佛聖像,下貌諸師真儀,滿堂金碧花果,十大彩繪明王,五部尊經、十二羅漢,凡叢林所宜有者,皆悉備焉。積齋賒之資,贖鄰水地貳畝,付常住永遠飯僧。修葺院事,誓心固厚,平生衣帔,盡俗家所給,二時課誦供佛,香燭不絕,脚跟苦硬,道風彌布,遐邇知聞。時年耳順,傳廣勝之戒;齡及縱心,備講肆之糧。大期忽於大德五年辛丑玄英末旬寅夜,覺身不康,屆日卯,師曰:“可鳴鍾聚衆,吾有所屬。”大衆方集,師曰:“愛惜常住,如護眼目。”弟子遽前,更啓所遺,會已去矣,右脅枕臂而逝,僧臘一十三,俗壽七十一。至年癸卯中秋八月上旬又六日戌時,忽大地皆震,山崩地裂,堂廊殿宇,靡不摧毀,惟師所建堂閣方丈,分毫無損。若非道業戒行,何置靈感得如是哉!所以法孫永固知祖之善,誅諸石而已矣。系之以辭:

童貞辭親,會勝被剃。學訪諸方,二言符契。弘像真誠,行願相繼。

功績如山,咸皆壯麗。道業孤標,今古匪泥。洞境堯都,□而不替。

鼻孔撩天,脚跟非細。誠勛激揚,慈悲洪濟。地搖山崩,物損人斃。

堂閣禪龕,卓然不廢。靈異迭彰,不妄修禊。大德玄英,□□危脆。

順世還歸,七十一歲。遺屬門資,右脅而逝。蓋可誅碑,脆裕千世。

元統三年歲在乙亥五月日。

法孫永固立石。

功德主承事郎陝西等處行中書省都事韓恭。

本里中齋李思弼書。

中镇祀香记

【简介】

元惠宗至元四年(1338)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十四。

元惠宗至元三年八月十四日,即公元1337年9月8日,河北怀来发生6.5级地震。元朝廷因此第四次专门祭霍山神。

作者杜敏,公安(今属湖北)人,至顺三年任秘书监著作郎,至元四年(1338)任云南廉访司佥事。

【碑文】

中鎮祀香記

杜敏撰。

至元四年，歲在戊寅，正月丙子朔，皇帝受朝於大明殿，群臣班於崇天闕下。聖意以前歲災眚不寧，乃昭示臣庶若曰：“邇者兩都近畿，地道失寧，河北諸郡重罹水災。靖思其由，豈朕畏天愛民之誠有所未至，感傷中和之氣而致然歟？命清望官代朕祀嶽瀆，爲民祈承平之福。”上手香，以授承務郎、都水少監沙藍多兒只，奉議大夫秘書監著作郎臣杜敏，金幡銀盒，楮幣副焉。

二月丙寅朔二十有三日戊子，至中鎮崇德應靈王祠下，涓日齋沐，有司具牲牢祝幣，廟隸清神宇致齋，蠲卮滌器，岩設練儀。翼日己丑子夜，獻享爇香於爐，讀旨於祝敬，致皇帝之意於神。有司隸民奔走登降，不衍於素。禮畢，不敢宿，呼駟以行。晉寧治中臣納臣等謂曰：“聖天子在御七年，朝拜晏謐，政事簡易，乃以歲眚責己修祀，以若天道，所以子民之意懇切。大夫代天子以明祀義神歆，享國受福，民以乂寧，無非彝典也。敢不誌于石。”臣敏曰“諾”，敬書以授之。

李忠孝感碑记

【简介】

元惠宗至正元年(1341)前后刊，原在明姜镇营田庄，文据成化《山西通志》卷七。

该碑记载了一个普通人家在大德七年洪洞、赵城大地震引起的大型地体滑移中侥幸生存的传奇故事。这个故事可能在当时广为流传，以至由官府出面为其树碑。《元史·孝友·李忠传》即取材于该碑。

作者李宗怀，时任县教谕。

【碑文】

李忠孝感碑記

李宗懷撰。

李忠，營田里人。李氏昆弟二人，長曰忠，次曰恕，洪洞宋氏出也。其母以節義旌表其門。忠等俱孝謹，天性純厚。大德癸卯秋八月，河東地震，營田東北山摧阜移，其土之奮怒奔突數裏，跨澗堙谷，直抵營田，隆殺而勢緩，遂分傍出，護其宅居，前五十步掩而復合，忠家獨完。

奉议大夫太常礼议院判官赵穀谒中镇崇德应灵王庙诗

【简介】

元惠宗至正元年(1341)刊，原在兴唐寺乡中镇庙。台湾中央研究院历史语言研究所傅斯图书馆藏拓片。

【诗文】

謁中鎮崇德應靈王廟詩

用宋太常博士陳綱韵。

凌晨策馬趨靈宮，縈紆一徑松蘿重。兩山對聳忽開豁，參差殿閣蒼烟封。
溪回路轉得平土，雲間鷄犬存莊農。廟廷喬木巢野鶴，沙瀨虎蹄遺新踪。

仰觀絕頂倚霄漢，陪山劍戟攢群峰。霏霏嵐光翠欲滴，深林綠動春意濃。
包含元氣蓄雷雨，巨壑湛蔚藏神龍。天香屢降祈年谷，有司時祀宜彌恭。
至正元年秋。奉議大夫太常禮議院判官趙穀撰并書。知宮武德□立石。

至正四年二月御祭中鎮文

【簡介】

元惠宗至正四年(1344)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維至正四年，龍集甲申，二月壬辰朔二十八日己未，皇帝敬遣金字圖牌代祀官榮祿大夫太醫院使五十四、朝散大夫通政院判韓希孟，昭告於中鎮崇德應靈王：惟王蕃屏汾晉，綿亘冀并，太嶽之號，方策昭垂。祇若故常，郊必有望，式臻蕃厘，永奠中土。謹備牲醴齋盛庶品，侑以香幣銀盒等儀，式陳明薦。尚享。

祀中鎮碑記

【簡介】

元惠宗至正五年(1345)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五下。

【碑文】

祀中鎮碑記

皇帝即位之十有三年春，遣使分道歲祀五嶽、四瀆、名山、大川，八府宰相塔剌海、翰林國史院編修官趙麟，欽賚御香、幡盒，首至中鎮。四月初六日夜，齋宿祠下。初七日質明，行禮如儀。禮成，因記其歲月云。

禮獻官朝散大夫晉寧路同知總管府事失兀歹。

亞獻官奉直大夫晉寧路霍州知州馬克明。

終獻官忠勇校尉趙城縣達魯花赤朵羅歹。

分獻官徵事郎趙城縣尹楊恕。

至正五年。

至正九年正月御祭中鎮文

【簡介】

元惠宗至正九年(1349)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維至正九年，歲次己丑，正月壬辰朔三十日辛酉，皇帝敬遣代祀官資善大夫太醫院使月祿帖木兒、命

太常禮儀院事姚紱，欽賚御香幡盒，謹以清酌柔毛庶羞之奠，致祭于霍山中鎮崇德應靈王位前：惟王岩岩太嶽，爲望於冀，宣氣稟神，作鎮中土；惟中之建，四方爲極，神佑我民，列嶽所視。尚享。

贈平陽萬戶翼千戶楊公墓碑

【簡介】

元惠宗至正九年(1349)刊，原在淹底鄉高村，文據《山右石刻叢編》卷三十七。

【碑文】

贈平陽萬戶翼千戶楊公墓碑

從仕郎翰林國史院編修官許肯嚴撰。

奉直大夫山北遼東道肅政廉訪副使趙承禧□。

翰林學士承旨榮祿大夫知制誥兼修國史張起嚴篆。

大元贈武略將軍武昌等處平陽萬戶翼千戶洪洞縣男楊公和甫，既卒之二年，其子澤，介中書□平陽曹椽楊希古，以狀來冀文其墓道之碑，且以素居爲鄰鄉，能悉公之平生，求益懇切，義不容辭。按楊氏，唐叔虞之後伯僑封楊侯，因氏焉，子□綿引不絕。公諱溫，世居晉寧之洪洞。譜牒毀於兵，曾大父名逸，莫可考。大父諱恩，妣孔氏。父諱政，隱業於農，妣段氏，生公暨弟洪。□在□稚而政歿，段撫諸孤，清苦自勵，時家尚貧。公既長，綜理其家，孝其母，友於其弟，提撕其弟之子思恕、思忠迨於有成。其資淳慤篤實，服賈江淮、川蜀，險阻艱難，備嘗而不辭。□計密默，人不知其爲良賈也。嘗自嘆曰：“予幸當太平盛世，上理僅可垂後，惟子孫不知訓迪，或將貽患於方來。”□□二子至京師，畀以家事，擇孫之卓越者一人，指以筮仕之方。其意以爲非徒竊榮於私家，仰使習知國朝典憲、禮度、治道、政□，□□忠孝於君親，不猶愈乎碌碌凡庸，徒增臭銅之謂云爾。日從貴近游，密勿闕庭，通籍宿衛，陪中涓之役，以年勞授忠翊校尉、杭州上□□□戶府千戶，仕途一蹴而膺綸命，亦人之所罕致也。公在京城，一不□白瑣務，亦不嗜角，唯於時服食騎乘，素若寒士。然上□不諛于縉紳，識者甚加禮敬；俯接卑幼，溥及無間，歡然而有溫慰，遇者尊之，咸以翁稱，不敢以字。鄉人尤仰其儉德，此晉產之淳，有古人風度。大抵人之起家，始由勤儉；顧守成者，克遵成規爲難也。若公今而後，可卜之矣。暮年歸故鄉，將以佚其老。適其孫舉推恩之典，封其父惠。惠曰：“父以□貴，古也。推而及祖，國制有章。況汝之有令祖訓是式，吾訓未遑也。不祖之酬，於何其酬？”乃讓其封於公。受封之日，大張宴作樂。鄉人士□下百人，咸歆艷之□：“楊氏之福其未艾乎！”至正七年三月二十有四日，以疾卒於晉寧里第之正寢，享年七十九。元配康氏，追封洪洞縣君，□公五十九年卒，至元二十五年戊子也。繼室王氏，賢懿，治家有程法，亦封洪洞縣君。子男二，曰惠、曰澤；澤，王出也。女二，長適范某，次適李某。孫四，德明即杭州上都翼千戶也；德新；德中；其一幼，未名。女孫五，適同郡名族，其二幼，未行。用卒年四月一日，葬於洪洞縣望日鄉高村之南原祖塋兆次。銘曰：

維堯之墟，有繁里居。儉讓風遺，楊氏之先。其源涓涓，其□則瀾。

載□而崇，不撓而隆。公兮克基，而穡而商。何用不臧，福履來□。

畏盈匪懲，有嗣有承。挺若孫枝，煌煌制麻。寵光於家，匪亟匪遲。

望日之原，黃墟厚□。堂封尤宜，毋替厥猷。其孔之休，銘則訓辭。

至正九年龍集己丑月建庚午十有二日吉時立石。

石匠李恒、喬思明刊。

元故石公神道碑銘

【简介】

元惠宗至正十一年(1351)刊。墓原在县东北社北原。拓片高240、宽110厘米。碑文楷书。全文27行,满行65字,共1344字。拓片由汪学文提供。

石元亨(1265—1336),字通甫,洪洞县人。历官卢阳、壶关、上党、襄垣县尹及剑州知州,致仕后卒于家。

碑文作者王士元,晋宁路临汾县(今临汾市尧都区)人。

光绪《山西通志·金石记》:“奉政大夫同知广元路总管府石元亨墓碑,至正十一年,洪洞县社北原。中顺大夫前国子监司业崇文少监王士元撰,翰林侍讲学士知制诰同修国史同知经筵事揭傒斯书,翰林直学士朝请大夫知制诰同修国史兼经筵官王沂篆额。”即此碑。石氏生平赖此拓本得以传世。



【铭文】

元故石公神道碑銘

中順大夫前國子司業崇文少監致仕王士元撰。

翰林侍講學士中奉大夫知制誥同修國史同知經筵事揭傒斯書。

翰林直學士朝請大夫知制誥同修國史兼知經筵事王沂篆。

公卒,既葬之四年,至元後庚辰冬十月,士元自秦歸晉,過其家問焉,今長子縣尹磋,事公像於佚老亭如平生。予於公故交也,歲餘身沒,爲之歎歎者久。他日,磋持□□拜而請曰:“先父之沒,今衡州路經磨席□既銘其幽,而喬彝又狀其形,惟是墓道之碑表,見於後世而昭示其子孫者,宜有辭而闡焉。固有待於子,敢以是請。”士元思昔至順庚午之春,公既拜劍州之命,予亦將赴燕南,公謂予曰:“吾年將至矣,不圖有是行,四千里蜀道之遠,吾敢辭其難!雖然,其歸也必速。”於時公年六十有六,構佚老亭□落□。歲壬戌,予還省燕南,公果先予一年以歸,嘗面嘆公之知足勇退,婆娑佚樂,能踐其言,雖古人何加焉。間與公論當世之務,意氣激昂,蓋老而未衰者。常謂公必享期頤之壽。厥後,予又調官而西,不謂遽成永訣。今老矣,尚忍述公之行而書之。按石氏世家晉之洪洞,族人數房,率以貲致富,故河東人言富必推石氏。公之考自少簪仕,失守□業,沒于雲南,公奉家晉寧而大其門,實始再造,又自萬里外舉其親之喪,歸葬洪洞,非久勤瘁,焉致是。嗚呼!亦可謂能子矣。其世系,則自六世祖而下始可考,高祖諱珍,曾祖諱潤,祖諱瑛,三世皆潛德不仕。考諱玉,繇陝西行省宣使仕至奉訓大夫、威楚路利潤州知州,贈奉政大夫、晉寧路總管府治中,勛驍騎尉,爵洪洞縣子;夫人劉氏,洪洞縣君。

公諱元亨,字通甫,生長於秦,後雖□老于晉,猶秦音,氣息亦然,故勇而尚俠。初雖仕遠方,及來京師,結交一時豪貴,故亦顯。先是,晉寧府君既從平章賽公仕雲南,故公繇雲南行中書省宣使滿考,初□從仕郎

東川路總管府判官。公獨鄙夷其民居，常鬱鬱不樂，懷念鄉土，後使京師，過晉，睹其習俗之淳，故家流風餘韵，意甚悅之，謂其族黨曰：“吾他日必歸。”是皆□□受代。省臣有自雲南改湖廣者，舉公□任治民。大德四年遷沅州路盧陽縣尹，自是汲汲謀北遷，懇乞下降。大德十年，以將仕郎監大名稅，繇流內銓雜班，亦人情所難者。課既有羨，滿歲，進官承事郎，歷壺關、上黨、襄垣三縣尹，治有惠政。上黨歲賜布及和市銅鐵，輸之京師動萬計，首途太行，舟車鮮通，負載爲難，每驢一頭重賦於民，使出雇直，每百斤出錢以楮幣計百貫有奇，雇直約用其半，餘則官吏分有之，歲率爲常，民甚困苦。公□言且聽民便，自州廳車惟推至臨清縣水路，而達京師東，一歲大約可省所賦民錢數萬貫，識者是之，當時爲邦伯者不能用，然則公之治民用財不事□剥綽有□裕又可知矣。繇□三縣積階奉訓大夫、廣元路劍州知州兼管劍州諸軍奧魯勸農事，始制授矣。州無公田賦民輪租，公謂：“字人之官，務養民，非害民。今無田使民輪租，害民甚矣。”惟宜析估官給其直，請於府若省，雖允其請，惟倍其俸錢。在劍州才數月，即□□乞歸，升奉政大夫、同知廣元路總管府事，致仕。優游鄉里□老，至元二年七月晦日卒於家，享年七十有二，再閱月，葬於縣東北社北原之新阡。君初娶劉氏，□洪洞縣君；再娶王氏。子男三人：礪、砭、磋，惟砭少亡，礪繇承公之門蔭仕，磋繇翰林國史院知□□士。一女，嫁故河東李□之孫宜川縣尹好謙。二夫人皆先卒。公爲人寬而有容，□而能斷，四爲縣，一爲州，其可稱述者甚□，予惟著其大者如此。銘曰：

偉矣石公，少年志強。隨親遠仕，西南□方。
滇池姚州，古稱要荒。其民既夷，□□赤裳。
胡久居此，懷我故鄉。夫言□踐，於親□光。
四選天官，治民才良。恢恢游刃，發迹盧陽。
壺關上黨，□於太行。咸有惠政，人思不忘。
考其勞績，進登黃堂。劍門崑峨，九折羊腸。
臣子之義，辭之未遑。到官未幾，□年上章。
姑山蒼蒼，汾流湯湯。有亭佚老，於焉徜徉。
謂宜壽考，今胡云亡。有予善述，身立名揚。
刻銘墓道，世遠彌彰。

至正十一年三月吉日。

孝男文林郎晉寧路長子縣尹兼管本縣諸軍奧魯勸農事石磋。

广德真君庙记

【简介】

元惠宗至正十一年(1351)刊，原在甘亭镇上桥村，文据《山右石刻丛编》卷三十八。

碑记上桥村民建修广德真君行祠的原因及经过。

【碑文】

廣德真君廟記

臨汾儒學士韓宗烈撰。

平水頤浩齋皇甫亨篆額。

敕授大都上都兩路醫學教授□魁中齋後人張德恒書丹。

洪洞縣，晉屬城也，邑南有鄉曰普潤，有神曰廣德真君。其廟先在邑西陲之七佛峽，民間素畏敬，凡遇旱必齋戒禱。祈禱之虔至，必清風徐來，甘雨繼降。苟或褻慢，必飄風暴雨，拔樹發屋。是非神有喜怒，蓋觀

人之誠與不誠也。中統間，驕陽肆虐，耆老迎神於里中，甘霖果足。因集鄉民，相與謀曰：“今變枯槁復為滋茂，何以上答神休？若送神還故廟，則晨夕香火，朔望瞻仰，或有闕；建廟於斯，為神之離宮可乎？”僉曰：“善。”乃卜地得汾水之左，東喬里之北，距皋陶故里二百舉武，以建今廟，祀以孟夏望日。鄉民分為五，管歲更致祭焉。況風伯雨師乃國之常祀，今鄉之民業農，而祭主風雨之神，理宜矣。較夫淫祀野祭者豈不愧歟！夫農桑實國家之先務，而生民不可一日無也。雨澤不愆，耕耘以時，既富且教，則禮義興而□化美矣。里人衆老老等，懼其迹久而泯，立石以記其事。

時大元至正十一年歲次辛卯孟夏望日立石。

奉議大夫泰安州知州段希義助緣。

古楊□皇甫璘刊。

至正十二年二月御祭中鎮文

【簡介】

元惠宗至正十二年(1352)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維至正十二年，歲次癸巳，二月一日，皇帝敬遣集賢直學士嘉議大夫宣壽、翰林修撰承務郎同知制誥兼國史院編修官文允中，欽賚御香幡盒，謹以清酌柔毛庶羞之奠，致祭于中鎮崇德應靈王祠下，曰：惟王高臨冀域，雄壓晉疆，千古屹然，峙於中土；載稽彝典，恭展明禋，奠我不基，盤石永固。尚享。

代祀中鎮崇德應靈王記

【簡介】

元惠宗至正十二年(1352)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五中。

此為文允中記述代皇帝祭祀霍山的經過。

作者文允中，時任翰林修撰兼國史院編修。

【碑文】

代祀中鎮崇德應靈王記

文允中撰。

至正十二年，歲次壬辰，正月朔日，皇帝朝百官於大明殿。中書省臣奏，遣使代祀嶽瀆海鎮，遵常典也。命下，朝請大夫崇文監少監同檢校書籍事臣完者帖木兒、翰林修撰承務郎同知制誥兼國史院編修官臣文允中，當祀后土、西嶽、江河瀆、西海、中鎮、西鎮。十有七日壬戌，皇帝御明仁殿，授使者香。乃二月乙亥朔，臣完者帖木兒、臣允中，同守土臣朝列大夫晉寧路總管別魯沙，率霍州趙城縣僚屬，即事於中鎮崇德應靈王祠下，虔恭嚴肅，神人胥悅，大禮告成。謹記。歲月於後。

代祀中镇崇德应灵王记

【简介】

元惠宗至正十三年(1352)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五中。
此为文允中记述代皇帝祭祀霍山的经过。

【碑文】

代祀中鎮崇德應靈王記

文允中撰。

古者,天子日巡狩於諸侯,遂至於方嶽而望秩焉。聖元定都幽燕,道里闊遠,鑾輿莫及,故分五嶽、五鎮、四海、四瀆暨后土爲五道,每歲首春,函香遣使代祀。而后土、西嶽、江瀆、河瀆、西海、中鎮、西鎮爲一道。皇帝臨天下二十有一年,是爲至正十三載,集賢直學士嘉議大夫臣宣壽承命以行,翰林修撰承務郎同知制誥兼國史院編修官臣文允中復同奉旨,以二月一日即事於中鎮崇德應靈王祠下,其禮儀一仍前歲故事。禮成,書之於石。

其祝文云:高臨冀域,雄壓晉疆,千古屹然,峙於中土。載稽彝典,恭展明禮,奠我不基,磐石永固。

段义墓碣

【简介】

元惠宗至正十三年(1353)刊,文据《山右石刻丛编》卷三十八。

【碣文】

至正十三年孟春穀旦。

昔故泰安州知州段公諱義之墓。

中镇祀香记

【简介】

元惠宗至正十五年(1355)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十四。
碑记代皇帝祭祀霍山一事之经过。

【碑文】

中鎮祀香記

王武撰。

至正十五年春正月戊午朔,皇帝即位大明殿,受群臣朝。詔中書若曰:惟五嶽、五鎮、四瀆、四海爲朕疆理之內,宜分遣廷臣清望夙著者代祀焉。中鎮、后土、西嶽、西鎮、西海、河瀆、江瀆,省臣乃以秘書卿臣答蘭鐵穆爾、翰林國史編修官臣王武應詔。

朔十六日癸酉，上御文德殿，召臣答蘭鐵穆爾等至，舉香幣，南向加額以授。臣等答蘭鐵穆爾泊武承命，以是月晦至於中鎮，乃齋沐就次。翼日戊子，率守臣晉寧路治中焉合馬沙、霍州判官蘇有生、趙城縣尹趙世端，用羊一豕一，敬祭祠下。既竣事，乃重告之曰：唯泰岳峻極於天，奠茲中土，而其至德神化，利澤萬物，祛除災厲，固其職也。爰以廟享載諸恒祀，亦其宜也。天子遣廷臣潔牲牢、陳醴齋、致香幣、修彝典，所以禮神也，凡此豈私己圖哉？蓋國非民不立，民非神時其雨暘而利澤之，則無以資生，所以祈休貺也。此歲旱嘆為災，而民艱食，神之昭明弗爽，應感弗忒，必有以也。嗚呼，神能忍使民病而無告哉！是為記。

赵城县重修庙学记

【简介】

元惠宗至正十八年(1358)刊，原在赵城县学，文据成化《山西通志》卷十三。

文记赵城县学重修经过。作者乔思庸，时任沁州学正。

【碑文】

趙城縣重修廟學記

喬思庸撰。

天下廟祀孔子，以其道天地、德日月，不如是不足以報之也。自魯哀公有天不慙遺一老之誅，而始廟於闕里。漢令郡縣立學，唐以孔子為先聖，顏子為先師，而遂廟於天下矣。趙城於霍為屬邑，士風敦雅，學者輩出，自大德坤道失寧，廟基於東桂林裏，爾來六十餘年矣。歲改月化，漸致凋剝，廊之下僅蔽風雨，言之可為憫矣。

至正十七年六月二十六日，達魯花赤野仙帖穆爾仲和、縣尹趙公世端、典史韓郁、文學李睿，相與協議。二公久蓄於心，又見李文學誠懇，形於動止。縣侯同曰：“是可後哉！”即命工役，劃去朽敝，鳩工構木，雖當劇務之日，有不恤也。又慮人之不急於事也，乃移縣治於神門下。所需錢幣一不及民，監縣偕尹仍出三千緡以倡其事。於是上下歡呼，奔走趨事。一王袞冕致美，承塵於上，王像尊嚴；兩廡二十有二楹，幾至傾圮，皆舉正，丹粉其壁，而七十子環坐矣。門窗對列，輪奐一新。講堂近東可二十舉武，分楹為三，皆易舊制。學舍增區，師弟子講肄有所。是歲九月望日，工告功成。

越明年正月，予以學正適沁，文學李公邀詣大成殿下，俯仰之間，快人心目。令尹劉公伯源來勵學，會於學舍。咸曰：“是可紀也。紀之豈惟有迹，其實亦足為後來之勸也。”予雖辭弗獲。夫以夫子之道其天地、德其日月也，道脉昌於萬世。雖用事之際，而有若人能新其廟宇，固昭吾夫子天縱聖德。然非文學一念之誠，不能以始其事；非二公宣力，又不足以勸其功而畢其美也。遂為之記云。

中镇祀香记

【简介】

元惠宗至正二十三年(1363)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据成化《山西通志》卷十四。

碑记代皇帝祭祀霍山一事之经过。

作者夏以忠，江西袁州人，元至正十六年进士，授翰林院国史编修官，迁太史院事。明灭元后，在朝廷修《元史》时，因采史江广，洪武二年卒于番禺。

【碑文】

中鎮祀香記

夏以忠撰。

至正二十三年閏歲在癸卯，閏三月二日壬申，皇上御明仁殿，手香加額，侑以銀合金幡楮幣，命翰林國史院編修官臣夏以忠代祀於中鎮霍山崇德應靈王。制詞曰：“河內之山，其鎮曰霍。宅於參墟，實爲大嶽。有神司之，禁止不若。福我國家，景命於鑠。”越二十有五日丙申，至于祠下，同獻官執事人員沐浴齋戒，各就其次，禮官具儀，謂廟有太常、應、感等司三位，命官分奠，歲有恒典。臣考其故，祀典所無。且聰明正直之謂神，其不歆非祀尚矣。今循前使之謬而祀之，是褻君之命，誣其神而諂瀆之也。神其有知，其能享乎？遂罷其儀。又二日戊戌，厥明其事。寅恭謹恪，罔敢後先，牲酒肥潔，灌薦有序，竣事享禮，貴賤感逮，甚盛舉也。僉謂國之大事在祀與戎，宜刻堅珉，以彰聖德。臣以忠竊謂秩祀山川，國有彝典，申命詞臣，所以將上敬昭神貺也。況霍爲中土巨鎮，其神之靈異昭著，自古則然。以保佑宗社、阜康民物者，非他鎮比也。近年國步惟艱，祀事猶舉。今茲偃武修文，群生咸遂沐神之惠，其又多矣。是宜式遵舊制，遣使將誠以答於神休也。竣事有記，臣奚敢辭。故列序獻官及百執事姓名於左，以誌不朽。翰林國史院蒙古書寫岳塔失不花、國子生任顯實相臣行，故并錄之。臣以忠再拜謹題。

至正二十四年五月御祭中鎮文

【簡介】

元惠宗至正二十四年(1364)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據成化《山西通志》卷十一。

【碑文】

維至正二十四年，歲次甲辰，五月甲子朔二十日癸未，皇帝敬遣八府□相童童、集賢都事普顏不花，欽賚御香幡盒，謹以清酌柔毛之奠，臻祭於中鎮崇德應靈王祠下，曰：惟霍之大，奄此中冀，作鎮於中，古有秩祀，歲有常典，曷敢弗恭！香幣之奠，神其鑒格。尚享。

重修太師祠記

【簡介】

元惠宗至正二十五年(1365)刊，原在曲亭鎮師村，文據《山右石刻叢編》卷四十。

文記重修師曠祠一事，并探討了師姓淵源。

【碑文】

重修太師祠記

雲谷張守大撰并書。

桂巖張容題額。

洪洞縣治之東廿里，有聚落曰師，流俗相傳以爲晉師曠子野之故里。里之東又百餘步，其遺丘尚存。傍立祠爲師妥靈之所，居民時節薦享，罔不虔肅，水旱災疫，凡有禱必應。歲既久，風雨飄剝，漸以圯毀。至正甲辰，里人楊政等相與謀曰：“祠毀不治，日益壞，我輩爲師遺民，世共祀事，若弗因其舊而新是圖，將何以

昭靈貺而答神休哉？”於是衆議協同，遂鳩工聚材，并力偕作，不數月而訖功。前堂後寢，煥焉一新。遠近瞻之，巍然壯觀。既落成，僉曰：“維是墍飾之勞，不可無記。”乃囑余以記之。余惟師之聰，天下之至聰也。其于五音六律，皆能洞精奧妙，猶鬼神而不可測，故孟子亞聖亦嘗稱之。按師當悼公、平公時，迹雖隱於樂官，而實參國議。若夫忠言讜論，匡主裕民之道，載諸《春秋左氏傳》者，已詳見於舊碑，餘可略也。獨其間以師爲姓，而疑世系無所考者，似非也。蓋師既爲典樂太師，師則其官號也。謂之曰“師曠”，猶曰“師襄”、“師摯”、“師冕”云耳。若是者，豈蓋姓之謂哉？厥後之師姓者，乃因官以爲氏也。余聞祀典云：有功於民者則祀之。昔師之生也，爲晉賢臣，其言行既有益於當時；沒能福茲土，而水旱災疫有禱斯應，又以利乎後世。是則師之存沒皆有功於民矣，祀之誠宜！今里人楊政等，仰德承休，而能繼新祠宇，用意辛勤，終始不懈，如此亦可謂知所報矣，故爲之記。明年正月甲子，邑人張守大記。

至正二十五年歲次乙巳三月吉日。

衆社人等立石。

萬安里郭忠并姪郭善鏤。

洪洞县学藏书记

【简介】

元代(1271—1368)刊，原在洪洞县学，文据成化《山西通志》卷十三。作者孔天鑒，时任记室参军。

碑记洪洞县学建藏书楼一事。

【碑文】

洪洞縣學藏書記

孔天鑒撰。

河東之列郡拾貳，而平陽爲之帥；平陽之司縣十一，而洪洞爲之劇。按春秋時所謂楊侯國者，漢爲楊縣。隋義寧元年改曰洪洞，取縣北鎮名也。唐、宋因之。東接景霍，西臨長汾，南瞰大澗。邑居之繁庶，士野之沃衍，雄冠他邑。其俗好學尚義，勇於爲善。每三歲大比，秀造輩出，取數居多。故程能西府，則老鄭爲之魁；較藝上都，則二郭取其乙。祖慶以妙齡馳譽，居善以老成擢試。濟濟靄靄，前後相望。吾見其進，未見其止也。雖家置書樓，人蓄文庫，尚慮夫草萊貧乏之士有志而無書，或未免借觀手錄之勤，是蓋不足於采覽，即無以發盡後生之才分。吾友承慶先輩奮爲倡，首以贖書自任。邑中之豪，從而和之，歡喜施捨，各出金錢。於是得爲經之書有若干，史之書有若干，諸子之書有若干，以至類書、字寶，凡系於文用者，粲然畢備。

噫！是舉也，不但便於己，蓋以便於衆；不特用於今，亦將傳於後也。顧不偉哉！將見濡沫涸轍者，游泳於西江之水；糊口四方者，厭飫乎太倉之粟。書林學海，覽華實而探源流，給其無窮之取，而盡睹其所未見之書，各足其才分之所當得，莫不推本於此。則房山之藏，不得專美於季氏；閭市之區區，無勞於漢人也。以是義風率先，他邑使視而仿之，慕而效之，一變而至於齊、魯蔚然禮義之鄉。其爲善利，豈易量哉！承慶，同舍友也，累書索僕爲記。僕寓官鄉里，人事袞袞，不惟不敏，蓋亦不暇。然勉強爲之者，茲不朽之善事，亦冀得一托名於其上也。

中镇祝文

【简介】

元末刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据成化《山西通志》卷十四。

作者余闕（1303—1358），字廷心，一字天心，色目人，世居武威，后徙合肥。元统元年（1333）第进士，累官参知政事。守安庆，死于陈友谅之难。明初，追谥忠宣。文章气魄深厚，篆隶亦古雅。著有《清阳集》四卷。

【碑文】


中镇祝文

余闕撰。

爲於冀宣德，稟神作鎮中土，惟中是建。四方之極，神佑我民。列（闕文）。

明





敕祀中镇之记

【简介】

明太祖洪武二年(1369)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十四。
碑记洪武二年作者奉旨祭霍山的经过。

【碑文】

敕祀中鎮之記

維洪武二年春正月四日,群臣來朝,皇帝曰:“朕自起義臨、濠,率衆渡江,宅於金陵,每獲城池,必祭其境內山川,於今十有五年,罔敢或怠。邇者命將出師,中原底平,嶽瀆海鎮,悉在封域。朕托天地祖宗之靈,武功之成,雖藉人力,然山川之神默實相予。況自古帝王之有天下,莫不禮秩尊崇,朕曷敢違?”於是親選敦樸廉潔之臣,賜以衣冠,俾齋沐端悚以俟。遂以正月十五日授祝幣而遣焉。臣瑩然承詔,將事惟謹。三月初六日祭於祠下,威靈歆格,祀事孔明,礱石鏤文,用垂悠久。惟神豐隆磅礴,靜主中央,典禮既崇,綱維斯在,尚期莫安境土,福澤生民,是我聖天子之所望於神明者,而亦神明於我邦家之靈驗也。

是年三月初六日臣楊瑩然謹記。

洪武三年御祭中镇文

【简介】

明太祖洪武三年(1370)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据康熙《平阳府志》卷三十六。
此是明太祖为五岳五渎加号事祭霍山之文。

【碑文】

屹立霍州,作鎮中央。生同天地,形勢巍然。古先帝王察地利,以安生民,故祝之曰霍山。於敬則成,於禮則宜。自唐始加神之封號,歷代相因至今。曩者元君失馭,海內鼎沸,生民塗炭。予起布衣,承上天后土之命,百神陰佑,削平暴亂,正位稱尊。職當奉天地,享鬼神,以統一人民;法當式古今,環宇既清,特修祀儀。因神有歷代之封號,予起寒微,詳之再三,畏不敢效。蓋神與穹壤同始,其來不知歲月幾何。神之所以靈,人莫能測其職。必受命於上天后土,爲人君者何敢預焉。予懼不敢加號,特以中鎮霍山名其名,依時祀神。惟神鑒知。

新修中镇庙碑

【简介】

明太祖洪武三年(1370)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据成化《山西通志》卷十四。
碑记皇帝遣官祭祀霍山后,当地重修中镇庙事。作者张昌,临汾著名文人,曾修《平阳志》。

【碑文】

新修中鎮廟碑
張昌撰。

《書》載“既修太原，至于岳陽”，岳即今之霍太嶽。《周禮·職方》言：“冀州，其山鎮曰霍山。”蓋大禹治洪水，奠高山大川以爲其州之鎮，因秩其祀，使其國主之。冀州之境，由太行而西，惟霍嶽尊大雄峻，爲衆山之冠，故歷代表鎮中土，莫不崇奉其祀，祀秩居他鎮上。大明天子既以神武定天下，載稽國典，惟祀爲大。故建極之初，即遣使名山大川以受命告，又以前代妄以封爵加於神，非敬神之初，即遣使名詔追正，復其本號。再遣中書持御香、金盒、制幣、祝文，具牲醴詣其廟，恭祀之，然後神得顧享正典。茲實明主之獨見，前代英辟所未及者也。維霍嶽神祠故在山中，正殿五楹，東西廡皆三楹耳，歲久檐宇穿漏，堊壁漫漶，不安神棲。命使來代祀者，無齋宿沐浴之所。知趙城縣吉安蕭侯韶以廟在其境內，不葺不治，何以稱朝廷戴大禮、敬嶽神之意，既與僚屬稟命於上，乃召工董役，剪穢去阻，土堦墜，隆就夷，大拓其城。既以金碧丹堊飾其廟宇，乃創建廊廡、厨庫、齋室、浴湑凡若干楹，伉三門於前，繚周垣於外；庭堂城角悉甃以甃；辟靈沼於墀前，引泉水爲潛渠注其中，支分其流，入庖厨以給烹煮，又瀦爲滌器洗牲之池。俎豆、簠簋、壘爵、哲玷、香案、燭臺、燈簞、燎盆，無一不具。是役也，夫取餘丁數才五百，即山伐材，就崖取石，陶土爲甃，燔石爲灰，如運諸掌，不耗財、不勞力而成功甚大。俟工於洪武某年某月，畢工於某年某月。主其事者平陽知府徐公仲聲也，相之者，其鄰之州邑官也。其經營上下、綜理指畫者，蕭侯之力也。既落成，士民來游來觀者，莫不肅然起敬，咸謂興修之事宜刻諸石，乃以狀速予文。維霍岳之神，實殿中土。興雲興雨，以澤萬物。殖衆材以利生民，其有功於世，大莫加焉。況其威靈顯赫，有禱輒應者乎！國家所以崇祀者在此，下民所以依仰者在此。是宜崇其廟貌，妥其神明，以爲名山之壯觀也。故既爲著其事於右，仍系詩於左。詩曰：

兩儀奠位，岳山爲宗。維茲中鎮，雄冠河東。形勝踞盤，英秀孕鍾。
威靈赫然，有感斯通。時或充暘，神能雨之。時或作沴，神能御之。
山有猛獸，神能驅之。草有毒蛇，神能除之。山出源泉，民用以沃。
山殖群材，民用以足。利我下民，佑我邦家。載崇厥祀，物備禮加。
奕奕新宮，據山之阿。神棲孔寧，與山嵯峨。伊誰是修，守臣之力。
勒文廟碑，永昭來式。

洪武四年御祭媧皇氏文

【简介】

明太祖洪武四年(1371)刊，原在赵城镇侯村女媧庙，文据康熙《平陽府志》卷三十六。

【碑文】

惟神功施於時，德裕後世，仰瞻陵寢，必當慎祀。朕有天下，首敕所司，凡有古先帝王陵寢，常加修理，以附近人戶看守。當年祭祀已著成式，尚慮追宗禮有未至。故於三年秋祭祀，特致其嚴。神其鑒知。

园渠碑记

【简介】

明太祖洪武五年(1372)刊，文据民国《洪洞县水利志补》上卷《园渠》。

碑记园渠创建历史及渠规。

【碑文】

園渠碑記

《洪範》五行，天一生水。水曰潤下，利不在於一時，功必垂諸久遠，其用大焉。自昔言水利者，孰不曰某陂可開、某塘可修，畜泄導止？弗克盡疏通之法，欲望其灌溉有時。旱乾有備，獲大利而成久遠之功者，鮮矣。故善用之，則溉瘠為饒；不善用之，則泛溢為害。殊不知神禹畎澮，行所無事而功施無窮；周溝塗，經制甚善而法傳後世。此聖人之心，不求近功，不窺小利，潦焉畜、嘆焉泄，備天道者周，盡人力者至，俾萬世持守而不渝，良有以也。平陽北六十里屬縣洪洞，古皋陶故墟、羊舌侯采地，土瘠民貧，俗儉褊急，唐堯遺風存焉。治城東十里有聚落名曰秦壁，是為洞羊鄉曲。洪武壬子，余寓于茲。重陽日，里人孔明德、秦睿者謁館下，語余曰：“董寺震方，舜廟離位，有古泉一泓，沃土殆三十畝，昔尚姓主焉。本村先民施布帛百匹、白金五十兩得其地。厥後人力并至，乃鑿其池，相地勢之隆污，順水性之去就，疏通導引，百泉涌出。是故歷天澗南，沿范村民田之東，於園渠，上自秦壁，下迤姚莊，分為兩渠。渠上有堤，堤下有堰，堰臨渠口，橫高七尺。渠通澗濱，下闊五尺。源潔流清，各適其用。溉田四十一丁，丁二十畝。歲以季春一日行溝，定十一日為一次。先九日上行於秦壁園渠，後二日下行於姚莊小渠，周而復始，立掌例司其事。至冬日以勤居，逸無涯之水注於汾。而曠田瘠土不任其丁者，莫敢私用。是蓋治田早，用力齊，而功虧違例者決有科罰。原其所自，不可考矣。惟園渠薄集中，得先民樊王與商順等，舉天會十三載暨皇統六祀有司印給文狀，爰載兩渠用水日期，并興工條例各一本，迄今垂二百四十餘年，甚為古舊。且明德等咸司事，懼夫愈久而愈失其真也。是年六月望日，同耆士石宗海、秦德甫咨於衆，依前狀謄錄一新，縣大夫新署印行條例如故。由是泉上重修神祠兩楹，奠先師瓊玉法王佛以為保障之神焉。遠邇生民抱疾詣禱，服其水輒效，此其一也。晉地屢旱，吾鄉有賴於神法雨泉，澤被一方。吾人歲時報功，農植嘉谷，所謂‘淵泉混混，不捨晝夜，灌溉有時，旱乾有備矣’。然則先民振作之功期於無窮者，願刻於石，用示不忘。”既而囑余文。固辭非義也，姑摭其實以為之記。予聞窺小利者，其害大，邀近功者，其效近。秦壁先民開泉流、興水利，惟能盡疏通之法，使高者不至有苦旱之憂，下者不至有湛溺之患。惟天災薦臻而吾地利，未有凶歉之不虞焉。故曰：“備天道者周，盡人力者至”，得非不欲小利而期久遠者能之乎？若乃夏禹之盡力，周官之立法，漢唐循吏以行水為務而得民者，是可以并駕而齊驅矣。孟子曰：“人有不為也而後可以為”，其斯之謂與！然禹聖人也，周官衆職也，此先民之盡人力以備天道，雖其有君臣士民之分，而其成功獲利之道，其奚異哉！顏淵曰：“舜何人也？予何人也？”有為者亦若是。今孔、秦二子咸以長吏司其事，恪守條例，亦因地利之高卑為疏通之定法，疏濬決引，無所雍塞；瀦匯畜止，無所泛濫，變瘠土為富饒，化瀉鹵為沃壤，俾運輸有備，賦粟不乏。此古人所謂“多黍多稌，亦有高廩”，則可以樂豐年之慶矣。然向也無先民之好事，寧能獲灌溉之利？今也無二子之誠心，豈能成繼述之功乎？欽惟聖明御極，民安物阜，通舟楫以便漕運，立司農以即田功，況水利之在天下，古無異焉。興是利者，大奮有為之志，續成前人之功，宜其亘古而不磨也。於戲！吾固知孔、秦二子非所謂矯情干譽，蓋當仁不讓於師也。它日都水巡行，田畯至喜，考其實以勤勉之，賢乎哉！洪武五年龍集壬子臘月吉日，命工刻石於先師法王行宮，以俟後來繼志述事者勸。

進士王中撰文。

洪武十二年八月御祭中鎮文

【簡介】

明太祖洪武十二年(1379)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

【碑文】

維洪武十二年歲次己未，八月壬子朔，越九日壬申，皇帝謹遣道士陳玉京、趙志贊，致祭于中鎮霍山之神曰：惟神鍾秀崇高，一方巨鎮，封表有年，功著民社。時惟仲秋，禮當報祀。特命使者奉犧牲祝帛詣祠致祭，伏惟鑒知。尚享！

洪武二十八年七月御祭中镇文

【简介】

明太祖洪武二十八年(1395)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。
这是明太祖为祈求神灵保佑出征将士平安,祭霍山之文。

【碑文】

維洪武二十八年歲次乙亥,七月壬辰朔,越五日丙申,皇帝遣神樂觀道士胡添永、國子監生林善觀,祭告於中鎮霍山之神曰:昔者元運將終,英雄并起,民受兵殃。時予亦與群雄并驅,輯兵保民。上帝默相,山川受命效靈,所在必克,轉戰五年餘,方乃兵偃民息,衆樂生生之計。天下太平,二十八年矣。今洪武乙亥四月間,廣西布政司報:蠻夷酋長龍州趙宗奇、奉議州黃世鐵不循治化,負固殃民。兵興之事本重,既行,不敢不告。所以告者,兵行十萬,各離父母妻子,途間饑飽勞逸,山嵐瘴氣,染患者有之,此兵行之難。兵入其境,良民受害,荆棘生焉,民驚且移,未有不傷者也,此其所以告也。其所告也,但願瘴癘之方,化烟嵐爲清涼之氣,早殄渠魁,良民安業,軍士速回,各得完聚,以養父母,是其禱也。然予未敢徑告上帝,惟神鑒之,爲予上達。謹告。

洪武三十年八月御祭中镇文

【简介】

明太祖洪武三十年(1397)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。
这是明太祖为保佑出征将士平安,再次祭霍山之文。

【碑文】

維洪武三十年,歲次丁丑,八月庚辰朔,越五日甲申,皇帝遣神樂觀道士吳貴仙、監生張健,致祭于中鎮霍山之神曰:昔元末兵爭,傷生者衆。予荷皇天眷佑,嶽鎮海瀆,山川效靈,諸將用命,偃兵息民,今三十年矣。兵燹之餘,民方安定。邇來西南戍守諸將不能昭布仁威,但知肥己虐人,致令諸夷苗民因窘而奮怒,會攻屯戍,致傷戍守善良者。予非敢用兵,由是不得已,指揮諸將,帥兵進討。然山川陰遠,彼方草木茂盛,烟嵐雲霧蓊鬱之氣吞吐呼吸,則人多疾疫。此行人衆,各辭祖父母、父母、妻子,涉陰遠以清邊夷,以安中夏。萬冀神靈轉達上帝,賜清涼之氣,以消烟嵐,早定諸夷,速歸營壘,得奉祖父母、父母,眷屬團圓,是其禱也。今年九月二十六日兵行,特遣人專香帛牲醴先詣神所,謹告。尚享!

洪武三十五年七月御祭中镇文

【简介】

明惠帝建文四年(1402)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。
这是朱棣即天子位后祭霍山之文,文中历数建文帝之罪,力陈自己即位的合法性。朱棣不承认建文年号,“洪武三十五年”即建文四年。

【碑文】

維洪武三十五年,歲次壬午,七月壬午朔,越十五日丙申,皇帝遣道士吳以靜、劉映洲,致祭于中鎮霍

山之神曰：惟神職司中央，掌天地之和氣，雨暘時若，災沴不興，神功有焉，載在祀典，歷代咸遵。惟我太祖高皇帝以神武定天下，崇奉禮祭，洋洋感格，三十餘載，黎庶雍熙。建文昏愚，姦臣竊柄，神明弗佑，四海離心。朕奉祖訓，來清群惡，荷天地山川之靈，戰無不捷。堂堂之陣，直抵京師，豈期建文闔宮自燼。朕以諸王大臣再三推戴，于六月十七日躬即帝位，嗣守高皇帝大業。既已昭告於天地社稷，必當遍告於名山大川，茲特遣官祭以牲醴。惟神有知，體朕至意。尚祈靈佑，助我皇明。尚享！

永乐四年七月御祭中鎮文

【简介】

明成祖永乐四年(1406)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是明成祖为祈求神灵保佑出征将士平安祭霍山之文。

【碑文】

維永樂四年，歲次丙戌，七月戊子朔，皇帝遣道士萬道遠、監生劉威，致祭于中鎮霍山之神曰：昔者奸臣構禍，屠害諸王，以及於予。予不得已以兵自救，賴皇天眷佑，嶽鎮海瀆效靈，獲定內難，遂安宗社。爰自即位以來，休養黎庶，普天率土，均親同仁。今安南賊人黎季牦及子黎蒼，驕盈凶悖，屢犯邊疆，首侵思明府、祿州等處地方。予爲寬容，不肯興師問罪，但遣使取索。黎賊巧詞支吾，所還之地，多非其舊。還地之後，復據西平州，逼脅命吏，又侵寧遠州地方，草菅人民，殺虜男女。邊境之人，數年之內，罹其荼毒，豈可勝言。況安南之人受其禍害，不遺一家。占城之地，被其劫掠，已逾數歲。數遣人告諭，冀其改過，罔有悛心，益驕益盛。予爲天下之主，恭天成命，安忍坐視民患而不之救？今特命將出師，聲罪致討，實出予之所不得已。心在救民，豈敢用兵？尚念兵士遠行，離其父母妻子，山川險阻，嵐瘴鬱蒸。神靈鑒予誠悃，聞於上帝，賜以鴻庥，潛消瘴癘，大振兵威，早滅渠魁，永安遐壤。今年七月十六日兵行，特遣人致香幣牲醴先詣神所，謹告。尚享！

永乐五年五月御祭中鎮文

【简介】

明成祖永乐五年(1407)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是明成祖为祈求神灵保佑出征将士平安，再次祭霍山之文。

【碑文】

維永樂五年，歲次丁亥，五月甲寅朔，越十五日戊辰，皇帝遣道士何友蘭、監生鮑昇，致祭于中鎮霍山之神曰：比者安南逆賊黎季牦及子黎蒼，逞凶肆暴，屢擾邊疆，侵奪思明府、祿州等處地方。予加寬貸，不肯興師問罪，但遣使諭使還地。黎賊巧計支吾，所還地多非其舊。還地之後，復據西平州，又侵寧遠州，逼脅命吏，占管人民，劫掠資財，殺虜男女。邊境之民受其殘酷，安南之人并被其害。誅求百端，老幼不寧。占城之地，累年遭其劫掠。予數遣人告諭，冀其改過。而賊稔惡日甚，同無悛心。予爲天下主，視民塗炭，安忍弗救？乃命將出師，聲罪致討。志在吊民，豈敢用兵，實出於不得已。賴皇天后土眷佑，嶽鎮海瀆效靈，將士奮忠賈勇，悉掃蕩其孽黨，撫安其善良。尚念將士暴露於外，離其父母妻子，山川險阻，道里迢遙。今天氣炎熱，恐嵐瘴鬱蒸，起居失調，易於感疾。予夙夜念此，寢食弗寧。萬冀神靈鑒予誠悃，聞於上帝，賜以鴻庥，潛消瘴癘，早降清涼，使將士安寧，百疾不作。特遣人致香幣、牲醴先詣神所祭告。尚饗！

创修副霍庙碑记

【简介】

明成祖永乐十四年(1416)刊,文据民国《洪洞县水利志补》上卷《副霍渠》。作者不详。

碑记副霍渠的由来,渠规,及修建副霍庙的经过。

【碑文】

創修副霍廟碑記

本渠原自霍山廣勝寺大郎海涌泉,係洪洞、趙城二縣南北霍渠溢漏之水。上自趙城營田莊,下自洪洞永寧村西南,南北至崖,祇於沙河內興工置堰取水,沿崔蟠曲疏開行,流至北洞村東明應王廟後,置立小堰爲退水口。始自宋朝慶歷六年,定例小霍渠條。因爲破損於天會十四年十月內,經詣本縣再行印押渠條,給付照用。至金大定二十九年三月內重行經詣本縣令納蘭印押,更爲水利不均,以此,蒙本縣令定遠親詣踏驗定奪,令人戶每五十畝輾作一夫,於北洞村東南母渠內,底闊八尺,渠口闊一丈二尺,兩耳各闊六尺,分砌石頭陡門水口三座,計闊一丈一尺二寸三厘八系,以爲規矩,通計人夫一百八十六夫零地三十六畝一分五厘,每夫合分水口六分槽。槽南、槽北二溝計五十四夫零地十二畝八厘,合水口三尺二寸五分四厘四毫九系六忽。堰北溝計四十三夫零地三十五畝三分,合水口二尺六寸一分三毫六系。苗村、賈村、高公、白洋等四溝,計八十八夫零地四十八畝七分七厘,合分水口五尺三寸三分八厘五毫二系四忽。各分已定,所有槽南溝四十一夫,沙河東西截斷。此時河岸穿狹,又兼倚靠橋樓截河,橙搭木槽三接,過水澆灌,後因橋樓損壞,河崖坍塌,南北寬遠,搭槽一十三接。正遇澆田之時,累被猛雨,山水泛漲,將槽衝流不存,累修累壞。逾年禾稼枯槁,歲計有誤。衆議得,商山廟後地形,祇于沙河內堪可置立新堰。於洪武三十四年七月內,槽南溝溝頭李妙智同夫頭景炤等三十六夫,具告本縣准理,申府出給文榜,從便置立開挑。間蒙山西按察僉事趙到縣,妙智等具告前事,本官親詣踏驗,省令本縣官:“係是興利,任從民便。”有佛殿院僧張文漣,施本院古舊磨渠平地一畝五分,以爲北岸,及有稅糧,本院閉納,所有本院地畝該辦夫,稍除免。爲因渠道穿狹,用價小麥一十二石,置到恒德坊劉思辰平地五分,東南至自西至官道,北至渠,開創通接槽南溝。道西古渠引水興丁,時遇冬天地凍,難以修理。至洪武三十五年正月內,復保渠長李妙智、渠司劉譚、溝頭尚得富、李文中、巡水李士成、水戶劉敬祖等,興工修理,所有新堰,渠高河底,水難流通,又行靠上。二次用價白米二石,買到北洞里薛孝然平地一畝,東南至自崖上,西至劉希古,北至渠;又用價百綿布五疋,買劉希古平地五分,東至本渠崖上地,南至自西至道,北至渠;又用價米麥一十二石,買到王廷郁水地一畝六分,東南至河,西至自北自桑堦,以備北馬頭。其工浩大,人力不前,水不流通。又兼六月不雨,禾稼枯槁,郭寧、宋容、范宗道、尚名志、薛道和,起倩義夫千百餘人興工。問蒙本縣典史王用,因爲民瘼,到彼添力勸諭,以此渠水通流澆灌,田苗茂盛。及有小霍渠古舊渠例,爲因年遠,迷失不存,再行復造,中間多有更改不均。本年七月內,溝頭李文中等共議,除杏園王思禮等五名夫地高渠低,狀告願不入夫外,有潞口下三十六夫地土不均,會集水戶宋容、郭寧、何旺等,再行定奪,二十五畝輾作一夫,共七十一夫。以此遂名副霍渠,已將渠條告蒙本縣印押,永照用。東渠二十三夫,西渠四十八夫,欲要照夫分水,爲因東渠高壘,西渠低下,難以定例。若後天旱水少,西渠行溝五日,東渠行溝三日,倒渠使水,周而復始。如有無賴小人暗將稍草閉塞水口,指實捉獲,於本人名下追罰白米五石。遞年渠長於西渠下接坊廂水戶內,輪流選得溝頭、水巡,東西二渠選充渠司。東渠保取自二月初一日行溝,自下而上輪流。如有水戶人等倚恃豪杰,行溝未到強截盜豁,隔驀澆地,一畝罰白米一石。渠長、渠司、溝頭人等私自徇情,將不興夫地土令人澆灌一畝者,於渠長等名下亦罰白米五石。如有不興夫人戶盜豁澆田一畝者,罰白米三石。各項科罰,一半付告人充賞,一半破衆,如有不服,申官責斷,仍依渠例科罰。如水溝輪到澆於未澆,即將溝滾隨送上次,倘有沈匿,一日罰白米五斗,照前破衆。本爲無祀神處,所有維那郭寧,同永樂元年渠長李文中、溝頭李通、韓暹、巡水李士成等,觀見商山廟西地勢寬塏,堪可建廟妥神,用價粟十石,買到見賢坊劉孫孫平地三畝,東至商山廟西堦,南至自,西至李恒義、北至劉思辰堦下,地所有劉孫孫戶絕,已將稅糧交於李文中戶下認納,一切神前地畝該辦人夫椿稍除免。又用價粟七石,買到李恒義平地二畝二分,東至廟地,南至自,內有東西出入車道,西北至王夭夭。又用價

粟一石七斗，買到南洞里王夭夭平地五分，東南至廟地，西至自，北至埭下劉和地。各項地上該徵稅糧，為因價高，賣地人劉思辰等各願閉納，并不干本渠水戶之事，見有契書為照。永樂二年渠長段文金、溝頭係宋容、李居敬、渠司馬榮、[水]巡李士成等，用價白綿布三百五十匹，買辦木料，命匠建造。又同永樂四年渠長韓璵、溝頭許恩、景榮耀、渠司劉彥榮、巡水李士成等，用工平治廟基。本年八月內，維那郭寧同渠長人等，會集水戶：“今欲報本，起蓋明應王廟宇”，各願修建。又同永樂三年渠長郭進、溝頭何澄、宋暈、渠司劉慧、巡水李士成等，用價結瓦廟宇，捏塑神像。本年七月內，有小霍渠堰北溝頭、苗村里楊從義，狀告水利事：有槽南溝水戶已置立副霍渠新堰，乞將槽南溝原分水口量閉、便益本縣典史王用，前去定奪，將亘古原分水口同浮石垛壘，寄宿於白洋等六溝分使，若後新堰水微，却將原分水口浮石拆毀，仍於小霍渠依舊興工使水，現蒙本縣給到下帖為照。郭寧同永樂五年渠長郭炬、溝頭李遜、楊通、渠司李成、巡水李士成等，妝鑾聖像。本年二月內，用價米二十石，買到王廷玉水地七分，東至河，南至本堰馬頭，西至澆地渠，北至小渠，其地於上栽種樹株，堆放浮土，以備堅固。永樂六年渠長何旺、溝頭刁昂、左盤、渠司劉慧、巡水丁義，同郭寧命工彩畫二壁，并鑄鐘。永樂七年渠長宋容、溝頭劉文才、張思義、渠司程能、巡水李士成等，補砌臺基牆垣。郭寧同永樂八年渠長尚得富、溝頭周南、宋約、渠司鄧庸、巡水李士成，結瓦前護殿。永樂十年渠長李妙智、溝頭董克新、王希曾、渠司竇林、巡水丁義，命匠鑄石，未曾得完。至永樂十四年，郭寧同渠長韓暹、溝頭李方、景榮、渠司劉銘、巡水孟得柔，命到郭堡里石匠梁克己，鑄刻碑文為記。

宣德元年二月御祭中鎮文

【簡介】

明宣宗宣德元年(1426)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。
此為明宣宗即位祭霍山之文。

【碑文】

維宣德元年，歲次丙午，二月乙丑朔，十一日乙亥，皇帝遣太子賓客兼兵科都給事中李准，致祭于中鎮霍山之神曰：惟神表正中土，奠安民物，參贊之功，國有賴焉。茲於嗣位之初，特用祭告，神其歆格，惠我邦家。尚享！

趙城縣新作縣治記

【簡介】

明宣宗宣德九年(1434)刊，原在趙城縣衙，文據成化《山西通志》卷十二。
碑記趙城縣令楊瓚移地重建縣衙一事。

作者薛瑄(1389—1464)，謚文清。山西河津人。進士，曾任大理寺正卿、禮部侍郎、翰林院學士等職，晚年辭官居家講學、著述。為明代著名思想家，著有《讀書錄》、《薛文清集》。

【碑文】

趙城縣新作縣治記
薛瑄撰。

趙城為平陽大邑，舊治在城西南汾水上，歷載既久，其地為水所嚙，漸不可居。宣德五年秋，蠡縣楊君瓚以進士來知縣事，瞻彼縣治若斯，以謂弗即圖厥改作，廳堂廨宇之類，更不數歲，將悉圯為洪淵矣。遂具

其事請於朝，報可既下，楊君乃相方於城之東北。其地負陰面陽，高亢爽朗，南北九十舉武，東西八十舉武。厥既得地，則徙舊益新，陶埴而瓦甃聚，鳩材而山木集，徵工召徒，計日興役。作正廳，作後堂，作儀門，作鼓樓，作六房，以至廨宇、庫藏、犴獄之屬，靡不具作。復植松柏四十有九。始工於宣德八年九月十九日，訖工於明年三月初一日。既成，屋以間計者，得一百有五十。垣牆整齊，棟宇宏邃，不侈於前，不儉於後，高下大小悉中於度。由是徙而居之，人得所止，物有所棲。既而楊君將刻其事於石，而求辭于余。

余聞楊君於邑政之巨細，能盡心其間，而凡廟學、壇宇、育才、事神之所，既莫不完修。及興是役，又能程功度日，節財謹用，事不愆素，民不告勞，而卒底於成。是皆可書也。遂書此，使刻之，俾後人知改作之所始。

正統二年五月御祭中鎮文

【簡介】

明英宗正統二年(1437)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

【碑文】

維正統二年，歲次丁巳，五月庚寅朔，十五日甲辰，皇帝謹遣平陽府霍州知州李興，祭告於中鎮霍山之神曰：朕祇御下民，永懷保恤，有穀長育！茲惟厥時，顓冀明靈，特隆敷佑。無災無沴，時雨時暘，作歲豐穰，以穀黎庶。尚享！

城隍廟記

【簡介】

明英宗正統六年(1441)刊，原在洪洞縣城隍廟，文據萬曆《洪洞縣志》卷五。

碑記重修洪洞縣城隍廟事。作者宋拯，洪洞人，永樂甲申進士，歷官戶部主事、梧州同知、趙府左長史，升江西提學僉事。

【碑文】

城隍廟記

宋拯撰。

幽明殊途，理則一而已矣。故明則有禮樂，幽則有鬼神。禮樂所以羽翼夫世教，鬼神所以默宰夫福善禍淫之理於冥冥之中，俾人知善之當勸，惡之當懲，而有所警懼，不敢恣於為惡，而必勉於為善。所以羽翼夫世教者，於禮樂同一揆也。欽維我聖朝遵崇古制，歲必類上帝，禋六宗，望山川，遍神群。又以郡邑必有簡在帝心，尸祝一方，默宰夫福善禍淫之柄。故內而兩京各建城隍祠，爵以公；外而各郡建城隍祠，爵以侯；邑各建城隍祠，爵以伯。在京奎章鑾誥，有隕自天，俾一方默宰疆內善惡之柄。令太常歲三享，無祀者迎神南面，薦牲牢，奠醴醕，奏絲竹，以告虔。守土者初至，必走謁於神，旱必禱，潦必禱，蝗蝻必禱，疾疫必禱，以至賊盜之曖昧，與夫戕人不得其主名者必禱焉。神應其禱，旱而雨焉，潦而暘焉，蝗蝻則翦除之焉，疫癘則驅逐之焉。又昭報於冥冥之中，俾曖昧者白，冤抑者雪焉。所以羽翼夫世教者，不既多乎？洪洞城隍祠在邑治西，祠頽於大德癸卯地震。至治改元，尉張輔卿重建。迄今甲子二周餘。棟楹朽，桷桷腐，蓋瓦級磚破壞，塗丹飭觴剝落，不足以竭虔妥靈。二尹楊公從事謁神，喟然曰：“神尸我土，福我民，鼎飾之寄，我其敢辭？”乃捐資為重修倡，判簿李公、周公、幕徐公和之，里人捐貲以相之。材瀉於川，石輦於山，甃陶於野。徒役效勤，般輪奏能，百堵皆興。禮殿寢宮，如翼斯升。又塑繪神及嬪御驍從之肖貌。經始於正月，落成於八月，而大尹

王公、二尹趙公適至，謂不刊諸珉，來者無以考鼎飾之顛末，俾刁景輝、李文政、朱客來請記。嗚呼！爲政以字人爲本，以事神爲先。觀邑侯之謹於事神如此，則裕於字人可徵矣。歷茲守土於斯，及禱而止者，睹闕宮之有恤，仰神馭之洋洋，不但以黍稷薦誠，而各勉于爲善，懼于爲惡，而以德馨薦誠焉，則于世教不無少助也。《詩》曰：“神之格思，不可度思，矧可射思。”其斯之謂歟！

正統九年四月御祭中鎮文

【簡介】

明英宗正統九年(1444)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是明英宗爲旱災事祭霍山之文。

【碑文】

維正統九年，歲次甲子，四月庚辰朔，二十四日癸卯，皇帝謹遣翰林院編修徐瑄，祭告於中鎮霍山之神曰：予奉天育民，愧涼於德，致今久旱，災及群生，夙夜省躬，中心惓切。神司方鎮，憂諒同積，雨農以時，宜任其責。特茲致禱，尚冀感通，弘布甘霖，用臻豐稔。匪予之惠，是乃神庥。尚享！

敕建媧皇廟碑

【簡介】

明英宗正統九年(1444)刊，原在趙城鎮侯村女媧廟，文據順治《趙城縣志》卷八。

據碑，媧皇廟毀于元大德七年洪洞、趙城大地震。震后32年重修。明正統七年女媧誕辰日祭祀時，不慎失火將正殿燒毀。此爲火災後重修。

【碑文】

敕建媧皇廟碑

賜進士奉政大夫趙府左長史臣宋拯奉敕撰。

賜進士文林郎趙城縣知縣臣何子聰奉敕修并書。

《禮》：“法施於民則祀，以死勤則祀，以勞定國則祀，能御大菑則祀，能捍大患則祀。”所以崇德報功也。五者載諸祀典，矧媧皇氏立功三五之前，敷德義農之際，補天立極，人倫叙，陰陽和，與天地同覆載，日月同照臨，山河同流峙者哉。用是載在祀典，尸祝之，烝嘗之，比年三祀，三年遣大行人捧祝帛詣陵致祭，嚴且謹，視嶽鎮、海瀆有加。陵寢在趙城東八里侯村，創建於宋開寶癸酉。迄元大德癸卯，坤道失寧，棟宇傾覆。至元改元，羽士張志一重修。國初洪武庚申，循故典，遣大臣祭以太牢。歲春秋二仲及季春，共三祀。著爲典，有司領之。前廟五楹，後宮三楹，厩庫門垣畢備。正統壬戌三月初十，當聖誕，祀者勿戒於火，正廟災，後宮存。邑令吳橋何公子聰，以名進士作尹，政善人和，合其僚屬，將鼎新之。請於朝，報可。乃捐貲爲倡，庠之師生、邑之裕於貲者，從而和之。建正廟五楹，復添兩廊、厩庫、齋房、三門、鐘鼓等樓共百餘楹。金碧燦爛，煥然一新。肖其容儀，凡所以揭虔妥靈者，悉倍於舊。經營於癸亥歲四月十八日癸卯，落成於甲子歲閏七月十八日乙未。工既訖，邑之紳耆謂不鐫諸石，無以見美於後，授簡於予。予嗟闕宮有恤，所以揭虔妥靈，廟燬而復新，倡建赴公者宜勒貞珉，以垂悠久也。乃刊助施姓名于碑後，復繫以歌曰：

霍岳兮蒼蒼，汾水兮泱泱，闕宮兮言言，水之滢兮山之陽。

皇尸兮妥此，血食兮萬祀，胡祀者之弗戒，俾烈焰兮一燬。

賢侯首倡兮邑人和之，萬楹林立兮萬瓦參差，皇靈兮來下。
霍岳嵯峨兮翠嵐舞，汾水縈紆兮去復顧，春蘭秋菊侈報祀兮終古。
正統九年歲次甲子仲秋二十四日敕建。

重修豫让桥记

【简介】

明英宗正统九年(1444)刊，原在大槐树镇下纪落村，文据顺治《赵城县志·艺文志》。
碑记赵城知县何子聪重修豫让桥事。

【碑文】

重修豫讓橋記

翰林院學士倪謙撰。

距趙城南幾十里，水自東山來，橫亘千道，轉而南，古有橋梁以濟行旅，即戰國義士豫讓死所也。代久傾圮，足經於是者咸病焉。知縣事吳橋何君友聞，正統六年由進士出宰於斯，興治起廢，有為有守。歲甲子秋，嘗出，按行至水涘，爰仰遺烈，惕然懷感，乃說駕。君諭父老曰：“若知夫豫讓之所以義乎？昔臣事智伯，感其國之迂反，智伯為趙襄子所滅，壤地三分，家無噍類。而讓以死報之，挾匕首入其宮中，塗廁以糞，得志於襄子也。至被覺獲，幸得釋之。又漆身變容，吞炭變音，違妻拒友，必欲成其志。去伏此橋下，俟襄子出而圖之。復被覺獲，竟斬其空衣。以屢撲屢起，略不少衰。雖未得扼其喉、搥其胸，而一念加於襄子者，固以盡矣。此其義何如也！讓既死於此橋，其靈爽將不亦依於此橋乎！今頽缺斷壞，民病於涉，無讓，猶將舉焉，矧有讓之烈乎！□□□愛其棠，不忍代，以召伯生憩於此，故□□□□死於此者，能不加愛，而忍視其廢乎！大□耿誠足以為委職事人之法，吾將表其□，風勵吾民也爾，何如？”父老咸稽首，曰：“諾。”君首捐俸貲，哀輿情所樂助，計得錢若干緡，募工甃橋以石，中券水竇，上隆旁殺，廣□，長倍之，高一丈五尺。為祠堂橋西，以妥神。費不在官，役罔及民，逾月，功以告成。是年，君朝會京師，謁予家，屬記其事。予以君一得三善焉：夫追復古迹，俾前人之遺烈，□義之發也；俾行旅之濟涉，以便惠之；及俾齊民之趨向，以勤仁之推也。一舉而三善焉，可謂能知為政，不有過去鄭橋也。□□理人者，非法令之所急皆不加之，□□□法令所緩。若此賢而有才，殆將有□□。君在壬戌、癸亥歲，嘗修建中鎮、伏羲、□□廟，又嘗修宣聖廟，以暨城墉、壇墀，靡□□□，其規畫一類此務。民義敬鬼神，君有□。因并記之，以告於後之人。

重修玄帝庙记

【简介】

明英宗正统十一年(1446)前后刊，原在青龙山玄帝宫，文据万历《洪洞县志》卷五。
碑记重修青龙山玄帝庙之事。作者宋拯，时任江西提学金事。

【碑文】

重修玄帝廟記

宋拯撰。

永樂間，以武當山為玄帝修真證道之所也，敕封其山大嶽泰和山，命駙馬都尉暨隆平侯，率夫匠三十餘萬，營建玄帝廟於大頂。又建凡環山而居之宮觀三百六十區。選天下清修之高道，奉香火而焚修於中。設

甸戶萬家，供齋供之費，備灑掃之役。又置官，司其錢穀之出納，治其墻垣之頽圯。於是凡玄帝之仙踪聖迹，皆表暴於巖壑之間。而玄帝數昭現靈貺於雲霞之表，見者莫不拜舞，以爲千載之奇逢，相與表於朝、刻於籍，以爲太平萬年之嘉應。凡上之崇奉乎神若是之尊嚴者，以神有陰翊世道之大勛也。神祠雖崇奉於武當，而行祠則遍滿於天下。洪洞縣有玄帝行祠，在縣西南，舊殿三楹，肖神於中，以奉香火。前三門僅容旋馬。宣德初，周垣頽於風雨，三門亦傾側，弗足侈神威。里人病之，鳩材高其垣，又大其門爲三楹門。視廟頗宏大，耆髦聚觀曰：嘻！不有改作，何以妥神！乃各捐貲，市巨材，輦貞石，陶甃瓦，作新廟於舊廟之前。爲廉隅之崇，及尋爲楹之修，及再尋爲棟之廣。及六七尋，爲稅桷机拱之製極工巧，爲勢面之布置極嚴正。繇首倡者長於規劃，都料者良於籌算，故致此也。乃以新廟爲禮殿，仍以舊廟爲寢宮。金碧丹堊煥然，衣冠劍履赫然，輿旄侍從洋洋然。凡禱而拜伏於殿階之間者，恍然若帝之風馬雲車，叱咤雷霆，陟於左右也。廟既竣事，丐余文以刻於石，以記其始末。嗟夫！神之威靈在天下，猶氣之升降於宇內，猶水之伏流於地中，無處不有。邑人嚴于行祠之崇奉也，宜哉！所以嶽景祐於冥冥之中，俾疫癘息而嘉祥集，以樂夫太平之樂，不祈而可徵矣。併作歌以貽之，俾歌以祀神。詞曰：

駟蒼螭兮驂赤虬，弭羽蓋兮山之陬。山盤盤兮如畫，水滴滴兮奔流。

山有榛兮水有藻，羞我籩實兮舞我鸞翻。水落兮石出，山高兮月小。

鼓瑤瑟兮吹洞簫，山蒼蒼兮水滔滔。神馭兮來歸，萬籟作兮風嘯。

神乘龍兮入廟，蛇龜盤拏兮先導。汾流洶湧兮若舞，山花爛漫兮欲笑。

豐我稼兮登我田，福我民兮謳歌有年。鼓我鼓兮舞我舞，我民報祀亘終古。

景泰元年閏正月御祭中鎮文

【簡介】

明代宗景泰元年(1450)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據康熙《霍州志》卷九。

這是景泰帝即位之初祭霍山之文。

【碑文】

維景泰元年歲次庚午，閏正月丙午朔越十五日庚申，皇帝遣吏科給事中喬毅，致祭于霍山之神曰：惟神奠茲中土，民物育成，有賴神庇。今嗣承大統，祇嚴祀冊，惟神歆格，永佑群生。尚享。

灵感记

【簡介】

明代宗景泰二年(1451)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五中。

文記巡按監察御史余謙，因天災事祭霍山的經過。作者祝顥，字維清，長洲（今江蘇蘇州）人。正統四年進士。工書法。

【碑文】

靈感記

祝顥撰。

山西，古冀州之域，實唐虞畿甸，在國朝則爲北門要藩也。然其地偏節，曉種藝之人恒薄，而或天時不齊，人力有梗，則與不毛之地等。故其民往往易於轉徙，而難於安輯。比者年不順成，流亡相繼，鎮守大臣與

藩臬官屬，晝夜經畫，以圖康濟。而巡按監察御史西江余公謙，則以爲自古勤民事而勢力有所弗逮者，必資於神。而神之所以獲享厥祀者，正以其能捍災御患而功及民物也。今茲災患，弗資神化，其克弭爾？乃密封馳奏。上命禮部稽考祀典，凡山西境內應祀神祇，開具名位，特遣太常寺寺丞臣李希安，齎香帛祝文馳至，會同藩、臬二司堂上官各一員，俾告祀焉。先是，太常公未至，守臣率屬晨夕致禱。乃三月甲寅泊丙辰，連降甘雨。及公既至，將事，嘉澤隨應，遠近沾足，吏民胥慶。爰稽祝文，則甲寅寔降旨遣官之日也。夫勤勞國事，憂恤民隱，君臣同德，上下一誠，幽明感通，捷如影響，有弗彰彰矣乎！《書》曰“至誠感神”，《禮》曰“祭則受福”，斯之謂矣。四月乙酉，中鎮祀事告畢，有司具石請鐫祝文，以示永久。憲僉黃公曰：“是惟盛典，不可無載。”於是謹謄祝文，命工鐫勒，復述其概，俾刻諸陰，用以識歲月云。

景泰四年七月御祭中鎮文

【簡介】

明代宗景泰四年(1453)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。
這是景泰帝爲水旱災事祭霍山之文。

【碑文】

維景泰四年，歲次癸酉，七月丙辰朔二十四日己卯，皇帝遣翰林院檢討馬昇，以香幣牲醴祭告於中鎮霍山之神曰：國以兵民爲本，以食爲天。仁政所先，孰加於此！方秋百穀將實，重以漕運方殷，雨澤罕敷，河流多決，兵民所望，疇當副之。夫朕爲國子民，而神爲民捍患，實皆天職，然有司存。朕所能爲，豈敢畏難於朝夕；神之易舉，詎可辭勞於指麾。沛膏雨以作豐年，助順流而爲通道。願有禱也，冀無負焉。謹告。

重修虞士祠記

【簡介】

明英宗天順二年(1458)刊，原在甘亭鎮士師村，文據成化《山西通志》卷十四。
碑記洪洞縣府重修皋陶廟，並改稱虞士祠之事。

【碑文】

重修虞士祠記

祝顯撰。

洪洞縣南，去城一十三里，官道之東，虞士皋陶之墓在焉。道西原上乃其祠也。地可百弓，坦夷高爽，面離辟戶，繚以周垣。祠屋三楹，中肖神像與侍從儀衛，旁設齋廚數楹，制皆粗儉。蓋創自前代，莫究其始。逮入國朝，載諸祀典。守土之臣，雖春秋共事，而因陋就簡，莫之加意。且其民俗，去古既遠，罕事文學，罔知貴尊賢之禮，故舉其地里、祠墓、傳舍，稱號一以神名名之，無所諱避。任治教者亦莫之戒，識者戚焉。

景泰初，予以侍近出官山右，按部茲邑，恭謁祠下。顧瞻廢墜，爲之驚惕。乃命有司封植其墓，正其祠額，凡觸神諱者一切禁之。於是邦之吏民稍知敬憚，而觀風問俗入其境者亦知趨式焉。今年春，予復來茲，屬縣令尹鑒修其祠之未備。鑒循而才，克事其事，次第畢之，加於舊觀。因謀伐石，請書其事，用勸邦人，且示來者。其用心可謂遠矣。

於戲！自兩儀既分，人極肇立，世稱至治者必曰唐虞，而士師實當時名臣群右之所首讓者。其謀謨道德載諸經傳，有天下國家者師之則治，萬世臣子之所式仰。況洪洞爲神明之里，則凡生於斯、吏於斯者，尊崇

敬仰，是訓是行，宜先他方，安可頃刻而或怠之哉！矧今幸遇聖天子更化，海內風動，冥孚默契，賢才匯徵，以光輔盛治，駸駸三五之隆。則夫是方之間，寧不有感發興起，以追遐軌者乎！故曰有其君則有其臣也。然則是祠所系，其於治教豈云小補之哉！後之君子尚體諸焉。庸書以記。

時天順二年，歲次戊寅孟夏上日書。

成化元年四月御祭中鎮文

【簡介】

明宪宗成化元年(1465)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是成化帝即位之初祭霍山之文。

【碑文】

維成化元年，歲次乙酉，四月丁丑朔，二十七日癸卯，皇帝遣刑部左侍郎周瑄，致祭于中鎮霍山之神曰：惟神功參造化，永鎮中土。奠安民物，萬世永賴。茲予嗣承大統，謹用祭告，神其歆鑒，佑我國家。尚享！

祭中鎮山記

【簡介】

明宪宗成化元年(1465)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五中。

文记朝廷派官吏代皇帝祭祀霍山之经过。作者吴荣，时任霍州学正。

【碑文】

祭中鎮山記

吳榮撰。

天下有五鎮，中鎮霍山一也。鎮在冀甸，自三代前已入祀典，後祠於隋、爵於唐，而宋則兼行之。我太祖始正神號，祀禮復古，列聖相承，一循舊制。皇帝即位之明年，改元成化，理宜告祀。乃分命近臣，奔走四望。夏五，有事於中鎮霍山之神，而刑部侍郎太原周瑄實職其事。陛辭之日，皇帝若曰：“予以眇躬，負荷宗社，實賴山川之神，贊理化機，為生民福。爾侍郎往代予祭，惟敬惟誠，庶以徼神惠。”公受命，即兢惕自持，若與神接。兼程而進，不輟而食。不容私謁以貳其心，不事刑獄以撓其志，不以公便視其家，不以位高侈其奉。其積誠之初何如爾。使車未至，下令有司：毋取民斂怨以瀆神，毋執事悖禮以慢神，毋矯為崇飾以要神。凡與祀事，罔不致謹。其積誠之中何如爾。昔奉使代祭，從以藩臬，公今單騎至霍，節民故也。昔之行禮，多事簡便，公今始末自盡，重神故也。夫在他人，遑恤民隱，公又以暑為病，必均衆力，且戒勿亟。其積誠之久又何如哉！夫至誠感神，理不可誣，況誠如公者耶？是月乙酉昧爽，將迎牲而雨。公憂之，頃即雨歇。道行幾二舍，陰雲護日，絕無暑患，異也。至山下，人方困汗，忽晴，飄自谷中來，嵐氣瀟洞，祥光騰糅，似有神物寓其中者，尤異也。及壇所，省牲甫畢，大雨如注。凡有執者，咸慮之。時榮以陪祀在列，乃曰：“公能以誠事神，神固屢應之。始然而卒不然，是神不終其賜也，神必不爾。”言未既，雨果止，此尤靈異之大者。是夜，天朗氣清，月明星稀。公乃四鼓起以事事，但見簪笏儼然，容儀愈肅，所謂明德以薦馨香，神其吐之乎？嗟夫，鬼神，幽暗也，公事之如此其至，則凡立朝行己，忠君孝親，事功之大，德業之盛，固不待言可知矣。茲即公事神一節，勉為記之，而系以詩，庶使立言君子知其顛末云：

聖皇御極遍群神，一代欣觀祀典新。使遣九重推上相，禮褒中鎮為斯民。

天香散處雲烟合，仙樂鳴時俎豆陳。玉節伫看光復命，定知加勞表忠純。
祀隆中鎮命臺衡，內外森嚴總一誠。俎豆未看陳殿陛，風雲每見格神明。
功齊山嶽仁恩重，妙契陰陽禮樂精。四海若教俱歲稔，敢忘君相致昇平。

成化二十年十月御祭中鎮文

【简介】

明宪宗成化二十年(1484)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据顺治《赵城县志》卷八。

成化二十年正月初一，即公元1484年1月29日，“自京师至于大同、宣府诸路同日地震，坏城郭，覆庐舍，裂地涌沙，伤人害物。”当时山陕大旱，赤地千里。当年十月初十，朝廷统一行动祭名山大川之神。本碑所记之祭祀，即当时朝廷统一安排的行为。

【碑文】

維成化二十年歲次甲辰，十月乙卯朔初十日甲子，皇帝謹遣禮部左侍郎兼翰林院學士徐溥，致祭于中鎮霍山之神曰：朕奉天命，子育萬民，所冀歲稔時和，災患不作，惟神是賴。茲者山西大旱，地道震驚，人民饑荒流離，死亡者衆。守臣以告，朕心惻然。惟神廟食此土，作鎮一方，見此困窮，寧不矜憫。用是特遣廷臣遠詣祠下，潔齋備儀，爲民請命。伏望明神大彰靈應，潛斡化機，時賜雨雪，用消凶沴，變險歲爲豐年，躋貧櫛於壽域，庶稱朕奉天子之意，中心懇切，惟神鑒知。謹告。

弘治十年四月御祭霍山文

【简介】

明孝宗弘治十年(1497)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是弘治帝为旱灾事祭霍山之文。

【碑文】

維弘治十年，歲次丁巳，四月壬申朔，越十八日己丑，皇帝謹遣提督雁門等關兼巡撫山西地方都察院右僉都御史侯恂致祭于中鎮霍山之神曰：自去冬及今春以來，亢旱爲虐，雨澤少降，麥苗枯槁，田野荒蕪。黎庶憂惶，予甚兢惕。側身循省，虔致祈禱。惟神矜民，斡旋造化，大霑甘澤，以濟民艱。庶年穀有豐稔之祥，則神亦享無窮之報。謹告！

重修副霍渠记

【简介】

明孝宗弘治十一年(1498)刊，文据民国《洪洞县水利志补》上卷《副霍渠》。

碑记弘治年间重修副霍渠的经过。

【碑文】

重修副霍渠記

縣北五里許有渠名副霍者，因小霍而後置也。其水上接霍麓之流，始末詳悉纂誌石，班班可考，不容復贅。實創始於洪武之末，廢弛於天順之初，迄今幾四十年矣。往歲以雨暘時若，田疇潤濡，間時早燥，小霍之 water 充足灌溉。迨至弘治時，山水泛漲，河涯潰決，小霍之水實難聚引，兼以歲時亢旱，而卑濕之地僅同原阜，見者惜之，衆皆思興復副霍之計。於丁巳歲，乃舉張滿、文實爲長。彼承是任，毅然以爲己事，然衆人方且煽爲卒無成功之言以惑之。而文實深知“築室道旁，三年不成”，況可與樂成而難於經始，又有人情之常。遂恬不加恤，益勵初心，益殫厥力。見舊堰坍塌，痕迹珉然，施功無地，乃相水勢之宜，爲壅築之計。按地科錢，共哀若干緡，償民地以重價，去其高盈，其卑築堰以壅水，砌堰旁以大石，貫堰下以方板。注水有地，泄水有渠，廣深其田間溝洫，又植木於上，以維係之。不數月，田疇得其灌溉。文實以功已苟成，力求解任，衆許之。復舉韓均世中爲長，張恩時望、郭海有容、劉彪、李興爲副。於是世中等承文實已成之緒，愈加整飭，增以板石，蓋以椿楸，堅厚其旁，廣深其下，俾已舉者而悉舉，未備者而大備。功已告成，礪石，假余記之，以垂不朽。余惟水之於人，其利大矣，但人用之不得其道耳。今文實、世中等，於數十年已墜之事而興復之，致流水洋洋，生社與與，不事桔槔而天疇自足畎畝，農人歡忻鼓舞，可謂因水之利而利民者與！後之來長事者，當知文實等興復之艱難、世中等繼成之不易，無怠乃事，無廢乃功，而文實、世中之功益衍矣。是爲記。

弘治十一年歲在戊午季秋月吉日。

邑庠生李沴撰文。

嘉靖元年御祭媧皇氏文

【簡介】

明世宗嘉靖元年(1522)刊，原在趙城镇侯村女媧廟，文據順治《趙城縣志·藝文志》。

此爲嘉靖皇帝繼位之始祭女媧文。

【碑文】

維嘉靖元年，歲次壬午，五月丙午朔十八日癸亥，皇帝遣東寧伯焦棟致祭于媧皇氏曰：於惟聖帝，挺生邃古。繼天立極，開物成務。功化之□，惠利萬世。茲予祇承天序，式修明祀，用一□佑，永祚我邦家。尚享。

邑侯浦公諱鉉改遷學宮自記

【簡介】

明世宗嘉靖元年(1522)刊，原在洪洞縣城，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

洪洞縣令浦鉉將縣學改建在鐘樓寺址，建成后撰文，說明立碑的重要意義是爲激勵後人多作善事。

【碑文】

邑侯浦公諱鉉改遷學宮自記

邑有學育□此制也，歷年久，敝陋弗稱，改作之事在義所不容已者。洪洞縣儒學，今改建鐘樓寺地，其詳已具載大司徒韓公文。且天下之事，義以行之固也，見義之常爲欲爲之，又必值夫風俗之美，人心之尚義，而後可集。不然，則導之弗從，倡之弗應，雖有善，亦如之何也矣。勵工經營之始，豈惟邑之賢士大夫之樂爲義舉哉，人心之相□，不俟糾合，各以類應。更歷達事者樂於任用，居積富□者樂於輸助，親黔黎之遠

近樂於效力,百工技巧之能又樂於各矜智巧之術以獻,甫逾年,事乃就緒,煥然改觀。人皆謂:“是地、是功,皆吾民上之主張義舉也。”噫!豈有是哉!是故粵自鴻蒙攸判之初,其分已定,寺當自今復廢,學當自今聿興,浮屠氏特預爲吾夫子安置開墾其粗,以待今日之改作也。其成功於予何與?是固義理之在吾人心者,不以久磨滅,感之即動,見義必爲。成功至若是,吾夫子之教化、浸淫、沃冶於天下後世者,曉然人皆仰之,知義之當爲至若是。嗚呼!好義之人之名不可弗紀也,弗紀則名不傳,弗傳則名不彰,與弗施弗勸者俱泯沒等耳,千百世下孰知之而勸之耶?因取石勒名,各第其等倫、各識其姓氏於石之陰,使後之過宗廟者,指其址則知曰某人之改建也,指其制度則知曰某人之規畫也,指其物費則知曰某人之輸助也,指其成功則知曰某人之督并也,指其輪奐則知曰某百工之智巧也,吾人好義之名,殆將與廟俱存,豈止今日已哉!然風雨鳥鼠之害不能免於數十年之後,其所以補隙陋、修廢墜,又將有望於後之君子義以爲倡之。

捐修皋陶廟祭器記

【简介】

明世宗嘉靖二年(1523)刊,原在甘亭镇士师村,文据万历《洪洞县志》卷五。

碑记为皋陶庙配备祭器事,并介绍各祭器名称。作者李濂,河南人,时任山西提学僉事。

【碑文】

捐修皋陶廟祭器記

李濂撰。

皋陶墓在洪洞縣南十三里,墓之西曰皋陶里,里中故有虞士廟云。嘉靖癸未夏,巡按山西監察御史萊陽王公巡平陽,謁士師廟。廟矚敝而惕,既閱侈厥舊矣。謂祭器未備,非禮也。乃諭令孫巨鯨曰:“汝春秋有事於廟,器缺而義亡,其何以享?汝盍備器物以昭神休!”令受命,於是購西山之銅,召上黨之冶,甲子卜爐,庚午鼓橐,癸酉徹火,越十日而器成。爐一,壘一,簠二,簋二,鉶二,槃三,爵三,籩豆各十二。乃告成於御史。御史謂濂曰:“器有銘,古之道也。子其銘之。”濂於是隨器撰銘。

其爐銘曰:南有薜蘿,其葉於於。采之燔之,馨香孔敷。夙夜盥手,敢告司爐。

壘銘曰:壘有膠,敬而俊髦;壘有醕,敬而君子。

簠銘曰:實厥簠,惟稷惟黍,神其陟降汝。

簋銘曰:古有土簋,茲易之以金。清廟惟欽,尚無忘古人之心。

鉶銘曰:我有脯修,和之爲羹。吉日丁戊,乃薦于鉶。再拜稽首,以洽神靈。

槃銘曰:照爾前,察爾後。

爵銘曰:執爵如千鈞,獻爵如見神,是曰吉人。

籩銘曰:視爾籩,棗栗澤澤,士師來格。

豆銘曰:豆赤中兮,菹醢惟崇兮,肅爾容兮,庭堅氏之宮兮。

銘既成,御史覽之曰:慎哉祀乎!祀思虔,虔思省,致虔惟齋,致省惟銘。茲九器銘也,可以永觀省矣。乃命鏤於器,以告諸執事者。

修复润源渠水利记

【简介】

明世宗嘉靖三年(1524)刊,文据民国《洪洞县蜀村志》。

碑记平陽府、洪洞縣府組織民眾修復潤源渠一事。作者許翔鳳，洪洞縣人，時任廣東道監察御史。

【碑文】

修復潤源渠水利記

許翔鳳撰。

國朝重水利，凡河陂泉池引水可灌田畝者，無不著在今甲，載之《圖誌》，其疏浚堤防之法，詳具諸司掌，列聖相承，百五十餘年於此。皇帝入紹大統四年乙酉，屢用言者議，復申明之，唯農桑衣食大本滋殖，元元勤民事者，胥此爲重，利用厚生之道至矣盡矣。洪洞，古羊舌邑，隸平陽，南北要衝，最號繁劇，距城東一舍許郭盆鎮有潤源渠、衆議渠在焉。創自宋（元）皇慶年間，南引潤水，醴爲二渠。潤源灌朝陽等八村地畝凡一萬五千畝有奇，衆議溉蘇堡村地凡八百畝有奇，引水共堰，各渠分流。渠右附崇崖，左瀕大澗。潤源漸爲潦漲崩啗，渠道堙塞。衆議截水獨趨其利，太守景寧李君琮嘗親臨平治之，無如豪俠凶悛，且屢訟不得其直，八村民田荒蕪靡望，流散四出。苦徵輸之累，殆百三十餘年矣。徽山孫侯筮仕吾邑，下車首詢民事，嘆曰：“政豈有急於此者乎？”乃請諸大司徒韓公，公曰：“潤源渠，水利大者，今室既久，曷其興乎？”遂圖興復。人皆有難色，侯毅然行之。適巡撫侍御襄陽儲君良材、分巡僉憲信陽董君畸、檇城王君綸、黃岡賈君啓、開州王君溱相繼以按部至，重惟民事，注意親臨督勘，遙觀厥成，僉以渠長李文杰共役，諏日舉事。丁夫義集，畚鍤雲布，疏故道以決順流，撻石梁以殺悍激，培高撤卑，撥腐曝淤，人人樂於效勞，不戒而趨。渠深廣各五尺，募工匠百餘，改石路爲渠，廣四尺，深如之。其上鑿石崖爲路，寬可容四輛，長各二百六十步。堅完平坦，視若倍蓰，無崎嶇之險，而免湫隘之虞，雖巨漲狂瀾，不能軼凌防而侵厚址，非驅五丁之力，以默贊其成，不能若是其易也。說者謂晉人善用水利，盡地利，良有以也。既訖工，文杰告成於侯，侯乃自慶曰：“不圖其功之至斯也，是烏可以無言。”因謁余爲記。嗚呼！天下之事，壞於因循而成於有備，非獨水利然也，亦存乎其人耳。聞之昔召信臣開陂塘、西門豹鑿十二渠，史記大興水利、善浚田畝，同官善溝防，輝映簡冊，罔非民事爲重。顧今長民者惟以簿書期會爲急，且官成之怠、交承之諉，漠然不以爲置憲者。噫！民事不可緩忍，愒至是哉！侯陟降原隰，法以督奸，勤以勸勞，振廢典於百年之久，匪疚匪棘，終懋厥功，其知務民義、急所先事者，抑亦有數存焉。於茲役也，見侯之政、侯之心矣。夫潤萬物者莫潤乎水，得其性則利及萬物，失其性則害亦隨之，故水首六府，謂爲財用所出，府之利出於天，而修之系乎人，一或弗修，則弗利反疾焉。若茲役也，揆之有幾，理之得人，官不擾而民不病，役之善者也。工以日計者十八，夫以名計者五百餘，錢以緡計者二百有奇。迄邇東西凡三十五里，交分派流，再沐同人之賜，萬畝之人，墉櫛相望，田無兇年，一勞永逸，百世攸賴，將與古良吏并顯史冊於無窮，不其韙歟？用是記其顛末，幼之貞珉，俾來者知所自云。侯名巨鯨，字子魚，陝西徽州人，癸未進士。相是役者，縣丞臨城楊灌、主簿大康王煒、典史清平于信。是爲記。

忠定公韩文墓志铭

【简介】

明世宗嘉靖五年（1526）刊，原在大槐树镇李堡村，文据雍正《洪洞县志》卷九。

墓志铭记韩文一生为官事迹。

【志文】

忠定公韓文墓志銘

費宏撰。

士有負正氣，懷直道，憤世嫉邪，以身犯難；撓龍鱗，撩虎尾，不少顧恤；雖阨危瀕死，得奇禍于一時，然高風大節，天下仰之，後世頌之。視彼脂韋淟澁，喪名辱身，以苟目前之富貴者，其品流區別，有相十百。況天定勝人，剝終必復，其名位福履分所當得者，卒之若持券，取償無一缺焉！豈非所謂君子以得福爲常，而

得禍爲不幸也？求之於今，則公庶幾乎無愧於此矣！當正德之初，中官劉瑾等嬖於武宗，潛肆蠱惑，謀移政柄。公時爲戶部尚書，曰：“亂其始此矣。爲人臣子，忍坐視而無言耶！”率百僚伏闕流涕，請誅瑾等。武宗幾悟，將以瑾等置於理。公同列有乘時窺相位者，與瑾等和應，害其成。瑾愈肆，遂入中樞，賞罰黜陟，悉由己出。銜公入骨髓，矯詔罷之。給事徐昂上疏救公，瑾黜昂，再鍰公秩，令以冠帶閑住。其子高唐知州士聰、刑部主事士奇，皆黜爲民。瑾怒猶未已，乃假公在部時計簿有遺失者，以爲公罪。遣官校械系至京，將煅煉殺之。公在獄，與司馬東山劉公，倡和如平日。瑾吹求既無所得，乃矯詔勿擬公罪，罰輸邊米千石。有緣他事羅織而罰者倍之。自是家業盡破，幾無以爲養。越五年瑾誅，有詔復公舊職。廷臣薦公百疏，而瑾黨尚在，卒不行。今天子嗣極，憫公守正罹害，賜敕褒慰，特加公太子太保、階光祿大夫、勳柱國，賜誥贈其三世，復蔭孫一人爲光祿寺丞。及公捐館，訃聞，上悼念不已，再賜誥贈特進光祿大夫、太傅，謚忠定，仍遣官諭祭營葬。嗚呼！公以孤忠報主，甘受奇禍，一時縉紳無不爲公扼腕。而彼惡直醜正之徒，則或旁觀竊笑，以公爲不智。其甚者，忿公異己，且從而下石焉。其亦可慨也已。然貞松勁柏，挺立於歲寒之後，完名盛福，公卒兼而有之。非公之所立無愧於天，無負於國家，曷克以臻此耶！公以某年某月某日卜葬大錫溝之原，士奇與其從子延偉哀經詣予，欲一言銘公墓道。予素荷公知，安敢辭！公諱文，字貫道，號質庵，姓韓氏。其先世爲相人，蓋魏公之裔也。譜稱七世祖諱永，值金兵之亂，去相徙居山西之洪洞，是爲洪洞人。曾大夫諱昌，祖諱淵，父諱肅，皆以公貴贈光祿大夫、柱國、太子太保、戶部尚書。曾祖妣張，祖妣李、妣吉，皆贈一品夫人。公將生，吉夢紫衣人抱送文潞公與之，因名文。幼負奇質，才思溢發。既長，從太史襄陵邢公遜之游，學益淵博，領成化乙酉鄉薦，登丙戌進士第。初拜工科給事中，持節封韓府高平王，諸饋遺悉却不受。會左都御史王越總邊事，徼功啓釁，率同官列其罪狀。又論薦前冢宰李公秉、司馬王公竑可大用，語涉宮禁，純皇帝震怒，逮至文華殿，拷掠幾死。陝西紀功郎中張謹，疏總兵等官殺降罔上，命公往覈之，率以情之輕重具實還奏，人服其公。乙未升右給事中，以直言爲當道所忌。戊戌滿考，始升湖廣右參議，提督太岳太和宮，分守荆南。談者以用非其地，爲公負屈。而公處之裕如，勤於其職。分守中官與下，皆嚴憚斂戢，境內賴之。又稽覈諸官，羨銀易穀創庾以爲荒備。越三年，用巡撫吳公克誠薦，改理司事。會九溪酉長白嘴鼻與鄰境爭地相攻，撫按屬公往視，其爭遂息。歷七年，以右轉左，聞者駭然。未幾以外艱歸。宏治戊午，終喪赴部。冢宰王端毅公知公久滯，升山東左參政。濟南之俗，乘早輒聚衆發人墓而暴其尸，謂之打魃。公曰：是甚于魃巫之暴矣！亟下令禁之。越二年庚戌，用宗伯倪文毅公之薦，超升雲南左布政使。先是，土官襲代旁支，恃賄與力，輒相仇奪；土吏滿兩考者，例不赴京，復於境內轉相參補，皆宿弊也。至公，始立法以釐正之。越三年癸丑，升都察院右副都御史，巡撫湖廣，更兼贊理軍務。武昌諸郡歲歉，疏乞蠲逋賦以蘇窮民。乙卯，改撫河南，值懷孟以北旱饑，令所司發銀賑貸，復竭誠虔禱致雨，歲乃大熟。丙辰，轉戶部右侍郎。丁卯，以內艱歸。庚申終喪，改吏部。明年轉左，銓綜平允，士論浩然歸之。癸亥，升南京兵部尚書，參贊機務。先是，會守備中官議事，多遜避不發一言，或探其意向以爲可否。公曰：“事之可否，有理與法，吾惟以無私處之，可拱默爲避禍耶？”遇事輒昌言商榷，聞者無不敬服。值水旱相仍，民饑而死者相繼。公移文戶部，欲預支三月糧，以平糶價。所司疑未請，公以身任之，竟發米十六萬石，民賴以安。甲子，改戶部尚書。於時敬皇帝勵精圖治，公感激遭逢，蚤夜勤瘁，期於足國。早朝畢，嘗被召直至榻前，諭以鹽法廢弛，邊餉空虛，屬公稽考舊制及諸沮壞之弊。公疏陳七事，極其剴切，皆嘉納之。時監軍以征虜宿兵進塞，口費不貲；戚畹中貴，往往侵民田，窩占鹽引，黃冠又以左道褻褻，蠹耗帑積。公銳却抑之，雖怨謗，弗恤也。蓋公自筮仕以來，敦釐中外幾四十年，凡職所當爲，爲之，未嘗不盡其力。晚年末路，以身殉國，尤極忠懇，不以利害得喪易其所守，懷乎有古大臣之風。此後生小子所以仰其聲光，咨嗟願慕，而自有不容已焉者也。公將逝，雷電交作，天色晦冥，吊者如市，莫不悲號哽咽。蓋嘉靖丙戌二月十五日也。距其生正統辛酉九月二十六日，享年八十有六。配張氏，德與公和，先公三十年卒，贈夫人。子男三，長即士聰，中壬子鄉試，以知州致仕；次即士奇，登壬戌進士，今爲湖廣左參政；季士賢，中乙卯鄉試，授開封府同知，以乞侍公養，進階兩淮運司同知致仕。孫男七，廷彥，以蔭補國子生，授光祿寺典簿；廷臣，中壬午鄉試；廷瑞，即所蔭署丞者也；廷采，國子生；廷偉，登丙戌進士，今爲南京戶部主事；次廷建、廷選，俱習舉子業。孫女四，長適國子生郭瑤，次適李旦，次適副都御史張潤之子元憲，一尚幼。曾孫男五，曰景休、景維、景愈、景復、景偃。曾孫女三，長聘御史南全之子有栲，次聘都司副斷事郭鑒之子維屏，一尚幼。所著有《質庵奏議》《質庵存稿》《歸田稿》，藏於家。公風骨玉立，凝重

和粹，有若天成。加以奮勵充養，學知原本，動必志於遠大。故生平所立，卓然不苟，卒以勛業震耀，為時名卿。其子能奉公之教而世其業，公可謂死而不朽矣。銘曰：

士貴自立，保終為難。志不物挫，斯謂之完。宋有名臣，曰魏公韓。
社稷賴之，如河如山。初終一節，罔避艱難。公豈其裔，嚮往夙端。
以身許國，丹心桓桓。起家青瑣，乃歷屏翰。迴翔臺省，衍衍鴻盤。
國有桑雍，公嫉其奸。曰此巨蠹，治亂所關。首倡百僚，伏闕叩環。
危言劇切，烈甚輿棺。剛大之氣，可激懦頑。我道若是，寧我失官。
如彼砥柱，屹於狂瀾。壁立萬仞，可望莫攀。聖明御極，進公穹班。
褒忠嘉直，恩綸屢頒。麟袍玉帶，鶴髮朱顏。聲光奕奕，洋溢宇寰。
如彼松柏，挺於歲寒。風饕雪虐，不摧以殘。抑有子孫，如玉如蘭。
趾美續聞，世其衣冠。公死不朽，既順且安。忠定之謚，在公無慚。
歸然堂封，過者聳觀。

嘉靖七年九月平陽知府祭告霍山文

【簡介】

明世宗嘉靖七年(1528)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是平陽知府王濬，因在任四年風調雨順而答謝霍山之文。

【碑文】

維嘉靖七年，歲次戊子，九月庚午朔，越十有一日庚辰，平陽知府王濬，謹以牲醴庶饗之奠，敢昭告於中鎮霍嶽之神曰：辟鴻荒於兩戎兮，揭岳瀆以為綱。仰茲嶽之峻極兮，奠乾維而距太行。分野凝雲兮，面嵩嶽而俯洛陽。左泰宗以凌扶桑兮，右華嶽而拱昆岡。河汾繞而如帶兮，雲霞被而如裳。日月懸而如鑒兮，雨露沃而如漿。抗中條而屹乎如案兮，環群峰而繚焉如墻。鍾靈秀以昭神休兮，煥人文而發其秘藏。放勛倚嶽而建都兮，重華封山以開疆。后稷依麓而湊其粒食兮，神禹隨山以殺其懷襄。雄冀北而鎮周兮，奄域中以興唐。元、凱并游於冀庭兮，皋、傅後先毓乎斯鄉。神功皇化不可殫兮，隆萬古以為倡。寔神明之佑啓兮，匪僭妄之鋪張。乃若出南谷之神羊兮，儀中甸之鳳凰。丹壑儲松檜以參天兮，赤水滋蘭茝以流香。琳宮石室，遭孤迴以窈窕兮；千岩萬卉，紛硨磲而翠蒼。望朝暮而聳其盤鬱兮，總變態而駭其渺荒。覽海宇之寥廓兮，懷神人之徜徉。飄輪倏血以往來兮，雲旗揮霍以飄揚。占膚雲於絕頂兮，騰膏澤於遐荒。挹虛風而延伫兮，聊弭于以彷徨。夙整駕以峻征兮，夕弭節乎麓堂。神谷赫其弘敞兮，玄宮奐其輝煌。考祀典於昭代兮，盤龍鳳以護奎章。嚴伏臘於歲時兮，視旱澇而徵雨暘。慚拙牧以芘茲土兮，訖四載之小康。服聖訓而考所樂兮，慊慊乎仁者之方。惟鎮靜而壽吾民兮，歌磐石以頌吾皇。攄微忱以言報兮，申末藝以趨跼。內脉脉以祈靈兮，日遙祝以考祥。願岩岩之降神兮，世延系而承芳。罄惓惓之中款兮，俟靈貺而不忘。伏陳詞而載奠兮，庶昭格乎洋洋。謹告。

李对霍先生铭

【簡介】

明世宗嘉靖七年(1528)前后刊，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

李復初，字对霍，洪洞縣人，正德十一年(1516)中舉，歷任荊州知府、山東按察使副使、都察院掌道事。

任山东按察使副使期间,济南的德王府世子被人假冒顶替,李复初查得实情,上奏朝廷,使得真相大白。德王为李立碑颂德,此即碑文。

【铭文】

李對霍先生銘

德王撰。

銘曰：

秦郡司馬，畏菴李翁。進階朝議，從祀學宮。對霍先生，接武乘驄。

代巡執法，威震齊東。遞傳少霍，祠部矢忠。除授刺史，盡瘁鞠躬。

予守藩封，奏請褒崇。祖孫父子，名宦流風。

邑侯程公讳绪改建戟门记

【简介】

明世宗嘉靖八年(1529)刊,原在洪洞县城,文据雍正《洪洞县志》卷九。

碑记改建县文庙戟门事。作者韩士奇,韩文次子,时任陕西布政使参政。

【碑文】

邑侯程公諱緒改建戟門記

韓士奇撰。

嘗謂學校者,教化盛衰之地;教化者,天下治亂之機。是必重其地而不廢,操其機而不弛,然後治有餘裕。考諸經,虞夏商周之世,家有塾,黨有庠,術有序,國有學,此教化盛而莫可尚也。後世罔知學校之修,間有知者,苟簡其制,而治足言哉?洪惟我太祖高皇帝撫運致治,惓惓以學校為首務。未即大位之三年,立國子學;即位二年,詔立府州縣學;八年,詔立天下社學。視四代建學,而以士著教人,則一而已。是以弦歌海內,教化大行,治與盛代相比隆矣。洪洞廟學,舊在縣之背。前令東牟浦君,卜釋寺而遷建之,棄傾隘以即廣大,崇文教以興士類,忠定先君之記悉備。惟時戟門,規量樹立之地,適佛閣攸居,君方改建,即徵拜內臺侍御,遂迄今因延如昔。嘉靖己丑,寶鷄程侯以名進士知是邑。雖百度孔修,而加意學校尤篤。仰荷皇上聖明,崇正辟邪,宗孔氏以教天下。邇者,頒御製《敬一箴》及宋儒五箴在中外學宮,昭振德也。侯欽承厥命,既構亭而碑刻之,進諸士,誨之曰:夫子宫牆,淫閣巍峙,甚非體皇上意旨。曷毀為?時二尹周子、判簿溫子、司訓陳子、張子皆是之。乃命贊邑武子督工毀撤,建戟門三楹,規制宏敞,與廟廡稱。期月告成。諸士崇正之氣,勃然而興矣。懼侯之意久而弗傳,命予記。予謂四代立教,非但設庠序以為之地,亦禁邪慝以明人倫而已。《王制》曰:司徒修六禮以節民性,明七教以興民德,齊八政以防淫,一道德以同俗。夫邪慝禁則人倫明,人倫明則庶民興,而天下之極治也固宜。秦并六國,獨事法律,無禮義教導之固結,故一夫作難,四海失守,而卒為天下之大笑矣。若漢高帝、宋太祖,世稱英辟。漢歷五世而始立太學,宋歷四世而始立州郡學。又自漢明帝淫夢之後,佛法流入中國,君大夫靡然從之,致使人心民俗,奸駁弗正,而治效之不純也亦宜。我聖祖及皇上,首學校之建,崇正典以伸孔氏之教。治與四代相比隆,得其道而已。侯之茲舉,亦足謂順承德意,而敬敷其教者矣。嗚呼!俾天下之為守令、為師儒,皆取法於侯,則士之游庠序以學道,粹然一出於正,無非推所得以淑人心,有事仗大節以倡大義,相與保至治於億萬載之久,侯之功豈小乎哉!若徒為利風水,以徼諸士之進取,豈惟不知侯崇正之心,亦不自知其守身之正矣。侯諱緒,字正夫,登嘉靖癸未進士,始授今職云。

三真阁记

【简介】

明世宗嘉靖八年(1529)前后刊,原在洪洞县城,文据万历《洪洞县志》卷五。

碑记在县城真武、仁佑、崇宁三庙间建阁以连三庙事,因三庙均为道教观,故名“三真阁”。

【碑文】

三真閣記

韓士奇撰。

吾洪洞東揖箕阜,西帶汾水,北負霍岳,南抱澗流。山川相繆,蔚然罕儷,固晉陽之雄邑也。不履高焉,則勝秀隱形,無以廣盈視。邑有真武、仁佑、崇寧三廟,鼎峙而立,兩路夾馳。宋元以來,庇神之靈,歲祀不廢。弘治初,有達義者欲建閣於中,以聯三廟,以壯偉觀。力不竟志,隨舉復罷。乃今鄉士郭鉞等十六人,咸相語曰:事必有終,美當續絕。斯閣遺於先輩,非吾儕之責乎?遂募材鳩工,不浹旬而閣成。因匾曰:“三真”。蓋擇神號之同者,總而歸之,不敢私也。規制山舉,丹碧霞飛,巍然爲一方巨睹。登斯閣也,忽若飄騰,以超乎埃壘,則見遠山偕來,顯設天際,長波奔涌,洋溢空冥。幽闕遼蔓,一覽無有餘矣。至其郊原雨霽,林樹有輝,山垌日斜,烟雲異狀。昔人所謂心曠神怡,其喜洋洋,蓋有曠百世而相感者。則知斯閣之建,爲大有益也。後之人臨高撫景,操榼携壺,坐春風而覺爽,醉皓月以忘情,必思今日之有此樂,前人用志深矣。嗣而葺之,終有望焉。夫閣依於神,而有名人依於閣而寄興,況神有冥護默持之德,而肯遺之哉!今而後,知斯閣與斯廟之偕不朽也!

重修关帝庙记

【简介】

明世宗嘉靖十年(1531)刊,原在洪洞县城,文据万历《洪洞县志》卷五。

碑记重修洪洞县关帝庙之事。作者于璞,洪洞县人,历官山东郛城知县、济南府同知。

【碑文】

重修關帝廟記

于璞撰。

王,河東解人,漢昭烈前將軍關雲長也。後世累封至王爵,故今以王稱。洪洞舊有廟,在邑治之西北恒德坊,肇造之詳,歲遠莫究。元大德丙午,嘗一重建。入我皇明嘉靖,歷二百二十餘祀矣。上雨旁風,日就摧剝,且舊制狹隘,不稱展謁。吾師致政唐山令張君天祿,素慕王之忠義大節,慨然以起廢爲己任。因謀諸同社父老尚義者十六人,咸曰:茲盛舉也,願協力爲之。遂各捐資爲首倡,邑人聞而樂輸者如雲斯集。於是庀材傭力,撤舊鼎新。中建正殿,殿舊爲間者三,今增二而五。殿之前爲獻亭,亭舊爲間者一,今增二而三。亭兩旁建回廊十二,東西翼然相向,以拱護正殿。亭前十步許爲露臺,臺之上亦建亭爲三,歲時棲伶人以供絲竹。臺左右南向,各建角門,爲瞻拜者出入之路。殿最後則舊集賢廳焉,亦飾陋而華,有事於廟則享惠,暇則延師儒以教鄉之子弟。規模制度,無一不備,輪焉奐焉,各臻其極。神像森嚴,壁繪煥然,遠近瞻望,峻宇插空,金碧奪目,信宅神展敬之地,偉然一方之巨瞻也。始事於辛卯春正月,訖工於夏六月。僉謂宜紀其事於石,乃命璞執筆。惟王豐功偉績,光照史冊,遺英餘烈,傳播後世,固不系廟之有無,而又奚有於璞言哉?辭不獲。則再拜而書曰:王忠義天縱,勇略神授。生於漢末,值世紛亂,曹操虎視中原,孫權雄據江東,豪杰并起,群然蟻附之,恐後人人不復知有漢矣。昭烈起帝室之胄,提孤軍以討賊。王委身事之,誓共恢復。雖所向即克,中間顛沛流離,不知其幾。而王之心,百折不回。如下邳之敗,爲操所得,重加賞賚,表封爲侯。患

難中而獲富貴如此，在他人鮮有不改面事人者。王封還所賜，不顧而去。嘗聞之王好讀《左氏春秋》，君臣之大義素明，夷夏之防閑必謹，故寧去曹，不忍背劉，所以存正統也。有定見，有定奪，譬之泰山砥柱，屹然中立，何物能動移耶！然則王於《春秋》，豈但好讀，實允蹈之無餘力矣。由是威鎮華夏，義懾群姦。天若祚漢，吾知唾手吳魏，再造高光之舊物，復見漢官之威儀，王之志伸矣。奈何事將濟而炎符改，功垂成而梁木摧。悲哉！然討賊之心未伸，忠憤之氣未雪。其歿也，英魂義氣，聚而為神，彌漫充塞於宇宙之內，凜然如生千載之下，使人畏敬奉承。自王公以及庶人，自中國以及蠻夷，無不祠而祀之。回視當時吳魏君臣，不旋踵與草木同腐朽，而今安在哉！王之姓名勛烈，方與日月爭光，與秋霜爭嚴。嗚呼！謂王至今猶存可也，謂與天地同悠久亦可也。新廟之建，區畫有方，興作有序。固諸公向往之，誠亦以見王感動乎人心者有如此云。

嘉靖十一年八月御祭中鎮文

【簡介】

明世宗嘉靖十一年(1532)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

此為嘉靖皇帝為求子嗣而祭霍山之文。

【碑文】

維嘉靖十一年歲次壬辰，八月丙子朔越初七日壬午，皇帝遣平陽霍州知州王子謹，致祭於中鎮霍山之神曰：惟神鍾靈孕秀，鎮奠一方。陰翊國家，其來尚矣。朕以寡昧，恭承天命十有一年於茲，敬事神祇，罔敢少懈。顧儲宮未立，恒切於懷。茲者特具牲帛醴齋，遣官虔禱，伏望茂著神功，錫予元嗣。則我國家綿慶禋於無窮，而神亦享福於有永矣。伏惟尚享！

重修邑城記

【簡介】

明世宗嘉靖十五年(1536)刊，原在洪洞縣城，文據萬曆《洪洞縣志》卷一。

碑記縣令咎如思、鄉宦李復初組織修城事。作者趙統，時任臨汾知縣。

【碑文】

重修邑城記

趙統撰。

嘉靖丙申春，余如晉。其年秋，盜張世朝為變。平陽府賴朝廷威靈，即日驅出城，遂逸於北郊，入洪洞。人曰：無憂也。洪洞新令咎子賢，且城完，李畏翁之所築也，必不能入。無何，盜西渡汾，復折而南。既數日，巡撫都御史苑落韓公聞變南下，賊聞而遁，遂平。即命余北勘汾獄。道經洪洞，余遠望之嘆曰：壯哉城乎！畏翁、咎子身為干城矣。即至，咎子以余同年迎，相慰勞曰：“日者聞變，倉卒恃有畏翁城耳。民亦恃無恐。今日頌公者如一口，皆思豎碑，為翁表功德，兄知翁乎？翁名杲，字伯寅，別號畏庵。始任為吾陝臨洮府同知，多惠政，民甚德之，立祠建碑，以表瞻戀。未老乞休，隱於師岡。正德辛未，流賊突入縣境，民罹其毒。賊既去，令皮子正與邑之人士，痛亂思危，謀以舊城卑且傾壞，無以庇民。將改築之，適朝廷用廷臣議，令郡縣築城，如衆議。皮子重厥功，恐不克濟，僉欲借重翁相厥事，而又知翁之不可以輕起也，乃復請於翁友韓忠定公，勸以大義。於是令與縣之人士，咸委重於翁。翁遂起視役。翁德素孚於鄉民。比趨役而又得致仕判官李釗、縣丞張杰，與夫義官白清、張正、楊璟、張瑄、柳晟、郭價、楊銘、商資、商富、段剛、郭璋、南統、李迪、岳

瞻、韓天祿、王佐，相與盡心竭力，忘身家以從事。且每歲乘農隙，節用民力。歷壬申至丙子，城甫成，而翁以勞瘁，遂告終焉。計至今二十四年，而功益著，民之思翁者愈不能忘。昔忠定作《縣誌》，采民歌曰：百尺城，民得寧，有防衛，賊不驚。至今驗矣。如思想君子風而樂其澤，顧爲二三子成之。余曰：逖哉，翁之功也！溥哉，子之心也！夫有一時之功，有百世之功，有隱功，有顯功。翁辛未之役，今庇民於丙申，功在後世者也。方辛未，翁且退休矣，乃成茲大功，以折寇賊之勢於將來，殆不俟乎堅守死戰，赫赫之功。而其相民者，不亦隱乎！今夫人之喜功者，往往粉飾牽引，繪圖鑄碑。而翁成城之日，至於蓋棺之年，未嘗稍自表見。視彼貪夫罔人者，心事何如耶？且夫順民之欲者，父母之道也；彰人之善者，忠厚之風也，足以見子休休之溥心矣。《禮》，凡爲民御災捍患者，載在祀典，重庇民也。如翁之功，不可謂庇民乎！聞翁祀於蘭之名宦祠矣，縣之鄉賢祠，可以闕典禮乎！碑以表之，祀以報之，忠厚之至也。咎子曰：知翁者，莫深於吾兄；論功者，莫辨於吾兄。請爲文題翁碑。予應之曰：諾。並爲之頌。頌曰：

轟轟者城，既堅孔厚。民曰靈城，歸仁李叟。歸之何爲？叟爲民謀。

辛未多難，衆憂城卑。乃思崇堞，帝命惟協。我叟視役，民貼工拾。

城還六里，功成五祀。層觀重闔，百世而峙。垂至丙申，二十四年。

賊朝北趨，望城返旗。戰不鳴鉦，守不團兵。民之思德，沒而如生。

吁嘆公德，存沒捍賊。無仕無止，進退爲國。公亡後報，民感再造。


伐石磨礱，表畏庵號。升主鄉賢，豐我簠豆。報功報德，於萬斯年。

許翔鳳墓碑

【簡介】

明世宗嘉靖十六年(1537)刊。存拓片。拓片左右兩側已裁，尺寸不詳。碑原在曲亭鎮吉恒村。

許翔鳳(1476—1537)，字國楨，號雙溪，晚號九箕山人。吉恒村人。三十一歲中丁卯科舉人。三十五歲



中辛未科殿试三甲二十九名，御赐进士。曾任知上蔡、监察广东、按察两淮，巡按甘肃。晚年(1527年)又出任陕西布政司参议。嘉靖九年(1530)致仕后，定居九箕山麓蜀村。著有《双溪文集》、《双溪吟稿》、《南巡录》、《西巡录》等书。

碑文楷书。现存全文23行，满行49字，共934字。作者于璞，明代洪洞人，弘治间以举人仕山东鄆城县知县，后调平阴、长清，升济南府同知，所历政声丕著。著有《东崖诗文稿》四卷。

【碑文】

許翔鳳墓碑

(闕文)東崖于璞撰。

嘉靖丁酉五月十一日，吾友雙溪先生許公，以疾卒於家。卒之日，天宇晦冥，風雨暴作，奔吊於門者如市，皆曰：“善人亡□□。”孤汝忠，用卒之年十一月初九日，將奉其柩，葬邑東九箕山高夾口之新塋。先期，偕弟汝學，哭向予曰：“先君歸窆有日，□□當有弗知先君者，莫先生若也，願哀而不靳。”嗚呼！天不憖遺，故舊淪謝，方切悼慟，詎忍執筆！然不可終辭也。乃按汝學□□述事狀，收汨序而銘之。序曰：公諱翔鳳，字國禎，別號雙溪，晚年卜築九箕山之陽，故又號九箕山人。世爲晉洪洞郭上□□族。曾大父時泰、大父班，俱不仕。父瑄，號野田耕叟，陝西隆德縣遞運所大使。以公貴，贈文林郎、廣東道監察御史。母□□封太孺人。公生而警悟凝重，七八歲，應對拜起如老成人。十二游邑庠，文思英發，督學政者恒取冠多士。甬江楊公質夫□□驚曰：“此子北人南相，異日必爲耳目近侍之官。”正德丁卯，領山西鄉薦，辛未，第進士，授知河南之上蔡。時上蔡爲劇盜□□所陷，殺其令霍君，京師騷動。吏部擬代者難其人，公實大宗伯、蔡人李公所薦也。人咸以爲危，公無懼色。比抵任所，城□□死者枕藉，生者驚遁。公仰天呼曰：“天子胡使吾民至此極耶！”率家衆四面招集，民稍回歸。存問疾苦，約法定令，俾無所□□益歸。老稚歡呼如更生，且曰：“侯何來吾之晚也！”既而理勞修墜，舊章漸復。王師過，經劃軍餉，事集而民不擾。爲霍君建祠，以旌死難之節；□□婦女不辱於賊者，皆表章之。遠近翕然，境內遂治。丙子□廣東道監察御史。力舉憲度，糾彈不避。武宗皇帝將北狩，公倡諸御史留之，言過激切，上震怒，幾不免。駕還，賜銀牌二面，豸眼三襲。戊寅，出按兩淮鹽政。鹽商多洪洞人，或度公必私其鄉。公正本清源，一以無□□□之，群姦杜口，宿弊一空。庚辰，復按甘肅。甘肅去京數千里，僻在西北，公周歷郡縣，無遠弗至，發姦擿伏，風裁益著。命下於蘭州、肅州，各添設分守中官一員。公上疏言：“甘、涼二州見今設有分守中官，誅求旁午，地方坐是疲困，蘭、肅相去□□均被騷擾，若更添設中官，譬則羸病奄奄之人，而又加之以捶楚，誠爲不堪。”事竟得寢。辛巳，今上即祚，勵精求治，公首陳：“光聖治、正聖心，以保大業。”縷縷數百言。上溫旨慰答。是歲秋，以平回賊功，又有白金文綺之賜。冬十二月還朝，條陳修舉邊務八事，曰：正疆國、處屬番、歸游兵、重□□、勸折徵、廣屯田、嚴清理、時考校，事多舉行。嘉靖壬午，乞終養太孺人，從之。丙戌，仍起廣東道，再按順天等四府，畿內之□□畹中官往往而在。公不事苛察，惟持法以俟。觸之者即中以法，雖貴近一無所撓。至疏怨雪滯，縱涉嫌疑，不□□年□□□囚五十九人，徒流以下數百人。其辯包清致死梁氏，情重律輕，尤快人意。事竣，再陳保固根本四事曰：蘇困□、□影□、□□奪、抑奢僭，大抵多指斥貴近。(闕文)

城隍庙记

【简介】

明世宗嘉靖十九年(1540)刊，原在洪洞县城，文据万历《洪洞县志》卷五。

作者韩廷建，生员。

【碑文】

城隍廟記

韓廷建撰。

廟祀城隍，制也。我明百神之祀，而城隍獨加隆焉。春秋主厲，朔望登爇。有司新任，肅齋宿之。儀陳文告之辭，不一而足。其故何也？豈不以謂明有法制，幽有鬼神，所以表裏教化，而增益治道也。洪洞自有祀以來，疫癘水旱，隨禱輒應。民之有患，咸依於神，故遇廟斂衽，立庭心寒。長其善念之發，回其惡業之趣，無勞於有司之煩刑，功匪細也。夫流行宇宙，無往非神靈異之昭，故不但洪洞之有赫也，殊不知山川蓊鬱，則景秀孔殷；地理舒揚，則幽精斯顯。洪洞負霍面澗，連箕經汾，形勢之在晉屬，亦有聞矣。神之有靈，宜其它邦之靡及也。廟自有初，罹坤輿之變，遭兵燹之虞，增新於前人者累矣。其後風雨之剝，漸損其舊，民甚患之，而事則未能舉也。鄉大夫東崖于公璞首倡更飾，而輔者六七輩。義募於人，得財若干緡，未嘗絲毫動於有司。惟正殿三楹，雖仍其址，耐規制巍峻則半倍之。亭廊廡門階級，皆非因昔之陋也。工始於嘉靖己亥春，落成於庚子夏。分勞任役，則群輔者功各有著，而指授方略，總屬事宜，則東崖公之力也。公三仕為令尹，繼貳濟守，立官行政，質神無疑。今告老歸矣，猶能舉人之所不能舉者而任之。夫廟貌新則神益有嚴，神有嚴則民趨益衆。鼓舞向導，固神之功，而承事以贊美績，亦可嘉也。懼沒其迹，因記於石，以垂不朽。

县治题名记

【简介】

明世宗嘉靖二十一年(1542)刊，原在洪洞县衙，文据雍正《洪洞县志》卷九。

碑记在县衙立碑记历代县令姓名事。作者杨九泽，时任洪洞知县。

【碑文】

縣治題名記

楊九澤撰。

惟洪洞為三晉要邑，己亥春，不穀釋褐來尹是邑。視篆既閱月，見政務繁瑣，簿書委積，茫無所措。乃進鄉之父老而咨詢焉。僉曰：“山野鄙人，於時無知。”因稽前吏故實，或曰：“某恭而禮士以式，某寬而惠衆以悅，某剛而斷事無滯，某明而庶獄無冤，某廉而節俗不偷。兼此者若人，反此者若人。”不穀聽之曰：“嗟乎道在是矣！蓋前者後之師，古者今之鑒。孔子曰：三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。父老命之矣。”乃以恭者檢吾慢，以寬者達吾褊，以剛者起吾懦，以明者礪吾昏，以廉者礫吾節。事有弗達，情有弗得，率於是折衷焉。行之三年，政頗通，民頗和。爰思其自，乃以姓名并貫址鐫之珉，豎於縣堂左。因憶父老之言，而為之銘曰：

兼之者上，反之者下。上者可師，而下者可鑒。

前吏之善，不穀謹師之矣。後之吏茲土者，其毋為人所鑒云。

仓廩记

【简介】

明世宗嘉靖二十三年(1544)刊，原在洪洞县城，文据万历《洪洞县志》卷三。

碑记洪洞知县陈宗仁建设预备仓事。

【碑文】

倉廩記

于璞撰。

我太祖皇帝奄有萬方，於改元洪武之初，首令置預備倉於天下州縣，所以預防水旱，贍養窮黎。與漢唐常平義倉，大義略同，而法治之詳，超越遠甚。洪洞為河東屬縣，預備倉在縣治之西北恒德坊，歷年滋久，上雨旁風，日毀月敗，且制度淺小，弗稱德意，識者病之。嘉靖壬寅夏，東灘侯陳以名進士來知縣事。甫下車，即有改作之志。適醜虜侵境，上下騷然。越明年，烽既息，歲且豐稔。乃先開拓其地，不足者易民居益之。然後庀材傭力，撤故鼎新。據中為官廳，廳後建廩十三楹，南北共建廩十八楹。廳前左為井，右為碑。亭極前為門，門之北建屋七楹，以貯斗斛，以棲守者。門之南稍轉而東，隙地也，再建廩九楹。以其僻在一隅，又於廩之西向，建官廳一楹，屋三楹，便出納、謹防範焉。繚崇墻於周圍，嚴扃鑰於內外。雄深壯麗，靡一不備。規模氣象，大過於前。始事癸卯春三月，而竣事則甲辰秋九月也。是皆侯心計手畫、綜理得宜之所致。而典膳商萬鎰，奉委程督，殫厥心力，與有勞勩。僉曰：茲侯之嘉績，盍文諸石，以示不朽？因謂東崖子執筆，東崖子曰：璞聞之，親民莫如令。令之道，保民命為急，察時變為先。何則？陰陽在天地間，騰降相推，必有愆伏。苟不能長慮周思，預防於未事之先，一旦遭時不幸而大侵焉，嗷嗷啼饑之輩，顧忍坐視為溝壑枕藉之孳哉？故曰：救荒無上策，儲蓄為上策。儲廩又儲蓄所居之地，尤不可苟且粗略視之者。我陳侯欲仰副國家，周悉萬全之意、改作之圖，豈得已哉！況費不出於公帑，役不及於小民，而又捐公餘，贖有罪，為糴本。朝積暮累，充然盈餘，上足以銷天變，下足以全生靈。嗚呼！備荒之政盡之矣。蓋侯天秉廉介剛方，豪杰之當為者，毅然為之，無所顧忌。大率以惠益斯民為政本，以維持風化為大端，以鋤強剔蠹為公道。法尚斬，斬而人不敢干以私。由是利興弊革，政成譽起。觀風者交相論薦於朝，不日有臺憲之擢，振華履亨，大行其道於天下。惟小邑豈能久借侯哉？雖然一彌邑，皆侯之澤也。召棠垂蔭於有永，稷稼含哺於無窮，侯不可借，而其澤固未泯也。璞老矣，伏病山林，不能言。然涵泳德化之中，向往方切，以不能已於言。謹次第書之，俾後之人知建倉之所自，而遺愛之多，又不止建倉一事而已也。侯名宗仁，字仲居，別號訥庵。體貌修偉，風神凝重，望之知其為正人君子。

增修中鎮廟碑記

【簡介】

明世宗嘉靖三十一年(1552)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五中。
作者師尚友，諸生。

【碑文】

增修中鎮廟碑記

師尚友撰。

嘉靖三十年九月初九日，時有分守劉公、分巡楊公謁中鎮廟，見棟宇傾頹，神像雨拂，徘徊太息，良感於懷，謂有司曰：“中鎮乃御祭之明神，造化于一方之巨鎮，上可以延國祚，下可以佑民生者也。胡可緩修葺之圖，而坐視其朽乎？”有司曰：“諾。”遂察之鄉民有德而能幹、無私而有為者，得十有三人。以王邦諫為督首，率眾老乞之四方，富者輸財，貧者效力，凡正殿、寢官、坊牌、分司之楹，漏者補之，缺者建之，共計五十間有奇。越一載而大功告成，金碧輝煌，巍然煥然。君子之至於斯者，罔不生敬而慕眾老之功也。余因謁廟而得其端，故序之，以遡諸翁之能，以紀歲月之念云。

嘉靖三十三年御祭中镇文

【简介】

明世宗嘉靖三十三年(1554)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据康熙《霍州志》卷九。
这是嘉靖帝为水旱灾事祭霍山之文。

【碑文】

皇帝遣雁門等處兼巡撫山西地方都察院右副都御史王崇,祭告於霍山中鎮之神曰:朕奉天命,子育萬民,所冀歲稔時和,災害不作。邇者各處地方,水旱兵荒,人民遭阨,危亡載道,災變異常,朕心憂傷。惟神上奉帝命,奠濟一方,諒垂矜憫。爰命潔士,賫捧香帛,特遣輔臣備儀竭虔,詣祠致祭。所冀明神大彰靈應,潛斡化機,俾氣序順調,雨暘時若,弭解災劫,溥資豐泰。庶同朕奉天子民之意,而神亦享祀於無窮矣。謹告。

嘉靖三十五年三月御祭中镇文

【简介】

明世宗嘉靖三十五年(1556)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据嘉靖《霍州志》卷八。
这是因陕西华县大地震事祭霍山之文。

【碑文】

維嘉靖三十五年歲次丙辰,三月庚申朔初六日乙丑,皇帝遣戶部左侍郎鄒守愚,致祭於中鎮霍山之神曰:惟神受命上帝,鎮奠一方,茲者山西蒲、解、霍、澤、臨汾、臨晉、翼城、聞喜、襄陵、靈石、安邑、榮河、平陸、高平、芮城、夏等州縣及河東運司,各因地震,接連千里,響聲如雷,震倒屋舍,壓死人民不計其數。維茲災變異常,予深用惶惻,特遣大臣敬賫香帛,往詣祭告,伏冀神明贊天敷佑,斡旋化機,潛消劫難,錫福生民,地方其永賴焉。謹告。

嘉靖三十五年三月御祭娲皇氏文

【简介】

明世宗嘉靖三十五年(1556)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据顺治《赵城县志》卷八。
这是因陕西华县大地震事祭女娲之文。

【碑文】

維嘉靖三十五年歲次丙辰,三月庚申朔越六日乙丑,皇帝遣戶部左侍郎鄒守愚,致祭於媧皇氏曰:惟神奉天撫世,奠境保民,□□神功,萬世攸賴。茲因地震,致將蒲州等三州、臨汾等一十二縣、河東運司城垣陷下,房舍倒塌,壓死人口不計其數。守臣據實奏聞,朕不勝惶惻,茲遣大臣敬賫香帛,往詣祭告,伏冀聖靈鑒佑,默相化機,轉災爲祥,地方其永作庇焉。謹告。

邹守愚祭娲皇氏文

【简介】

明世宗嘉靖三十五年(1556)刊,原在赵城镇侯村,文据顺治《赵城县志》卷八。
这是因陕西华县大地震事祭女娲之文。

【碑文】

維嘉靖三十五年三月七日,戶部左侍郎鄒守愚,謹率山西按察司副使汪來、僉事趙祖元,以牲醴香帛,致祭於媧皇氏曰:維皇應天作聖,與神侔靈,煉石補天,斷鰲立極,肇開辟而罕有,考載籍而靡聞。矧又神化之至於七十,而靈變之不可測也乎!乃若首作望簣,效聲天籟,固其細者,非所以譖於上也。邇者山、陝地震之變出於異常。天子惻然於煉石斷鰲之思,亟遣以禱於皇。守愚敬□□誠仰祈昭鑒,乃響之囿於形也。皇若是乎其靈也,孰謂神之行乎天而游乎地也。皇獨不可恍惚其靈,於今乎幸其潛贊機緘早消□矣,用相我國家久安長治之盛,信非皇而弗能也。以是弗瀆,維皇其聽之。尚饗。

嘉靖四十年八月御祭中镇文

【简介】

明世宗嘉靖四十年(1561)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据嘉靖《霍州志》卷八。
这是嘉靖皇帝五十五岁生日祭霍山之文。

【碑文】

維嘉靖四十年歲次辛酉,八月戊午朔初十日丁卯,皇帝遣提督雁門等關兼巡撫山西地方都察院右僉都御史楊宗氣,致祭於中鎮霍山之神曰:惟余嗣續不圖,仰承帝眷,恢張治化,乂寧邦家。匪資神力匡扶,曷克導迎景貺。茲今八月初十實為初度之辰,命官賚捧香帛,前詣祭告。惟神鎮奠一方,耀靈炳績。冀永贊天錫佑,輯福眇躬。集慶凝祥,以延萬載之庥。謹告。

重建永利桥记

【简介】

明世宗嘉靖四十三年(1564)刊,原在赵城镇南义店村,文据顺治《赵城县志·艺文志》。
碑记赵城知县贺国定修永利桥事。作者窦经,时任赵城县教谕。

【碑文】

重建永利橋記
竇經撰。

嘗觀歲十一月徒杠成,十二月輿梁成,乃為政之大體也。趙城北二十里許有鋪,鋪北有大澗,東出霍谷,衝官道而西,達於汾川,淵乎其深也。舊橋傾圯,遇有山水暴發,徒行、輿行皆病於涉焉。歲之癸亥,趙城令獲嘉賀翁睹此,為之惻然,顧二尹王君、三尹趙君、蓮幕林君曰:“修理橋梁,以濟不通,有司事也。”遂各捐俸,易置木石,命鄉老賈子恭董工經營。堅築實砌,□□□□壯固,制度□□,視昔倍之。□□□□□適畿

者、行者□□□康衢。非□□□涉也。經始於癸亥十一月，告完於甲子二月。是橋也，在一世則利一世，在百世則利百世，名曰“永利橋”。橋北建玄帝廟，并僧舍三間，僧人遠登住持之□□理。二尹王君、三尹趙君曰：“橋既成矣，既樹坊以題其名矣。不碑以記之，建橋之功難乎其不泯矣。”乃屬余爲記。斯橋也，既不傷民之財，亦不妨民之事，因時成務，功其懋矣。於乎！若公等可謂得爲政之體，道濟無疆者矣，豈區區之小惠而已邪！

泮池钟楼记

【简介】

明世宗嘉靖四十三年(1564)刊，原在赵城县文庙，文据顺治《赵城县志·艺文志》。

碑记赵城知县贺国定修文庙泮池钟楼事。

【碑文】

泮池鐘樓記

竇經撰。

伏惟有司兼政教之司，學校爲風化之原，興學育才，有司首務，非賢守令鮮加意於學校者矣。嘉靖壬戌夏，獲嘉賀君來尹是縣。越三日，謁文廟、視學，詢及科目，曰：“久乏人。”究其故，咸歸咎於風水之說。公曰：“風術固可信，人事亦有未畫歟！先人事而後及地理可也。”於是立會，刻期以課諸士，雖隆冬盛暑弗倦也。逾年，諸生文皆進，復鑿泮池於學宮前，取蛟龍得水之意。及觀學門，視櫺星門，□□□□□□□□門東啓聖祠前，有鐘重萬餘斤，置地而弗用。嘆曰：“洪鐘必扣而後有聲，何廢墜之久耶！”遂偕二尹王君，聚材鳩工，建樓以懸之。治以帡幪以防風雨，繪以丹青以壯形勝。設鐘夫晨昏扣之，其聲宏大遠聞，取實大聲宏之意，所以鼓舞士氣之意何切也！且謂民必富而後教可施也，於是開渠以導水利，築堤以防水患，辟治蕪廢，招集流移，所以利惠民生之意何厚也！由是士服其教而樂於學，民得其養而頌聲作，治教并行，厥功懋矣。不碑以記之，何以示後！余於是載言於石。嗚呼！畜之厚者發必先，誦之久者信之大，風氣所鍾，教化所成。他日英才迭出，科不乏人，要皆公之所遺也。謹記。

嘉靖重修娲皇寢庙碑记

【简介】

明世宗嘉靖四十四年(1565)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据顺治《赵城县志·艺文志》。

【碑文】

嘉靖重修媧皇寢廟碑記

趙城縣儒學教諭岐山竇經謹撰。

邑人師尚友書丹。

粵稽祀典，凡有功德於民者祀之。功在一邑則享一邑之祀，功在一國則享一國之祀，功在天下萬世則享天下萬世之祀於無窮也。我明皇享萬世無疆之祚，皆古先聖神幽贊之功也。媧皇聖母有陵廟，在縣治東侯村，創自大宋開寶年，火於大元甲子，重建於次年乙丑。廟貌宏敞，周圍約五里許，松柏周圍二丈有奇者百餘株，可證世代之久也。皇明遣大臣賚香帛禮齋，御製告文三年一祭，有司隨丁致祭。蓋以惟皇肇建人極，父子、君臣、上下之禮義賴以造端；制作笙簧，天地萬物陰陽之氣賴以調燮；沉先天之智妙不測之機，宗社賴以奠安。

其功德之大，垂於萬世，所以隆祀事於悠久也。殿後寢宮三楹，中有聖像，有禱即應。嘉靖甲子春三月，三晉之民來進香火者如市，是月復遭回祿之災，寢殿淪於煨燼矣。知縣事獲嘉賀翁偕二尹王君、三尹趙君、蓮幕林君往視之，蹙然嘆曰：“余聞之，始火於大元甲子，於今復火於大明甲子，無乃數乎！改作而新之，以妥神崇祀，吾輩之責也。”遂各捐俸，委義官李瓘、史廷佑，耆老劉得山等，易置木植，命匠董工。邑之士大夫及鄉民之好義者，各出資財以助之，建立寢殿三楹，中塑聖母，飾以金碧，棟宇輪奐，視昔尤盛。東西增建耳房六楹，以便齋居。經始於是年之秋，告成於次年之冬。衆謂功成，不可無記，屬予登言於碑，以識歲月云。

青石桥记

【简介】

明世宗嘉靖四十四年(1565)刊，原在赵城镇北，文据顺治《赵城县志·艺文志》。

碑记知县贺国定建青石桥事。

【碑文】

青石橋記

儒學教諭竇經撰。

縣治北五里許，有鎮曰窑安，北連畿省，南通川陝，往來必由之衢也。鎮之北門外有古澗，每遇澗水暴發，人多阻於行而病於涉也。嘉靖壬戌歲，縣令賀顥翁經此，目擊民患，惻然有不忍之意，乃嘆曰：“此宜橋，橋宜堅也。非大石罔克有濟。”既而汾水大發，其青石自山澗中衝來者凡千數，皆集於鎮之西北。其石碩大，堪以成橋。於戲！此乃公之一念爲國憂民之言出於至誠，惻怛之意有所感，而默致之歟？侯聞乃喜，而屬諸耆老王邦諫等，曰：“此橋之成功，可坐致也。”遂與寅僚王君、趙君量捐俸資，鳩集鄉民扛石，命工攻治，堅築實砌，長四丈，高闊俱二丈許，勢如長虹之凌空，確乎鞏固之不拔也。是工也，始於甲子之冬，至乙丑春告成，若有神助之者，遂名曰“青石橋”。橋南建龍王廟三□，歲時祈禱，以禳災患。鄉老感侯遺愛之□，欲建碑以勒其功，僉曰：“是。”遂屬予載言於石，以記其始末云。

重修文庙祭器记

【简介】

明世宗嘉靖四十四年(1565)前后刊，原在洪洞县文庙，文据万历《洪洞县志》卷五。

碑记知县李与善重置文庙祭器事。作者晋应槐，洪洞县人，时任太常寺少卿。

【碑文】

重修文廟祭器記

晉應槐撰。

聖之道，尊如天地，煥如日星。若衣之布帛，食之菽粟，日用而不容缺。故萬世學焉者，至今師而祀之。有殿庭以妥其靈，有簠簋籩豆以崇其器，皆禮之至重，而不可忽者。顧學其學而取青雲者，率攻簿書，刻刑名，而不知爲重；射聲名，營身家，而不肯爲重。惑禍福以徼淫祠，怵喜怒以事上官，而不暇爲重。是猶捨布帛以爲衣，棄菽粟以爲食也。何其悖哉！吾洪洞學先師至聖殿，創有舊矣。頃來棟宇浸敝，而簠簋籩豆之屬，相沿缺略，率用瓦礫。既非其制，又近於瀆，未有能重其事者。維時邑侯李同庵先生者，來宰吾洪。克服忠清節愛之訓，日用斤腐，歲敝一袍，而於民神則孜孜若不及。用是民人和洽，流移還集。遂鳩工葺修，及一切

殿廟廡祠，諸陋悉撤去。捐俸造祝板四付，爵盞一百八十件，簠簋一百四十件，籩豆七百五十件，悉如制。炳焉新之，多前所未備。復特創名宦、鄉賢牲醴，尤出曠典。即廨治之垣宇階茨，頽側在目不爲恤。是嘗被布帛之襖，饜菽粟之味，而敝踪綺錦，糞土膏粱者。師生感而徵余記，示來鑒。余曰：先生之爲教也深哉！夫升降趨之，祝嘏陳之，教矣；或曰文爾。執經相難，訓課示方，教矣；或曰膚爾。旌賢者之間，鋤無良之梗，教矣；或曰暫爾。茲先生之慎飭其事，示所重也。士知重，則必懷然常若臨汝。吾志有一不新，不可與對越也；學有一不新，不可與對越也；德與業有一不新，不可與對越也。如此享之，不則吐之。其心業業，若有叱責加焉，修誠懋進，則士不文矣。昔子貢問器，而目以瑚璉，貴重之也。故士窮焉，造不詣聖賢，行不表鄉井，非瑚璉也。達焉，節不風頑懦，功不加上下，非瑚璉也。今日所新器，瑚璉也。士繹其言，當有進於是者，則士不膚矣。夫生於此，而遵聖教以淑身者，爲鄉之賢；官於此，而尊聖教以澤民者，爲宦之名。嚼然在例，死而不亡。試當反諸其身，目前之壘斷可便也，後寧有祀予於此者乎！目前之饕殘可快也，後寧有祀予於所宦者乎！寧免於先聖之辱、宦賢之羞，而同學焉者之斥乎！如此，而在鄉、在官，尤必有猛然省、毅然修者。則士觀法久，而非暫矣。先生之爲教深哉！豈但爲廟器牲醴已哉？雖然，黍稷非馨，明德惟馨，不雕不琢，渾渾淪淪。斯固此理之在人心，超於牲器之外，而菽粟布帛之粹然精者也。吾黨之學於斯，達於斯者，盍相與求之！

重修邑城記

【簡介】

明穆宗隆慶二年(1568)刊，原在洪洞县城，文据万历《洪洞县志》卷一。

碑记洪洞士民修城，受到朝廷嘉奖事。作者高文荐，时任侍郎。

【碑文】

重修邑城記

高文薦撰。

洪洞故無城，建自正統，卑薄不足爲險。迨正德中有流賊警，忠定韓公文首倡其事，延邑人府同知李君杲督修，稍加高厚。尋至隆慶丁卯，虜寇岢嵐路入陷石州，遠邇震怖。說者謂石城不陷。於是洪洞諸大夫謀增土垣，行太僕卿韓君廷偉，參政劉君應時，參議王君三接，戶部員外郎今封都御史前舉人晉君朝臣，巡撫寧夏都御史前太常少卿晉君應槐，即朝臣子知縣韓君廷芳，封御史前縣丞于君邦聘，咸集議焉。朝臣獨奮然曰：“土增，新舊不相能，淫雨必潰，且虜狡而易攻。盍磚之爲長固計？”邑人淺謀者以慮始爲難，吝財者以廣費爲惜。群議沸然，至有榜匿名於通衢，欲集惡少數百人，爲禍於諸大夫。衆愕然。獨朝臣曰：“此非吾身家事，邑人千百年利也。”持議益堅，應時贊之亦力。應槐曰：“此詐也。蕞爾之邑，一日之間，安得有數百之約？盍焚之。且鄉人非可與口舌爭也，宜請於郡長檄下。”議遂定。有司白於朝，可其奏。會邑缺長吏，人情汹汹無所倚。朝臣遂身任其事，蚤夜殫晷，鳩工役，理物料。尋與諸大夫議舉里中才行壓衆者八十人。某也董磚，某也董灰、董土、董木石，工役各因才屬之。是時官帑空虛，患無財，議公舉所知，自百金至三五錢，量資爲差；患無力，議乏財者依丁出役；患無石，議各塋移石桌，場圃運碌礪，間架納頑石；患工匠無食，議照則輸食；患財無守，議舉行誼老成人於武安祠收納，請縣之十吏記籍，互相譏防，以原封給磚灰值，及丁壯資。諸大夫廷偉、三接慨然曰：“吾當總土務”；應明曰：“吾當總灰務”；應槐曰：“吾當總磚務”；廷芳、邦聘曰：“吾當總工役務”。朝臣及諸大夫曰：“吾城不能保子孫，何以祀先人？吾儕宜先移本塋石，爲邑人倡諸爾。”輸財出役，皆不以親私，不以黨護，即子弟不應。仍各分面督工，暑不蓋，行不車，與八十人各食其食，故邑人趨者如市。一日朝臣曰：“移塋石，鄉人必有匿者。”使人按之，果爾。遂責以義，而石皆集。或謂：“力出於衆，吾儕里人也，何以馭？”應槐曰：“是不難，未有口爾。”遂盡括邑丁，日計工役若干，每丁十八日止一轉。榜於衢，歡然趨之。嚴冬濬池無怨者。於是增土砌垣，周五里二百五十步奇。原高一丈六尺，今增一丈一尺，共二丈七尺；女牆六尺，共高三丈三尺。原厚八尺，今增一丈二尺，共厚二丈。磚基入垣七尺，石迭五尺。丈有長石爲釘，頂有重磚爲

塹。女牆鋪舍，煥然軒翔。拓馬路廣二丈七尺，濬壕塹深一丈五尺，廣三丈七尺。壕邊植以茂樹。工始於戊辰春二月，訖冬十月，百雉具起，謗者愧伏。時尚樓角未建，邑令王君詔來，焦勞率作，建樓櫓六，角樓四，勛勞烺烺。是役也，財止用於磚灰、工資、食饌，省五千餘金，而財無濫費。役不苦於繁興，而民不告勞；力不假於貴室，而衆不興咨；守乃兼於耆吏，而弊不生孔；財不煩於官帑，力不督於有司，而人無私議。用是八月之間，高堅雄峙。楊中丞嘉乃績，奏於朝，有殊旌，命有司彩幣羊酒及於門。捐金督工之家，冠服門匾有差。於時晉人作磚垣者數區，閱者皆謂洪洞高堅最。代事靳中丞檄所司，亦曰洪洞最。余代事如平陽路，閱之果最。喟然嘆曰：“始事者之見遠哉！閱猷巨畫偉哉！毅然主之者誰也？”父老咸曰：“某大夫、某大夫，而主持經度，朝臣曲突之功首也。”已而邑令蕭君大才進謁，更道其詳如前云。嗟夫！王令尹之勞懋矣。第先是邑無長吏，而聚財亦艱矣，群力亦渙矣，工料亦夥矣。非諸大夫之力之才，何以臻茲？戶部君尚爲士也，而身倡義舉，衆咻不奪，建此無前之緒，創此無窮之基，克成忠定志。其力其才，豈宜在諸大夫後哉？孰謂天下事不可爲哉？使戶部君竟其業，所爲國家樹立，必俊偉矣。吾有地方責而不知，知而隱焉，其謂之何？先是戶部君仕隆慶時，受恩誥，茲復蒙皇嗣覃恩受中丞誥，謂非天報其功不可也。故堅之坊，并表其勛，仍欲紀其事，奈力奪於官。茲居里，遂終其事而述之，使登斯城者，知所以成，又知所以守。洪人永有賴哉！

邑侯王公諱詔重修學宮記

【简介】

明穆宗隆庆四年(1570)刊，原在洪洞县学，文据雍正《洪洞县志》卷九。

作者王三接，洪洞县人，时任辽东参议。

【碑文】

邑侯王公諱詔重修學宮記

王三接撰。

國家建學育才，制也。洪洞舊學，在縣治之北。嘉靖壬午，東牟浦公改遷東隅。歷今五紀，堂齋兩廡及諸祠，漸皆傾圯。隆慶己巳，壺山王侯筮仕於茲，每視學，觸敝而惕，遂捐資構材。民不告勞，宏侈厥舊。自辛未夏徂秋，工落成。庠諭孫君，司訓王君、崔君，偕二三士，過東皋別墅，揖而問記。予喜而嘆曰：作學彰教，明侯之功也；相觀自新，多士之責也。盍亦仰而思之，胥勵胥飭！故思其堂，則敦典明倫，而大猷可以升；思其齋，則進德修業，而心齋可以入；思其廡，則從祀褒功，而見賢可以齊。於啓聖專祀，思發祥也；於名宦鄉賢，思景行也；於庖廩師舍，思會講謹退省也；以至辟櫺星、壯綽楔，望宮牆而思企及。則宗廟百官之美富，可以窺矣。何莫非我侯重道之心、作人之績耶！矧近堯舜禹之邦，同庭堅氏之里，士能師法孔子，上溯列聖，庶“精一執中”之心傳，其在是矣。洪邑山川鍾萃，人物秀靈，豈無興起斯文，倡明吾道，而以豪杰自任者乎！乃或務枝葉而忘實形，謀仕進而壞正學，袁州學記之言，可以鑒矣。予不敏，敢僭附昔人，爲吾黨多士之規。王侯名詔，博野人，戊辰進士。孫君名效先，王君名大化，崔君名登。并以書。

洪洞县砖城记

【简介】

明穆宗隆庆五年(1571)刊，原在洪洞县城，文据雍正《洪洞县志》卷九。

此文为代司马霍公而作。作者刘应时，洪洞县人，时任四川布政司参政。

【碑文】

洪洞縣磚城記

劉應時撰。

隆慶戊辰，予自三邊督府，召入本兵，道出洪洞。維時鄉大夫北野韓君婁山、韓君槐溪、王君雙泉、于君後齋、劉君似齋、晉君舉，皇皇焉董修城之役。揖予言曰：“先生何以教我？”予曰：“設險守國，政之大者。予兵曹也，安攘之責，寄予一人。我其轉聞哉！”至部具疏題。制曰可。乃咨督撫行守巡下郡邑，克舉是事。城工之奉明命自茲始。三晉百邑，洪洞工首完，完且美。兩臺具實奏，下本部議，諸大夫均蒙欽賞。中齋、似齋適在都補官，得升謝焉。捐金之家，各賞給冠服有差。管工者門得樹匾。事既竣，諸大夫走書證予文。予惟勒石記事，立言不朽。予何人哉，敢與斯文！但是役始末之詳，予實稔之，奚可以不文辭！謹按，洪洞古羊舌邑，漢爲楊侯城，隋置洪洞縣，唐宋元因之，本朝亦仍舊焉。國初移置今地。蓋東北諸山拱峙，西南二水縈抱，亦風氣之會也。故城惟土築，卑且弗完，歲久傾剝，叢棘可攀而登。丁卯九月，虜犯三關，石州陷。賊前驅渡郭家溝，去邑僅百里。人情汹汹，莫知措手足。賊退，諸大夫相與謀曰：“虜黠銳不可當，萬一突至，環而攻之，吾誰與守？石城之鑒不遠矣。”乃集閭邑大夫、士、耆、俊、里正、社長近千人，誓義勇武安王廟，議作磚城而高厚之，共保百年無事。有不如約者，神殛之。僉曰：唯唯。選於衆舉有德行、有才識者八十人，分理工務。各照家產厚薄，捐金聚財。諸大夫首倡之，富室義門爭和之，有多至千金者，遞降中下之戶，亦罄其力。得銀二萬兩，開磚窑百餘座，易山炭萬餘車，燒造如式城磚幾千萬；聚南澗之石，燒灰幾十萬石。集概縣牛車，每車百載，得土如丘陵。借下班民壯，并起城夫數千，效版築之勞。又慮城基非石不固，而山遠難於卒至，各取祖塋中石桌，得三千具。各鄉中斂集碾場碌磚，得五千照。房產間架每間出頑石一塊，得石五萬。擇仲春和煦舉事。先土築，原高一丈六尺，今增一丈一尺，共二丈七尺；女牆六尺，共高三丈三尺；原厚八尺，今增一丈二尺，共厚二丈。城基入土七尺，迭頑石五六層，方用大石作基五尺，砌磚迭七行，細灰灌之。每丈釘石六條，貫入土城，若釘櫪然，蓋粘連一片石矣。先是，洪洞久缺正官，署篆者暫理，輒復他去。士夫法令不行於親故，因致稽延。戊辰十二月，始得壺山王君來宰是邑，至則奮然以城工爲己責，咨詢諸大夫暨八十人，晝作夜思，勞來勸相，計議周悉，慮城頭蟻穴浸水，則以磚砌墁其頂，雖滴水不得下注。城嚮內亦甃女牆，使登城者無虞。城嚮下十步，砌一水道，使雨水順道而下，不至濫溢損城。城中水澤通出城外者九路，各置石洞鐵窗，水可外出而盜不得入。六門建六高樓，四隅建四角樓，高爽峻麗，足稱一方偉觀。星列鋪舍六十楹，戍者可避風雨。券城門高厚倍昔，真可固拒。築馬路闊二丈，池水不得浸城，濬大壕二丈，深二丈，馬不得渡，而水可注於汾。築攔馬牆千餘堵，作外保障。辛未六月工通完，屹然金湯之險，允矣盤石之固，真子孫萬世之利也！嗚呼！王君有德於斯民深矣，有功於社稷大矣。宜乎百姓之歡呼歌咏，建祠繪像而世世德之歟！諸大夫出謀發慮，鳩材勸工，忠勤亦應叙錄。觀風者當疏之名宦、鄉賢以旌異；等八十人才者，破身家以循同室之急，亦宜列之《義民傳》云。壺山名詔，博野人，由進士三年政成，擢刑部貴州司主事；北野名廷偉，行太僕卿；婁山名廷芳，岐山縣知縣；槐溪名三接，山東參議；雙泉名邦聘，元城縣縣丞；後齋名朝臣，戶部員外；中齋名應時，四川參政；似齋名應槐，太常少卿。法得備書。

城隍庙记

【简介】

明神宗万历元年(1573)刊，原在洪洞县城，文据万历《洪洞县志》卷五。

《洪洞县志》载：(城隍庙)“万历元年毁于火，知县熊铤兴修，邑绅晋朝臣有记。”即此。

作者晋朝臣，洪洞县人，员外。

【碑文】

城隍廟記

晉朝臣撰。

我明肇興，設立城隍。自畿甸達海以內，凡以郡邑稱者，率建廟塑像如制。雖封爵不同，其以名神則一矣。吾邑之廟，在縣治之西距百步，而近坐大街之北，南向焉。舊大殿三楹，寢宮三楹，視殿隘小。殿外香亭三楹，利展拜也。亭東西兩廡各六楹，塑以曹司，昭幽道也。戟門大門各三楹，門兩旁設角門二，便往來也。大門外樹一磚壁，表尊嚴也。規制初具，而輪奐則未備也；體勢幽隘，而爽塏則未稱也。間嘗病之。今年夏四月日，寢宮偶災，連及後殿。豈神之意，或亦病其然而毀之歟？無乃亦適然之數歟？是未可知也。侯時奉公檄，往府視事矣。聞而駭之，北回躬視虔禱，而曰：“是固數之所厄，吾亦安能忍其若是乎？況從而新之，又吾責也。”即捐俸若干金，以爲首倡。諸寮案亦各捐焉。邑士大夫暨有力者，感侯之義，各捐資有差，輸納者如市。遂飾材鳩工，卜吉告建，督以八能，撤其舊而鼎新之。宮殿高廣朗麗，神像軒聳威嚴，內外如一，肅如也。香亭兩廡，二門一壁，黝堊丹漆，悉如度。門左右建以碑亭，門以內豎立坊門，用嚴啓閉。神座後開一小門，砌以階級，若以便出入，然蓋以神道事之爾。咸新增也。是廟也，卑者高之，幽者朗之，塞者通之，陋者飾之，圯者修之，缺者增之。棟宇峻起，氣勢鮮明，百度改觀，廟貌煥然一新。令人瞻拜不覺肅然起敬，悚然興畏。神聰明正直，固不假此爲靈，然其不怒而威，不言而肅，懍懍顯赫，殆百倍於昔矣。是役也，經始於五月二十四日，落成於九月十五日。僅四閱月，民不見勞而大功懋建，財不見費而衆務畢集。豈神力歟？蓋義鼓之也。侯以義倡，僉以義應，人心竟勸，工不令而從者濟如也。視古之“庶民子來，功成不日”者何異哉！功訖成矣，不可無記。縣寮學博請記於余。余曰：何記哉？僉曰：功匪言弗彰，匪識弗久，侯之功宜記也，願一言以垂不朽。余曰：此侯之餘也。若侯之功，豈止與歟？課多士以興學，減戶口以蘇困，敦鄉約以厚俗，興保甲以樹防。獬橋石甃而行不病涉，稅糧堂收而農不憂斂。四民戴若父母，尊若神明，蓋已識在人心矣。夫心存一日，則功存一日；心存百世，則功存百世。不事余言，而人心固有余識矣，況又勒之堅珉乎？然斯廟之修，倡率者侯也。其效贊則縣丞李勃，主簿戚鉦，典史劉岐、侯永年也。若設神之義，建廟之由，在昔豎勒者亦既詳矣。余復何贅！侯舉戊辰進士，汝南光郡人，熊姓，鎡名，少臺其別號云。

创修关帝庙寢宮记

【简介】

明神宗万历二年(1574)刊，原在洪洞县关帝庙，文据雍正《洪洞县志》卷九。

【碑文】

創修關帝廟寢宮記

晉應槐撰。

王殿廡閣，建之舊矣。殿後有集賢廳，社人享惠訓蒙，恒於斯。嘉靖丙寅，邑大夫韓王劉于李諸公，偕家君暨槐議曰：正殿後缺寢宮，非事生之義也，盍改集賢於殿東隙隅，以其地爲之？僉以爲然，遂首倡邑人，出資鳩工，處士胡廷富等督之。建三楹，塑像於中，左王右聖配焉。東西各三楹，繪工以財詘未施。槐壬申監兵固鎮，嘗以他事卜於王，報曰：去我慈母槐魂越。是時，槐母方隨父在清源，康和無恙，以爲未必爾也。癸酉冬再卜，報曰：家居遙望病人痊。亦不解所謂。甲戌春歸至稷山，夜得家報曰：母病且劇，憤中呼曰：兒槐安得來！遂遺妻子裝束，即夜隻馬歸。道中忽憶及前卜，憂恐莫措。又忽憶“遙望病痊”之說，得無可復乎？及明日夜中漏，至母榻前，張目不能語。槐以身禱於王，藥餌期候，一毫不爽，尋得復。大都靈護邑人，類如此。邑人竦動，耆德商郊等，因以前工未訖，復請焉。再各捐資興事。始於三月，竣於六月。金輝碧燦，英神妥息如生，令人望之，義烈耿耿，若不忘誅賊扶正意。槐奉簡書，復如固鎮。暨冬，母再感不起，前卜如左券然。郊等因以諸大夫命，屬槐記其事。槐曰：王忠膽殊勛，碑記詳矣，何庸於贅？第嘗聞昔人有言：明有法度，幽有鬼神。夫王章國憲，止禁人已形之惡。而奸人巧避遺於法外者，不知凡幾，鬼神灼鑒。一念之善，必有陰護；一念之惡，必有陽罰。王忠正之氣，震耀古今。即愚婦悍夫，幽室獨處，惡念初動，輒曰：得無獲罪於王

乎？爲善去惡之心，勃勃然發。王有功於世教，有翼於王風，非淺鮮也。宜乎百世之下，自王公達於庶人，供奉無懈志也。竊嘗怪世人每祈護，輒以牲賽禱。夫王神摩霄漢，光爭日月，何有於此？亦曰：王，義人也，但臨事不拂天理，可以禱王矣，可以報王矣。邑人聽之。

保甲記

【簡介】

明神宗萬曆二年(1574)刊，原在洪洞縣城，文據萬曆《洪洞縣志》卷五。

碑記知縣熊鑑在全縣建立保甲制度一事。

【碑文】

保甲記

晉朝臣撰。

鄉約之與保甲，均關治教之急，固不獨鄉約爾也。夫鄉約者何約也？以宣聖諭，以淑人性，所以敦一鄉之禮教，而約之於一者也。保甲者何保也？以戢奸宄，以聯人心，所以樹一鄉之善防，而保之於豫者也。使鄉約舉矣，而保甲有弗行焉，則雖足以相善，而不足以相維，猶爲約之未至也。使保甲行矣，而鄉約有弗舉焉，則雖足以相維，而不足以相善，猶爲保之未至也。斯二者事若相反，而機實相成者也。顧今之司牧，或視若迂緩，而慢不加意。間有留心，又或舉一廢一，其爲治教病均焉爾矣。兼行惟急，則侯其人焉。我侯自下車以來，殫精竭慮，利思以興，害思以除，善思以彰，惡思以瘳。夙夜兢兢，凡有可以少裨治理者，罔弗孜孜圖維以措之治。惟恐吾之士若民，或有一之弗治且安者，則其心之殷也。以若斯之心心乎治，似亦足矣。而侯思治之心，尤弗已焉。乃於政暇，屬邑之士大夫與耆老，而語諸庭曰：“有其心無其政，是謂徒善，徒善豈所以語治哉？竊嘗思之，文與武一道也，教與政一機也。古之興教於鄉，寓兵於民，蓋善之基者也。吾茲興爾鄉之教，曷若遵鄉約之典乎？而敦儉崇樸，約莫急焉。寓爾民之兵，曷若尚保甲良乎？而聯疏爲戚，保莫重焉。然鄉約其本也，是保甲之基也。保甲其具也，是鄉約之輔也。本以基之，具以輔之，二者兼行，庶返薄之醇，合渙於萃，治或可幾歟！有能服行其訓者則賞，以嘉其能相從。否則罰，以警其或不從。況爾鄉舊有陶唐遺風，勤儉質樸，憂深思遠，雅俗相尚。考《蟋蟀》諸詩，概可想見。反之尤易易爲力乎！”惟時，士大夫耆老舉欣欣然而色喜，隨舉手加額而應聲曰：“吾何幸，幸遇我侯若此哉？允若茲士若民，其有瘳乎！願亟行，以福庇吾邑之士若民哉！”侯喜而遂行之，立之矩度，樹之表儀，布之間里，肆諸鎮落。俾人人耳濡聖教，在在目睹嚴規，咸由此其選已。治教殆駸然興，彬然美，遠追隆古而望於他邑矣！若他善政，播在人耳目者，不容殫述。則有司風紀者存，余何與？侯諱鑑，字仲時，號少臺，舉戊辰進士，汝南光郡人。

邑侯喬公諱因羽重修學宮記

【簡介】

明神宗萬曆十年(1582)刊，原在洪洞縣文廟，文據民國《洪洞縣志》卷十五。

【碑文】

邑侯喬公諱因羽重修學宮記

晉朝臣撰。

邑學故在縣宇後，僅界一路，南北相向若項背然。顧規模湫隘，氣聚未完，人文鮮濟。識者患之，謂宜改

遷。時邑侯正德丁丑進士東牟浦公鉉，聞而肩其事。相地故學東北隅曰佛殿寺，地勢宏敞深邃，風氣攸聚。而曰：“學建於茲，人文其有興乎！”遂撤梵宇而遷焉。是爲嘉靖改元壬午，迄今萬歷辛巳，幾一甲子。歷年惟久，風雨剝落，圯壞殊甚。歲庚辰仲秋，適邑侯喬公至，始謁廟即動念，嘆曰：“圯壞若此，有司責也，非予而誰？”越明年，吏務稍暇，卜吉興工。凡幾閱月，群工告成，不可無記。於是學諭樊君一夔，司訓周君全、陳君三重，率闔學生樊之屏等，囑予爲之。愧予謏陋，奚記哉？已思之，有不容諉者，存夫！是役也，工始於四月癸巳十四日，落成於八月丁酉二十二日。若正殿，若兩廡，若戟門，若櫺星門，若啓聖、名宦、鄉賢三祠，若省牲、成造二所，若泮池，臺砌圍垣，敝者修之，缺者補之，無者增之，卑者崇之。撤舊瓦而覆以新，易故墁而飾以鮮。千工就緒，百廢俱興，黝堊丹雘，焜煌朗麗，視舊煥然維新矣。已又嘆曰：東南實文星之地，宜建魁星高閣，以振起文風。遂相地儒學門東首大路中，與謀創建。氣勢凌空，文風允振，又其作興之大者。顧其用取諸贖，而財不見費，力取諸傭，而民不知勞。士咏於庠，民歌於野，望者肅然而敬心生，睹者懍然而畏心作。雖孔子之道參天地，冠帝王，亘萬古而獨盛，固不以修而加顯，亦罔以不修而加晦。然自吾人之事之者，則恒以是而效尊崇。侯今若茲則其新，而尊崇者亦至，乃若念學之新，而思以自新。洗心而浴德，淬志而澡行，日知所未知，日能所未能，優游饜飫，有事勿忘。效回之悟心齋，體參之唯一貫。升由堂，入孔室，躋聖賢而上之，毋徒以取青紫爲者，則又侯之所殷望於爾多士，亦爾多士所宜日新又新，勉勵以求赴焉者也夫。茲侯首善之一，而侯之善豈惟是耶？是故清驛傳而力役惟均，萬民頌德；丈田畝而徵輸從輕，千家戴恩；審編公而強弱適中，室家胥慶；粟穀積而困窮攸賴，老幼歡呼。其它善政，不能枚舉。余特舉其大，以爲司治者告。侯諱因羽，字子儀，號馮齋，關中耀州人，萬曆庚辰進士。亂以士民之謠而歌曰：

惟天惠民，其何能周？立之司牧，俾憂其憂。奚以牧之？民病與瘳。
我民何幸，遇茲賢侯。關中碩彥，國朝俊優。祇膺明命，來茲撫柔。
政先重務，廟學是修。聿新百廢，煥乎咸休。重光聖道，民瞻士謳。
戴稽庶績，克舉其尤。清我驛傳，均我田疇。審編視力，積穀預調。
多方惠政，僉曰山丘。萬姓歌頌，父母何酬。齊天福壽，仁覆九州。

重修关帝庙记

【简介】

明神宗万历十三年(1585)刊，原在洪洞县关帝庙，文据万历《洪洞县志》卷五。

【碑文】

重修關帝廟記

晉朝臣撰。

惟王廟祀血食，乃後人之崇報，然其食報於人至千百世而不朽者，夫豈徒哉！以王之明敏忠勇，載在青史，仰慕於人心者，不能忘也。王河中解梁人，其元識曠度，卓絕千古，鮮與爲伍。知《左氏春秋》爲扶正統、黜夷狄、誅亂賊而作，有精義存焉。故不獨晝誦，而猶繼以夜。反復紬繹，考究終始，務瞭全書之大義，而措諸躬行。豈瑣瑣章句之末者，可比什一於千百哉！方其未遇先主之初，慨炎運之幾燼，憤僭亂之蜂起。觸目動中，感慨激烈，直欲誅姦宄、扶漢鼎於再造，蓋有奮發於夜讀之餘者，是故睥睨當世，劫遷如操而潛移帝祚，竊據如權而窺伺中原，率稱漢賊，何可與哉！惟我先主，乃中山靖王之後，景帝之元孫，巍然帝胄，獨有可扶。遂千里相從，識真主於群雄之中，知正統爲大義當輔，擇主之明，高出儔人之上。結義桃園，志圖興復，盟心共誓，決策定議。英衷銳氣，敏捷直前，有若疾風迅雷，可生可殺而不可使。此志之少遏下邳之圍，室處之計，其勢誠急，其事甚危。他人處此，幾何不喪節易慮，苟求以自脫？乃守義不屈，秉燭達旦，堅忠勁節，牢不可奪。英雄烈念，真可對天地、泣鬼神，昭耀千古於不磨，忠孰大焉！然冰霜固操，利不能疚。於瞞封賜，視若糞土，告辭封還，堅弗一受。其自負可知！立效報曹，非其本意，姑爲自全歸漢之計，思成死生共

誓之謀，非苟然者。故報效甫畢，毅然歸漢，不俟終日。與帝周旋，艱險不二，剛心壯略，不至於滅魏吞吳，張炎漢之火虐焰，復高光之駿業而不已。大勇所負，真有氣奪三軍，威鎮華夏者矣。其有得於《春秋》之義，豈其微哉！夫以王明敏忠勇，其於恢復中原，輔成漢業，若唾手然。乃天不祚漢，中道而隕，事未竟志。噫，可悲已！然精忠所孚，日月爲昭；正氣之充，天地與貫；功存漢室，義耿萬世，固宜其血食於無窮。況懔懔生氣，聚而爲神，英靈不顯，流行宇宙，猶能翊國運，護宗社，庇生靈，隨在赫然，昭著於時。故人心畏敬奉承，上自王公國都，下逮士庶里巷，咸建祠秩祀。遠通蠻夷，越千載如一日。其視姦雄僭竊於一時，不逾時與草木同腐朽者，直天淵矣！其祠祀也，允宜！吾邑恒德正中故有王廟，其創始年月，莫可考詳。元大德丙午嘗一重修。逮我國朝嘉靖癸巳，又大修焉。去今越五十二祀，歷年維久，風雨剝落，日漸就圯。臣愚睹而慨焉，請於邑侯喬公諱因羽，是其舉，輸金首倡，邑人感而樂輸者不啻也。遂卜吉告王，聚材鳩工，飾陋而新，易朽以堅，繪宇彩亭，丹堊塗壁，神像金碧煥然。拓兩廊而享惠有所，屏樂亭而奏假有嚴。丹墀舊土而墁以磚，昭潔淨也；廟門故矮而崇其制，示尊嚴也。東西增神厨二所，以戒烹飪；左右列松柏十二，以壯森肅。惟時廟貌翼然改觀，人心肅然起敬。雖王之尊固不以修而後崇，而人之心則惟因修以告虔。是工也，肇於萬曆乙酉正月，訖于六月十五日。首事則冢嗣都御史晉應槐，季嗣太學生晉應兆，太學生劉承寵，五嗣邑庠生晉應麟，門婿邑庠生劉承光，督工則處士龐克勤、南嘉善、陰僑。其輸資姓氏則列於碑陰。然修之年月不可以不記，愚特自記如右云。

休糧菩薩塔放光碑記

【簡介】

明神宗萬曆十九年(1591)刊，原在興唐寺鄉慈雲寺，文據力空《霍山志》卷五下。原書注：碑嵌休糧菩薩塔。

【碑文】

休糧菩薩塔放光碑記

休糧山慈雲寺代病禪師是大唐大曆年入滅此山，建塔。至大明朝景泰七年五月十三日放圓光九次。至萬曆十九年七月初十日重修。

僧至松、道興。

邑侯李公諱炳創建尊經閣記

【簡介】

明神宗萬曆十九年(1591)刊，原在洪洞縣文廟，文據順治《洪洞縣續志·官司志》。

【碑文】

邑侯李公諱炳創建尊經閣記

□應槐撰。

尊經閣者，李侯爲吾學而建也。吾學之建久矣，詳在誌記。規模洪曠，頗稱壯麗，人文濟美，後先焜耀。第自萬曆壬午、乙酉、戊子，士無薦於鄉者。暨己丑，止成進士盧君一人。家大人計部大夫嘗聚諸大夫，嘆曰：“得非士學之無宗歟！”會洛之文人李侯來宰吾邑，憂民茹檠，秋毫無擾。政暇，課督諸生，懇懇以明經育才爲任。謂士學無宗，未樹之標也。改建啓聖祠，立坊學之左右，題曰“騰蛟”、“起鳳”，題其門曰“文光射斗，劍氣冲霄”。尋視明倫堂後隙地，毅然出俸，欲建閣爲宗。一日，集家大人、諸大夫偕余議，僉曰：“吾儕夙志，

向無任之者,敢不敬承!”遂倡義捐資。侯曉告明悉,布置周詳,應者雲集。於是搜邑之能營其事者,經度董理。學博楊君、徐君,時翊贊之。基以磚石,臺高一丈六尺,闊八丈,厚五丈。上建閣五楹,命曰“尊經”。巍然煥然,爲吾學大觀。學博君仰承德意,勤申指授,諸生欣欣服大方,修翮冲霄。是年辛卯,兒承命叨領鄉薦。是舉也,財取諸義捐,力取諸空役,置辦、出納付諸營事之人。不煩一令,施一撲,不期月而工訖,民無怨言。此侯訐謨之一籌也。工始萬曆十八年九月,落成於十九年七月。學博君囑余詳記其事,故序。

英山神祠記

【簡介】

明神宗万历三十九年(1611)刊,原在万安镇历山舜庙,文据顺治《洪洞县续志·輿地志》。

洪洞知县駱任重因无子,在历山二圣母祠许愿,后果得子,因重修该祠,并请邢大道代为撰文镌碑。

【碑文】

英山神祠記

邢大道撰。

汾之西,嶺然而高峙者爲英山;英山之巔,嶺然而高峙者爲二聖母祠,曰娥皇、女英——堯女而嬀於舜者也。史稱虞帝南巡,崩於蒼梧之野,二母哭之湘江,泪竹成斑,至今賓天之靈在焉。余蜀人,祠祀之英山,洪址何以祠乎?堯都平陽,距洪不百里而近,則二母所產之邦也。以故土人稱神曰姑,猶母家之子孫云耳。萬曆庚戌冬,不佞歷西鄉散賑過此,肅而謁焉。祠自建前代,閱歲已久,木石未摧,金像剥落,非一日矣。不佞心憫之,誓之曰:薄宦不腆之俸,當有所捐,以飾神像。既而羽士延余齋房中茗坐,纚纚道神之靈,旱而禱,雨而禱,求嗣而禱,罔不回應。不佞復盥手燃香祝之曰:微官年四十餘矣,尚未有弱息,倘微惠於神以延駱氏之系不絕,敢忘明德!越明年夏六月,不佞果舉一子,非神之賜而何?羽士之言非謾言已。入冬十二月,飾神像告竣,朗然一新。卜於望之前二日,刲牲載醑,百稽祠下,以答神貺。因次其筆而記之。

郡丞焦公諱思忠攝邑事重修殿廡改建明倫堂增儀門記

【簡介】

明神宗万历四十四年(1616)刊,原在洪洞县文庙,文据顺治《洪洞县续志·輿地志》。

碑记平阳府同知焦思忠在代理洪洞知县时,重修文庙事。作者卢梦麟,洪洞县人,时任陕西布政司参政。

【碑文】

郡丞焦公諱思忠攝邑事重修殿廡改建明倫堂增儀門記

盧夢麟撰。

洪洞之建學久矣,遷於肅皇壬午邑侯浦公,迄今壬午,甲子一周。關中喬公綰是邑,憫其圯壞,毅然補葺之。庚寅,洛中李公增閣曰“尊經”,豎“騰蛟”、“起鳳”坊於門之左右,稍稍壯觀而未暇修議。歷今丙辰,又三十餘年,風剥雨蝕,棟摧砌敗,周衛無完者矣。會邑缺令,中州焦公時丞平水郡,以兩臺命權攝邑事。甫至,釋奠學宮,召多士前曰:“洪才藪也,乃繇制科上第,而韓忠定公以誅閹留武皇之宗社,劉中丞、晉中丞以功伐俎豆宮牆,海內仰如麟鳳。英雄鵠起,科目不乏,鬱乎甲三晉矣!獨乙卯無登賢書者,非人文不盛,以地靈之不振。而講堂前宜增儀門,巽離於象,爲文明文風所由興也。”學博德士以建署請,公方慮其功之浩。既而周循廣覽,睹殿廡宮牆半頽且毀,何以處胙饗,光樽俎?太息者久之。士大夫又以鼎新請,公因慨然出

祿羨若干，即奏記藩臬兩大夫淄川王公、湖南龍公。咸報可。仍捐資有差，諸縉紳、諸孝廉、諸文學翕然應之，諸屬吏、諸上舍、諸素封家樂輸者雲集。遂首推多士中賢能者劉生承光、韓生景儉、楊生茂仁、晉生承采，出納經畫；又擇鄉三老有力而才者李芬、劉守大、宋良學、張承科，分曹董工。公精地鑒，謂明倫隘而促，當移後隙二丈，令高朗，而兩齋亦北徙堂前。殿後依議起儀門三楹，堂東西增精舍三楹，堂後增號房十數楹。公所意匠而手擘也。若大成殿，若兩廡，若庖湍亭泮之屬，易以瓴甌宋桷；若周垣百堵，甃以磚石，若戟門，若正門旋以丹雘。經始於夏五月十五日，落成於十二月十五日。財不費公帑，力傭之農暇，僅七閱月而訖此巨役。鬼鬼乎，煌煌乎，冠帶園橋之隆矣！不佞監兵西秦，聞公斯舉，與多才共沐薪樵，不吝俸金，走千里使以助。惟是學博偕多士侈公功績，宜垂不朽，懇不佞記貞珉，且誦公德政不絕口。竊喜公教化澤大，而天之篤佑斯文至矣！公諱思忠，河南延津人，由上黨郡司理，陟平水少丞云。

霍州知州楊楠中鎮廟祈雨詩

【簡介】

明神宗萬曆四十四年(1616)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五下。

【碑文】

霍州知州楊楠中鎮廟祈雨詩

層霧含春意，雙霓散雨思。山靈原有應，此日寧難知。

時萬曆四十四年歲次丙辰，自春至夏，旱魃為虐，二麥將槁，秋禾未布。予心皇皇，朝夕自責自省。筮五月念日，與同寅劉君、庠生李時華等登山禱雨。方喜白雲出岫，忽驚虹霓挂空，疑而賦此，以邀中鎮之靈。遂竭誠致祭化，沐雨以歸。是夜甘霖大布，四野沾足。喜而命工以志其靈應云。

郡侯楊公霍山祈雨靈感記

【簡介】

明神宗萬曆四十四年(1616)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五下。

【詩文】

郡侯楊公霍山祈雨靈感記

赫赫天方沴，銜誠謁霍神。層巒消暑氣，幽壑湛清濱。

倏爾雲飛嶺，須臾雨遍畝。隴頭回首望，生意勃如春。

州學正上黨趙用廉。

旱魃炎炎虐下民，賢侯懇懇重孤瑩。

步禱中山嗟赤地，心通上帝起蒼龍。

一時雷電憑空震，萬派天河灑地深。

甘霖才滿三農望，德澤神流四海聞。

訓導孟陽張克顯。

大暑火耨日，涸焚禾未秋。天分雲漢虐，人抱彗星憂。

柏子燎明信，桑林潤田疇。滂沱原易得，感應豈無由。

訓導壽陽陳嘉言。

重修安乐庙记

【简介】

明神宗万历四十四年(1616)刊,原在涧河南坂安乐庙,文据顺治《洪洞县续志·輿地志》。

据碑,安乐庙毁于元大德七年洪洞、赵城大地震。作者邢大道,字性之,洪洞县人,诸生出身,参与纂修万历《山西通志》。

【碑文】

重修安樂廟記

邢大道撰。

縣城南,渡澗二里而近,有唐孫思邈先生祠,榜曰“安樂廟”,鎮大衢,東踞西向。元丁亥,里人賈奇創構之。大德癸卯,地震圯,明年重飭如故。明嘉靖壬辰,豎會仙閣,爲門壯其前。進而重門四楹,樂亭四楹;進而大殿四楹,兩廡各十楹;又進而後寢堂四楹,皆元之舊。抵今三百餘年,風日霖潦,檐摧瓦漏,塑像剥落,畫壁涌漉,衛垣亡完堵矣,而里俗香火不廢。歲夏四月既望,有司展謁,肅牢醴奠焉。城市及近村遠鄉男婦累累而至,五方行賈,羅貨其地爲市肆。自郊關以至廟戶內外相屬也。萬曆辛亥,虞邱李侯循故事謁廟,徘徊四顧,久之曰:“孫先生名德重於唐。在《禮》,法施於民則祀之矣。廟蕪穢不治,有圯有缺,將毋褻神乎?議修,歲且饑矣,將毋病民乎?”鄉父老晉應龍等趨而前曰:“使君爲神謀寧所也,而又念我百姓。有其舉之,費不必帑出,役不必農妨。我等小民,願殫力狗馬,從事於茲,懼亡以稱任使。”侯曰:“固然,若曹不愛其力,吾姑節力相時焉耳。”入秋大穰,四封露積,三老復申前請。侯唯唯曰:“時可矣,費且不貲奈何?”首捐祿羨若干金,爲吏民倡,縣僚佐及學博應之,鄉達里豪應之,郡王孫宗子應之,僧真福賁募緣疏出,而十方長者應之。錢穀既集,晉應龍總其事,牛元吉以下十餘人,木石瓴甌之屬,以次而辦。乃撤大殿,徒易朽棟,起而崇之。視舊增三尺,傍廡增兩楹,增門屏,增庖湑,增修真洞,增僧廬,供掃除之役,真福守焉。丹堊交施,墻墉周飾,望之隆然峙、耀然輝也。廟工畢矣。左偏隙地葺爲前令方侯祠,右空其署,陰爲李侯謀,不使知也。乙卯冬,將入計,父老以情告,侯愕然曰:“在職而祠,法有禁,若曹毋得污我。我五年於洪也,亡令功。即有功不祀,何損焉?”載請廟記,曰:“吾以王事行迫矣。其藉手邢山人乎?”余郊筵送侯別,侯把余袂曰:“藉子之言諭有衆,祠事不可。廟事峻,子其碑矣。”侯去,而三老伐石廟左,申侯遺命,懇甚。余按:孫先生,唐之高士也。舊史溷《方技傳》,新史收之《隱逸》。其略曰:孫某,京兆華源人,居太白山。隋文帝以博士召,弗應。貞觀初,召詣京師,稱老不就官。顯慶中,仍召拜諫議大夫,固辭。上元元年,還山。永淳初歿,壽百餘歲。遺令薄葬,不具明器。此先生之實錄也。魏徵等纂齊、梁諸家史,多咨所遺,其傳最詳。盧照鄰師事之,諭以“行方智圓”及“養性五畏”等語。先生學之大者。於陰陽、推步、醫藥亡不善,其緒餘耳。先生欲假此逃於世,而世人遂以此名先生。舊史誤矣,新史正其謬。萬祀而下,終未了了。曰身藏而德不晦,曰持峭行不可屈。學士大夫,讀其書簡,有考證,詰之齊民,舉世若大寐耳。雖然,亡足怪焉者。《帝德》稱堯、舜,聖矣,義農、軒皇開其前,而畫卦嘗藥草,《素難》諸編,伊祁姚氏所未有也。隱德稱許由、嚴光,高矣,先生踵其後,而《龜經》《脉經》《千金方》,箕穎、桐江所未有也。即今卜筮醫家,崇事義皇若祖禰,其於先生,習其封號爲真人,不則爲神醫,不則謂仙去不死也。“唯其有之,是以似之”耳。論多能,不得以損聖;擬真修,豈至於貶高?先生有在天之靈,適然甘之矣。舊史奚誤,於世人又何怪焉?宋范希文守桐廬,爲子陵構祠,復其爲後者四家,以奉祠事,碑之記之曰:“雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長。”是役也,李侯亦景行前哲“高山仰止之思”乎,固希文遺指也。先生產自秦,侯亡暇問其苗裔,而屬記於余。余所爲文,不逮希文遠矣。

南郊茶厅记

【简介】

明神宗万历四十八年(1620)刊,原在洪洞县城,文据雍正《洪洞县志》卷九。

作者刘承宠,洪洞县人,明例贡,任陕西凤县主簿。工吟咏,善翰墨。

【碑文】

南郊茶廳記

劉承寵撰。

庚申之夏,明府馬先生念斯民之陷於水火也,舉河堤之役。維時朱明司令,炎氣熏蒸,而畚鍤如雲,卒徒如蟻,汗下如雨。大衆渴甚,思涓滴入口,若獲甘露。先生巡行河畔,睹其吁吁喘、涇涇汗,不覺惕然動於中。乃發茶發炭,命僧煎熬濟衆。衆得入口,不啻楊柳灑來,宣揚佛號,洋洋盈耳。而輪蹄往來者,亦得并受其賜。諸長者推廣先生意,創立茶廳,以游以息,各各伐木捐資,不日成之。其廳事前後六楹,左右六楹,後奉佛,前候客,左爲僧舍,右則茶竈。諸長者立社施茶,凡此皆推廣先生意。其地居於南郊,背城面水,亦風氣之會也。偶與客游息於此,忽聞輕雷隱隱,而霍、箕、英、婁、天石、姑射、中條諸山,烟雲擁起,或斷或續,或峻或衍,或英或坯,須臾間彌漫清虛。倏爾雨至,始則蒙蒙然,如塵如霧,如霰如絲。既而瀟瀟然,如珠如箭,如澎如湃。倏爾雲收虹現而天霽矣。與客出游堤上,頓見殘雲歸岫,如鷗如虬,如織如流,片片迅速如奔馬,如飛鳶。倏爾漲水滿河,奔流投汾,不復於漫田疇矣,客曰:若此非仁侯澤乎。倏爾水落洲出,則見浴鳧飛鷺,翔集於洲者,裕如也。四望環列諸山,靄靄然若有生氣,再望堯陵舜闕,則迷於烟霧中,而不知其處。但見山色聳翠,霞光如丹日雲暮矣,與客扶杖而歸。嗚呼!倏爾雷雨,倏爾晴霽,倏爾水漲,倏爾河竭。一日之間,風雨晦明,光景數變。斯地也,即今日觀之,巋然一佛廬僧舍,瞬息間又不知化爲何物。楞嚴經云:空生大覺中,如海一漚發。嗟嗟漚體,豈久存哉!先生奉佛之意蓋如此。夫釋氏以自覺覺他,先生以大覺覺斯民。釋氏以慈悲博愛,欲群品各離於苦;先生以寬仁博愛,欲百姓各遂其生。蓋推廣釋氏之意,而出斯民於水火中,豈媚佛求福者,可同日語也!

重修霍山寢宮記

【简介】

明熹宗天启元年(1621)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五中。

作者王化行,钜鹿人,时任霍州知州。

【碑文】

重修霍山寢宮記

王化行撰。

按《周禮》:山在冀曰霍,於宇內爲巨鎮。而其神聰明正直,而一叩無不靈,祈無不應。爲國之衛,爲民之依者,所從來遠,是以代有明禋。而我朝尤以春秋崇其祀,蓋重之也。迄於今,廟貌如故,而寢宮漸就傾圯。傾則難憩,圯則易狎,何以妥神而食其報哉!守茲土者,心則何忍!於是率屬捐貲,鳩工聚材,令父老之才而賢者督焉,以與之更始。殘者易之,缺者補之,參差者整而飭之。粗而木土瓦石,精而榱桷侖奐,靡不煥然一歸於鮮麗。不越月而役乃竣。則崔嵬之概,邃密之宇,望之色凜,即之心欽。庶幾哉!神其棲而血食其不吐乎!是役也,於古爲繼,於今爲創,於民爲不費,於力爲不勞,向所謂福國庇民者,益可資以不朽而詎第爲茲土乞靈云。是爲記。

登瀛书院记

【简介】

明熹宗天启六年(1626)刊,原在洪洞县城玉峰观,文据雍正《洪洞县志》卷九。

【碑文】

登瀛書院記

書院在玉峰門外少東北玉峰觀中。天啓丙寅,邑侯趙公京化創建。公以名進士莅茲土,甫下車,司吏進邑乘、憲綱,公覽之曰:“真材藪也!山川甲秀,人文蔚炳,官斯地者不無厚興焉。”因於公餘,約諸生論舉子業,謂:“讀書之要,必本於六經,以正其旨;參之《左》《國》,以老其骨;廣才識,則取之秦漢;端文章之規範,則資乎唐宋大家,此讀書之大概也。然事咕嗶而略課藝,雖讀書萬卷,徒腐爛胸中耳。”乃慨然曰:“居肆成事,百王尚之,況舉子業乎!”力爲創建書院,以專課程。顏其堂曰“見龍”。《易》曰:“見龍在田,天下文明。”言士雖伏處草野,而黼黻太平之業已備焉。公之厚期諸生以此詩,有之古之人無數譽髦斯士,其公之謂歟!是爲記。

清



聖母誕辰廟土亦越日午前入臉誠屬奇慶也
祀聖孔明名顧西時分
出御西北休沐度生之忍邀錫服之福各懷宗報義之誠願庶
舉之祀繁履格恭順聚成會異地同心者六十一人各出金二兩積
有四五餘金惟慶還以每半所投之息修祭祝之費三月二十日恭
子孫聖母誕辰之辰例牲飲錢六月十八日恭逢
娥聖母誕辰之辰例牲飲錢六月十八日恭逢

汾川桥记

【简介】

清世祖顺治年间(1644—1661)刊,文据顺治《洪洞县续志·輿地志》。作者不详。

【碑文】

汾川橋記

事有實濟於民者,古人必錄,嘉其義也。如筏橋渡蟻,君子猶誦之,況徒杠輿梁、利涉大川者乎。城西二里許,汾水橫斷,夏暴漲,冬沍寒,爲民病者久矣。昔有議爲石橋者,錄不果。蓋同一汾也,在綿、石間,山峽石底,建人橋焉甚易。在吾境,則漫衍兩岸爲川,一望極目,沙礫滾滾,其下且水勢東西無定故也。明萬曆中,鄉民尚天福等集同志者公議,富者輸財,貧者輸力,不煩公家一粒一錢,名曰善人橋,蓋四十年於茲矣。今鄉民師邦勝、景光順、郭賢、楊萬林等接踵其事,廣爲三橋,羅漢院一、公孫一、堰頭一,據有印割及勒石墨迹。嗚呼,好義善行如此,誠事之實克有濟者也。君子不没人善,故誌。

连子渠碑记

【简介】

清世祖顺治二年(1645)刊,文据民国《洪洞县水利志补》下卷《连子渠》。

碑记连子渠水利纠纷,及官府断案结果。

【碑文】

連子渠碑記

洪洞縣東南二十里北張村,有“連子渠”。舊制引用泉水溉地十頃有奇,《縣誌》至明。自古迄今,蓋未有易。自東迤西五里外有范村,其舊制水地所用澗水,原系分古縣等村“沃陽渠”之一派,以溉之者也。渠名各異,淵源且殊,與“連子渠”毫不干涉,馬牛其風,方策昭昭可考焉。乃范村土豪左承詔等溪壑爲心,豺狼成性,祇求利己,不顧損人,恃其強梁,率其村衆五百餘人,蟻聚蜂屯,刀箭從事,竟將“連子渠”填塞築堵,強奪泉水,澆伊無糧灘地八百餘畝,紊亂古制,藐視王章,貪何如也!惡莫甚焉!“連子渠”生員程四哲、渠長鄭國命等,具告本縣。蒙青天秘老爺至公至明,踏勘再三,是非立剖,涇渭攸分,斷令泉水仍歸“連子渠”,立案存卷,范村不得爭執。蓋已豪強心折,姦佞箝口矣。第恐年久,范村無良仍起混賴,以強凌弱,仗富欺貧,今遵縣諭將案卷刻石,以爲永遠炳據云。并刻審語:“看得天設水利,福此一方,從來既久,則引水自有成例,非可以人衆強梁,而任意侵奪者也。‘連子渠’,北張里引用泉水,溉地十頃有奇;‘沃陽渠’,古縣里引用澗水,溉地二頃有奇。載在誌書,百世不易之定規也。乃沃陽渠刁民左承詔等,不遵舊例,逞惡侵凌,竟將‘連子渠’填塞源頭,則水不溉‘連子’盡歸‘沃陽’矣。本縣親詣踏勘,經畫昭然,何得混賴!且‘沃陽’糾衆,動以刀箭傷人,損人利己,姦貪殊甚。本當依律究懲,姑念東作方興,免其罪責。立令將原塞之渠速爲疏通。各照舊制引水,永爲定例。再爲爭執,必懲無貸。立案存卷。”

順治二年四月初九立石。

重修中镇庙记

【简介】

清世祖顺治四年(1647)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五中。

碑记清初重修中镇庙事。作者秦嘉兆,义州人,原任赵城县知县,时任平阳府知府。

【碑文】

重修中鎮廟記

秦嘉兆撰。

大清皇帝廓清海內。順治元年,龍飛之初,駕下舊臣秦嘉兆,遼東義州人也。授牧簡邑,驅馬悠悠,爰陟霍嶺。見有中鎮廟,問之,蓋唐初所建也。及覽歷代碑文,勝概莫若。洪武三百年來,裡祀未墜,逅遇逆闖棄毀,僅餘數椽。觸目興懷,不禁噓吁黍離之感。銳志重修,慮力綿難舉。適會霍州舊守王君國梁於郵亭,談及往迹可循,慨然以協修相許。甫構木植,忽值喬遷。未幾,兆亦量移平郡。遂捐奉五十金,命趙庠生閻士望、省祭官宋朝輔等,督匠鳩工,興作在三年二月。一時紳衿黎庶勃發,輸助者沓來,集資五百餘兩,隨告成於四年四月。總計正殿五間,寢殿三間,碑樓、曹廟并二門、官廳二十餘間,規模弘廓,氣象巍峨,依然當年之勝概矣。勒碑以誌不朽,至吟咏贊揚,端有望於博古善頌者。是爲記。

顺治八年四月御祭娲皇氏文

【简介】

清世祖顺治八年(1651)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

【碑文】

自古帝王,受天明命,繼道統而新治統。聖賢代起,先後一揆,功德載籍,炳如日星。朕誕膺天眷,紹繼丕基,景慕前徽,圖追芳躅。明裡大典,亟宜肇隆。敬遣專官,代將牲帛,爰修殷薦之莊,用展儀型之志。伏維格歆,尚其鑒饗。

重修学宫记

【简介】

清世祖顺治十二年(1655)刊,原在洪洞县文庙,文据雍正《洪洞县志》卷九。

作者苏本眉,平阳府督粮厅,时代理洪洞知县。

【碑文】

重修學宮記

蘇本眉撰。

今上御極之十年,歲在癸巳,余以平水督糧攝洪篆。下車恭謁聖廟,仰見兩廡及各齋房,屯積草束,檐摧瓦漏,四圍無完垣矣。目擊心傷,不覺太息曰:此昔先君署教時,余爲兒嬉戲地也。憶當日祭祀朔望,諸生

衣冠濟楚，禮樂雍雅，與廟貌輝煌，廊廡整飾，燦然相映。不意時移風異，頽圯至此，良可慨哉！及詢厥故，僉曰：時值初定，當事者不暇念此。余因嚴諭鄉保，速移草束，謀所以修葺之，首倡捐俸。而學博劉君承堯、王君鎮寰，咸手額相謂曰：“斯曠事也，誠快舉也。”時劉生民譽、雷生承義等，慨然任之。遂約同志雷淑健、段貢朱、劉世佑、段上朱、晉淑雍、柳毓喬、劉世忠、段贊、呂元聲、段享朱、雷淑度、商廖、郭印亨、左惠元、段貢李、喬翰、晉淑向、王之柱、晉淑曠、晉淑穎、李櫝、晉淑沆、盧永祚、晉淑京、劉其厚，次第執事。孰為總理，孰為分督。三年來不分寒暑，不避勞怨。大成殿告竣，餘工尚未竟。至乙未冬，余將離平水，諸生咸歡然來前，且謝且餞，兼求文以記。余辭不敏，不得已，爰述其始末如此。其間莅任而重其事、大其功者，張君世麒也。繼之者，則洪君其清、趙君三長也。若夫左右襄事，則耆老晉淑望、商進魁、柳化龍、高登泰、劉世濟、何從龍、張強、王學說、郭居仁、王命新，皆公而忘私，克盡勤勞。例宜備書，以示後人。

周乐师子野墓碑记

【简介】

清世祖顺治十三年(1656)刊，原在曲亭镇师村，文据民国《洪洞县志》卷十六。

碑记师旷祠墓甚详。

作者范鄙鼎(约1681年前后在世)，字彪西，洪洞县人。康熙六年(1667)进士，养母不仕，闭户读书。十八年，荐举“博学鸿儒”，以母老辞。著有《五经堂文集》五卷，《三晋诗选》一卷，《语录》一卷，又以祖宏嗣有《晋垂棘编》，作《续编》十九卷，并行于世。

【碑文】

周樂師子野墓碑記

范鄙鼎撰。

按《一統志》，師曠墓在洪洞東南二十里，近有祠。按《山西通志》、《平陽府志》俱云：洪洞東南有師曠墓。邑例里名師曠，村名師村，其所由來者漸矣。先聘君輯《聰聖誌》四卷行世，記其言行、古迹、世系及後世秩祀、祭田、題咏、傳記畢備載。考其祠建於金大定四年，一修於元大德八年，再修於至正二十四年。明隆慶三年，先曾祖士元公修；崇禎元年，先聘君修；本朝順治十三年，余小子修，像仍舊。博考古迹，增之前殿兩楹，記諸石。獨其墓尚淹沒於荒烟寒草間，為樵牧所逼，耕耘所侵者二千年有奇。一冢癸山丁向，高一丈，縱二十二丈五尺，橫六丈五尺。頂上舊有孔，方圓盈尺，蓋一磚。牧童密伺之，投以瓦礫，始則鞦韆然，既而八音齊鳴。余惡其泄，堽以石，相戒勿越。今孔迹猶存。一冢坐其南之右，辛山乙向，高九尺，縱五丈，橫三丈四尺。一丘陵若斷若續，似冢非冢，坐其東，縱約十八丈，橫約三丈五尺，北五分南之一。天啓四年，先聘君約邑侯李諱若梓，立一碣於北冢上，今幾仆。余小子節水薪，儉衣食，購四旁地為冢，有圍以墻。北東南三面六十三丈二尺，西聯於祠臺，正南磚甃櫺星門二，扇上題曰：周樂師塋。塋內冢旁隙地五畝二分九厘，冢前樹碑一，高七尺五寸，題曰：周樂師子野墓碑。前石几一，石鼎一，石觚二。鼎依周百乳式，高四尺一寸；觚依商四象式，高四尺一寸；几方四尺，厚七寸。栽柏樹二百九十五株，松樹六株。古松似虬者二株，樗櫟楊柳無數。約土人清明拜掃，祈當道人誌以傳。又於邑南通衢立一碑，題曰：師曠故里。後之君子，睹斯碑者尚其補余小子知所不及、力所不逮云。客曰：唐虞三代以來，洪洞有兩人焉，一樂師師曠，一士皋陶。子念樂師，不念士乎。曰：先聘君輯《聰聖誌》四卷，念士與樂師同。土墓與祠在洪洞南十五里，為七省通衢，有官有士，過而問焉，且墓遇之。不然，假我數年，願與樂師墓同其經營。樂師墓與祠，僻處東山下，春秋蒸嘗外，蜾蠃伊威，蟪蛄宵行，一望凄其“不可畏也，伊可懷也”噫！

公署记

【简介】

清世祖顺治十六年(1659)刊,原在洪洞县衙,文据顺治《洪洞县续志·官司志》。

碑记建设接待来往官吏的“公署”事。

作者胡来陞,洪洞县人,历官明知县、工部主事、山东莱州府知府、湖广按察司副使等。入清后家居,工诗词,曾修《县志》。

【碑文】

公署記

胡來陞撰。

古者天子觀民風,察吏治,命下直指。歲一巡行方岳,激揚舉錯,以彰其法。侍御行臺設焉,以駐節官寮。參謁畢則委蛇而退,各就館穀。一時冠蓋輻輳,不得不借寓於招提園圃,知非體也。然洪當孔道,賓客絡繹,兼之驛遞傳宣,有躡雲之履未起,而冲星之駕已賁者。至將屈之茅舍齋頭,又褻甚。是胥吏卒徒之露處也,風雨寒燠之罔蔽也。大夫慨然曰:恐其獲罪於上,不得不借役於下。於是相縣治之南故置數弓地,戒期命日,庀材鳩工,剏然而鼎建之。命鄉義董其事,計贏絀,詳經畫、緡鑑以犒其勤,粟囊以資其匱。闕者平,凹者起。揆諸勿亟戒,以子來而趨事者紛紛矣。豎後堂三楹,正堂三楹,書室三楹,左右廊廡各五楹。翼以室,繚以垣,屏以門,匝以徑路。庖廡廐舍,罔不備也。其畚鍤之役,瓴瓦之費,宋棟之易,楨幹絢堊焉。費有多緡,大夫弗憊也。經始於己亥仲春,落成於季夏。邑士庶荷大夫覆庇之安,無可畢悉,陰謀不使大夫知,欲鑄諸麗牲之石,昭大夫功,以傳永永。大夫聞而止之曰:是不佞職也,何功之有?不克辭衆。因授簡與余,屬余爲記。余聞大夫以諳練之才,不事煩擾;淵淳之度,時切謹懍。自莅任以來,戴星出入,揮汗簿書,凡有質成,霆批斧斷,俾案牘一空。如修學宮以敷教,祠鄉賢以勵俗,築長堤而令往來之便,崇雉堞以嚴守禦之備,浚池隍以防潛越,懲兇惡以捕盜賊。折履黃髮,教愛青衿,革僞崇雅,挽澶還純。種種善政,載在口碑。故三稔以來,政通人和,化行俗美。即古所謂桐鄉、渤海諸君子,又何讓焉!異日者太宰大計吏,推爲天下第一,而不次之擢,可指顧以待者。是爲記。公諱三長,號遷如,江南繁昌人。

重修学宫记

【简介】

清世祖顺治十六年(1659)刊,原在洪洞县文庙,文据雍正《洪洞县志》卷九。

作者刘令誉,洪洞县人,前明御史、延安巡抚。入清后家居。

【碑文】

重修學宮記

劉令譽撰。

洪庠規模宏敞,壯麗甲晉甸,人文盛美亦稱是。稽其始,特創於浦公鉉,而宮牆完具矣。接踵補葺者,起尊經閣則李公炳也;移明倫堂、設儀門,則郡丞焦公思忠也。詳載碑記。至國朝癸巳,蘇公本眉別駕,以其先太翁掬丸署學博,故刻意增飾。後邑令趙公三長至,相繼督率。適聖天子崇儒重道,敕下天下州縣,咸維新孔子廟庭,將文明化成,睹太平之象有日矣。都人士紀綱部署,輸資效臂。越五載告成已,垂碑亭中。若前後諸公政績固在,獨功烈煌煌着在廟庭者,其食報當亦在此,不在彼。

重建儒学记

【简介】

清世祖顺治十六年(1659)刊,原在赵城县文庙,文据道光《赵城县志》卷三十七。

作者丁大年,大同人,时任赵城县教谕。

【碑文】

重建儒學記

丁大年撰。

儒學自明正統間知縣何子聰重修,距今二百餘載,圯甚。順治十二年,章邱安公錫祚作宰於斯,自捐俸百有餘金,以爲衆先。官師人士相率赴義,以力爲差,共得千金。擇日鳩工,授人以指命大年董其事。始於十三年之孟秋,成於十六年之仲夏。修廟以先師殿爲先,舊時梁壞柱傾,壁敗垣圯。今更梁易柱,植其基,然後厚垣墉、施丹雘。其次啓聖兩廡,又其次名宦、鄉賢亦如之。其它戟門、櫺星門,頽敗廢弛,一望心怵。今櫺星門外正面,列以三壁,東西周以垣牆,更豎二坊,一曰見美,一曰見富。舊有泮池在廟門外,談者以爲不利科第。今移櫺星門前,辟地建橋以壯觀。皆前此未有也。修學以明倫堂爲先,舊時瓦解木脫,不蔽風雨,今易朽補壞,美其輪奐。邑令朔望講卧碑於斯,初二、十六校文藝於斯。至于敬一亭,尊經閣,名存實廢。亭內所勒之石,閣內所貯之書,皆聖賢治世之大經,幾何不委諸瓦礫?於是建閣構亭,舉如其故。堂前有門三楹,中曰君子所履,東曰禮門,西曰義路。下逮齋舍庖廩,厘然具飭。工竣,凡官師人士,樂於輸助者,俱冊報,撫按給額旌獎。

贾美观舍地入塔碑记

【简介】

清圣祖康熙五年(1666)刊,原在广胜寺上寺,文据力空《霍山志》卷五下。

原书注:碑嵌于广胜寺舍利塔下。

【碑文】

賈美觀捨地入塔碑記

聞之天上人間龍宮海藏所造八萬四千塔者,乃昔阿育王當童子戲土之日報應。前言此塔者其一數也。二時顯瑞,無非釋迦佛舍利真身常存焉。余生居道覺,愧脫俗之無緣;童習淡素,幸佛地之易親。居恒供給閱藏,會禪流者多人;書室閉戶,覽諸經者數卷。抑欲至心淨業,種當來之正果;念純西方,續蓮宗之宿因。於七月三十親睹佛光,喜不自己。遂捨道覺莊稻地二畝,共銀二十六兩五錢,施入塔下,願作身安之微因云。

康熙五年七月三十日。

康熙六年御祭中镇文

【简介】

清圣祖康熙六年(1667)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是康熙帝亲政后祭霍山之文。

【碑文】

惟神巒倚龍門，峰盤太嶽。竦汾挹絳，育物福民。朕誕膺天命，祇荷神庥。特遣專官，用申殷薦，神其鑒焉。

康熙七年四月御祭娲皇氏文

【简介】

清圣祖康熙七年(1668)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是康熙帝亲政后祭女娲之文。

【碑文】

自古歷代帝王，繼天立極，功德并隆，治統道統，昭垂奕世。朕受天眷命，紹續丕基，庶政方親，前徽是景。明禋大典，亟宜肇修。敬遣專官，代將牲帛，爰昭殷薦之忱，聿備欽崇之禮。伏惟格歆，尚其鑒饗。

重修兴唐寺落成碑记

【简介】

清圣祖康熙九年(1670)刊，原在兴唐寺乡兴唐寺，文据力空《霍山志》卷五中。

作者阎承宠，赵城县人，时任直隶赵州知州。

【碑文】

重修興唐寺落成碑記

閻承寵撰。

考前史，唐太宗爲秦王時，勒兵趨上黨，破劉武周，路經於此。即位後，敕建是寺，賜名“興唐”，酬佛願也。歷五代、宋、元、明，千五百年間，其福國庇民，噓嶽鎮以有靈者，在在其不爽矣。香火隆盛，視別寺有加。洎清興，稽查前積逋，里人潛相竄匿，擠寺爲一甲，累衆僧以收受，解納諸雜役，而僧遂散四方，香火消歇者數年，因而疏漏圯毀亦數年矣。幸有縣父母荆襄袁公，招衆僧太心等而謂之曰：“爾輩爲佛弟子，聽根本重地自此損墜，是果誰職其咎也？即有里甲雜役，吾當爲爾等除之。”出十金，使之拾瓦礫，鋤蓁莽，鳩工度材，易正殿之椽棧，而翻瓦一新。兩廊暨水陸殿，毀者完之，缺者補之，山門亦易椽瓦如正殿然。至佛、菩薩、諸羅漢相，黃金璀璨，碧綠丹艸，種種莊嚴，咸臻其美。凡此皆募十方布施，若行三年，有所不足，繼以衆增己資，認可誓願，歷三年而後成者也。雖盛衰循環，陰有相者，而袁父母招來牽先之力，自不容泯矣。工成日，倩余爲記，余詳其事而且有感焉。神功浩竊，運用莫測，其廢也若或泥之，其興也若或使之。其由廢而興之機，又若佛天護念首此一方，而付囑賢父母以成此百世之功德也。後人景前徽而思後效，當生生世世，共襄善事，無替此萬年香火云。

重修兴唐寺碑记

【简介】

清圣祖康熙九年(1670)刊,原在兴唐寺乡兴唐寺,文据力空《霍山志》卷五下。

【碑文】

重修興唐寺碑記

邑庠生張啓鼎撰。

嘗聞佛自西天來,顯金身於漢朝。說法廣度,利益人天,而有功於世道者,豈淺鮮也哉?是邑之東有山,距城三十里,有古刹一所,名曰興唐寺。其佛像莊嚴,廟貌巍峨,奇峰羅列,翠山環繞,亦河東之一大叢林也。但寺歷年甚久,風雨摧殘,聖像慘淡,廊廡倒置,琉璃無光。緇衣之衆目睹而心憂,群懷再修之志,轉念所費茫然無出。適邑之信官鄭胤祚,善性天成,至誠中發,慨金相之失色,嘆梵宮之弊壞,頓生樂輸之心,捐出尋常之外,施銀五十兩,以爲輝煌殿廡之費。乃命工鳩匠,金妝法相,補葺前後殿宇。則廟勢之得煥,不復向日之斷牆破壁者,果誰之力也?若非鄭公之資助,亦安能有如此之璀璨也哉!真慷慨之義士,實法門之檀越。其德其功又何可不刊而誌之歟!今當告竣之後,故監石勒名,以永垂不朽云。

康熙九年九月吉日立。

康熙十三年御祭难臣晋大忠文

【简介】

清圣祖康熙十三年(1674)刊,原在明姜镇,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是康熙帝祭晋大忠之文。晋大忠,字心葵,清初赵城县明姜村人。康熙初年游历福建沿海,适逢海盗横行,官府募兵讨伐,晋大忠报名参军。康熙十三年,耿精忠反清,清军进讨。晋大忠率军大小六十余战,次次传捷。累功官至守备,兼行游击事务,奉命赴衡州,屯军繆村。夜间,忽被叛军包围,因兵力悬殊,力尽被杀。

【碑文】

鞠躬盡瘁,臣子之芳踪;恤死報勤,國家之盛典。爾晋大忠,賦性忠直,國爾忘身。御敵衝鋒,奮勇陳歿,联用悼焉。特頒祭葬,以慰幽魂。爾如有知,尚克歆饗。

康熙十五年二月御祭娲皇氏文

【简介】

清圣祖康熙十五年(1676)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是康熙帝为立太子事,祭女娲之文。

【碑文】

自古歷代帝王,繼天立極,功德并隆,治統道統,昭垂宇宙。朕受天眷命,撫御鴻圖,懋建元儲,前徽是景。明禋大典,亟宜舉行。謹遣專官,代將牲帛,爰昭殷薦之忱,聿備欽崇之禮。伏惟格歆,尚其鑒饗。

重葺衙舍碑记

【简介】

清圣祖康熙十五年(1676)刊,原在赵城县衙,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

【碑文】

重葺衙舍碑記

呂維楨撰。

余以康熙乙卯夏四月抵趙城,值王師西下,以戎服從事,再閱歲,邑事始得就理。余乃曰:“曠則思舉,隳則思興,天道人情,大抵然也。邑有署弗葺,責在長吏。”以白諸父老,“盍新之?”或有告者曰:“吾晉人,悉晉事。昔董安于之爲晉陽也,益國便民之舉,皆豫爲之,宮室棖棟不待腐而易,丹堊不待污而新,至今稱善焉。子大夫之至趙城,趙氓靡病也,工不費,役不奪,葺之便。”又有告者曰:“程明道之令晉城也,未聞有所興作,莅政之署,逆旅傳舍爾。聽之便。”余曰:“二者皆非所語余今日也。古者,鼙鼓取勤,子來恐後,猶藉民力民勞也。今衙宇之葺,吾出吾橐中,值吾值,料吾料,期吾期,寧言費、寧言勞耶!道旁築舍,十年弗成,需衆爾。吾不需衆,安于、明道,均不問其所繇矣。”於是庀材鳩工,計日趣事,自麗譙、中闌、廳事、退食、廊序、庖厨咸葺之;而縣尉之舍,贊政之廳,椽吏之廨,久爲曠土再建焉。繚以垣,門屬之門,階屬之階,基屬之基,邑始有完屬。余更進諸父老而告之曰:“工竟矣,於前之言爲不誣。諸父老能舉晉事乎?銅鞮、虎祁,弗飾弗營,至貽鄰國大夫壞館垣而納車馬,勤渠畚鍤,謝過弗遑,亦晉之已事也。《詩》不云乎:風雨攸除,烏鼠攸去,拮據任之,一朝躋寧,饗之百年。即起安于、明道於今,亦所不斤也。”礱石以紀歲月,知余之無侈前人、無廢後觀如此。

重修通惠桥碑记

【简介】

清圣祖康熙十五年(1676)刊,原在赵城县城北,文据道光《赵城县志》卷三十七。

碑记赵城知县吕维楨重修通惠桥事。

【碑文】

重修通惠橋碑記

城北窰子鎮,地當孔道,南北二澗夾之。山水涌出,行旅阻滯。昔人憂深慮遠,建立石橋兩座,凡驛遞商賈,皆由此也。歲久,山水愈大,南橋漸圯。乙卯,呂邑侯來,經過其上,周視橋址,嘆曰:“通衢之地,南北攸賴,可聽其圯而不修乎?”時邑人王明學等,齊聲而應。於是捐資募工,擇日經始,本鎮生員鄭運隆等與贊襄焉。既成,礱石記之,并列捐修姓氏,俾後之事者有所考云。

新筑滚坝记

【简介】

清圣祖康熙十六年(1677)刊,原在北霍渠上,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

碑记知县吕维楨在北霍渠上作滾水坝,解决山水冲渠问题。

【碑文】

新築滾壩記

呂維楨撰。

霍泉出廣勝寺山麓,引爲渠灌田。渠深丈餘,皆石砌,下至田與田平。勢有高卑也,山最高,雨則暴雨注下,注澗,渠水柔尋渠行,水自山下者,注渠水,壅塞不得流至田,且嚙渠,壞不易修,修矣,雨又復如是。渠不得利,病坐此。余爲築滾壩,橫亘渠水上,暴雨至則浮而過之,不害渠,渠得入田矣。成,立碑其旁,俾無毀。

赵公生祠记

【简介】

清圣祖康熙十六年(1677)刊,原在赵城,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

碑记赵城为原知县赵祥星建生祠事。赵祥星,顺治五至七年间任赵城知县,时任山东巡抚。

【碑文】

趙公生祠記

高珩撰。

古來名臣之垂烈千秋者,蓋粉榆爲社,丹碧留祠,麗牲摘文,樂章垂後,所以昭功德,誌遺愛,垂典型,示師表者也。夫明備詔祿,義主酬功,是以有景風之典,太常之紀,斧鉞弓矢之寵。錫貞珉,榮懷誼,切報德,是以有須昌之碑,樂公之社,峴首安丘之俎豆,迹似殊矣。而其載渴儀光,邈杳勿替者,意則同焉。故上之而晉接有儀,麟閣有貌;下之而金石欲語,劍履如臨,均此物此志不爽也。予以采薪之役,杜門却掃久矣。南榮霽日,維摩一床,栩栩也。客有剥啄柴扉者,乃趙城父老,介其邑令呂侯之尺一,而請大中丞趙公生祠之記。予瞿然曰:“諸君誤矣!三晉名筆,予不佞,安敢越國而奪賢士大夫名也。”客曰:“非敢率爾授簡也。公今覆露,三齊羊杜之治,先生之所目睹也。然不腆敝邑,蓋始基之實沈之畏壘,益可徵信於東海焉。”予莞爾而笑曰:“善矣。客之善於致詞,而言有物也。予雖不敏,安敢窺啓謝乎?”在昔名賢,所至便足千秋,不止尼父臨河、回車諸地也。即如仲宣有樓,長沙有井,此非功在民社,利澤群生也。而猶衣裾偶輟,風華奕世如此。矧于芄芄之膏雨,而宇下傳頌者乎?公之賜履璽書甫臨,滇雲告警,士大夫父老皇皇焉,以予征加派爲憂。時進謁鈴閣,率爾詢焉。公愀然曰:“皇上視民如傷,大司徒復稱名賢者,必不至是。且歲比不登,東諸侯之國,三黼爲憂者久矣。夫民,國之本也。厚下安宅,軍民尤翼翼焉。本固邦寧之義,謂何而以竭澤反裘從事爲也。萬一下尺檄及此,不佞當懷恤補牘,爲萬民請命。”予亟拜手而喜可知也。出亟告士大夫父老曰:“吾東得歲矣,可無憂也。”嗣是百城安堵,姑尤以西,聊攝以東,大河之北,衛水而南,提封千里,熙若春臺。蓋三年於茲矣。秦關楚甸,帶甲傳烽方未息,而不逞之徒,不知朝廷萬年之祚,三十年來天覆之恩,而蠢蠢思動者,間有之。乃二東千里,獨儷華胥,非公之明賜,而誰賜也。公乃於察吏安民之餘,乃簡彪虎,庀組練,進距踴三百之士,而椎牛灑酒大犒之,誓以同仇同澤之義。其有不率教而麗於法者,則司馬之法不少貸焉。屹然程不識之刁斗,臨淮之壁壘矣。蓋公之撫我二東也,仁心爲質,而義以輔之。糧莠必除,猘獠必翦,飛章告密,譟張其人者,必懲之勿貸。孜孜以殿天子之邦爲務,如田之有畔也。而尤能知所先務,以康食率典,導民息事豐庇之。此非量夕之積,蓋自山右以來,既以抗迹卓魯矣。旋而直指使則六條以肅,旋而大京兆則三輔以安,旋而大廷尉則三刺以明。雖爲齊魯之民,食趙城之餘,而大愜焉,亦無不可也。夫泰山之雲觸石而出,不崇朝而潤四方,此其氣之所積者厚矣。而沾濡所及,則贏博奉符之地,拜賜獨先,顧枯槁怒生,穎粟自喜,其

孰不以爲泰山之雨，獨私我者。而究之，溥被九羸之遠，如一同焉。則羸博奉符之沾沾以爲私我者，不亦淺乎？況我皇上睠懷，郅理側席，名賢將進，魁磊博大之臣，如往代韓范其人者，出視熊羆，入綜樞要，以登三代之崇竑者，非公其孰足當此！則文若之畔，宥密之符，公將坐而有之，并非齊魯之所得私也明矣。區區趙城乃以秋菊春蘭，比於亢倉之社，其必爲公之所不居也，又明甚矣。然而先河後海，厥有明徵，百穀朝宗，源自星宿，姑以慰趙城秋菊春蘭之望，不亦古人之義歟？異日者二東之百世祀，將比於尚父平陽而無斃，則趙城之祀，亦曰權輿可爾。我知趙城之人，洋洋矜於齊魯曰：公之博施，吾儕實先被之。我有田里，則公經劃之所餘也；我有子弟，則公教誨之所濡也。公之大受，自非尹鐸沾沾百里者之所敢望。然而膏雨百城，救寧四海，寧一思發軔之地，而一日遺我哉。是則廟貌之不可少也。蓋日日端冕而臨之矣。君子謂，是役也有三善焉：公之甫分符而即民和，留遺愛也，如此趙城之人，能永去思而不忘舊德也；如此呂侯之奉典型範，馳驅而能自得師也；如此甘棠、蔽芾、簠簋、弓裘、殯殮千秋之爲烈，可以風矣。又豈蒲阪之光施哉。公名祥星，字松石，遼東義州人。

大司马中丞赵公生祠记

【简介】

清圣祖康熙十六年(1677)刊，原在赵城，文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

【碑文】

大司馬中丞趙公生祠記

呂維楨撰。

今吾山左開府大司馬趙公，初令趙城，今三十年矣。趙城人思之不置，建生祠南郭。吾鄉高侍郎公撰文碑之。予乃於祀事之頃執康爵。諸父兄進言曰：“茲祠之建也，或有異辭焉。謂公今位三公，保釐東土，山以左六郡百四州邑諸衛所，自方伯以下皆屬之，比之唐節度、宋使相，至重也。今建祠在一邑，與前令斯地者，歲時伏臘，受蕞爾土之俎豆，功在社稷，而飫百里之供，得無隘？”余曰：“唯唯，否否，不然。嘗讀史，古大臣樹大勛勞於天下，繪圖雲臺，畫像麟閣，或朝廷命立祠京師，賜之御製碑銘。而考其發軔之地，即偏州下邑，苟一寓迹，咸有專祠。俾諸黔首之拜舞而咏歌焉。”余來趙城，展謁諸前令堂宇，馬北平王燧，宗忠武公澤，皆以股肱元老，夾輔王室，爵列五等，寵埒九錫。其視師河東，開幕大梁，統數十州之區，領幾刺史轉運之任，亦猶之乎？公中丞東省也，趙城人皆列之名宦，與前之令、若丞、若簿、若尉、若博士，共聽二仲之鐸鼓，享一邑之血膋。倘有錄兩公之全傳者，曰宜紀之太常，書之司勳，銘之太廟，不當以一邑屑，趙城人其何辭？而竟未有議及此者。我公今即拜大卿，屏翰天家，視唐之節度、宋使相，亦不過如馬北平王、宗忠武公爾，何靳其祠於下邑也？卓子康封侯矣，而廟於密黃；次翁宰相矣，而廟於潁，蘇文忠晉尚書翰林學士，而祠於杭，祠於黃，祠於惠，而鳳翔福倡，皆其初試也。而且丹雘崇崇，榱棟翼翼，後之人經其旁，亦必曰快哉。公游履所至，帷幕所臨，史冊誇爲盛事，今古以爲美談。我公即歷臺諫、大京兆、大廷尉，而霍山汾水之間，嘗鳴琴而治焉。朝夕寤寐，必不忘趙城之人；趙城之人飲其惠，茹其澤，肖像而事之，亦天道人事之所不廢也。衆曰：諾。然予有厚幸矣。予家稷門，托公部下，父兄子弟，日沐浴其膏澤，而一官匏系，藉公之前鑒，奉而行之，不至覆鼎隕越，獲罪於趙城之民。今日睹甘棠，趨畏壘，均有益於風塵下吏，於公無與也。公諱祥星，號松石，遼東義州人，爲之頌。頌曰：

抗峻宇兮崇丘，拏芳若兮清流，仰今模兮姑尤，溯發軔兮簡疇。

甘棠垂愛兮塗巷歌謳，望霍嶽之卿雲兮，聯羅山之石樓。

今其擁高牙與大纛兮，展辰告之吁謀。神明翱翔於舊地兮，紛紛總總容與而彝猶。

邑侯刘公祠记

【简介】

清圣祖康熙十六年(1677)刊,原在赵城,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

刘公,即刘四端,万历末年任赵城知县。今霍渠水神庙有所定北霍渠祭祀碑。

【碑文】

邑侯劉公祠記

呂維禎撰。

舊朝考最,縣吏莫如調繁簡,例臺省銓部無驟授。巡方歲一按部,中丞時奏聞,察其賢者,調繁大邑,臺省銓部十九除於此。更舉其尤賢者,改附郭邑。附郭邑之得臺省銓聞,百無一遺者,他日諫議、經濟多屬焉。余之趙城,知前邑侯劉公,當萬曆末調臨汾,趙城之人紛紛謂:臨汾何奪我長吏劉公!田疇子弟,我公撫之兩載矣。問學校,學校興矣;問風尚,風尚淳矣;問秀良,秀良登矣;問文學,文學盛矣;問綉版、勾股,清矣、正矣;問萑苻、武斷,銷矣、草矣;問煬而蔽、文而舞,窺伺而叢借者戢矣、遁矣。霍山汾水之區,社鼓方闐,庚桑其祝,何奪我長吏劉公?臨汾人曰:臨汾之田疇、子弟、學校、風尚、秀良、文學、綉版、勾股、萑苻、武斷,猶趙城也。臨汾,河東首邑,戶口田賦諸務,甲洪洞、翼城諸邑,其於趙城五之倍、三之倍。朝廷以公巨材鴻模,不限於偏小邑,遂有臨汾之擢。趙城人曰:蔣婉之弗囿於百里,卓茂之暫試於一方,終不能盡展其所施。公之治最狀當臺省、當銓部,臨汾雖巨邑,其不宜公,與趙城等也。相爭不置,不得已,趙城人聽公行,餞於郊,餞於郡之郊,踵相接、脛相屬也。乃肖像而祠之於南門之外。後令邢臺吳公道明作文紀之,迄今六十年,趙人思之無替。祠且圯,衆欲新之。余曰:令事也。《語》有之,前事之不忘,後事之師,亦從乎其善而言之也。余莅於茲三載矣,治田疇,訓子弟,則思公;飭正學校、風尚、秀良、文學,綉版、勾股,懲姦弭亂,進賢汰不肖,則思公。幸勿隕越於趙城之人,無非公之明賜也。食其惠而不知報,受其益而不知感,則余之罪戾寧有既乎!余滋懼而茲戚矣。甘棠之勿翦,謳歌之不忘。而庀材鳩功,圖新厥事,狀其廟貌,飾其棟宇,率趙城人尸祝而俎豆之,水旱疾厲,藉公靈爽以無恐,皆繼公而綰綬者之事也。余更重公者,霍泉稅煩重,一切去之,著爲令,歲省金錢巨萬,仁人之澤普及百世已。昔西門豹治十二渠,鄴下人思之,豹嚴重任威,不若公之煦煦而慈厚也。史氏將采之《循吏傳》,此祠也與桐鄉、汜鄉同不朽於千百祀云。公諱四端,河南息縣人,進士。系之頌,頌曰:

霍有嵎虎,曷易馴也?汾有狂瀾,曷易障也?祠之外隆隆者曷以碑也?祠之中峩峩者何以貌也?祠之下芻三焚,禮三登反紛紛者,黔首何以聚也?則曰:維公之故!用是撫畏壘而拜曰:吾之鑒,吾之師!

(编者注:道光《赵城县志》卷三十四亦载,文字多有不同者。)

邑侯秦公祠记

【简介】

清圣祖康熙十六年(1677)刊,原在赵城,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

秦公,即秦嘉兆,顺治初任赵城知县,后任平阳知府。

【碑文】

邑侯秦公祠記

呂維禎撰。

嘗讀史，一代肇興，必有司牧宣化之臣，分符州邑，辟草萊，啓荆榛，登斯民而衽席之，若漢之有密令，唐之有萬年令是也。天子璽書褒之，黃金賜之，御屏紀之，九卿臺司除之，命太常司勛執筆載之。而諸黔首留其衣冠，崇其廟貌，臚於禮官，春秋之祀典，千百世勿斁也。我朝龍飛，慎擇守令，與宇內更始。賢良之士，咸思爲用。一時從龍之彥綰綬而出，咸膺民社，在晉者有趙城令秦公。公家世遼左，筮任茲邑，鼎革之際，兵火甫息，百堵未作。公至，則慨然曰：“瑩瑩殘黎，必不可操切而治之也。曹平陽之爲齊相也，齊大儒以百數，獨師，蓋公一切與民休息，今趙城亦猶是也。”招流移，寬賦役，恤鰥寡，弛刑罰，邑蒸蒸有起色。謁媯皇廟陵、霍山中鎮，暨簡子、紀將軍祠神，尊卑大小不可紊也。春祈秋報不可愆也，俎豆血膋不可闕也，迎送神曲章不可嬉而玩也。公親牲房，肅鼓鐘，虔洗登，捧祝冊，數十年明禋大典，一時舉行。飾學宮，課多士其中，弟子員必加禮焉。一日謁中鎮廟，見其傾圯，浩然嘆曰：“祀典正矣，而廟自貞觀來，歷代御祭遣官祭告。天子懷柔百神，遍禮嶽瀆川鎮。爾大神所居，飄搖於風雨，剝蝕於鳥鼠，不義甚！”乃庀材鳩功，計日而竣。下至簡子諸祠并築焉。事神治民，百廢具舉，爰酌道里遠近，賦役多寡，并三十五里爲十五里，衆皆稱便。南北道久塞，公開之。北走太原，南走平陽，商旅踵至矣。而舞文之胥，析冠之姦，革面匿迹。不逾年，趙城稱大治，乃晉公平陽郡守。趙城人思之不置，祠祀之，數十年虔祝之，不少衰。予每過其下，輒愀然太息，曰：“民之不可愚也，有以夫！”當公之初至也，趙城屬新造邦，倘師火烈之說，御衆如束濕薪固不可，而苟且從事，計明而去，漫不爲理，視邑若秦越人之肥瘠，此又公之惄然不自安者也。嗟乎，公甫去而祠之，猶云公去未遠也。今歷過三紀，官遷數地，而京峴之碑猶築，黃澤之音未歇。詩不云乎：“無言不讎，無德不報。”趙城人之與公，實有不可解者，非以升沉顯晦論也。祠漸圯，謀新之，衆應之罔後。飭丹堊，潔棟宇。告成，事系之頌。頌曰：

簡原肫肫無峻阿，霍泉沄沄無頽波。赤革莫謁劍其鏑，春風化日蒸太和。

庭除楔綸野除駮，堯都五馬何熏灼。山城百里賡弦歌，坎其擊鼓舞婆娑。

公千秋而百祀，莅茲地以蹉跎。

重修尊经阁记

【简介】

清圣祖康熙十六年(1677)刊，原在赵城县文庙，文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

文中解释六经渊源，颇有新意。

【碑文】

重修尊經閣記

呂維樞撰。

少時讀陽明先生之言曰：“尊六經者，所以尊吾心之六經也。吾心有陰陽消長而尊《易》，有政治得失而尊《書》，有興觀群怨而尊《詩》，有是非邪正予奪褒貶而尊《春秋》，有節文條理和平順豫而尊《禮》、《樂》是矣。”予以爲未盡也。予嘗謂尊六經者，所以尊吾夫子之六經也。《易》，自河圖貢瑞，庖犧氏所有几畫，爾後演於文王，演於周公，分卦布爻，一卜筮之書也，定吉凶，示趨避而止。至吾夫子爲《系傳》、《文言》、《十翼》，而始爲開天成務之經，理數兼至。與天地合德，日月合明，四時合其寒燠，八方合其剛柔。故曰：伏羲、文王，後天者也，後天而奉天時。孔子先天者也，先天而天不違。不然《連山》、《歸藏》亦昉于庖犧，行於夏商，曷不列之學官，傳之萬世也？自吾夫子贊《易》，而《易》尊。《書》，自炎帝《臨魁》至《秦誓》，凡二千三百五十篇，至煩多矣，各代文告科條爾。至吾夫子刪之，斷自陶唐，以百篇爲《尚書》十八篇，爲中候、故都、俞吁咈之辭，咨嗟儆戒之語，炳若日星。不然軒轅命史頡皇制文字，其書甚繁，何不列之學官，傳之萬世也？自吾夫子定《書》，而《書》尊。《詩》，郊廟宗社爲《頌》，朝廷軍國爲《雅》，在諸列國太史采之爲《風》，亦不過樂章歌謠也，

凡三千三百，自孔子刪之爲三百篇。四始六義昭然大備。不然皇娥諸謠，起自曼古，《卿雲》諸什，著在唐虞，何以不列之學官，傳之萬世也？自吾夫子刪《詩》，而《詩》尊。《春秋》本魯史。玄公以下，惠公以上，非魯史乎？周天王柱下所守，石室所藏，以及百二十國之寶書，如晉《乘》，楚《梲杌》之類者何限？觀射父倚相趙衰，董狐號良史，何以不列之學官，傳之萬世也？吾夫子筆則筆，削則削，是非二百四十二年之中，文萬八千言，厥指數千。即游夏不能贊一辭。左氏丘明，司馬太史公，文章高萬古，雄百代，亦僅依經作傳，稱揚贊嘆而已，它何論焉！不曰周天王之《春秋》，魯之《春秋》，而曰孔子之《春秋》。宋大儒曰：《春秋》孔子之刑書。吾夫子亦曰：吾志在《春秋》。自吾夫子作《春秋》，而《春秋》尊。《禮》、《樂》肇自循蜚，而備於周公。冠、婚、喪、祭之儀式也，金聲玉振之終始也。自吾夫子與其門人曾子、子夏之徒，參證考定，訪於老氏，考於萇宏，語之魯太師。千萬世之諭，三千三百八音，九成舉，無逾其範圍。此吾夫子之俯仰天地，進退百王，度越古今，斟酌常變。其言性與天道不可得而聞，而垂此六經以教天下，後世之學者，而誦讀六經，不尊吾夫子而誰尊也？宰我曰：“以予觀於夫子，賢於堯舜遠矣。”由今觀之，堯舜之《典》、《謨》、《訓》、《誥》，義文周公之畫卦爻象，咸賴吾夫子以傳。即如陽明先生言，人心自有六經，亦藉吾夫子有以啓迪之爾。余故曰尊六經，所以尊吾夫子之六經也。故建尊經閣於宮牆之內。趙城學宮，殿宇兩廡，櫺星戟門，暨明倫堂，尚未圯毀。其赤白之漶漫者新之；草萊之葳蕤者除之；籩豆洗錙俎登在貯者省之。建敬一亭，修兩博士宅，皋比之間，有完堵焉。而尊經閣久壞不治，諸弟子鼓篋其中，丹牘不飾，棟宇不完，令曠職矣。築之操縵安弦，各有其所，邑之先務也。功竣，勒之石，以告後。著之銘，銘曰：

轟轟霍鎮，洋洋分流。茲閣臨之，行潦培塿。翼翼簡城，歸歸媯陵。

茲閣臨之，土阜荒城。仲尼道大，堯舜莫同。微言大義，隆隆崇崇。

貯函列帙，多士武從。蕪穢弗治，悚懼予衷。修之葺之，適觀厥成。

垂諸金石，用詔無窮。

新建敬一亭記

【簡介】

清聖祖康熙十七年(1678)刊，原在趙城县文廟，文據乾隆《趙城县志》卷二十二。

文中解釋“敬一亭”之由來，可參看明嘉靖年間六通“御制”碑。

【碑文】

新建敬一亭記

呂維禎撰。

康熙十有七年戊午夏，余知趙城三易歲矣。百廢俱舉，其最大者，莫若學宮。余省視之，咸葺新焉。而敬一亭未建。余慨嘆者久之。諸弟子員抱書楚楚來階下，曰：“公曷爲嘆也？”余曰：“嘻！諸文學欲聞之乎？舊朝嘉靖時，內閣張文忠公孚敬厘正典禮，奏諸天下府州縣學宮立敬一亭，列程子《視》、《聽》、《言》、《動》四箴於其中。其意以爲視聽言動，不一而總，歸之於禮，斯敬一所由起也。”而學者又廣乎敬之說曰：自大義乖，微言絕，百家爭鳴，異學蜂起。於是有楊墨家、陰陽家，有名、法家，有縱橫排闔諸家，殊塗異軌，於聖賢之道，紛而難辨，歧而莫稽。微茫津漫而不可尋詰，固矣。而吾道中復有子張氏之儒，有子夏氏之儒，有子游氏之儒，秦漢來有蓋公、韓太傅之儒，轅固、浮丘、高堂、梁丘之儒，至不一矣。迨至宋而考亭與金溪異，西山與慈湖異，至明而河東白沙與姚江龍溪異。文忠公鯁鯁然憂之，俾於宮牆之內，構此新舍，使哀衣博帶、執經問業之徒，走園橋，拜皋比，聽鐸鼓，采齊肆夏，操縵安弦，皆一其心志，齊其觀聽，齋拔其神明，合併其思慮，以從事於洙泗之教，於百家則黜之，於曲學則正之。渾考亭、金溪、西山、慈湖、河東、姚江、白沙、龍溪之

異，同而一之。敬一亭之設，學者端有賴焉。今者，雖時逢昇平，學者踵出，而漢陽學士，服膺紫陽，蘇門遺賢，規仰南郭。聖天子建中和之極，遵尼山之旨，諭各直省，博采名儒，講求宗要，收天下學者之視聽言動於此志此物之中，敬其一而攝其萬，此尤其時也。且古今稱聖人者多矣。曰堯舜，曰禹文，曰周公，精一危微，怠勝敬勝，而總歸於五父之衢，若百川之朝宗一海，群山之仰止一岱，斯所謂敬一也。又曰：吾夫子之仕止久速動靜語默，呼曾子而告之曰：一貫。此吾夫子所謂敬一也。今趙城亦邑也，爾諸文學得無異，乃趨旁，乃見支離其學術，此吾之所以慨嘆無已，汲汲取敬一而救之也。爰飾敬一亭，計日鳩工。工竣，記其工役年月於石。乃著之銘，銘曰：

猗歟至道，渾淪大同。其原自天，宏之者人。尼山既喪，學術紛紜。

堅白互出，同異爭雄。誰其正之，永嘉元臣。取名敬一，巍峨其亭。

四箴具立，學者景從。予省堂構，是經是營。畚鍤拮據，用董厥成。

言言斯築，麗彼趙城。類璧多士，視此刻銘。

娲皇庙古柏记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

【碑文】

媧皇廟古柏記

呂維禎撰。

媧皇廟東廊下一柏，高百尺，枝四向，相屬約數十步，四五人抱弗合。隙中一樹出，高二三丈，徑數尺。風動風寂，簌簌聲不斷也。人有言：物以退藏者為貴。曲木雜卉，淹沒山谷，不材終其天年。若茲柏在古皇陵廟中，匱古來人所仰庇，而茂枝卓杆，亭亭秀拔。若召伯甘棠，勿剪勿敗，壽於千百年之人心，愈顯則愈久也。

豫义士祠记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊，原在大槐树镇下纪落村豫让祠，文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

豫让，春秋战国间晋国人，为晋卿智瑶家臣。晋出公二十二年(前453)赵、韩、魏共灭智氏。豫让用漆涂身，吞炭使哑，暗伏桥下，谋刺赵襄子未遂，后为赵襄子所捕。临死时，求得赵襄子衣服，拔剑击斩其衣，以示为主复仇，然后伏剑自杀。后世尊其为义士，山西多处有“豫让桥”。赵城的“豫让桥”在下纪落村。

【碑文】

豫義士祠記

呂維禎撰。

邑南十五里國士橋，俗傳豫義士遇趙襄子處也。其北為祠，春秋祀焉。當其三卿分晉疆，王命為諸侯。其後南面稱孤，擁數千里之地，與秦、楚、齊、燕相抗衡，可謂盛矣。今邯鄲、大梁、南陽之墟，求其故宮舊都，皆頽垣荒壘，而吞炭漆身，斬衣三躍之徒，傳海內而名後世，其得失為何如也？後人列之《刺客傳》，嚴而核

史家之例爾。究其義，與要離、專諸同科，然兩人皆事成而無憾。義士雖血食於晉之人，吾知其終有餘恫矣。吾所最重義士讓者，智瑤雄大時，諸智皆去之，爲輔氏。骨肉之戚，願同行旅。義士以一介疏逖，比之列國群公子客，未得如馮驩、齊貌辯、毛公、薛公之儔也。進諫其主而不能，退保其身而不忍，自分一死酬地下。迨其晉陽師潰，變姓名，棄妻子，忠於所事，義無所顧。智伯既狂且無謀，較之抽桃園之戈，賦貽戚之詩，冀出山而免者，有別。此予之不取下宮之難有杵臼嬰，而取造父之區有義士讓也。祠久且圯，爲潔其庭宇，以勸後之爲義士者，系之銘。銘曰：

汾水竭，霍山崩。主人義，弗可輕。匕首揮，馬足驚。

與襄子，爭死生。迎送曲，神其聽。修厥祠，俾無傾。

汉将军纪公祠记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊，原在赵城镇上纪落村，文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

【碑文】

漢將軍紀公祠記

呂維禎撰。

漢將軍紀公祠，在上紀落里，元至正間建也。予至拜其下，愴然曰：甚矣，將軍之不遭也。當楚漢對壘，公脫高皇於危，炎祚興亡，一呼吸間耳。意必有國邑之封，縱不敢如留侯、鄼侯、條侯、絳侯、平陽、曲逆，庶幾酈商、靳歙、呂馬童之儔，而竟未之聞也。高皇諱脫身之辱，自謂王者不死，何藉乘冠車而誑楚者？噫！太過矣。俗傳公爲趙城人，而數椽之厝，經晉魏而唐而宋，至元之末造始就焉。甚矣，將軍之不遭也！急葺之，以慰將軍千百年魂魄。

育嬰堂记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊，原在赵城，文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

当时的育嬰堂，类似于今天的社会福利院。

【碑文】

育嬰堂記

呂維禎撰。

育嬰堂者，今相國馮公倡諸公卿，建自京師而旁及諸州邑也。余筮趙城，命築斯堂，以收境內之呱呱無依者。余拜手稽首曰：“余素志也。”及擇於養濟院之旁，構數楹，告諸大夫士庶曰：“凡嬰兒，自彌月至周歲遺棄者、父母歿無歸者、父母貧不能養者悉收之，鬻乳母哺之，少長則飲食之、襁褓之，病者醫之、診調之，有富厚家欲撫養者厚其貲以送之。日視之，俾嬰兒無恙，月視之，俾嬰兒無恙。乳母若而人直若干，給事若而人直若干，仿相國之制而行之，其如約。”余再拜稽首而言曰：“甚矣！育嬰之道大而澤廣也。孟子言文王王政有四，余以撫孤爲最難。啼饑號寒，猶曰能啼饑、能號寒也。兒周歲而齒，繼而能言，繼而能履，能哺粟，

能吸湯，寒暑之相侵，病癘之切休，不知告也，號焉而死。爲之察其顏色，聆其音聲，視其起卧，勻其饑飽，供其口而弄，必提之携之，復之顧之，鞠之育之，拊之摩之，一如其父母，而後可執塗之。人而提之携之，復之顧之，鞠之育之，拊之摩之，嬰兒非若有知識者，此所謂施而不求報恩，而不計酬，勿論下中，即中賢者亦且難之，非大仁人君子以萬物爲同體、以群類爲一家，法文王之意，本康誥之言，如相國者，蓋已艱矣。余相國同邑人，屬在受業，睹相國起家孝友，列位輔，正色立朝，坐掌皇判軍國紫泥文書，佐聖天子贊理萬幾，講求治安，大綱舉矣，而復孳孳與濟人利物，有關於生全者，不憚勞心力，捐貲財以圖之，育嬰特其一事爾。前輩有言，見善也而效之，見可也而爲之。余嘗聞諸聖賢之訓矣，令茲三載，所宜爲者不敢後，矧重以相國之後，所以汲汲有斯堂之築也。臨養濟院，取養老恤友之義，後之莅斯土者廣其意而行之，余竊有厚興焉。”系之銘，銘曰：

惟我相國，寅亮彤庭。軍國治要，籌咨經營。表正四海，旁及童蒙。

有呱者孤，賴以生成。余仿其制，堂於趙城。刻石勒辭，以勵後人。

趙簡子祠記

【簡介】

清聖祖康熙十七年(1678)前后刊，原在趙城縣城東北三里，文據乾隆《趙城縣志》卷二十二。

碑記知縣呂維楨重修趙簡子祠一事。

【碑文】

趙簡子祠記

呂維楨撰。

趙城東北三里有簡子祠，其後則墓也。余以春秋祀其下，肅衣冠，謹趨拜，嚴視聽，潔籩豆。盤飴洗登之物，先期省鸞刀，後事致肸蠃，優乎懌乎，若有所聞見也。客曰：“過矣！簡子雖晉卿，實侯國之大夫也，秩在陪臣，命不出於王朝，名不隸於周官，擅持國柄，強與盟會。倘周王莅明堂而正職方，在所必黜也。子大夫以進士高等來知邑，聖天子提封萬里，四海一家，分符佩綬，亦古諸侯之意也。執禮過恭，神弗敢蠶吐之矣。按古史《晉乘》，簡子於尹鐸近偏，於嬖奚御近惑，於物化人化之嘆近愚，於畜晉陽之甲、納亡人於戚近偏、近僭。吾夫子驅車如晉，聞寶鳴犢、舜華之殲，作臨河之操而返，誰實爲之？簡子有焉。子夫口家鄒魯而濱洙泗，嘗聞孔孟之遺訓矣，亦何羨於簡子而然也？”余謝曰：“客誤矣，誤矣！吾聞之前輩曰：‘令諸邑者視邑成事，治諸邑者視邑前哲。’趙城爲簡子采邑，亦天子之所命也。田賦戶口先我而理，社稷勾壘坊墉先我而立，兄事友、事士大夫先我而周旋，徭役先我而興革，霍山岩岩、汾水滄滄，先我瞻望而祀告。當其時，趙城人父母奉之，神明頌之，崗陵禱而公堂祝之。自有書契，來莅趙城之久，治趙城之專，未有若簡子者。今其受篆令趙城，視前輩如劉公、如秦公，甘棠蔽芾之築，風雨之飄搖，鳥鼠之剥蝕，經其旁爲之淒愴太息，亟思葺而新之，矧簡子蓋世有趙城者也。余不敢鄙彝夫趙城之民，而敢玩無禮於簡子歟！趙城之區，水旱之不時，疾癘之間作，以至兵燹厄難，尚欲乞靈於簡子，以輯和此一方，而歲時祭賽，載在會典，余例而行之。客謂禮過恭，不亦甚乎！余青人也，前青太守汪公，禱雨蒙山，三獻禮於顓臾之祠。顓臾魯附庸，社稷臣也，律以爵，亦侯國之卿大夫爾，太守朱服象笏，師師重寄。曷至是？君子曰：‘汪公此舉，以青民也。’余不敏，願附於汪公之後，省其祠，圮者、敝者飾焉。”

汉大夫邳公墓记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊,原在堤村乡北石明里,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

【碑文】

漢大夫邳公墓記

呂維禎撰。

余西涉汾水,抵石明里,一丘巋然。訊諸土人,曰:“漢大夫邳公墓也。”視其碑,良然。舊讀史,王莽篡漢時,公詣闕上書,請還劉氏天下,莽怒,收之獄,在銅馬帝兵未起前。偉哉!宇宙一奇男子也。迨光武中守“寅上門”,踪迹落落,似宦似隱,范蔚宗無特識,不為立傳,故莫詳其州里。余令其地,猝然知公之為此邦人也,雖然頗疑焉。晉之人號慕樂善,多藉名賢以為重,水邱鈞游亦必有所深考,且墳而不廟。趙城人祠簡子、祠紀將軍、祠豫義士,公之為茲鄉人,或出于邸畹、牧豎、田夫、野老之口,而學士大夫徘徊瞻顧,欲廣搜史乘以求夫至當,是以數椽之厝,猶後於群公爾。然《統譜》云:“河東有邳氏”,趙城人以墓墓公,未盡為妄也。墓藏公體魄,請為辭以慰公:

漢棟頽兮赤帝泣,銅人識兮天位愴。封事上兮巨臣懼,乾綱正兮四維立。

魂仿佛於公山兮,啓余心之弗昧。欲構數椽以妥公兮,慮非其地而遐棄。

新建蕭曹二公祠碑记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊,原在赵城县城,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

蕭曹祠,祀西汉名相蕭何、曹參。

【碑文】

新建蕭曹二公祠碑記

呂維禎撰。

邑土地祠設漢蕭相國像,蓋同饗云。余曰:“異哉!吾聞之,鬼匪類而歆,匪地不棲,匪相謀不合食。茲祠非其類、非其地、不相謀者也。無論鄭侯起豐沛、佐高皇有天下、垂炎祚四百載、除秦暴苛政、與海內更始、千百世言吏治者宗焉,俎豆血膾應遍諸郡邑,而土地祠列在五祀,祭弗達於諸侯,坊墉、壇壝、馬鬣、猫虎、皂白、弓幾、毛髮、藏絡之間一魁然者爾。即以茲邑,論其所撫綏寧輯霍山汾水,竟簡子之采地而止,名位不相稱,祈報不同科,歲時祭賽,同豆、同登,而風馬、雲旗、精爽、肸蠁,必有離而不能合者。”亟撤之,創三楹以妥鄭侯,曹平陽附焉。鄭侯,平陽所師也。土地仍其地,亦新之。礱石以召後。

修筑城垣记

【简介】

清圣祖康熙十七年(1678)前后刊,原在赵城县城,文据道光《赵城县志》卷三十七。

碑记赵城知县吕维翰补修城垣事。

【碑文】

修築城垣記

今秋霪雨甚，至念日不霽，郭內外房舍傾者，日十數告，而城垣崩圯數百尺。前築者，基不完固，雨久，則土蠕蠕動，上重下易墮，理或然也。先是，歲時粘補，多派里甲，乾沒滋多，工浮易潰。予給值給糈，時驗日視，役不病饑，工不言勞。始於某日，成於某日，泐石知吏茲土者，不曠職如此。

邑侯朱公諱璘重新學宮記

【简介】

清圣祖康熙二十一年(1682)刊，原在洪洞县文庙，文据雍正《洪洞县志》卷九。

【碑文】

邑侯朱公諱璘重新學宮記

洪庠以壯麗稱，自浦公移建始也。厥後數加修葺，而國朝丁酉一役尤為盛舉，迄今又二十餘載矣。歲久不修，半就傾圯。己未春，卜吉興工，缺者補，朽者易，荒蕪者辟除，壅遏淤滯者開鑿疏導。越三載，大工粗竣，皆邑侯之倡也，鄉先生之助、邑人士拮据之力也。助工姓字備鐫於石，以勸來者。

康熙二十一年三月御祭媧皇氏文

【简介】

清圣祖康熙二十一年(1682)刊，原在赵城镇侯村女媧庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是康熙帝为“三藩”荡平祭霍山之文。

【碑文】

自古帝王，受天顯命，繼道統而新治統。聖賢代起，先後一揆。成功盛德，炳如日星。朕誕膺眷佑，臨制萬方，掃滅兇殘，廓清區宇。告功古后，殷禮肇稱。敬遣專官，代將牲帛，爰修禋祀之誠，用展景行之志。仰企明靈，尚其鑒饗。

康熙二十一年御祭中鎮文

【简介】

清圣祖康熙二十一年(1682)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据康熙《平阳府志》卷三十六。

这是康熙帝为“三藩”荡平祭霍山之文。

【碑文】

惟神高俯龍門，尊臨太岳。環汾控晉，納紀并條。朕祇承神佑，疆宇蕩平。特遣專官，用申殷薦。惟神鑒焉。

康熙二十三年御祭中鎮文

【簡介】

清聖祖康熙二十三年(1684)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據康熙《平陽府志》卷三十六。

這是康熙帝為巡視地方之事祭霍山文。

【碑文】

惟神協尊嵩室，峙鎮岳陽。坤極宅中，萬類茲大。朕祇承神佑，考禮時巡。特遣專官，用申殷薦。神其鑒焉。

廣勝上寺舍利寶塔序

【簡介】

清聖祖康熙二十四年(1685)刊，原在廣勝寺上寺，文據力空《霍山志》卷五中。

碑文記述廣勝寺寶塔歷史。

【碑文】

廣勝上寺舍利寶塔序

經有六波羅蜜，而布施居其首。凡施一椽一椽，片瓦寸磚，皆能長養功德，滋培福慧。何也？每在顯揚像教，勸誨痴愚也。故布施，尤重建佛塔廟。昔阿育王造塔八萬四千有十九塔。於震旦多寶誓願十方國土有說法講經者，我之塔廟為聽是經，故現其前。是以寶塔之建，信有無量勝因，非臆說也。山右平陽府趙城縣廣勝寺舍利寶塔，創跡於北周保定二年。神僧法江虔誠拜禱，故址法遺碑，空中降舍利，奉敕建造。歷唐宋元，代有勝迹。明天啓三年，大會和尚建立塔房，重修寺廟，官府勒石禁約。順治十四年，寺僧真虔、乘定、智如、覺幻、覺朗，發心增葺前後佛殿，上下方院。閱今卅年，煥然聿新。戒僧乘光，律行精嚴，克紹祖庭。間關來京師，檢藏塑佛，播揚前人美迹，乞序於余，曰：“願為鋪敘寶塔根由，以勸後來善信。”余應之曰：“塔廟功德，載於經典，何用余言？”師閱藏，請展法華多寶而讀之。有曰：治故塔者，生白淨天，其為鮮白，入珊瑚林；掃塔者，生意燥天，其身淨潔，猶如明鏡；去塔中草木者，生光音眾寶宮殿，光明昱昱，不可計量；以花香供塔者，生兜率天，諸毛孔有旃檀香，具三明六通及八解脫。道嚴供養塔廟，壽一百五歲。道卓建塔，三龍護之，拾得龍毛長三尺許。修空慧寺塔，有金甕相對。修檀臺山古塔，有古窑熟磚三千餘所。臨黃塔有水口花，彌滿三月。長乾塔石匣中有爪髮，引旋拳如螺。雍州塔有夜雨、寶屑、天花、芭蕉、棕櫚皆滿。魏州塔有降金銀花，小者如火精，大者如榆莢。靈鷲寺塔有群燕共銜像。智門寺塔有神色、黑蜂、連理木，甘露降。閑居寺塔有白雲如大蝶，色似青琉璃，翱翔而下。棲岩寺塔有基石，漸變盡如水晶。其它病者能起，攀者能行，瞽者能視，鼻不聞者能聞香氣。諸凡感應，載在佛藏中，不可思議，難為殫述。矧茲霍山寶塔，阿育王十九塔之一也。佛真身舍利現藏其中，顯化示瑞，昭昭在往代者乎？師但堅心參悟上乘，直接法印真諦，不落外道。因

緣門見舍利，復放祥光。天人帝釋，共雨寶花。當自有韋尊者，夜半持杵向閻浮世界語，毋俟余言之喋喋也。

叔向故里碑记

【简介】

清圣祖康熙二十五年(1686)前后刊，原在洪洞县城，文据民国《洪洞县志》卷十六。

碑文考证羊舌氏源流甚详。

【碑文】

叔向故里碑記

范鄮鼎撰。

叔向姓羊舌，一名叔肸，食采於揚，又名揚肸，詳載予《修祠序》中。洪洞在春秋爲揚氏，在漢爲揚縣，隋義寧元年爲洪洞。向官於揚，謂揚名宦可；食采於揚，謂揚鄉賢可。城小南門內數武，舊有祠，坐東面西。舊碑以爲叔向是已，又云埋羊存舌事見《羊祜傳》，又云衛人饋羹事見《襄公十二年》。予按《晉書·羊祜傳》無埋羊事，按《襄公十二年》無饋羹事，事在《昭公十三年》。碑又云：羊舌氏乃夏縣人，姓劉名正，字子璵。子璵父死而氣絕，其妻悲璵而亦死，故謂之孝義。予按《邑志》，隋時尹無考，亦無夏縣人尹洪洞者。甚矣，舊碑之誤也！請以《春秋左傳》正之。《左傳》晉悼公立，叔向得官。蕭魚之會有叔向，櫟之役有叔向。悼公卒，平公立，叔向爲傅。會於溴梁，涉於魚齒，城於著，濟於泮，惟向是依。秦伯之修成，齊侯鄭伯之賦詩，惟向是問。盟蒙門，享蕘罷，築館舍，食子干，惟向是資。索氏之勞，圉之勞，惟向是主。平公卒，昭公立，叔向在位。止子皮之用幣，料楚靈之將亡，知單子之無守。叔向之名，著於君公者如此！與師曠辨南風之在德，與晏平仲知陳氏之有齊，與子產論鑄刑之定非，叔向之名著於列卿者如此！焉得以隋人劉正誣之！再按叔向父羊舌職，兄羊舌赤，歷爲晉上卿。意叔向祇服厥父事，克恭厥兄，或謂之孝乎！叔向之言曰：肸之宗十一族，惟羊舌氏在而已。意叔向續戎祖考，無遏佚前人光，或謂之孝乎！刑侯雍子爭鄆田，叔魚納雍子之女，蔽罪刑侯。魚，向同母弟也，向乃施刑俟，而尸雍子與叔魚於市。仲尼聞之，一則曰：義也夫！一則曰：猶義也夫！俗謂羊舌祠爲孝義祠，理或然歟！予欲載其事於邑誌，爰記之碑以俟正於後君子云。

邑广文崔起凤重修学宫记

【简介】

清圣祖康熙二十五年(1686)刊，原在洪洞县文庙，文据雍正《洪洞县志》卷九。

【碑文】

邑廣文崔起鳳重修學宮記

范鄮鼎撰。

癸亥夏秋之交，崔、劉兩先生，以山右魁宿，前後司邑鐸。修學宮，培風教，供月課，嚴選讀，種種諸務，克殫乃職。越兩載，丙寅，古黎崔先生告予曰：學東西兩廡共四十二間，傾於去年六月初五日，成於本年八月初四日；西廡新造者一十有三，其外二十九間。後磚垣之安底石者五層。東西前垣內外，徹磚壓以整厚，根基寬三尺，隔牆俱磚。圈門內牆周圍磚二十三層，柱礎門窗，逐楹皆易，房舍巡捕，其未動者毫無滲漏。正

殿檐額，兩廡扁聯。大成門、名宦、鄉賢祠，勤樸斫，塗丹雘。大成門以鐵護樞。前後完致，與謀家一致。開先捐俸，計貲并力，竹頭木屑，亦必量用。百匠千夫，皆爲分董。余茶矣！先生其記之。予曰：學宮之修，凡有人心者，莫不共見先生之勤勞。此雖先生之言，而即予一邑之公言，而即予一人之私言。以此作記，既詳且確，何庸予爲？況吾夫子太學有廟，天下郡邑有廟，廟各有碑，碑各有記。孰不知吾夫子爲聖人？孰不謂聖人當學碑記諸文章？孰不勉後人宜學聖人？然終與聖人遠焉者，以其從書本上尋求，不從自己身子、見在職分上尋求，故愈求愈遠。薛文清曰：“讀盡‘四書’‘五經’之理，而反身不誠，終未有得也。”王文成曰：“既有官司之事，便從官司的事上學。若離了事物，都是著空。”先生克殫乃職，可不謂善於爲學者乎？才雖不盡於用，可不謂能讀委吏、乘田一節書，反身而誠者乎？天下廣文之修廟學者多矣，大抵楣間設色，墉頭飾丹，而聖像雨打、木主星觀者有之；不然，醺之盡鎚銖、揮之如泥沙者有之；不然，染指於舂人饌人，市德於侯疆侯以者有之。竹頭木屑量用，百匠千夫分董，開先捐俸，計貲并力者幾人？推是道也，可以廣文，可以不止於廣文；可以興起多士，可以不致於興起多士。崇禎癸未，關中周公承文司吾邑鐸，刻《誅泗纂錄》一書。自序曰：形上形下，是一是二，安知名象器數，不足發聖賢之心精耶？今年七月，江南學政李公振裕，有《學宮從祀應行釐正》一疏；八月，御史許公三禮有《請頒太學見祀位次》一疏。愚猶有議者。按《闕里誌》、《陋巷誌》、《三遷誌》曾志吾夫子畫像，自漢靈帝元和三年塑像，自魏興和元年被以袞冕，自唐玄宗開元二十七年加以九旒九章，自宋真宗大中祥符二年旒十二，自徽宗崇寧四年章十二，自金世宗大定十四年四配九旒九章，復聖亦自崇寧四年，宗聖亦自大定十四年，亞聖自宋哲宗元祐三年，述聖自宋度宗咸淳三年封公，與三聖同其冕服，應從同。明洪武初仍舊，十五年太學成，詔至聖以下去像，設木主。天順元年，置聖像一龕於文淵閣；嘉靖九年，詔天下撤像。昭代初仍舊，康熙九年從詞臣蔣公超請，詔天下設像。吾邑學宮復設聖像一堂，冕服之多寡，賢儒之位次，恐有未盡合者。惜崔先生丁內艱去，汾陽劉先生來在旦暮，同志君子與劉先生遠考《闕里》四誌，近參李許兩疏，正冕服之數，定位次之叙，易易耳。是記也，兼以誌禱。

虞士庭堅墓道碑記

【簡介】

清聖祖康熙二十五年(1686)刊，原在甘亭鎮士師村，文據民國《洪洞縣志》卷十六。

【碑文】

虞士庭堅墓道碑記

范鄙鼎撰。

康熙丙寅秋，予既創築師曠塋域成，具呈當道，請入諸誌書。畢，念成周之有師曠，猶唐虞之有皋陶也，乃步自邑西南十五里曰皋陶村，謁祠展慕。祠坐孔道，建於元元統二年里人段亨之年。歷代修葺曼碩，春秋血食，無庸議。獨墓坐村東二里許，一望蕭條，垣墉既頹既崩，荆棘方苞方茂，五豕欲隱，三碑僉斷。予乃召土人芟荆棘，勤垣墉，拭碑苔，扶豕丘。重樹一碑，以記之曰：古稱皋陶，初名咎繇，少昊後。繇生馬喙，忠信疏通，爲虞士，封之皋，是爲皋陶。有子三人，長伯翳，能馴鳥獸，事虞，食於羸；次仲甄，事夏，封六；次封偃，偃之後俱食於楚。今六安縣亦有皋陶冢。《左傳》稱皋陶一名庭堅，高陽氏才子八人，謂之八愷，庭堅其一。又稱六、夢二國，皋陶後。庭堅，皋陶字，總之不離《尚書》所載，爲虞作士者近是。士，刑官也。孟子以禹、皋陶爲見知，竊嘗疑之。虞廷二十有二人，疇非見知者。即如《論語》五臣中，稷播穀養人，《詩》稱思文配天，與道統爲見知固宜。契作司徒，敷五教，吾夫子殷人也，而契後也，與道統爲見知固宜。即益驅鳥獸，辟草萊，開萬世文明，爲見知亦宜。劉子曰：微禹吾其魚乎！穀地何播？教於何敷？鳥獸草木於何辨？禹親受十六字之傳，宜也其爲見知無疑。皋陶刑官耳，何以與禹並垂？意者帝王之道本於心，帝王之心本於仁。仁，人

心也。孔門之學在求仁，故程子曰：學者先須識仁，仁者愛人。人知播穀、敷教，區別物類，為愛人之事，不知五刑、五服、五流、五宅，亦為愛人之事。皋陶之為見知，殆謂是歟！《禮記》曰：刑者側也，側者成也。一成而不變，故君子盡心焉。時至戰國，刑繁且重。他不具論，梁魏隸河東，河東皋陶故址，梁魏之制，殺人者身死、父死、母死、妻子死，父母之父母、妻之父母，亦死。一人無良，三姓殄族。孟子或有鑒於此，而以皋陶為見知，殆謂是歟！刑非聖人得已，刑之外有罰，尤非聖人得已。故蔡氏謂金作贖刑，為五刑之極輕者。周穆王去古未遠，遂有六百鍰之多。迄今讀《呂刑》一書，亦知罰鍰非死人極於病，一則曰：典獄非訖於威，惟起於富。試問當日典獄者，果訖於富否也？一則曰：貨獄非實，惟府辜功，報以庶尤，永畏惟罰。試問當日貨獄者，果畏惟罰否也？嗚呼！四方司政典獄，有邦有土。鑒於茲，祥刑即為真仁人、真理學，可上接堯禹道統，而與禹並垂千古矣。孟子或更有鑒於後世贖刑之弊，而以皋陶為見知，殆謂是歟！殆謂是歟！

武乡科刘公谦碑记

【简介】

清圣祖康熙二十五年(1686)以后刊，文据雍正《洪洞县志》卷九。

据民国《洪洞县志》，刘谦于康熙二十三年(1684)中武举，因老母在堂，辞不就职，居家奉养，人称其孝。刘谦死后，乡人为立碑以表其行。碑文为其县学老师所作，记述了刘谦的种种美德。

【碑文】

武鄉科劉公謙碑記

趙連璞撰。

余家世綿上，介子、林宗之風心向慕之。暨司鐸楊侯國，於年誼中得一高士，曰皆吉劉君。君少孤，旁無期親，獨能奮志積學，以甲子後□與家弟舉於鄉，侍養母氏，不為祿仕。純粹之德，謹飾於志，老而彌篤。其惠愛之在人，邑里鄰封咸為感懷，於其歿也，樹碑以表之。夫人有瑰奇，足以驚四海，而庸行不足以動鄉曲，惟其遠而習者不可飾也，君其易得此於人哉！積乎中而著於外，非一朝一夕之故也。昔董子葬長安而陵名下馬，羊侯游峴山而碑稱墮泪，今古雖殊，其致一也。嗚呼！可謂賢矣！

康熙二十七年十二月御祭媧皇氏文

【简介】

清圣祖康熙二十七年(1688)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是康熙帝为其祖母孝庄太皇太后死葬事毕，祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王，受天明命，御歷膺圖。時代雖殊，而繼治同道，先後一揆。朕承眷佑，臨制萬方，稽古禮文，肅修祀事。茲以聖祖妣孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啓聖文皇后神主，升祔太廟禮成。特遣專官，代將牲帛，虔修禋祀之典，用抒景行之忱，仰冀明靈，鑒茲誠悃。

康熙二十七年十二月御祭中镇文

【简介】

清圣祖康熙二十七年(1688)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是康熙帝为其祖母孝庄太皇太后死葬事毕,祭霍山之文。

【碑文】

維康熙二十七年歲次戊辰,十二月乙丑朔越十七日丙辰,皇帝遣內閣四品侍讀學士王國昌,致祭于中鎮之神曰:惟神鍾奇觀阜,作鎮岳陽,澤沛三何,功符二室。朕纘承祖宗丕基,虔恭明祀。茲以皇祖妣孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啓聖文皇后神主,升祔太廟禮成,特遣專官,用申秩祭,惟神鑒焉。

虞士庭堅墓碑记

【简介】

清圣祖康熙二十七年(1688)刊,原在甘亭镇士师村,文据民国《洪洞县志》卷十六。《县志》注:“此碑在冢前,与道左之碑不同。”

【碑文】

虞士庭堅墓碑記

范鄙鼎撰。

洪洞城南十有三里,有虞士廟。廟轉而東南,由小徑七百步,厥墓在焉。康熙丁卯,余樹碑孔道之左曰:虞士庭堅墓。蓋招土人若段、若郭、若袁靳等,立門築牆。門成,上鐫四字曰:虞士之塋。捐己資,栽柏樹五十株,傭役日溉。牧人逾垣牆,舍牛馬,五十株畢童。明年余復栽五十株,仿墓大夫遺法,且溉且監,掌其度數,帥其屬而巡墓厲。古者岳視公,瀆視卿。庭堅相虞,猶近世冢宰,其視諸侯。蹕墓域,守墓禁,禮亦宜之。清明拜掃,砌石爲几,几席於土。嘉禮不土合,我心不快。因憶康熙乙丑,余爲子野塋樹碑一,碑高七尺五寸;石几一,几方四尺,厚七寸;石鼎一,鼎高四尺一寸;石觚二,觚高視鼎。招攻石之工,依數妥於庭堅冢上。數既妥,要土人而盟之曰:今天子好學,製“至聖先師一堂贊”勒之學宮,獎周公之子孫,旌言游之故里。旦夕廷臣題奏,篤念虞士,表厥宅里。咨爾土人,又不止如今例優恤,力役之半之恩而已。爾土人尚克敬事茲塋,五家世守,一燈永然。愆則有辟,國之制也。聽無嘩。庭堅功在唐虞,廟食春秋,詳余前碑中,不又。

韩忠定故里碑记

【简介】

清圣祖康熙二十八年(1689)刊,原在大槐树镇李堡村,文据民国《洪洞县志》卷十六。

忠定公是明朝忠臣韩文死后皇帝给予的谥号。

【碑文】

韓忠定故里碑記

范鄙鼎撰。

邑誌云：忠定韓公墓，在縣東十里李堡村大錫溝，明嘉靖六年敕建。有垣，有坊，有門，有享堂、齋厨、石器、諭祭碑、少師費公碑。予慕先生久，曾拾遺文於《續垂棘》以傳。戊辰春，步至於塋，再拜稽首，一望蕭條，垣頽坊崩，門仆厨圯，石器隱隱蔓草中。一碑如醉翁飲百斗，一碑如聲咳老人，作而僵而僂狀。旦夕颶風至，則粉□不可復識矣。予子享堂，為前任朱青玉明府諱璘葺成，在昔既乏丹雘，於今復剥塗茨。予作而嘆曰：成季之勛，宣孟之忠，而不能庇其堂斧，為善者懼矣。當日知有國不知有家，宜乎貽厥孫子，有書香而無銅臭也！予乃節水薪，粥粗粟，爰召攻土之工，築之登登。周圍一百五十餘丈，甃厥門，扶厥碑，復厥東西齋厨六間，居厥家人。北瞻通衢，距城二里許，曰官莊村，有忠定古碑一座，陷于水潦，本實先撥。予乃丕厥基，甃厥蓋。明年己巳五月，兩工備畢。集邑薦紳先生致祭於塋，告竣碑於邑之北郭，以起後人之景行云。先生立朝，大節如却饋贈，活餓孺，葬宋宦，誅閹黨，追冒濫，議鹽政，懲姦貪，救災患，止寶石，全大信。諸懿行或載自傳，或載《通記》，或載《名世考》，或載《名臣言行錄》，或載《何氏名山藏》，有目共睹，不贅。

卫太守故里碑记

【简介】

清圣祖康熙二十八年(1689)刊，文据民国《洪洞县志》卷十六。

卫英，明景泰四年(1453)举乡试，历官真定府通判、济南府同知、开封府知府，有贤名。

【碑文】

衛太守故里碑記

范鄙鼎撰。

予小子景仰衛先生，猶之景仰忠定韓先生也。戊辰春，展兩先生塋，不封不樹，極目寒烟衰草。歸遂謀禁樵采、立門墻，肯堂肯構。明年五月，韓塋堂構畢，遂謀堂構衛塋。衛之子孫日式其序，紹衣作求，僉醵金共葺以辭予，俾予不克殫厥力於先生。噫，予終無以為先生力乎！聞先生八世適孫布衣衛允中，家藏先生遺像一軸，取視之，有影皆蝕，無風而飛。急召繪師掇之綴之，浣之楊襲之，仿佛本來面目。僭題百四言於上，懸于五經堂，率子孫輩拜辭，壁於其家。載稽墓碑，得韓五泉諱邦靖一表，李夷門諱濂一傳。載披軼史，得槁成石文隱公之公評，邑誌之實錄，先聘君之續記。載搜家乘，得岐陽秦氏諱中、澶淵劉氏諱珙、常山雷氏諱中、中州李氏諱源諸贈言，合為一小傳，入予《續垂棘》，與忠定韓先生同傳。小傳略曰：維昔韓苑洛諱邦奇，詳予《理學備考》巡撫山西，為先生樹一坊曰：忠孝廉節。試箋而注之：名宦四省，非忠乎？廬墓六年，非孝乎？却七千羨金，非廉乎？年四十鰥居，非節乎？眷言四字，惟先生當之無愧色。於是亦碑于北郭，一韓一衛，巍巍兩碑，吾邑巨觀哉！

贺家庄重修润民渠碑记

【简介】

清圣祖康熙三十二年(1693)刊，原在万安镇贺家庄，文据民国《洪洞县水利志补》下卷《润民渠》。

【碑文】

賀家莊重修潤民渠碑記

蓋觀天生穀以養民，民治水以滋穀，自溝洫之制立，而水利之重，振古如茲矣。洪洞縣河西四十里許有娛煌廟，南有張龍王溝二處，每遇大雨時行，兩地聚水成溝，合并一渠順流而東，經流上舍村、賀家莊二村。至大明洪武六年，先輩賀伯山等兩村二十多人，向山西巡撫司道各上臺具告，開渠澆地，富國裕民。蒙准開渠。渠名潤民，據實立案。不意至順治二年，上舍村李尚益等，暨趙應科冒籍襄陵，以蘇命等情，控誣本莊。賀王玘赴山西巡撫老爺劉訴告，蒙准，批送本縣李老爺親行踏驗，公斷分口使水，各依舊規；上舍村不得橫截斷流，賀家莊不得從傍剗決。既經五十年矣。孰意至我清康熙二十七年，趙村何光祖等，倚勢恃強，竟在潤民渠腹創開渠口，將本莊三覺寺僧人寂中徵糧平地，開渠過水。兩莊哄鬥，光祖弟承祖身死鬥傷。光祖綽影，妄誣縣主不察下情。本莊生員賀子景運倡義保渠，身殞家傾。光祖貪毒不悛，仍以祈天定例，控誣渠長賀景昌、賀彥士等。昌等據實伏訴本縣，縣主前情畢悉，悔恨莫及，親行到渠踏看明確，將光祖重笞，欲照反坐例定罪，姑念鄉愚概行寬宥。斷令光祖率伊趙村有地人等，將創開渠口，自行堵塞，剗壞僧地照舊平治，佃種莊民依舊各照渠規澆灌地畝。闔渠人等，因系一村大事，何苦賀生一人一家。在渠各家公議，照依本縣河東賞水之例，賀生在渠地三十畝，不輪水分不做夫役，用尊前勞。至三十一年渠水凶猛，舊渠衝壞，三十二年分渠長賀明清、賀大有，不憚勞苦統領闔渠等，照舊修理，約費三百餘金。前有賀生忘身以有渠，次有昌等竭力以保渠，又有清等忘勞以修渠，其均有功於渠者豈淺鮮哉！由是爲記，以序其事云。

康熙三十二年歲次癸酉仲夏伍月吉日立。

康熙三十五年正月御祭媧皇氏文

【簡介】

清聖祖康熙三十五年(1696)刊，原在趙城鎮侯村女媧廟，文據道光《趙城縣志》卷三十三。

這是康熙帝為水旱災事，祭女媧之文。

【碑文】

自古帝王，繼天出治，道法兼隆，莫不慈惠嘉師，覃恩遐邇。朕勤恤民依，永期殷阜。邇年以來，郡縣水旱，間告年穀歉登。蚤夜孜孜，深切軫念。用是專官秩祀，爲民祈福，冀靈爽之，默贊溥樂，利於群生。尚鑒精忱，俯垂歆格。

康熙三十五年正月御祭中鎮文

【簡介】

清聖祖康熙三十五年(1696)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是康熙帝為水旱災事，祭霍山之文。

【碑文】

維康熙三十五年歲次丙子，正月戊午朔越二十七日甲申，皇帝遣都察院左副都御史嚴曾樂，致祭于中鎮之神曰：惟神高峙嶽陽，尊同嵩室。靈爽孔赫，作鎮中區。朕勤恤民依，永期殷阜。邇年以來，郡縣水旱間

告,年穀歉登,蚤夜孜孜,深切軫念。用是專官秩祀,爲民祈福。冀雨暘之時若,庶稼穡之屢豐。惟神鑒焉。

康熙三十六年八月御祭娲皇氏文

【简介】

清圣祖康熙三十六年(1697)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。
这是康熙帝为庆祝平定北部边疆之事,祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王,受天景命,制治綏猷,必禁暴除殘,以乂安黎庶,緬懷往烈,道實同符。朕欽承帝祉,臨御九圍。茲以狡寇跳梁,親征漠北,蕩滌寇氛,廓清邊徼,永消兵革,以與普天率土,樂育太和。敬遣專官,代將牲帛,昭告古先哲后,虔修裡祀,式彰安攘之模,行展景行之志。仰企明靈,俯垂鑒饗。

康熙三十六年御祭中镇文

【简介】

清圣祖康熙三十六年(1697)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。
这是康熙帝为庆祝平定北部边疆之事,祭霍山文。

【碑文】

維康熙三十六年,皇帝遣官致祭于中鎮之神曰:惟神靈標顯赫,位鎮中央,衍澤橫汾,齊名泰岳。朕以剿除狡寇,三履遐荒,期掃邊塵,皇安中外。今者祇承神佑,塞北永清,用告成功。專官秩祀。惟神鑒焉。

重修通惠桥碑记

【简介】

清圣祖康熙三十六年(1697)刊,原在赵城县北,文据道光《赵城县志》卷三十七。作者不详。
碑记赵城知县刘国桢重修通惠桥事。

【碑文】

重修通惠橋碑記

窑子鎮南通惠橋,往來要津也。辛未秋霖雨浹旬,水勢衝激,橋漸圯。洎乙亥靈石劉邑侯(名國楨,奉天人)來攝縣事,見而愀然。乃於是歲八月延集邑人李星斗等,倡議捐修創始,可謂美矣。奈工巨費繁,幾至中止。丙子春,劉邑侯繼至,甫下車,振衰剔弊,百廢具興。以是橋爲津梁首務,毅然捐俸立碑,不特邑人士感而樂助,并請於上官,捐資共襄焉。次年四月橋成,一時往來行旅,咸得利濟,靡不頌平政君子於弗衰。爰誌數語於石,見兩邑侯興舉之善,并爲急公尚義者示不朽云。

征君范彪西倡捐师旷里义田记

【简介】

清圣祖康熙四十年(1701)前后刊,原在曲亭镇师村,文据民国《洪洞县志》卷十六。

【碑文】

徵君范彪西倡捐師曠里義田記

范爾梅撰。

義田者,范徵君先生捐貲以資里人,而諸君子贊襄成之者也。徵君先生以文正公自期,於康熙二十六年,慨輸三百金,爲里義田。囑同聲諸子張天培、王君璋、范玉立、申介生、王書升、范天叙、范個臣、任莘叟、申美公、劉皆吉、暨梅暨、范羽豐、張觀我司其事。厥後明經楊君鳳來,復出五十金,前後購水田凡五十八畝有奇。歷十餘年,鄉人賴之。既又以地無專主,日遠難稽,乃議析而爲九,每甲各得九之一,勒諸石。於是幫貼里老之資,有倫有脊,世世勿替焉。夫先生誦法古人之行伙矣。即義田一舉,既見於族,復見於里,是大有造於鄉人,而文正之風未墜也。若夫鳳來之,慨然輔義,諸君子之經理有成,又豈可多得者哉!夫且與先生聲施後世矣!

康熙四十二年四月御祭娲皇氏文

【简介】

清圣祖康熙四十二年(1703)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是康熙帝五十岁时祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王,繼天立極。出震承乾,莫不道洽寰區,仁周遐邇。朕欽承丕緒,撫馭兆民,思致時雍,常殷惕勵,茲歷四十餘載。今歲適屆五旬,宵旰兢兢,無敢暇逸。漸致民生康阜,世運昇平。頃因淮黃告成,親行巡歷,再授方略,善後是期。睹民志之歡欣,滋朕心之軫恤。遄回鑾馭,大沛恩膏,用遣專官,敬修祀典,冀默贊邕隆之治,益宏仁壽之休。尚鑒精忱,俯垂昭格。

康熙四十二年四月御祭中镇文

【简介】

清圣祖康熙四十二年(1703)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是康熙帝五十岁时祭霍山之文。

【碑文】

維康熙四十二年癸未,四月丙子,越乙酉日,皇帝遣內閣侍讀學士盧起隆,致祭于中鎮之神曰:惟神望重八紘,功齊二室。靈威丕赫,作鎮中方。朕祇休命,統馭寰區,夙夜勤勞,殫思上理,茲歷四十餘載。今者適屆五旬,海宇昇平,民生樂業。見輿情之愛戴,沛下土之恩膏。特遣專官,虔申秩祀。尚憑靈貺,益錫蕃禧,佑我國家,共登仁壽。神其鑒焉。

康熙四十二年十一月御祭娲皇氏文

【简介】

清圣祖康熙四十二年(1703)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。
这是康熙帝巡视山西时,遣官祭女娲之文。

【碑文】

朕勤求治理,眷念西陲。農隙巡行,省方向俗。適河東之大郡,睇古帝之舊陵,松柏猶存,感懷往昔。惟帝功垂人世,名著簡編。承皇初沕穆之風,啓中古文明之治。考稽歲遠,瞻企必殷。特遣專官,用申禋祀。神其鑒格,尚克來歆。

重建惠远桥记

【简介】

清圣祖康熙四十三年(1704)前后刊,原在大槐树镇南官庄,文据雍正《洪洞县志》卷九。
作者杜连登,奉天人,时任洪洞知县。

【碑文】

重建惠遠橋記
杜連登撰。

從來利不廣被,則所濟易窮;計不久遠,則其功易量。古之君子,殫心思勞,經度凡有利遠之事,不憚創舉。見夫川澤之賴以通,長河之因以濟,非橋不爲功。橋之利大矣哉!嘗考徒杠輿梁,王政所遞及。獨是興廢無常,古人創之,歷久必廢。河流斷石之中,令人嘆古跡淪亡,非獨行者咨嗟徘徊濟渡時也。然不有能興之人,事將漸廢。況利之所興,可廣可久,不待再計而決乎?余以匪材奉天子命,調移洪邑。受任以來,惟以濟生民爲急。雖不能百廢俱興,而此心正悚然也。按茲惠遠橋在北門之外,橋下沙河即霍泉分流,西通汾水。斯地爲往來衝要,凡捧檄銜綸,仕宦商賈,以及牽車策騎,無不經此橋者。橋之有利於人也,由來舊矣。因歲久傾圮,行人病之。吾聞爲政者,苟可以利衆,不辭其難;苟可以永安,不憚其瘁。順輿情,便行旅,誠久遠之計也。廢者重興,何容緩焉!余因捐貲首倡,一時大夫士庶,資助恐後。不苦民力,不驚晷鼓,而石梁成矣。於是父老相慶曰:“今聖主丕冒九有,遠至邇安,利在民生,無不畢舉。吾邑之惠遠重創奏功,而使行者無病涉。實邑宰能體此心惠民也。”然余何敢謂利無不興哉!亦謂今而後,凡君子驅車而至,小人擔簦以從過是橋,如履周行,當思徒御不驚,重興者之用心遠也。是不獨爲一人利,而爲廣衆;不獨爲一時計,而將在百年。是即古人命名惠遠之意也夫!

康熙五十二年五月御祭娲皇氏文

【简介】

清圣祖康熙五十二年(1713)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。
这是康熙帝六十岁时祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王，繼天出治，建極綏猷，莫不澤被生民，仁周寰宇。朕躬膺寶曆，仰紹前徽，夙夜孜孜，不遑暇逸。茲御極五十餘年，適當六旬初屆。所幸四方寧謐，百姓乂和，稼穡歲登，風雨時若。維庶徵之協應，爰群祀之虔修。特遣專官，式循舊典，冀益贊雍熙之運，尚永貽仁壽之休。俯鑒精忱，用垂歆格。

康熙五十二年御祭中鎮文

【簡介】

清聖祖康熙五十二年(1713)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是康熙帝六十歲時祭霍山之文。

【碑文】

維康熙五十二年，皇帝遣官致祭中鎮之神曰：惟神德配嵩高，位侔衡岳，靈威有赫，作鎮中邦。朕纘受鴻圖，撫臨區宇。殫思上理，夙夜勤求。惟日孜孜，不遑暇逸。茲御極五十餘年，適當六旬初屆，所幸四方寧謐，百姓乂和，稼穡歲登，風雨時若。惟庶徵之協應，爰秩祭之虔修。特遣專官，式循舊典，冀益贊雍熙之運，尚永貽仁壽之庥。俯鑒精誠，用垂歆格。

邑紳刘志刘鎮重建學宮記

【簡介】

清聖祖康熙五十二年(1713)刊，原在洪洞縣學宮，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

作者孔尚先，山東寧海州人，康熙五十一年以翰林院檢討任山西提督學政。

【碑文】

邑紳劉志劉鎮重建學宮記

孔尚先撰。

古之王者建國君民，教學爲先。官釋奠於先聖先師，示敬道也。漢唐而下，崇祀先師孔子，以孔子集群聖之大成，刪《詩》《書》，定《禮》《樂》，爲天地立心，爲生民立命，爲往聖紹絕學，爲萬世開太平也。今皇上臨雍釋奠，大昕鼓徵，命有司興秩節，幸闕里，肇稱殷禮，扁表天下學宮，躋徽國於廟庭，而梓其全書。矢文德，洽四國，稱極盛矣！然則學士大夫，其有仗義樂輸，使夫闕宮有恤，實實枚枚，豈非當代之賢豪，而稱爲吾道之干城者哉。壬辰春，余奉命視學三晉，洪庠士子呈稱：“乙亥地震，學宮大圯，至今爲梗。刑部劉公與其兄分刺公，慨焉以重建爲己任，爰始爰謀，肯堂肯構。”余爲嘉嘆不置，曰：“此誠學臣事也，矧余至聖後裔，何敢愒視？”遂三令五申於縣，於闔屬官吏，是省是督，是鑄是記。越癸巳科試，過洪庠，則見雉門、櫺星，至於尊經閣，凡五進。旅楹有閑，松桷有烏。而朱衣魁樓、射圃義學，或重建，或創建、增建。凡前人掇約隕之所未及者，無不周爰執事。而垣墉，而樸斫，而暨茨丹雘，窮工盡致，無美不備。詢所捐貲，士子以四千數百金對。而洪庠冠絕三晉。吾聞劉公居恒，先民是稱，大猷是經，言有物而行有恒。宦任部郎，由水部晉司寇大夫，類皆吁謨遠猷，克盡厥職。與其兄二蘇公設義學、置義田，約略行事，雖范文正公亦不多讓焉。茲之作廟翼翼也，不計功、不博名，期於妥前聖、光瞽宗，俾濟濟多士，懋昭先民之訓。道弼予中，連茹匯徵，世世惟無

數。是誠拔出尋常萬萬，古今不數見之。懋德丕績，足以上贊聖天子右文之化者矣。光邦家而垂史冊，非劉公弟兄，其孰能與於此哉！維時政務餘暇，不時督工者，則有分守河東參政楊公朝麟，平陽府知府孔公興璉、祝公增，同知耿公文岱，通判董公紳，洪洞令薛塏、陳兆業，教諭趙連璞，訓導閻直垸、任嗣蕃，縣丞許春登，典史張永昌，驛丞王尚遴。鄉紳則有：晉家薰、王玫、晉無逸、范爾梅、鄭振元、韓慧、韓亮。總理董事生員則有：劉陟、劉升爵、韓錫蕃、李升霄、鄭振德、劉職之。六子者敬爾在公，不遑朝夕，鞅掌盡瘁，一食不染。他如分班督工紳衿，載在碑陰。義官則有：宋敏、韓居豐、呂奏咸、郭復健、趙洪基、石珙、高洪佑、石璇、韓居燾、劉其馴、鄭璋、劉余禔、董續永、郭鼎昶，例得并書。東西兩署，俱系董建。

潞商包銷鹽引記

【簡介】

清聖祖康熙五十二年前后(1713)刊，原在洪洞縣衙，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

碑記洪洞縣銷售食鹽指標事。

【碑文】

潞商包銷鹽引記

洪邑之東偏有大城堡，名曲亭鎮。近鎮一帶，皆大村莊。居民富庶，人烟輳集，洵一方巨鎮也。潞安郡一府八屬，搬運解鹽假道於此。自此往東，乃岳陽縣也。道路崎嶇，不能行車，勢必囤鹽於曲亭，更換驢騾負馱。故包潞安鹽商，設鹽店於曲亭，抑事勢不得不爾。但鹽乃食物也，體勢甚重，載運負馱，不免多雇人役，紛紛絡繹其間，夾携私鹽。浸潤漸及，洪邑戶口，食潞鹽者幾半矣。以致本境之鹽壅滯，引張難以銷結。彼時洪洞、潞安兩處之鹽，俱系商包，洪商向潞商理論，潞商願應洪邑銷引三千五百道。此明季舊例也。嗣後革代兵亂之時，以迄皇清鼎新之日，洪、潞兩處，並無包商。民運鹽，民銷引，彼明時應銷之引，累及民間。及今太平漸久，潞安復有包商，仍囤鹽曲亭鎮，搬運如故。洪里民銷引甚苦，因與潞安商人翟起皋、伙商葛啓芳理論舊例。潞商循例允諾不逆，願遵舊制應銷引三千五百道。洪引尚有四千八百一十道，一統包銷。洪洞賣鹽，全銷引張，是時商民俱願，遂將下情稟明縣主薛老爺案下。較准升斗，注定时價，每斗一錢八分。永不許更改升斗，私長鹽價，亦不得索要小票。按丁食鹽、散鹽、斂課，若有諸弊，即以勒民定罪，而民間亦不得任意更商。爲此勒石於縣前，以防奸弊。倘後包商更換繼起者，許遵舊例，不得阻撓。特誌此石，永垂不朽。如日後不包洪洞，止包潞安，其三千五百之引，隨潞安包商，洪洞里民，止銷引四十八道一十張。爲此續誌。

邑紳刘志刘鎮重建洪洞學宮記

【簡介】

清聖祖康熙五十三年(1714)刊，原在洪洞縣學宮，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

碑記鄉紳刘志、刘鎮捐資重修學宮事。刘志、刘鎮爲蘇堡村人。

作者楊朝麟，漢軍正白旗人，康熙四十四年任分守河東道參政。

【碑文】

邑紳劉志劉鎮重建洪洞學宮記

楊朝麟撰。

國家文治之盛，超越前代。凡殊俗異類頑獷不馴之區，咸稽首歸化。型仁齒讓，彬彬有鄒魯之風。皇上辟門吁俊，曠典頻加，至一切執馘獻俘之儀，莫不恪遵周禮，釋菜成均。封疆大臣請崇學校、增生儒者，歲以數計。即余兩令畿輔，亦以仰承德意，修飾庠序為兢兢。蓋聖學昌明，於今茲可謂至矣。山右密彌神京，首披風教。河東一郡，尤為堯舜之故都，唐魏之遺民，其風氣湔染，宜乎蒸蒸日上，視他都為最。乃余承乏以來，九年於此，見夫士氣摧頹，弦誦寥落。甚且黌宮茂草，俎豆無光，往往有之。及於役并州，往返汾、晉間，見浮圖、老氏之宮，凌霄插漢，金碧煥然。嗚呼！是豈浮圖、老氏之道，愈於吾聖人歟。何加意聖廟者之難其人也。夫聖人之道，自男女、飲食，以及廟朝、燕享、軍旅、刑政之事，無所不該。其於用也，溥矣。自王公大夫，以暨農工、商賈、隸役、輿僮之賤，無所不治。其於人也，伙矣。自太學以暨山陬海隅、窮鄉僻邑之地，無所不建。其於祀也，盛矣。此其視虛惑怪誕之浮、老，豈不相去遠甚！而世人不察，則以為此有司事也，守其土者則又以為此士子之事也。嘻！苟非軼倫超群之人，愾然為軼倫超群之舉，幾何不為吾道之厄耶？洪洞縣學舊在邑治後。明嘉靖間，東牟浦令以其規制卑陋，作新廟於邑東北隅。萬曆十年，關右喬令復新之，於今將百餘年所矣。重以乙亥地震，廟益崩頹。有司春秋趨蹌，奉故事而已。刑部劉公自欽假歸，與其兄副刺公，克寬克仁，惟德之行，慨然興重建學宮之思。捐橐鳩工，俾閭邑紳衿鄉耆董其事。不惜金錯之侈靡，不恤物力之浩繁，并非以此希冥報而博名高，務期盡善盡美，歷百世而不敝也。經始於辛卯冬十有二月，告成於甲午秋八月。凡為殿廡、堂閣、泮池、繚垣、臺砌、綽楔之屬，無不畢舉。歷其階，極棟宇之宏規；披其帷，見冠裳之秀發。至詰所費之資，士子以四千餘百金對。噫！無守土之任，非章逢之選，而毅然於百年凋敝之餘，能仰體聖天子崇儒重道之意，無吝容，無德色，若劉公兄弟，可不謂偉歟！又聞浦令新廟之後，邑之登甲乙者較盛往日。今劉公新廟於辛卯之冬，而癸巳萬壽科登賢書者，亦獨盛於他邑。然則斯舉也，其於國家菁莪樸棫之化，實有功也，不可以不記。

康熙五十八年二月御祭媧皇氏文

【簡介】

清聖祖康熙五十八年(1719)刊，原在趙城鎮侯村女媧廟，文據道光《趙城縣志》卷三十三。

這是康熙帝為孝惠皇太后死葬事，祭女媧之文。

【碑文】

自古帝王，爰天景命，建極綏猷，垂萬世之經常，備一朝之典禮。朕欽承帝祉，臨御九圍，夙夜惟寅，敬將祀典。茲以皇妣孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后神主，升祔太廟禮成。特遣專官，代將牲帛，用展苾芬之敬，聿昭禋祀之虔。仰冀明靈，尚其歆格。

康熙五十八年三月御祭中鎮文

【簡介】

清聖祖康熙五十八年(1719)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是康熙帝為孝惠皇太后死葬事，祭霍山之文。

【碑文】

維康熙五十八年己亥，三月甲戌朔越八日辛巳，皇帝遣國子監祭酒加二級李周望，致祭于中鎮之神曰：惟神位正岳陽，鎮標山右，占雲降澤，挺秀呈祥。朕纘承祖宗丕基，虔恭明祀。茲以皇妣孝惠仁憲端懿純德順天翼聖章皇后神主，升祔太廟禮成，特遣專官，用申秩祭。惟神鑒焉。

雍正元年正月御祭娲皇氏文

【简介】

清世宗雍正元年(1723)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是雍正帝即位祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王，繼天出治，建極綏猷，莫不澤被生民，仁周海宇。維我皇考，峻德鴻勛，媲美前古。顯謨承烈，垂裕後昆。朕以渺躬，纘膺大寶。當茲嗣位之始，宜修享祀之儀。特遣專官，虔申昭告。惟冀時和歲稔，物阜民安，淳風遍洽乎寰區，厚德長敷於率土。尚其歆格，鑒此精誠。

重建聚瑞桥记

【简介】

清世宗雍正元年(1723)刊，原在洪洞县城南涧桥，文据雍正《洪洞县志》卷九。

碑记刘志、刘镇捐资重修涧河桥事。

【碑文】

重建聚瑞橋記

馮國泰撰。

原夫設官分職，身歷茲土，凡有益於民生、利於社稷者，無不當竭蹶以爲之。矧徒杠輿梁，爲王政之大端，可略焉勿講歟！昔王周爲刺史，見橋梁傾壞，履民租車，周曰：橋梁不修，刺史之過也。乃賞其粟，治其橋。若然，治橋一事，固刺史之責也。乃刺史不能爲，而必俟縉紳爲之，滋愧特甚。洪邑縣治南門外，流水繞城，農民土地，資以灌溉。向有木橋以濟行人，南通秦蜀，北達神京，車轍馬迹，絡繹如織。倘遇山水瀑漲，橫流激湍，勢不可遏，竟成江河。不特行者病涉，而皇華驛傳，羽檄每至，積留公務，莫不望洋思嘆，咸困苦焉。靖公劉大夫欽假歸里，目擊時艱，與伯氏封翁二蘇公均發善念，更治石橋，爲不朽之業。然工費浩大，非抔土卷石所能成。不爲募疏樂輸，獨捐己資二萬餘金，爲橋二十四洞，廣二十尺許，延袤千餘尺。始於戊戌年二月起工，越辛丑八月告竣。余竊惟古來善事因果，指不勝屈，特無人焉起而身任其事。即身任其事矣，而或藉夫將伯之助，未有不曠日遲久，然後乃成。有若茲之創建石橋，以經年之大工，動數萬金之大費，苟非仁人長者，竭盡心力，視公事如家事，烏能虹飛百尺，得濟通衢若此哉！不但已也，庚子辛丑間，秋禾未熟，夏麥不登，連歲告饑，蒙皇恩浩蕩，發粟發帑，加惠災黎，全活不啻數百萬人。大夫與伯氏封翁，出粟二千石，繼又與子侄輩合助萬六千金，周恤里黨，爲近今所未有。欽差總憲具疏入告，深嘉美焉。抑余又聞之，地方遇有災衍，當大興工役，接濟貧民。蓋貧民勤勞工役，得其餘資，足以養贍，自不至於饑餒。大夫昆弟，適

逢其會，合二事而并行之。其有造於地方，豈淺鮮哉！昔大宋編竹橋渡蟻，僧家稱為陰德；今劉氏創建石橋，行道者豈止千萬人，利涉者奚啻千百載，其陰德更當何若耶！獨念余為刺史，不能行治橋故事，而讓大夫昆季為之，不能無愧焉。因記之。

（编者注：此事亦見現存雍正元年（1723）刊《劉志劉鎮功德碑》）

重建聚瑞橋記

【簡介】

清世宗雍正元年（1723）刊，原在洪洞縣城南澗橋，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

碑記劉志、劉鎮捐資重修澗河橋事。作者朱軾，時任都御史。

【碑文】

重建聚瑞橋記

朱軾撰。

人之好為善者，不皆有力人也。有力者役於財。不能役財，有力而好為善，蓋非賢不能之。然余嘗謂“不好善者力不耗而以財汨，好善者力雖減而財反以人存”，非虛語耳。康熙辛丑夏，晉以饑告，余奉簡書賫帑辦賑。歷洪，洪之人持狀遮馬首，請以劉大夫靖公好善事聞。靖公舊與予同官西曹，余故稔其善於官而未稔其善於家也。詢其狀，咸曰：“大夫予告歸，與其兄伯氏封君二蘇日事利濟，頃出粟二千石活我曹，無算我曹之佃，若田悉蠲累歲租。今聞天子以帑賑，復偕其兄、若兄子、若子助萬六千金，是我曹生自大夫也。且公前行，當度城南之石梁，梁亦大夫兄若弟所重建者。”余領之，且前行，見長橋卧波崇隆巖巖，鏤脂雕玉，廣二十尺許，延袤千有餘尺，鱗鱗者車，蕭蕭者馬，如履坦道。余甚訝之，靖公不以有力聞也，估計直不下二萬金，無力者其所能勝歟？顧有力詎肯為是歟？靖公洵賢矣哉！或曰：“靖公非無力者，以好善故，今且為無力人。”信斯言也，將以靖公為有力者懲歟！他未暇論，即如斯橋，洪之人□□，不惟洪也，四方行旅之出口徒者德之；不惟今也，後之人履斯橋者皆德之。歷世者百，歷年者千，其於擁厚貲、□重鑑傳至孫若曾而止者，果孰暫而孰久歟！若是，則靖公之好善，豈惟不為有力者懲，正是為有力者勸矣。余既以聞，而平屬之士大夫作為詩歌勒之貞珉，并丐餘言，余乃書是語以歸之。

劉大夫志墓道銘

【簡介】

清世宗雍正元年（1723）前後刊，文據雍正《洪洞縣志》卷九。

劉志（1642—1722），字二蘇，號箕山。清初監生，捐資得州銜，在鄉里以巨富稱。

碑記其一生事迹。

【銘文】

劉大夫志墓道銘

朱軾撰。

平陽洪洞蘇堡之劉氏，以孝義聞久矣。康熙中封奉直大夫、工部營膳司員外郎加三級、歿崇祀鄉賢曰

二蘇公者，贈光祿大夫廷弼公之曾孫，鄉飲大賓、贈光祿大夫小溪公之孫，太學生、贈儒林郎、崇祀鄉賢克莊公之子。克莊公娶燕氏，以崇禎十五年生公，穎悟不凡。甫就外傳，日誦數千言。有疑義輒舉辯難，往往驚其長老。及長，克莊公年日高，家務日煩，事無巨細，悉以委公，遂廢舉子業。然好讀書，孜孜問學不倦。以故家業與學業並進。其鄉人嘗曰：劉君心血，實多人數斛。非虛語也。生平於父母孝，於兄弟友，於宗黨睦，於朋儕信，於子孫僕婢嚴而有法，寬而不縱。比部敦齋公，公從弟也。少失怙，公恐其以家務間進修，因獨任一切，俾得肆志力學。及析居，據簿核其數，悉所有均之，無毫髮私。嗟乎張孝基之友愛，豈是過歟？邑學宮所以育人才也，歲久不葺，日就傾頹。博士之至者，幾於露處。公慨然不以費鉅辭。且曰“是固吾先人志也”，與比部因其舊而新之，樸易華，朽易堅，土木之工，三年始畢。壯麗迥異於曩時。是歲登賢書者四人，已而捷南宮者又一人。自後邑中駉駉多弦誦聲。城南爲通衢，有橫澗，每淫潦驟至，渡橋輒沒，褻裳者病之。公特創石梁約千餘尺，其廣可并車。既利涉，且爲郭外巨觀。公嘗道出潞，見山徑崎嶇，募人築而平之，行者無躋攀之苦。庚子、辛丑間，歲比不登，道殣相望。公出粟以贍族黨，又請於令，輸銀米，設饘粥，以哺饑者，廩爲之罄。既而余同公冢君繕部，奉命勸賑，復斂萬餘金，首輸之，爲衆人倡。迨事竣，賚予旌獎，鄉里榮之。而公決不以此自多。當事者上輸金姓名於部，繕部獨有不求議叙之請，蓋實遵公命云。公嘗謂備饑在豫，仿朱子遺意，立義倉以司出納。又設義學，延師以課貧子弟。至歲時伏臘，則悉聚族人於家廟，講明宗約，且細詢苦樂狀，視其窮者周之。大抵多與比部同心并力，而意多常出於公。公平居教子弟，嘉言甚多，雖尋常論說，出之不經意者，亦往往合於至道。家居澹泊，或有勸以仕進者，則怡然謝之。事繼母趙太君，終身無失禮。嘗語其嗣君曰：“人知爲前子者難，不知爲繼母亦難。以人人先存一繼母之見在意中也。”又曰：“繼母之不果慈，大半皆激而成之者。”嗚呼！此非人孝性成，而身體乎家庭骨肉之變，烏能爲此言哉？余嘗以公之言，考公之行，其爲余所不能殫述者，正自有在。而後之君子，亦可即是以想見之矣。公諱志，號箕山，二蘇其字也。年八十有一，康熙某年月日以疾卒。元配贈宜人范氏，繼配封宜人逯氏，側室王氏、陳氏、王氏、徐氏。子男四。長袞，廩貢生，太原縣教諭，工部營膳司員外郎加三級；次勤，候選知府；次褒，候選光祿寺典簿，出爲公從弟後；次衷，邑庠生。女二，長適同邑太學生范有紀，次未嫁。孫男五，光晉，廩貢生，方渙、光晟、方溥、方灝。孫女八，長適太學生鄭守樸，二適邑庠生楊所學，三適太學生王沆，四適衛景成，五適范宗洛，六七八幼未字。曾孫男二，大慶、重慶俱幼。雍正某年月日，葬於本邑尹壁村南小柏地，乙山辛向。銘曰：

渾金璞玉維公質，懷仁抱義維公德。罄其積藏惠一邑，好施不竭天所殖。

稱述古先爲世式，銘以正之垂萬億。

刘大夫镇墓道铭

【简介】

清世宗雍正二年(1724)刊，文据雍正《洪洞县志》卷九。

碑记刘镇一生事迹。

【铭文】

劉大夫鎮墓道銘

朱軾撰。

公諱鎮，字靖公，號敦齋，姓劉氏，平陽洪洞人也，世居邑東之蘇堡。曾祖廷弼公，祖小溪公，父崇祀鄉賢克制公，皆潛德不仕，以公貴并贈光祿大夫。公生而穎異，有至性，年十歲失母夫人，十八補博士弟子，未半載而贈公即世。公在憂中擗踊盡哀，人皆稱純孝。贈公兄弟凡四人，同居共爨，一門之內，浹洽無間言。迨贈公歿，公謹守家法無少變，事其從兄奉直公盡弟道。公自念少且學，以家務獨任奉直公而已。則虛衷奮

志，從名師友爲文章，一時聲噪庠序。歲壬申貢於鄉，例得京職。又十四年，選授水部員外郎。水部轄河工，例有饋遺，公悉謝不受。寶泉局督理缺大司空，華亭王公屬意於公，公惡其近於規利，力辭之。尋遷刑部郎中，余得與共事，而公之清慎益至。平谷縣于某爲旗人，誣控於部，歷歲不能決。公廉察得實，卒爲于雪其冤。公平生嗜義若饑渴，凡人所不能爲、不肯爲者，苟適於義，必竭力身任，不以費鉅退不前。嘗增甃石於灤道，築堤梁於富溝，刊宗譜以遺族人，設義倉、義學以厚鄉鄰，代同邑李姓償逋課，修李滄溟、邊華泉兩先生之墓道，事皆具同縣人口。而其卓然不磨者，則洪邑學宮圯，公葺而新之。越三年始訖工，壯麗倍於其舊。購益學田四十畝，用備多士弦誦膏火之需。邑南臨長澗，夏秋漲潦驟發，多不能褰裳。公鳩工壘石千尺，爲環洞二十有四，以跨南北兩岸，人不病涉。庚子辛丑間，仍歲洊饑，公出粟助其邑，復爲饘粥以救羸餓。其遠不能至者，量給以錢。既而余奉命勸賑，公及其奉直公首輸幾二萬金。先是壬申歲，邑亦苦旱，公貸粟千石以濟其里人。又爲延良醫，制善藥，以療疫癘。至是踵而行之，爲費益巨，而公初無難意，亦無德色。此皆人所不能爲，亦必不肯爲者也。公恬於進取，不慕榮利。在刑曹未久，旋即引退。晚歲僑居灤土，築小圃曰“素園”，日與二三知己銜杯話古，徜徉自適，有二疏之風。蓋優游間閭者十有四年，康熙某年月日告終於家。春秋六十有六，以特恩授光祿大夫。歿之日，邑紳士奉主崇祀鄉賢。雍正二年十二月十三日申時，葬於本邑尹壁村南小柏地。娶同邑范氏，贈一品夫人。夫人有賢行，以敬慎佐公，內政畢舉，先二十年卒。公遂不復娶。子男一，諱常，歲貢生，候選員外郎。女三，一適國學生李淑周，一適庠生楊紹祖，一適歲貢生宋孟鰲。孫三，繩伊廩膳生，繩祁、繩祝。孫女一。曾孫女一。余蓋嘉公之義，樂公之志有成，而願爲後世述也。於是乎銘曰：

光祿之先，隱名高蹈。發聞自公，煒然有耀。始陟冬官，洊歷西曹。
身勤事治，不謂賢勞。其德伊崇，其位未配。匪屈於人，公實勇退。
晚節優游，樂以不盈。褒封四世，可謂曰榮。孰靳其年，而不百歲？
有涯者生，義聲弗替。丘之幽幽，是歸是藏。綴文鐫石，永無壞傷。

雍正二年正月御祭媧皇氏文

【簡介】

清世宗雍正二年(1724)刊，原在趙城鎮侯村女媧廟，文據道光《趙城縣志》卷三十三。
這是雍正帝爲康熙皇帝死葬事畢，祭女媧之文。

【碑文】

自古帝王，體天立極，表正萬邦。愷澤遍於寰區，仁風及於奕祀。朕丕承大統，遙契曩徽。茲於雍正元年十一月二十五日，恭奉聖祖合天鴻運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝主，配饗園丘禮成。特遣專官，虔申昭告。惟冀永贊休和之治，益昭安阜之庥。鑒此精誠，尚其歆格。

平陽府正堂加三級紀錄六次董奉撫部院批定臨汾洪洞趙城三縣十八村自下而往上使水永不違例碑記

【簡介】

清世宗雍正二年(1724)前後刊，原在龍馬鄉西李村閻張廟，文據民國《洪洞縣水利志補》上卷《通利渠》。

碑記系解決通利渠水利糾紛的一份官方文書。作者董紳，鑲藍旗人，原任平陽府通判，雍正元年知平陽府。

【碑文】

平陽府正堂加三級紀錄六次董奉撫部院批定臨汾洪洞趙城三縣十八村自下而往上使水永不違例碑記

查看得通利渠初名廣豐渠，先年僅通趙邑石止、馬牧，及洪邑辛村。其渠道止五尺，不通汾河。迨宋末，金之興定二年，疏口引流灌溉地畝，而下十五村洪、臨二屬之民，接其水利而通之，改名通利渠。歷明之嘉靖六年，汾流泛濫，水利無常，訟而始得。盡緣渠無尋址，屢鑿屢耕，錮弊相沿，牢不可破。至康熙三十四年地震毀渠，益難修築。及四十年間，前府秦守，委員查勘，始謀及擴充渠口。乃於趙城安定、登臨二村交近渠址處，買地一十六畝四分零，秦守捐給地價一百六十四兩零。其地糧并上村公水渠身之糧，議由各節渠長催交，本縣移解趙邑。於是臨、洪、趙十八村渠成，各照地畝均興夫役，新辟渠口，疏浚渠道。趙邑石止、馬牧二村，受水灌地共計一千六百八十畝；洪邑辛村、北段、南段、公孫、程村、李村、白石、杜戍八村，受水灌地共計六千五百八十畝；臨邑羊黃、南王、太明、閻侃、吳村、太潤、王曲、西孫八村，受水灌地共計九千六百五十畝。分定使水日期時刻，自下而上，周而復始，渠例渠條詳載分明，不可紊也。至四十八年，臨民楊運法等，以趙邑渠長李天惠等不循渠例具控，前府劉守批委霍州查勘，未及細查，誤稱修浚渠道，除趙城石止、馬牧，洪洞辛南、辛北等三村，因向日溝首捨地開渠，系自在使水，永不興夫等語詳覆。以臨民王棕等復訟於府，仍批霍州覆查。據稱前審馬牧、石止、辛村三村，因其呈有碑記，內載上三村自在使水，例不興工之語，所以卑職前將石止、馬牧、辛村三村定為自在使水，不與下一十五村同一興工。今西孫村王棟等復行具控，批查卑職覆詳加研訊。據馬牧、石止、辛村渠長李天惠等同供，伊等上三村昔時碑記雖載有自在使水之語，而歷年以來實與十五村一樣興工使水。此碑記果屬可憑，伊等肯不早為辯論，而願與下村同為出夫修浚耶？事有相因，非可誤議。卑職諭以仍循舊例起夫，渠長李天惠等亦情願遵行。應令馬牧、石止、辛村仍同下一十五村一例興工，所有前詳條例，應請更正，仍行臨、洪、趙三縣，飭發各村渠長刊石遵守等情詳覆。前府劉守如詳，檄行三縣更正立石飭遵在案。詎料日久弊生，至六十年間，趙邑石止村王廷宗等，於天旱需水之時，復以任便使水為詞，紊亂渠例，致臨民王守業等迭控。前府馮守因公務因循，未及查結，茲蒙憲臺據守業等控詞，批發卑職查報。卑職原任備員通判有年，通判有關於民命，水利亦曾留意講求，知之頗悉，而且歷年案卷、渠例、渠條，莫不班班可考。查趙邑登臨、安定、好義三村系本渠上流村分，不在本渠十八村轉輸之限，故得任便使水。不識馬牧、石止、辛村上三村隨例使水，從何而有？亦不知憑何碑記？如果有之，何不令臨、洪二縣昔時一體立碑？何不與秦守原地開渠之日，免其夫役？何不於歷年修渠之際，絕不興夫？何不於劉守批詳更正時，急為辯控？遲至十餘年後，忽違成例，猶以任便使水為詞，妄爭一十五村之水利？此誠不可解也。況石止、馬牧、辛村與下十五村各有分定使水晝夜時刻，載在渠例，又何有任便使水之說乎？此其尤大彰明較著者也。應請檄行臨、洪、趙三縣，嚴飭一十八村渠長、溝頭，凡修築通利渠口及疏通渠道，各遵依舊例，照依地畝興夫；如遇使水日期，自下而上挨次輪流灌溉，不許紊亂時刻。違則從重究罰。刻石遵守，永杜爭端。仍將王廷宗等，行令趙城縣枷責示懲，以戒其後。至王守業等控詞，卑職查案已明，無庸質對。惟詞稱王廷宗等聚眾毆打查水官龐照磨之處，傳訊該員，稱系當日爭水人多，語言嘈雜，并無毆官之事，合并聲明。緣奉批事理，卑職未敢擅便，伏候憲臺批示遵行。為此，令將前由開具書冊，粘同原蒙批詞，理合具申，伏巡撫山西都察院都御史加一級諾批如詳，行檄。

平陽府正堂加三級紀錄六次董。

臨汾縣知縣王景望，洪洞縣知縣孔傳忠，趙城縣知縣江水減。

西孫村渠長李長威，太潤村渠長范永遠，李村渠長李生令，馬牧村渠長張修裔，王曲村溝頭范三順、孫奇虎，太潤村溝頭范成邦、郭倍彥，吳村溝頭溫永奇、溫成魁，閻侃村溝頭郭錦花、李宗孟，太明村溝頭喬生貴、王洪有，南王村溝頭趙心恒、王嘉勝，洪堡村溝頭楊玉風、台正章，杜戍村溝頭郭金占、段節愛，白石村溝頭程三元、胡祥瑞，程曲村溝頭郭興益，辛村溝頭郭文俊，南段村溝頭燕程才，公孫村溝頭程通潤，北段村溝頭曹明振。

华池泉建庙修栏记

【简介】

清世宗雍正四年(1726)前后刊,原在大槐树镇李堡村,文据雍正《洪洞县志》卷九。

作者孙见龙,浙江乌程人,时任洪洞知县。

【碑文】

華池泉建廟修欄記

孫見龍撰。

是村之南,水聲潺潺,有泉在焉。余初未究其詳也。遇早禱於泉上,問諸里老,僉謂:茂林秀壁峻嶒南立者,寶峰也。對澗層巒巔崖北峙者,卧牛也。泓澄數丈,瀉出於兩峰之間者,華池也。雲霧叆叇,潛伏華池之中者,蒼龍也。余曰此神泉也,必有應。後果獲大雨。官吏相與慶於庭,商賈相與歌於市,農夫相與忭於野。憂者以喜,病者以愈。泉之能御災而捍患如此!余信之,深思之,至再拜以敬之。余之於泉庶幾其少酬矣乎?抑又有說,泉之爲靈昭昭也,水旱疾疫,有求必應,使徒沐恩波,而神明於何依棲?英樊於何式憑?漠然不爲之計,於心安乎?是非立之廟不可。于是卜地於澗上,厥土燥剛,厥位面陽,厥材孔良。督繩削墨,數月而廟成。余之于泉庶幾其少酬矣乎?抑又有說,泉之仰出,蓋千百年於此矣,煩筱惡草,相與蒙翳,淤泥瓦礫,相與污漫。余前來此,太息久之。竊謂:惟桑與梓,必恭敬止,誰居此里?奈何視泉荒蕪,若越人視秦人之肥瘠耶?村之紳士有感於此,因出其素所募化,欲葺而不果者,茲決意爲之。增石與土,繕泉之涘。別原與委,習泉之坎。衛以直欄,繚以橫檻,養泉之潔。噫!泉修矣,廟建矣。廟之建也,余創之也;泉之修也,余倡之也。余之於泉庶幾其少酬矣乎?若夫左右山川之勝勢,與夫草木雲烟之杳靄,可以備詩人之登臨,寓遷客之極目者,里老已明言之,余不復贅。

邑紳劉鎮創置學田記

【简介】

清世宗雍正四年(1726)前后刊,文据雍正《洪洞县志》卷九。

【碑文】

邑紳劉鎮創置學田記

孫見龍撰。

余以乙巳冬詣洪任,首謁學宮,見夫輪奐備美,臺階鮮潔。詢之諸生,咸曰:“此孰齋劉公與其兄二蘇公,捐貲而重新者也。”余聞而嘆曰:“善夫,何其富而好禮,勤而不吝也!”諸生曰:“不寧惟是。公以學生志同進取,家畀盈縮,每當大比之秋,多有負用世之材,而扼腕於資斧之弗給者。計購腴田四十畝,致之學舍。積三年之所獲,以佐應舉行李之需。閱歲甲辰置田之竣,而孔父師書院適成。乃暫假爲書院館穀,俟更有推而廣之者,當仍歸諸學,以遂公素志焉。是又公繕修學宮之後,所連而及之者也。”余更聞而嘆之曰:“嗟乎!惟賢人君子之心,爲所見者大也!今世之人,美屋脂田,陳陳紅腐之積,動以千萬。祇知肥馬輕裘,詡詡鳴富貴利達,誇親戚而傲鄉里。孰如公以良虞卿而退老於家,復爲我國家振興文教,鼓勵人材,而豐歉不較,有無可通,滄桑變遷不能壞,足以風今而傳後也耶則甚矣!惟賢人君子之心爲所見者大也。”今諸生欲勒諸貞珉,以誌其事。因述向所問答者,而爲之記。

重修惠远桥记

【简介】

清世宗雍正七年(1729)刊,原在洪洞县城北,文据雍正《洪洞县志》卷九。

文笔优美,记惠远桥一带风景如画。

作者郭仰汾,洪洞县人,雍正四年副贡,候选教谕。

【碑文】

重修惠遠橋記

郭仰汾撰。

洪洞城北五里官莊村,有橋曰惠遠云。蓋自元天德間,僧文妙募化創建。一時行人無病涉之苦,比邱之力乎,亦大衆之惠也。然物久則必敝,迄今數百年來,衝刷不一。以前不能詳稔,至我國朝,則有邑侯東牟李公諱宣,襄平杜公諱連登,兩經重建,下列券三孔,兩旁砌以石欄。南北豎坊,一曰“南顧澄清”,一曰“北慶安瀾”。碑文可考。蓋自邑之馮堡村,紆折而來,一路流沙鮮石,傳曰沙河,理或然也。兩岸高幾二丈,北岸仍有霍泉小渠,可通南岸。非此橋接續,則北岸之水入大河而西,而南岸之地幾成石田矣。故於橋面鑿石開渠,引水南下,而灌溉之功,何啻雲中飛虹也!天工點染,自然成韻。土脉之豐厚不可知,而水泉之活潑有其趣。孰堪輿家而詢之,亦不得謂非秀氣之叢也。橋之北曰法寶庵,乃鴻臚寺韓公諱象翊創建。茶庵實此橋暫息行人之處。歷年冬夏,俱有甘露醍醐之謠。及憑此橋而環顧之,東曰漁樵莊,回環曲折,山色之層疊,水光之參差。有坊曰“源頭活水”。其間老嫗補網,稚子牽笠,鷄犬桑麻,宛然一幅佳畫。每欲携琴而往問之。回顧而西,則雲樹蒼茫,禾黍茂美。一望汾水無際,汪洋澎湃,果天地之化機也。越橋而南不百步,即邑之北橋寺。菩提樹滿目,解脫門宏開,入其中頓忘塵念,果佛家之大觀也。一方形勝,胥在是焉。則當年之創建,歷年之重修,厥功非細已。乃於雍正己酉年,河伯震怒,彭浪騰蛟,危哉此橋,幾隨鯨鯢而去。邑侯余公諱世堂,捐俸重築,整舊一新。南北兩坊,易以大木,檐楹斗拱,卓然改觀。而橋面如履平地,橋上之水浩浩然,真德澤之洋溢也。此橋舊曰惠遠,今得我公修整,直名之曰“我公惠遠”,云胡不宜!

重建拱汾门城楼记

【简介】

清世宗雍正七年(1729)刊,原在洪洞县城西门楼,文据雍正《洪洞县志》卷九。

碑记重修被康熙三十四年临汾大地震严重破坏的六座城楼事。

【碑文】

重建拱汾門城樓記

郭仰汾撰。

洪邑城,築自臨洮同知畏庵李老先生。越嘉靖丙申年,寇盜張世朝爲祟。彼時邑侯咎公諱如思協力守之,邑民賴以無虞。暨後隆慶丁卯年,又有寇犯石州,南至郭家溝,去本縣僅百里,未幾他去。一時人心汹汹,邑先達始有磚城之議。同事諸老先生載在前序,今不復贅。其建制之經營,東則曰“賓陽”,爲首,蓋取諸震。震,東方也。《易》曰:“震者,動也,萬物之所生也。”南則曰“安流”,爲小南門;偏西曰“迎熏”,爲大南門;北則曰“玉峰”,爲小北門;偏西曰“望霍”,爲大北門;正西曰“拱汾”,爲兌方,爲西門。兌者,說也,萬物之所歸也。門各有樓,城角各有樓。城面戍舍六十間,真勝概也。然細考吾洪邑,三龍八首,盤鬱有情,自東北發

脉,逶迤而西,佳氣所聚,一邑之風氣,胥於是乎出焉。乃自乙亥地震,棟梁摧折,俱成瓦礫之堆。前邑侯襄平杜公諱連登,重建北樓;閩中陳公諱兆業,重建南樓。所遺南北二小樓、東西二樓及四面角樓,仍屬缺典。邑人孜孜,實有鼎新之想。至雍正改元,歲在丁未,三楚名宿余公諱世堂,來福我洪。甫下車,詢民間疾苦外,即親登雉堞,遍歷南岸,毅然以興廢爲己任。緣地當孔道,兼之駝祇氈屨,軍需旁午,不暇爲之。乃於己酉之春,集邑紳士,移殘就正,重建西門城樓。經始於秋七月,越兩月而工告竣。以木植則毀者易之,以磚瓦則缺者增之。以及工匠之費,效力之食,總不勞我民間。丹楹刻桷,雕檻畫棟,嵯峨之勢,依然一邑雄觀。闔邑之民,莫不以手加額曰:“吾邑西面地基低平,今得此以補風氣。我侯之德,果堪與社稷不朽矣!是不可以無記。”余因登樓而歌之曰:

我公斯樓兮岸接汾川,憑欄四顧兮氣象萬千。

民社攸賴兮億萬斯年,德澤無盡兮勒之簡篇。

创建关帝庙碑记

【简介】

清世宗雍正十三年(1735)前后刊,原在苏堡镇蜀村,文据雍正《洪洞县志》卷九。

作者范仲虎,洪洞县人,雍正登卯科举人。

【碑文】

創建關帝廟碑記

范仲虎撰。

開辟以來,間氣所鍾,聖神多有。顧羲、農已遠,縉紳難言其事;鄒、魯數奇,顓蒙罕遵其教。惟帝挺生漢代,躬秉大義,浩然之氣,塞於天地,亘乎古今。上自帝王,下逮氓赤,達之中外,極之寤寐,無一人一時而不有威靈在心目間,嗚乎盛矣!又況三晉桑梓之邦,爲帝德所首被也耶!祠宇俎嘗,以妥以侑,復何間焉?蜀村居吾邑之東,爲韓仙跨鶴地,鄉人夙以好善稱。舊嘗建帝廟於坤方,而規模較狹隘,今復興舉義會,積金爲式廓,計工資浩繁,更爲募緣者再,而後資用充給,克集乃事。聖儀莊嚴,陪侍羅列,凡殿廡門觀侑亭之屬,周固完善,金碧璀璨,巋然極崇奉之隆規。且光明洞達,允合帝心,庶幾乎於是陟降,以福佑下土,所宜然矣。工竣勒石,藉余不文之詞以誌。余恭念帝之靈爽,在天爲日星,在地爲河岳,宜無事於榱桷丹堊者爲,而享獻致誠,瞻仰生敬,是亦日星河岳之昭垂而顯設也。則此經營締造之舉,其曷可少也哉!後有作者,可以聞義而起矣。

雍正十三年十二月御祭娲皇氏文

【简介】

清世宗雍正十三年(1735)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝即位祭女娲之文。

【碑文】

禮崇典祀,光俎豆於前徽;念切景行,薦馨香於往哲。維帝王繼天建極,撫世誠民,豐功焜耀於簡編,駿

烈昭垂於宇宙。溯典型於在昔，凜法監之常存。朕以渺躬繼登大寶，屬膺圖之伊始，宜展祀以告虔。特遣專官，祇遵彝典，苾芬在列，備三獻之隆儀，靈爽式憑，仰千秋之明德。尚其歆格，永錫鴻禧。

雍正十三年十二月御祭中鎮文

【简介】

清世宗雍正十三年(1735)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。
这是乾隆帝即位祭霍山之文。

【碑文】

維雍正十三年歲次乙卯，十二月丙寅朔越二十七日乙酉，皇帝遣工部左侍郎王鈞，致祭于中鎮之神曰：惟神德媿嵩高，奇標天柱，永昭奠定，統御中區。朕纘承大統，仰紹前徽。伏念皇考臨御以來，敬禮明神，肅將禋祀。靈祇孚應，昭受鴻庥。清宴莫安，茂登上理。茲當嗣位之始，宜隆望秩之儀，特遣專官，虔申告祭。惟冀雨暘時若，年穀順成。萬方蒙樂育之庥，兆姓荷帡幪之德。尚其歆格，鑒此精誠。

乾隆二年七月御祭媧皇氏文

【简介】

清高宗乾隆二年(1737)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。
这是乾隆帝为雍正皇帝死葬事毕，祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王，憲天出治，建極綏猷。德澤洽於萬方，軌範昭於百世。朕纂承鴻緒，景仰前徽。茲於乾隆二年四月十六日，恭逢世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝主，配饗園丘禮成，特遣專官，虔申昭告。惟冀永佑雍熙之盛，益昭安阜之隆。庶鑒精誠，尚其歆格。

重修中鎮廟記

【简介】

清高宗乾隆三年(1738)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五中。
碑记朝廷拨款重修中镇庙事。作者章廷珪，字仲瑞，浙江会稽人，时任平阳知府。

【碑文】

重修中鎮廟記
章廷珪撰。

冀州山多名勝，而獨以霍爲鎮，意者《職方氏》之所載“在冀曰霍”，名於後不可易歟？此固言其據方作

鎮也。《爾雅》云：“西方之美者，有霍山之多珠玉焉。”爲鍾美於是歟？此固言其藏珍秀也。或謂《水經注》“霍太山其廟，鳥雀不棲其林，猛獸常守其庭”歟？此又云其靈爽之所呵護也。或謂：東會太行，西偶姑射，跨趙城，絡洪洞，瞰平陽，而挺峙於霍歟？此又云其形勝之所盤結也。否則，力興唐祚，引道王師，破宋老生於霍邑縣歟？此又云其豐功偉烈驗諸往昔爲云然也，而均未足以盡霍岳之神。夫陰陽辟闔，元氣變化，宣精於天，成形於地，泄而爲川瀆，結而爲山岳，山岳之大，有造於民生，功與於天地相侔，故能出乎雲雨而育乎萬物。而況中鎮爲冀州之雄封，北接燕代，據雁門雲中之塞；東達趙魏，帶太行碣石之險。大河界其西，汾水貫其中。堯之所都，晉之所國，唐之所興地也。是以山有廟貌以奠神君，神有尊爵以稱王號，碑石嶄然，班班可考。其雷霆風雨，晦明變化，有不可得而名言者。故歷代崇祀，以爲秩祭之鉅典。雍正十有三年，我皇上初登大寶，遣使以告。守臣珪奔走豆籩，齋宿祠下。乾隆元年三月二十九日，奉旨飭修殿宇，動支帑銀二千四百四十八兩八錢六分。守臣珪率職蒞事，偕霍州鍾牧、趙城縣夏尹，鳩役課工，周旋惟謹。其規模一如故制，正殿舊單檐卑隘，今拓基五楹，檐崇二丈六尺，廣五丈五尺。回廊二十四楹，寢殿三楹，舊倚山偏向，今辟山拓基，正向子午，檐崇一丈五尺，廣三丈三尺。歷代碑記，世遠年湮，或欹或僕，剝落不一，今按次移樹於正殿回廊之左右。經始於乾隆元年之孟冬，告成於二年之季夏，時歷三季，功計萬餘。事竣，霍州牧請記於石，因思夫棟桷覆瓦，圻鋤丹碧之飾，壯麗光采，雖有加於前，而輦木於山，陶甃於地，悉出國帑，群臣力何有焉？耆老進而告曰：“我朝定鼎以來，歷修三次，皆有司創捐，今聖天子特命修葺，崇祀報功，莫大於是，不可以不記。”守臣珪肅虔謹，而遂爲之記焉。

重修学宫记

【简介】

清高宗乾隆六年(1741)刊，原在洪洞县文庙，文据民国《洪洞县志》卷十六。

作者阎绍世，时任洪洞知县。

【碑文】

重修學宮記

閻紹世撰。

歲辛酉二月，洪之都人士以學宮竣告。蓋距前邑令重修閱年已廿有六矣。昔人云：成民而後致力於神。比歲慶豐登，各工以時舉，宜也。矧孔子廟堂，風化基焉，尤其急。是役也，經始迄告成，曾不浹歲。董其事者，都人士也。修舉廢墜，官斯土者責，余何弗躬親？時值軍興，羽書絡繹無寧晷，有志未逮也。余未逮而都人士爲之鳩工焉，爲之庀材焉。不畏難，不辭瘁，煥然新者一如式。是固助予不逮也。噫！可嘉哉！方今聖天子臨雍釋奠，文治翔洽。都人士沐浴教澤，咸思軼賢，關游聖域，顧瞻宮牆，葺而新之。太史公有云：車服禮器，諸生以時習禮其家，比物此志也。既歲事，都人士咸功余，余何功之有？顧不可以不誌。

重修龙王庙碑记

【简介】

清高宗乾隆六年(1741)刊，原在赵城县城，文据道光《赵城县志》卷三十七。

赵城龙王庙今尚存。作者卢永兴，生平事迹不详。

【碑文】

重修龍王廟碑記

盧永興撰。

龍王廟自汾水損壞，徐邑侯移建今所，歷年既久，風雨剝蝕，日就傾頹。乾隆六年，邑人士謀新之。乃於是年，聯集會錢二百一十八千有奇，擇日興工重修。正殿東建客廳三間，厦房一間，西甃磚窑三孔，門樓墻垣皆具。共享錢一百六十餘緡。復以工費所餘，置買衛姓廟東西水地一畝三分五厘，廟前盧姓水地一畝一分，楊姓水地一畝。於是廟貌一新，而香火如故。

乾隆十四年六月御祭媧皇氏文

【簡介】

清高宗乾隆十四年(1749)刊，原在趙城鎮侯村女媧廟，文據道光《趙城縣志》卷三十三。

這是乾隆帝為天下太平、皇后正位事，祭女媧之文。

【碑文】

惟女媧氏繼天建極，撫世綏猷。教孝莫先於事親，治內必兼於安外。典型在望，緬懷至德要道之歸；景慕維殷，心希武烈文謨之盛。茲以邊徼數寧，中宮攝位，慈寧晉號，慶洽神人，敬遣專官，用申殷存。仰惟歆格，永錫鴻禧。

乾隆十四年六月御祭中鎮文

【簡介】

清高宗乾隆十四年(1749)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是乾隆帝為天下太平、皇后正位事，祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆十四年歲次己巳，六月丁丑朔越五日辛巳，皇帝遣日講官翰林院侍講學士龔勃，致祭于中鎮霍山之神曰：惟神天柱標奇，龍湫孕秀，為嵩室輔，樞紐寰中。茲以邊徼數寧，中宮攝位，慈寧晉號，慶洽神人，敬遣專官，用申殷薦。神其鑒焉。

乾隆十五年十月御祭中鎮文

【簡介】

清高宗乾隆十五年(1750)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是乾隆帝為舉行皇后正位儀式事，祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆十五年歲次庚午，十月丁亥朔越二十六日乙酉，皇帝遣詹事府詹事劉保，致祭于中鎮之神曰：惟神天柱標奇，龍湫孕秀，分雄嵩室，樞紐寰中。茲以正位中宮，鴻儀懋舉，慈寧晉號，慶洽神人，敬遣專官，用申殷薦。神其鑒焉。

龙王庙地亩碑记

【简介】

清高宗乾隆十五年(1750)刊，原在赵城县城，文据道光《赵城县志》卷三十七。

作者贾好德，生平事迹不详。

【碑文】

龍王廟地畝碑記

賈好德撰。

邑西門外龍王廟，舊建於城壕。庠生楊自榮捐地一畝，處士高國英捐地二畝，以爲香火資。後圯於水，庠生衛文捐地基一畝，移建今處。前人之經營善矣，奈歷年久遠，地土爲租戶侵漁。雍正九年，邑人楊文錦等，搜尋舊碣，請於談邑侯，按畝追價，得銀三十兩有奇。營積數年，除修理門窗外，存銀五十餘兩。嗣是陸續勸輸，歲課其息。乃於乾隆九年，置買劉永盛水地三畝三分。十五年置買陳永英地二畝四分五厘。廟之香火，絕而復續。

乾隆十七年正月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆十七年(1752)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝为皇太后生日事，祭女娲之文。

【碑文】

惟帝王憲天作極，受籙承庥。教孝莫先于事親，欽福用光乎繼治。是彝是訓，緬維至德要道之歸；壽國壽人，允懷錫類推恩之盛。茲以慈寧萬壽，懋舉鴻儀，敬晉徽稱，神人慶洽，爰申殷薦。特遣專官，冀鑒茲忱，永綏多福。

乾隆十七年正月御祭中镇文

【简介】

清高宗乾隆十七年(1752)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是乾隆帝为皇太后生日事，祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆十七年歲次壬申,正月癸亥朔越二十二日甲申,皇帝遣詹事府詹事兼翰林院侍講學士徐以烜,致祭于中鎮之神曰:惟神天柱標奇,龍湫孕秀,分雄嵩室,樞紐寰中。茲以慈寧萬壽,懋舉鴻儀,敬晉徽稱,神人慶洽,爰申殷薦,特遣專官。神其鑒焉。

乾隆二十年八月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆二十年(1755)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝为庆祝平定准噶尔叛乱事,祭女娲之文。

【碑文】

朕惟帝王建極,乘時綏猷。馭世制臨,無外德威之服遠者;神教化有,原孝道以尊親為大。景典型於在昔,實天經地義之丕昭;宏佑啓於方來,惟文治武功之交凜。茲以平定準噶爾大功告成,加上皇太后徽號,神人治慶,中外蒙庥,敬遣專官,用申裡祀。伏惟鑒格。

乾隆二十年八月御祭中鎮文

【简介】

清高宗乾隆二十年(1755)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是乾隆帝为庆祝平定准噶尔叛乱事,祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆二十年八月,皇帝遣官致祭于中鎮之神曰:惟神雄標太嶽,秀峙諸峰。韞采耀靈,居中作鎮。茲以平定準噶爾大功告成,加上皇太后徽號,中外歡騰,神人慶洽,敬遣專官,用申秩祭。惟神鑒焉。

乾隆二十四年十二月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆二十四年(1759)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝为庆祝平定准噶尔叛乱事,再次祭女娲之文。

【碑文】

朕惟帝王建極綏猷,經文緯武。誕敷德教,仁義備其漸摩;克詰戎兵,聲靈彰其赫濯。惟恩威之兼濟,先後道本同符;斯命討之昭垂,今古功歸一軌。茲以西師克捷,回部蕩平。緬駿烈於前型,敷奏其勇;遠徂於絕域,遙觀厥成。中外騰歡,神人協慶。專官肅祀,昭鑒惟歆。

乾隆二十五年正月御祭中镇文

【简介】

清高宗乾隆二十五年(1760)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五。

这是乾隆帝为庆祝平定准噶尔叛乱事,再次祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆二十五年歲次庚辰,正月戊寅朔十一日丁巳,皇帝遣翰林院侍講學士秦大士,致祭于中鎮之神曰:惟神作鎮冀州,標靈太嶽,上承雷首,雄峙河東,地重堯都,功勤禹迹。茲以蕩平回部,永靖西陲,大武用成,普天禔福。拓八埏於無外,撫五氣以升中。敬遣專官,特將秩祀。惟神鑒焉。

上辛入学记

【简介】

清高宗乾隆二十五年(1760)刊,原在赵城文庙,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

作者李升阶,时任赵城知县。

【碑文】

上辛入學記

李升階撰。

乾隆庚辰上辛,率諸生入學,以諸生膏火不逮用,歉然。諸生長揖進曰:“趙蕞爾邑,未聞君子教,公之教以士品者幾千?言教以經史爲文章者幾千?言教以詩學字學者又幾千?”曰:“登君子之堂饜飫之,其爲膏火也多矣。”且曰:“不可不誌,以垂示後學也。”用是書。

新浚讲堂双池记

【简介】

清高宗乾隆二十五年(1760)刊,原在赵城文庙,文据乾隆《赵城县志》卷二十二。

【碑文】

新浚講堂雙池記

李升階撰。

予於戊寅三月,自永寧補趙城。甫下車,旱麥歉收,秋穀亦不稔。越明年,旱益甚,夏秋之際,步禱無寧日。皇上念晉民不能粒食,發豫米五萬石,協濟之運車,趙有分撥。運訖,而大師凱旋,回部輸誠入覲,供應者閱三月。雖兩載於斯,多以應接不暇,未遑言興舉廢墜事。簡城書院,前令關南予宗超倫之所創,無膏火,諸生鮮肄業焉。予至而籌備之,延師授徒,駸駸乎士氣日奮。予嘗往來校課,相其陰陽,觀其流泉,向背多不得宜,然亦無能改作矣。林木之外,一渠過院,而不入講堂,予深惜之。院系離宅面坎,若於甬道兩旁浚池,引渠水入,得既濟焉。因植柏於內外院,而插柳丹墀左右。命役鑿池,方各一丈,深八尺,甃以磚。不旬日而

功成。夫引流種樹，以爲休息之所，予不敢作是思。而一水溶溶，流入宮牆，停而洪之。天光雲影，則裴哀其上，荇藻游魚，復揚舞其下。所謂鳶魚之趣，活潑潑者，何以過此！藏修游息於斯，不益足證元微而參至妙乎？池成，作文記之，且鐫石置諸池上，以見意焉。時乾隆庚辰端節後一日。

捐集书院膏火碑记

【简介】

清高宗乾隆二十五年(1760)刊，原在赵城文庙，文据道光《赵城县志》卷三十四。

作者李升阶，时任赵城知县。

【碑文】

捐集書院膏火碑記

李升階撰。

關南李君超倫者，吾宗也。來宰斯土，有志作人。因卜城南左偏，建立書院，堂室門閭，巍然可觀。但樸斫甫就，丹雘未施，猶踵事之易易者。其中生徒講學，朝夕多需而膏火無資，二三勵志者，毋亦望門牆而色沮乎？予戊寅下車，都人士有以書院告者，往觀之，而喜其形勢之得也。時上舍生張博謂予曰：“生先君嘗願以五百金爲書院膏火。生不肖，敢繼志焉。”而邑之薦紳者，舊亦皆踴躍樂輸，得銀一千二百兩，相與共籌久遠。以其金付之主守，歲取息以爲脯膳資。

中镇记

【简介】

清高宗乾隆年间(1736—1795)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据道光《赵城县志》卷三十四。

【碑文】

中鎮記

李呈香撰。

《尚書》載舜巡狩四岳，而中岳無聞。意斯時霍山爲畿內地，所謂中岳者即此。觀《禹貢》“既修太原，至于岳陽”，霍之名爲岳也，可推而知。《史記·封禪書》以河南嵩山爲中岳，乃周之制，而是山爲冀州之鎮。《周禮·職方氏》“冀州其山鎮曰霍山”是也。漢時衡亦稱霍，說者謂武帝以衡山最遠，移於霍以祀之。夫霍北衡南，相去萬里，不當以南方之神，轉祀於北。且即移矣，胡不移之於都內之岐吳，而又遠至於此乎？蓋山有別名，說者妄爲附會。其所謂霍，斷非此之霍也。此霍鎮之可誌者也。若夫中之爲名，則以恒、醫無閭偏北，會稽、衡偏南，沂、岱偏東，岳華偏西，霍山雖不如嵩岳居天下之中，而實爲各鎮之中焉。此又霍鎮之所以名爲中者也。至于望秩山川，望則不爲廟。瞻彼巍然高大者，即其象也；赫然嚴威者，即其神也；興雲雨，殖財貨，施博而藏厚者，即其靈也。豈必有事於泥塑木雕，捨真而求假，榱棟宇，去明而即幽哉？故廟制之本末始終，予常弗深考。或曰：藉此以爲棲神行禮之地。其本末始終，則堂基恢擴於貞觀，歷代相因，我朝康熙四十六年，太守劉榮重修之。迄今俱昭然可指，況入峪口五里，削壁危崖，幾難置足，忽而天光乍朗，地形突辟，四山環拱，二水夾朝，中建寢廟，松柏异卉，周匝蒼秀，疑若神之默相者。是不可以不誌也。予然之，因并著之。

乾隆二十七年正月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆二十七年(1762)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。
这是乾隆帝为皇太后生日事,祭女娲之文。

【碑文】

惟帝王本仁祖義,明物察倫,修人紀以綏猷,則天經而立極。緬羹牆其可接,先後攸同;奉俎豆以常新,楷模斯在。茲以慈闈萬壽,懋舉鴻儀,敬晉徽稱,神人慶洽。展尊親之義,思克紹夫前型;廣錫類之仁,期永綏夫後祿。爰申祀告,式薦馨香。尚鑒惻忱,俾膺多福。

乾隆二十七年正月御祭中鎮文

【简介】

清高宗乾隆二十七年(1762)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。
这是乾隆帝为皇太后生日事,祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆二十七年壬午,正月乙未朔越二十六日庚申,皇帝遣太僕寺少卿覺羅志信,致祭于中鎮霍山之神曰:惟神灑岳鍾靈,霍山孕秀。導泉源於潛水,接風氣於中條。慶衍堯都地勝,踞河汾之會;秀徵天柱星文,當參嶷之分。茲以慈闈萬壽,懋舉鴻儀,敬晉徽稱,神人慶洽。仰靈祇於太岳,虔奉馨香;比着應於嵩高,特申禋祀。遙通誠悃,敬展寅清。

蠲免兴唐寺地粮杂项碑记

【简介】

清高宗乾隆三十三年(1768)刊,原在兴唐寺乡兴唐寺,文据力空《霍山志》卷五中。
作者阎烺,赵城县人,曾任云南新平县知县。

【碑文】

蠲免興唐寺地糧雜項碑記
閻烺撰。

縣治東山之下有興唐寺,由來久矣。敕建於唐,以爲中鎮神之香火院。歷代御祭,文武官員皆齋宿於此。而寺僧供應,頗偏苦之,此人所共知,余亦無庸贅及。惟念是寺,地處山麓,傍谷阻崖,雖賦當一甲,而田多石封。况僧徒之繁,數倍於別寺,豐登之歲,衣食可給,一遇兇歉,正供維艱。故當明季,逋欠甚多,雜項難支,寺僧四散,廟宇廢弛。迨我朝鼎新,幸有荆襄袁公,來撫茲土,念敕建重地,不忍終圯。爲招流亡,補殘缺,革除里甲雜役,施金修葺,而廟貌乃煥然一新。是此寺之香火不斷,皆袁公培植之力也。余先大夫遜公曾爲記,以誌大德。今歲趙邑新設驛站,一切雜役、急公之事,里人又議及之。寺僧慧成等,錄碑具詞,蒙余

父臺慈祥爲懷，不忍派及，着令會議。邑紳士協同里總，調處其間。念祭祀供應，寺僧已經偏苦，又且僧俗各別，未便應別項差徭，故凡以前所有之糧照舊，蠲免雜項；惟新置之產與里人公辦。而各里總亦欣然樂從。余父臺批准立案。是以前之功德袁公賜之，此後之功德又余父臺成之也。昔昌黎云：“莫爲之前，雖美弗彰；莫爲之後，雖盛弗傳。”信不誣矣。公議既明，衆志咸悅，欲立石以誌不朽，屬詞于余。余二十年來荒於簿書，謏陋之懷，恐不足以表揚大德，然事屬美舉，亦樂頌之。非敢云文，聊以述事。若夫景前徽而思後效，尤有望於後之君子焉。

乾隆三十七年正月御祭中鎮文

【简介】

清高宗乾隆三十七年(1772)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是乾隆帝为皇太后生日事，祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆三十七年歲次壬辰，正月丁酉朔越二十九日乙丑，皇帝遣兵部右侍郎蔣元益，致祭于中鎮之神曰：惟神河汾毓秀，晉絳凝休。比兩室於嵩高，尊一峰爲太岳。氣凌姑射洞府，匯仙窟之靈；勢拱平陽都會，壯堯封之勝。茲以慈闈萬壽，懋舉鴻儀，敬晉徽稱，神人慶洽。仰靈祇於巨鎮，敬符洪禧；肅環拱於中原，虔修秩祀。尚祈右享，鑒此精誠。

乾隆三十七年二月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆三十七年(1772)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝为皇太后大寿事，祭女娲之文。

【碑文】

惟帝王體元則大，撫世誠民，助被寰區，德昭往古。羹牆匪隔，累朝之統緒相承；俎豆維新，百代之英靈如在。茲以慈闈萬壽，懋舉鴻儀，敬晉徽稱，神人洽慶。孝道以尊親爲大，式仰前型；母儀之錫類者宏，永綏厚福。彝章載舉，祀典斯崇。布肸鬯以告虔，庶靈明之來格。

乾隆四十一年七月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆四十一年(1776)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝为庆祝平定金川事，祭女娲之文。

【碑文】

朕惟帝王德洽恩威，義嚴彰瘝。鋤姦禁暴，昭命討之無私；輯遠綏荒，播聲靈之有赫。茲以兩金川大功全藏，逆黨咸俘。殄遺孽於番陬，戢武協求寧之志；緬豐功於前代，慶成規耆定之庥。特遣專官，肅將禋祀。惟冀鑒歆。

乾隆四十一年七月御祭中鎮文

【簡介】

清高宗乾隆四十一年(1776)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五。

這是乾隆帝為慶祝平定金川事，祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆四十一年歲次丙申，七月庚午朔越戊子日，皇帝遣大理寺卿尹嘉銓，致祭於中鎮之神曰：惟神拔奇晉絳，作鎮河汾。接靈氣於中條，尊高峰為太岳。功留禹迹，暨禹轍於蠻方；甸識堯都，訖堯封於戎索。茲以金川蕩掃，番落永清，大武用成，普天禔福。崧高并峻，撫五氣以升中；蜀道非難，控諸番而靖遠。敬申秩祀，特遣專官。惟神鑒焉。

乾隆四十五年三月御祭媧皇氏文

【簡介】

清高宗乾隆四十五年(1780)刊，原在趙城镇侯村女媧廟，文據道光《趙城县志》卷三十三。

這是乾隆帝七十大壽時祭女媧之文。

【碑文】

惟帝體元贊化，建極綏猷，澤被生民，勛垂奕世。簡編明備，累朝之治法相傳；弓劍留藏，千載之英靈如在。茲以朕七旬展慶，九有臚歡。懋舉崇儀，特申昭告。緬當日之膺圖受籙，每深景仰之忱；撫此時之集嘏凝禧，彌切祇寅之念。冀佑邕隆之運，永貽仁壽之庥。式薦精禋，惟祈鑒格。

乾隆四十五年三月御祭中鎮文

【簡介】

清高宗乾隆四十五年(1780)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是乾隆帝七十大壽時祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆四十五年三月，皇帝遣官致祭中鎮霍山之神曰：惟神靈儲晉絳，秀毓河汾。著霍邑之雄觀，表平

陽之鉅鎮。尊推太岳，屏藩績效於一方；峻比嵩高，保障功齊夫兩室。茲以朕七旬展慶，九有臚歡，懋舉崇儀，特申昭告。仰嘉庥之洊至，瑞藹堯封；恢景福之綿延，祥彌禹甸。爰陳蠲告，用答鴻禧。

頌邑侯芑塘胡公德政序

【簡介】

清高宗乾隆四十七年(1782)刊，文据道光《赵城县志》卷三十四。

碑记胡业宏的种种德政。胡业宏，安徽桐城人，乾隆四十六至五十年任赵城知县。

作者刘诚，赵城县人，吉安太守刘体重之父。

【碑文】

頌邑侯芑塘胡公德政序

劉誠撰。

邑令者，親民之官，民所恃以爲安者也。顧爲它邑之令易，爲瘠邑之令難；爲瘠邑之令猶易，爲瘠而衝之邑令尤難。蓋瘠則民貧，衝則差擾，此非尹鐸之保障，陽城之撫字，烏能勝任而愉快哉！趙瘠邑也，北拱神京，南通陝蜀，則瘠也而衝矣。比年來，民俗日偷，民生日蹙，貧者如故也，擾者猶未有艾焉。客冬胡邑侯來，即日謁廟、巡城、閱獄，邑人以爲故規如是，無足異耳。既而坐衙判訟，剖決若神，始稍異之，而猶未奇也。侯乃申禁約，使民無犯法；嚴稽察，使吏無作姦。民不犯法，則無株連之苦，而貧人得以安業矣；吏不作姦，則無需索之弊，而差務不能爲累矣。久之，人且忘其爲瘠，忘其爲衝焉。於是嘆侯之有大造於我趙也。且夫今之趙，猶是昔之趙也。土地之瘠，冠蓋之衝，亦非遽有異於平時也。然而不逾月，而先後改觀者，則以操之有其要，而治之有其法也。昔醴泉令李君君奭，以異政而邑人聚禱；涇陽令李君信言，以弭姦而粘名殿柱。其後一刺懷州，一刺海州，前賢具在，往事有明徵矣。某等被侯之德深，知它日三年考績，報最、稱良，以視醴泉、涇陽二侯之賢無多讓也。謹珥筆而爲之序。

乾隆五十年三月御祭媧皇氏文

【簡介】

清高宗乾隆五十年(1785)刊，原在赵城镇侯村女媧庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝为即位五十年事，祭女媧之文。

【碑文】

惟帝體元贊化，建極綏猷，澤被生民，勛垂奕世。簡編明備，累朝之治法相傳；弓劍留藏，千載之英靈如在。茲當鴻圖錫美，鳳紀增綿，懋舉崇儀，特申昭告。緬當日之膺圖受籙，每深景仰之忱；撫此時之集嘏凝禧，彌切祗承之念。冀佑郅隆之運，永貽仁壽之庥。式薦精禋，惟祈鑒格。

乾隆五十五年三月御祭娲皇氏文

【简介】

清高宗乾隆五十五年(1790)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是乾隆帝八十大寿时祭女娲之文。

【碑文】

惟帝體元贊化,建極綏猷,津被生民,勛垂奕世。簡編明備,累朝之治法相傳;弓劍留藏,千載之英靈如在。茲以朕八旬展慶,萬國臚歡,懋舉崇儀,特申昭告。緬當日之膺圖受籙,每深景仰之忱;撫此時之集嘏凝禧,彌切祇寅之念。冀佑邳隆之運,永貽仁壽之庥。式薦精禋,惟祈鑒格。

乾隆五十五年三月御祭中镇文

【简介】

清高宗乾隆五十五年(1790)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是乾隆帝八十大寿时祭霍山之文。

【碑文】

維乾隆五十五年庚戌,三月辛巳朔越祭日丙子,皇帝遣內閣學士李潢,致祭于中鎮霍山之神曰:惟神河汾奠位,晉絳儲靈。綿祥用表乎堯封,作鎮爰徵於《周禮》。方輿峙秀,名開嵩室之先;太岳稱雄,秩比岱宗之貴。茲以朕八旬展慶,萬國臚歡,懋舉崇儀,特申昭告。土爰稼穡,仰成位於中央;山出雨雲,助資生於萬物。鑒馨來格,納祉無疆。

重建画卦台记

【简介】

清高宗乾隆六十年(1795)刊,原在淹底乡卦底村,文据民国《洪洞县志》卷十六。

作者王楷苏,洪洞县人,乾隆五十八年进士,未仕,在乡教授生徒,后主讲玉峰书院。

【碑文】

重建畫卦臺記

王楷蘇撰。

洪洞縣治之東南四十里,有村曰卦地,相傳以爲伏羲畫卦之所也。村有伏羲廟,其東有畫卦臺,而地處山陬,人鮮知者。或曰史稱帝爲成紀人,都宛邱,何爲畫卦於此?余曰:“不然。孟子稱舜與文王之生卒遷葬,不一其地。史言黃帝之爲天子,遷徙無常處,即安見帝之不於此畫卦也?”歲乙卯,鄉之薛張李崔諸君子,復相與募貲,建臺樹碣,以表出之。將使天下後世,知帝之曾托迹於是也。其意甚盛,余是以樂爲記之。

嘉庆元年三月御祭娲皇氏文

【简介】

清仁宗嘉庆元年(1796)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是嘉庆帝为庆祝“乾隆周甲,嘉庆纪元”,祭女娲事。

【碑文】

惟帝王體元贊化,建極綏猷,澤被生民,勛垂奕世。簡編明備,累朝之治法相傳;弓劍留藏,千載之英靈如在。茲以乾隆周甲,嘉慶紀元,懋舉崇儀,特申昭告。緬當日之膺圖受籙,每深景仰之忱;撫此時之集嘏凝禧,彌切祇寅之念。冀佑郅隆之運,長貽仁壽之庥。式薦精禋,惟祈鑒格。

嘉庆元年三月御祭中镇文

【简介】

清仁宗嘉庆元年(1796)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是嘉庆帝为庆祝“乾隆周甲,嘉庆纪元”,祭霍山事。

【碑文】

維嘉慶元年歲次丙辰,三月丁未朔越十九日乙丑,皇帝遣太原鎮總兵德齡,致祭于中鎮之神曰:惟神河汾奠位,晉絳儲靈。綿祥用表乎堯封,作鎮爰徵於《周禮》。方輿峙秀,名開嵩室之先;太岳稱雄,秩比岱宗之貴。茲以乾隆周甲,嘉慶紀元,懋舉崇儀,特申昭告。土爰稼穡,仰成位於中央;山出雨雲,助資生於萬物。鑒歆來格,納祉無疆。

嘉庆元年御祭中镇文

【简介】

清仁宗嘉庆元年(1796)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是嘉庆帝为皇后正位、太后晋号事,祭霍山之文。

【碑文】

維嘉慶元年,皇帝遣官致祭于中鎮霍山之神曰:惟神天柱標奇,龍湫孕秀,分雄嵩室,樞紐寰中。茲以正位中宮,鴻儀懋舉,慈寧晉號,慶洽神人,敬遣專官,用申殷薦。神其鑒焉。

施舍香火地功德碑

【简介】

清仁宗嘉庆二年(1797)刊,原在兴唐寺乡兴唐寺,文据力空《霍山志》卷五下。

【碑文】

施捨香火地功德碑

立捨狀僧人智選、徒方、有遙等，自幼來入空門，沾來佛恩，無可報答。因有續置到白家山屯地半分，共地數三十餘畝，又隨窑院一所，情願捨入興唐寺佛祖蓮下爲香火地。自捨之後，并無口言，著常住永遠管業，或租或代。着常住收藏，祇許吃租，不許當賣。恐後無憑，刻石捨狀，現存紅契，永遠爲照。偈曰：

四十年前除口，續燈興唐生芽。佛祖三寶恩大，累劫護持昌遐。

時刻心田不昧，朝夕無可報答。捨施半分薄土，永爲香火在刹。

今歲刻石傳古，後來知照非誇。生生了然因緣，世世綿上天華。

嘉庆四年十一月御祭娲皇氏文

【简介】

清仁宗嘉庆五年(1800)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是嘉庆帝为乾隆皇帝死葬事毕，祭女娲之文。

【碑文】

自古帝王，受口膺圖，乘時御宇，罔不憲天立極，宥密單心。故能澤洽萬方，範昭百世。朕寅承鴻典，景仰前徽，茲以嘉慶四年十一月二十六日，恭奉高宗法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武孝慈神聖純皇帝主，配享園丘禮成，特遣專官，虔申昭告。惟冀孚佑皞熙之運，益昭安阜之風。鑒此精口，尚其歆格。

嘉庆五年二月御祭中镇文

【简介】

清仁宗嘉庆五年(1800)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是嘉庆帝为乾隆皇帝死葬事毕，祭霍山之文。

【碑文】

維嘉慶五年歲次庚申，二月己卯朔越十三日丙申，皇帝遣通政使司通政陳霞蔚，致祭于中鎮之神曰：惟神澤沛三河，尊侔二室。名高天柱，上當參觜之星；勢俯龍門，中帶汾口之水。符崇稱於太岳，《漢口》詳標；肇靈迹於平陽，堯都昔建。朕寅承鴻典，懋舉崇儀。茲以嘉慶四年十一月二十六日，恭奉高宗法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武孝慈神聖純皇帝主，配享園丘禮成，特遣專官，虔申昭告。惟冀陰陽合會，并嵩岳以降神；風雨均調，佑中州而錫稔。惠茲黎庶，鑒此精誠。

重修玉峰书院更筹经费记

【简介】

清仁宗嘉庆六年(1801)刊，原在洪洞县玉峰书院，文据民国《洪洞县志》卷十六。

碑文叙述书院出现的历史,及玉峰书院日常经费的解决办法。

【碑文】

重修玉峰書院更籌經費記

王楷蘇撰。

今天下人材之所從出,其惟書院爲最乎!夫歷代人材出學校,而顧以書院稱首者,學校拔一方之秀而育之,書院兼拔學校之秀而育之者也。書院所關洵鉅矣!原夫書院之設,始於唐明皇之麗正書院,其後代宗及宋之太宗、高宗,各有所建。此皆人君自置講論道藝之所,非臣下所可擬。若其在下者,則鵝湖、鹿洞爲最著。方其始也,二三道學之儒,講明絕學,提唱一時。後乃群相慕效,自辟一字,聚徒講授,而書院幾遍宇內矣。自有宋元明,迄國朝康熙中,士大夫講學者遞相沿襲。雖純駁互見,而書院一席,皆其人自主之,以闡發先儒精蘊爲宗,不及科第之學。自時厥後,天下郡縣書院,皆官其地者主之。聘名士,育俊髦,專談舉業,盡革從前書院結習,而士之飛黃騰達者,書院中十居六七。於是近日人材,遂多出於書院也。洪洞玉峰書院,始於雍正甲辰,邑侯桐鄉孔公所置以教士者。初名慎交書院,觀察徐公易以今名。而膏火所需,或假諸學田,或出歷任邑侯所捐清俸,無專項也。乾隆乙酉,邑紳士劉公光昱等,始捐輸銀三千兩,前邑侯蕪湖繆公委商營運,而歲收息,爲師生費,三十餘年不絕。迨乾隆乙卯,今邑侯關右閻老父師,以名進士莅任此土,修舉廢墜,遂及書院。則向之所謂三千金者,幾成懸宕。據按各典商,屢有歇業之家,變更不一所致。非止應繳息銀,輾轉拖延,不克年清年款而已。然公延師課諸生如故,蓋嘗捐廉以補膏火之不足。是以數年之中,邑之選成均者、登賢書者、題名雁塔者,與夫新進鼓篋黌序者,強半皆書院中人。邑人咸頌公育才有成效也。嘉慶庚申,公以歲久未修,慮就傾圯,勸邑人新之。時則邑紳士劉公克昌,晉公畋,蘇從兄本等,共捐輸銀貳千貳百兩,既於辛酉竣厥工。而以修葺所餘銀捌百三拾柒兩,并入膏火生息,復以各典商承運。前項息銀,每有拖延,恐尚習日久,致歸無着。因爲久遠計,遂提同商運銀兩,俾紳士劉公克昌等,於本縣境內,購置水地壹百畝零捌分。凡用價值銀三千玖百柒拾伍兩。計前二項外,有不敷銀壹百三拾捌兩,則公自捐廉補之者。其所置地,即俾各紳士等輪流經理,倩人佃種,以租代息。每年所收租糧,按時值變價納官,以資書院公費,永不假手書役,致有侵蝕。仍恐年遠事湮,別滋弊端,復詳各憲列入交代存案。又奉府批,以每年收獲租課及支銷膏火兩細數,按年造具四柱清冊,送府轉請核銷,並列入交代,以爲後來者交代盤驗之據。是則公之於吾洪書院也,爲慮甚深,而所以作興吾洪之人士者,無有窮已,其意不綦厚哉!邑之紳士,不欲沒公之德,俾蘇記之。蘇曰:“是誠不可不記也。”因爲推書院之所以異於學校,而溯其源流,且詳公之所以培植吾洪人士者如右。若夫昔之書院,徒講性命;今之書院,專事詩文,或近腐,或涉浮,均於造就人材之意未盡如。兼安定、鵝湖之規,庶真才出而不流爲無用之學乎?是又所望于後之主講者。謹記。

塾堡村普潤渠后閘碑記

【简介】

清仁宗嘉庆七年(1802)刊,文据民国《洪洞县水利志补》下卷《普潤渠》。

碑记建设普潤渠閘門事。

【碑文】

塾堡村普潤渠後閘碑記

竊念普潤渠一道,源自七佛峽口通古澗內。其水至曹家莊西南,有一澗閘,其深四□尺不足,南北二十丈有餘。水勢難以入渠。歷年興工使水,澆灌地畝。每年以沙土堆壩,屢做屢壞,枉費銀兩。我渠人等思念

堆沙不如灰石，數村公議，鐵婁莊、塾堡村、西梁村、東梁村、南段村，於乾隆四十一年七月間，五村各出資財，公做石壘四。四十二年，山水大發，石壘衝壞，踪迹盡滅。數十年來，不能澆灌。每年與南段村、東梁村商議後做石壘，二村執意不隨。然三村念已往之苦衷，圖將來水利，於五十一年，鐵婁莊、塾堡村、西梁村公議後做。此時鐵婁莊出灰，塾堡村出工，西梁村出石，數月之間渠工告竣，共費銀錢七百三十有零。此後天雨浩大，石壘衝壞。三村又於乾隆五十三年四月間，後議維持鐵婁莊出工，塾堡村出灰，西梁村出石，亦于一月之間其功成焉，費銀三百六十兩有零。五十六年山水漲發，石壘又壞，三村前重修費銀二百四十五兩。又至嘉慶六年，猛水大發，石壘又壞。三村後議鐵婁莊出石，塾堡村出工，西梁村出灰，費銀兩百七十餘兩，興工一月有餘，乃告竣焉。其壩長二十丈有餘，底闊三丈有餘，高四丈不足。三村興工者使水，苦盡者甘來。恐後紊亂渠規，勒碑刻銘，以為永垂不朽。

嘉慶七年榴月立。

高公村重修潤渠石壩序

【簡介】

清仁宗嘉慶十一年(1806)刊，文據民國《洪洞縣水利志補》下卷《潤渠》。作者不詳。

碑記潤渠管理規章制度。

【碑文】

高公村重修潤渠石壩序

粵自西門豹引漳水溉鄴，抵瓠口為渠，而水利肇興，後世踵而行之，為國課、民食兩裨益焉。洪邑高公村古有潤渠一道，不知創始何代。據卧碑所載，開自至元年間，接引西山出佛峽雷鳴山水灌地，由來久矣。萬曆四十四年，山水涌猛，衝壞柴灣一帶渠身。眾憂水道不通，難以灌溉，因舉渠長李俊等，會同甲頭公議，每畝輸資二分，買楊家莊地三畝餘，重修渠道，建關帝廟，以為治水休息之所。歷有多年。及至嘉慶六年，大雨時行，山水漲發，以致渠口石壩衝壞。因舉渠長樊法乾、李可雨、李夢令、李子傑、樊登瀛、劉先隆、樊勝天等，重修石壩，浚淘渠身，遂得均沾沃野之利。議定澆灌水例，自上而下周而復始。不拘年數，以上下通灌澆完為一輪，其使水條例，雖已載明渠冊，猶恐歷年久遠，或致失落，因而勒碑刻銘，永垂功德不朽云。是為序。

計開使水條例：

- 一、本渠古例：先澆高公村東南樊寡婦地四十餘，許挨次澆灌，載明卧碑。
- 二、本渠自出佛峽導水，入渠灌地。設有餘水，由高公村東渠尾歸東南大潤。
- 三、本渠上水口座落潤村東，與汾州子渠口相并，入字灰石打壩。各守舊規，不得越界打壩。
- 四、本渠渠口石壩，嘉慶八年四月，奉本府軍憲王大老爺定規，以高四尺為則，有口有尾。
- 五、本渠渠長二人，溝頭三人，巡水三人。一年一更，役滿，照例公舉。違者，罰白米三石。
- 六、本渠渠長賞水地各二十畝，免其本年夫役，永為定規。
- 七、本渠長議定，每歲十月十五日交代。三十甲頭在公所公備盒酒，用照酬舊迎新之規。
- 八、本渠甲頭有督催之勞，賞水地各十畝，免其本年夫役，永照渠規。
- 九、本渠淘浚渠道，渠長、溝頭有風塵之勞，三十甲頭各照舊規，務使渠水暢流。臨渠地戶，侵占渠幫一尺者，罰白米一石。
- 十一、本渠每年四月初八日祭祀關帝、龍王之神。一應祭品，按照成規辦事，各甲頭臨期公攤。預議老成能事者三五人，董率其事。失誤祀典者，罰白米一石。

大清嘉慶十一歲次丙寅黃鐘中浣之吉。

文学李梅村先生墓碑文

【简介】

清仁宗嘉庆十三年(1808)刊,原在苏堡镇尹壁村,文据民国《洪洞县志》卷十六。

李克正(1736—1806),字端勛,号梅村,洪洞尹壁村人,清乾隆时国学生。博雅嗜古,工诗词,善书法,尤擅八分,博于金石。客游济宁时,曾教授作者书法,为作者深所钦敬。后李克正病,其子李学曾奉與归养,不久病死于家。作者闻之,撰此碑文以纪念。

作者李东琪,字铁桥,山东济宁人。

【碑文】

文學李梅村先生墓碑文

李東琪撰。

君諱克正,字端勛,號梅村,晉之洪洞人也。派出隴西,里居尹壁。門凝紫氣之祥,人步青蓮之軌。一庭則孝友是敦,四世則蘭桂齊芳。式其間者,咸嘖嘖稱望族焉。君少博《詩》《書》,長嗜金石。自秦漢晉魏以迄唐宋之書法,靡弗研究,而獨得漢人秘旨。弱冠即客游於濟。余夙承家學,肆隸之餘,斷碣殘礎,頗涉考據,江左名流下問者,口爲之穿謬。蒙君愛無嫌,披蒿而來,未遑埽榻而待,偶爾握手,遂至忘形。風晨月夕,摹揣針薤,辨析魯魚,追程蔡之精,補歐洪之闕。金壺汁濃,偶一揮毫,便快然自得。雖老杜所謂八分,一字值千金,若爲己道者。余每對之,興復不淺。時錢塘黃司馬小松莅官斯土,有同好,亦惠然肯來。三人者教學相長,忘寢廢食,不知老之將至。君之長郎學曾,追隨寓邸,穎慧邁倫,君令經心吾三人之業,北面事余,久之亦成專家。濟之知吾主人者,并知君有肖子,大李小李,膾炙人口。嗚呼盛歟!不意於壬戌之秋,司馬公遽歸道山。余與君吊影徘徊,爲之隕涕者再。越四載,歲在丙寅,君年登七旬,余齒亦加長,猶預爲之題祝數百字。方擬泛桂觴、介眉壽以共樂桑榆,君忽遘疾。學曾告余曰:“當奉輿歸養,卜無藥之有喜。”余是之,遂別。疇意君丁龍蛇之運,兆鵬鳥之凶,臨歧之時,即長辭之日。雁足因風,訃音遙寄。夫修短隨化,固終期於盡,然穀則風雨連床,沒則山川隔壑。向之所事,有成泡影,俯仰興懷,能不悲哉!及丁卯冬,學曾復客濟,告余以卜兆有期,兼祈紀實。蓋觀德於初,述行於終,有朋之義。用是剪去繁蕪,一歸篤確,工拙非所論矣。歌曰:

薤露棲棲兮老成殂謝,佳城鬱鬱兮吉人窀穸。

生芻未奠兮情何堪?華表高峙兮魂奚逝?

憶芳踪而如昨兮金曾斷,緣審音之無人兮琴已碎。

星離雨散終愴神,黃草白楊永系思。

嘉庆十四年三月御祭娲皇氏文

【简介】

清仁宗嘉庆十四年(1809)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是嘉庆帝五十岁时祭女娲之文。

【碑文】

握符御宇,徵一心一德之傳;建極宜民,差百世百王之等。惟帝王肇開鼎祚,遞席蘿圖。統元會以循環,書典謨而合揆。溯高廟寅承祖志,睿吟窺升降之原;撫朕躬式續丕基,治法契登咸之蘊。茲以陳疇錫慶,合宇臚歡。際重熙累洽之期,大衍之數五十;緬駿德豐功之辟,古史之紀二十三。昔年像展南熏,聞見本通乎

禮樂；此日心齊左个，馨香佇洽乎人天。用薦景蕃，特申昭告。山陵不遠，樽俎宜歆。

嘉庆十四年三月御祭中镇文

【简介】

清仁宗嘉庆十四年(1809)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是嘉庆帝五十岁时祭霍山之文。

【碑文】

維嘉慶十四年歲次己巳，三月初十日，皇帝遣詹事府少詹事梁上國，告祭中鎮霍山之神曰：惟神炳靈參野，作鎮冀方。庥祥遠溯乎唐虞，形勝遙連於鞏洛。峰頭霧豁，秀標代晉之區；石骨雲披，澤普河汾之滸。茲以朕五旬展慶，兆姓攄忱，旅望虔修，禮儀具舉。山稱雄於兩室，儼同列岳之尊；土寄旺於四時，永奠中央之位。鑒馨有兆，降福孔昭。

重修学宫碑记

【简介】

清仁宗嘉庆十八年(1813)刊，原在赵城县文庙，文据道光《赵城县志》卷三十七。

碑记署赵城知县黄宪臣重修学宫事。作者韩因培，时在赵城设馆授徒。

【碑文】

重修學宮碑記

韓因培撰。

趙之學宮，創修於安邑侯錫祚，蓋在順治十六年也。其後徐邑侯容一修於康熙乙酉，蘇邑侯襄雲再修於乾隆戊午，今又七十餘年矣。上雨旁風，剝蝕殊甚。嘉慶庚午，張鵠山、趙巽田兩司鐸，以泮池水路堙塞，率邑人鑿而通之，然僅小就耳。越二年，南海黃公以孝廉來權縣事，兩司鐸以修葺學宮請。於是倡議勸捐，得金一千八百兩有奇。乃於三月初吉，鳩工庀材，殘缺者易之，傾圯者扶之。先之以土木，繼之以丹青。殿廡門牆，舊觀頓改。又於泮池東南建魁星樓，而以舊樓祀文昌。改文昌祠為崇聖祠，而以舊祠祀文昌先代。遞遷其位，布置胥宜。明年，復以餘資修城外文昌閣。既藏事，以告予。予館此三年矣，是役也，黃明府之董率，兩司鐸之運籌，與邑人之急公勤事，皆所目擊，曷敢以不文辭！爰撮其始末，而弁諸碑首。

重修儒学碑记

【简介】

清仁宗嘉庆十九年(1814)刊，原在赵城县文庙，文据道光《赵城县志》卷三十七。

碑记赵城知县颜凤仪接续前任重修学宫事。

【碑文】

重修儒學碑記

學宮自嘉慶十七年，黃邑侯勸輸修葺，明年大成殿及文昌閣、魁星樓，依次告竣。其餘應修之處，以經費不敷，遂停工作。十九年秋，張、趙兩司鐸謀於顏邑侯，進諸生而諭之曰：“修葺學宮，前此之舉善矣。而明倫堂、尊經閣、敬一亭并東西房舍，尚多殘缺，願與二三子更新焉。”僉曰：“唯唯。”於是計工捐資，得三百餘金。乃購良材，召匠作。椽棧既具，丹雘旋施。前人未竟之功，一朝而就。此固邑人之相與有成，實在上者有以倡之也。爰礪石而爲之記。

嘉庆二十四年三月御祭娲皇氏文

【简介】

清仁宗嘉庆二十四年(1819)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是嘉庆帝六十岁时祭女娲之文。

【碑文】

惟帝肇握乾符，遞承泰筮。制禮作樂，垂明備於簡編；騰茂蜚英，留聲靈於弓劍。茲以朕慶逢六秩，歡洽萬方，周甲錄以提釐，萃壬林而錫福。知其政，知其德，迄今欽治統之隆；作之君，作之師，稽古荷心傳之賜。憶五旬之介祉，曾薦維馨，閱十載以升香，用昭有格。伏祈歆格，虔奉精禋。

嘉庆二十四年三月御祭中镇文

【简介】

清仁宗嘉庆二十四年(1819)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是嘉庆帝六十岁时祭霍山之文。

【碑文】

維嘉慶二十四年三月，皇帝遣官致祭于中鎮霍山之神曰：惟神祥鍾冀域，象炳參墟。標景霍之崇稱，控晉陽之勝概。雲施千里，屏藩推太岳之尊；土德四時，保障定中央之位。茲以朕六旬展慶，九宇臚歡，特舉崇儀，虔申昭告。爲民祈福，胥還唐魏之淳風；維岳降神，益普河汾之靈澤。明禋用格，歆鑒式靈。

嘉庆二十五年十一月御祭娲皇氏文

【简介】

清仁宗嘉庆二十五年(1820)刊，原在赵城镇侯村女娲庙，文据道光《赵城县志》卷三十三。

这是道光帝即位时祭女娲之文。

【碑文】

功存宇宙,留百世之松楸;德在山河,有兩楹之俎豆。興懷往烈,肅奉精禋。朕以藐躬,初承大統。自今日宵衣旰食,兢業方殷;念古來帝緒王猷,典型不遠。既切景行之慕,宜修秩祀之文。敬遣祠官,虔申禮奠。眷藏弓之地,邈矣風徽;問宰木以何年,佳哉葱鬱。神其佑享,福我寰區。

嘉庆二十五年十一月御祭中镇文

【简介】

清仁宗嘉庆二十五年(1820)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。
这是道光帝即位时祭霍山之文。

【碑文】

維嘉慶二十五年歲次庚辰,十一月初八日,皇帝遣山西太原鎮總兵官奇成額,致祭于中鎮之神曰:惟神尊位河汾,炳靈晉絳,典徵《周禮》,瑞啓堯封。朕誕受隆基,光膺景命。竊念皇考御極以來,廣輪懋豫,函夏乂安,懷柔百神,惠綏中土。茲當嗣位之始,宜隆祀享之儀。特遣專官,式循典禮。惟冀休徵顯應,嘉祉宏施。障關輔以鞏皇圖,佐嵩高以昭靈貺。尚其歆格,鑒此精誠。

重修城隍庙碑记

【简介】

清仁宗嘉庆二十五年(1820)刊,原在赵城县城,文据道光《赵城县志》卷三十七。
碑记赵城知县卢二秩重修城隍庙事。

【碑文】

重修城隍廟碑記

邑城隍廟,自乾隆五十九年修建,迄今三十餘年。上雨旁風,凋零剝蝕,觀瞻未肅,神靈奚由妥乎?粵東盧邑侯來尹茲土,三年之內,百廢具興。於斯廟尤厪寤寐,奈工巨費重,持算爲難。詢之廟祝,知有逋欠會錢三百餘緡。乃擇其最多者,諭令歸款。適會稽章少府來,聞斯舉也,亦樂爲襄事。延集有力之家,捐資益之。於是鳩工庀材,擇能者董役焉。始嘉慶二十五年三月,至九月告竣,計所費不過九百餘金,而前後百數十楹,無不整齊輝耀,用以壯聲靈之赫濯,昭享祀之肅雍,誠盛舉也。爰勒諸石,以示來茲。

道光元年七月御祭娲皇氏文

【简介】

清宣宗道光元年(1821)刊,原在赵城镇侯村女娲庙,文据道光《赵城县志》卷三十三。
这是道光帝为嘉庆皇帝死葬事毕,祭女娲之文。

【碑文】

心源遞衍,球圖燦御世之模;祀典常昭,俎豆肅侑神之禮。惟致治莫先稽古,斯率初宜重升香。朕纘紹丕基,尊崇先烈。廿五載神功聖德,聿符峻極於堆壇;四千年帝緒王猷,遙企遺徽於玉檢。茲以道光元年四月六日,恭奉仁宗受天興運敷化綏猷崇文經武孝恭勤儉端敏英哲睿皇帝主,配享園丘禮成,特遣專官,敬申昭告。累葉睇松楸之蔭,往迹殷懷;兩楹薦黍稷之馨,懋儀載舉。式摠誠悃,庶格精禋。

道光元年七月御祭中鎮文

【简介】

清宣宗道光元年(1821)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是道光帝为嘉庆皇帝死葬事毕,祭霍山之文。

【碑文】

道光元年歲次辛巳,七月丙申朔越十九日丁卯,皇帝遣山西太原鎮總兵奇成額,致祭于中鎮霍山之神曰:惟神高峙河中,尊侔嵩少。宮山表峻,釋名稽《爾雅》之經;天柱標奇,作鎮宅平陽之域。溯導源於汾水,遠控龍門;應次野於參墟,上通虎首。朕祇承寶祚,虔舉鴻儀。茲以道光元年四月初六日,恭奉仁宗受天興運敷化綏猷崇文經武孝恭勤儉端敏英哲睿皇帝主,配享園丘禮成,特遣專官,敬申昭告。惟冀陰陽和會,助岳雲河雨之靈;秩祀升中,昭虞阪唐都之盛。尚其歆格,感此精誠。



申言謬祖暨祖母貤封贈誥命

【简介】

清宣宗道光六年(1826)刊。原在曲亭鎮吉恒村,已佚。拓片存張寶年處。

此為申言謬捐了個“候選鹽運使司運同”的官職後,請朝廷追贈其祖父、祖母的誥命。

碑文楷書。全文26行,滿行18字,共370字。



【碑文】

奉天承運皇帝制曰：朝廷宏錫，類之仁恩，貤再世臣子，廣率親之義。慶洽重□，特賁練綸，用光閥閱。爾申具祁乃候選鹽運使司運同申言諤之祖父，積有餘慶，伸篤祐以貤孫，率乃攸行，場裴忱於念祖。茲以爾孫克襄王事，貤贈爾為朝議大夫、鹽運使司運同，賜之誥命。吁嘻！朝章煥采，聿昭重德之祥；家乘增榮，載篤奉先之孝。祇承渥典，永荷殊榮。

制曰：采甄世德，嘉貤穀於前人，遵永閨風，溯鏡澤於太母，爰敷茂□，特賁□章。爾曹氏乃候選鹽運使司運同申言諤之祖母，履順宜家，□休昌後人，緒既衍於孫枝，芳規用□大母，□□爾孫克襄王事，貤贈爾為恭人。吁嘻！國恩□宜，用□彤□之輝，天澤飲露，式佩□□之寵。令名無雙，□澤永膺。

制曰：鴻恩錫類，聿彰貤穀之休，令範宜家，益著含飴之微，叨逢褒典，用沛殊施。爾□氏乃候選鹽運使司運同申言諤之繼祖母，以禮以法，能儉能勤，用保艾於允宗，裕孫謀乎來許。茲爾孫克襄王事，貤贈爾為恭人。吁嘻！龍章特錫，中閨積慶之餘，象服攸宜，奕世幽光之遠。祇承嘉獎，允播徽音。

誥命。

道光六年十二月十三日。

道光九年正月御祭中鎮文

【簡介】

清宣宗道光九年(1829)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是道光帝為慶祝平定新疆事，祭霍山之文。

【碑文】

維道光九年歲次己丑，正月丙申朔越祭日庚申，皇帝遣山西大同鎮總兵官劉國慶，致祭于中鎮霍山之神曰：惟神雄標晉南，秀繞汾流。遙連鞏洛之區，上應觜參之野。基蟠兩界，鎮冀域以昭靈；位奠中央，埒嵩高而表峻。茲者回疆耆定，逆裔就俘，用遣專官，虔申昭告。詰戎而思禹迹，導山稱太岳之尊；望秩而溯堯都，立極緬平陽之盛。神其鑒格，歆此苾芬。

邑侯陳公增設書院膏火記

【簡介】

清宣宗道光二十三年(1843)刊，原在洪洞縣玉峰書院，文據民國《洪洞縣志》卷十六。

碑記洪洞知縣陳景曾解決玉峰書院日常經費事。

【碑文】

邑侯陳公增設書院膏火記

許長庚撰。

書院之有膏火，所以培寒隼，育英才也。洪洞玉峰書院，創始於雍正甲辰。爾時規模粗具，需無定款。至乾隆乙酉，始捐輸銀三千兩，發商生息，以為公費。然所入不敷所出，事多缺如。迨嘉慶庚申，又捐輸銀三千貳百兩，除修葺房舍，餘銀捌百三拾柒兩，合前項成銀三千捌百三拾柒兩。彼時邑侯閻公，又捐廉壹百三拾捌兩，共享價銀三千玖百柒拾伍兩，購置水田壹百畝零捌分，以租代息。雖較前稍充，而除山長修脯外，所

餘仍屬無幾。近年來肄業諸生,僅有獎賞而無膏火,亦甚歉然。我邑侯貫甫陳公,以閩省世家來宰斯邑。下車後,修廢舉墜,善政聿興。凡城垣橋梁,次第修理,而尤加意士林。慨然念書院無膏火,非國家培養人材之至意,因捐廉爲山長修脯。其舊例,每歲所收租課柒拾餘石,隨時作價,爲諸生膏火。酌定章程,分爲內外課,按月給領,以勉勵肄業諸生。且詳陳郡憲,爲著爲規。其栽培洪之人士,靡有不至矣。爰勒諸碑碣,以垂不朽。庶後之莅斯土者,推廣其意,使士氣益奮,文風益振,以慰我邑侯增設膏火之深心,豈不甚幸!是爲記。

通利渠臨洪趙三縣一十八村載德碑

【简介】

清宣宗道光二十三年(1843)刊,文据民国《洪洞县水利志补》上卷《通利渠》。

碑记通利渠水利纠纷事。

【碑文】

通利渠臨洪趙三縣一十八村載德碑

竊以渠道之設,所以資灌溉而育萬民也。縣屬汾河以西,古有通利渠一道,由好義、安定、登臨三村經過,澆灌臨、洪、趙三縣一十八村地畝,而渠水固與三村無與焉。惟汾河漲發靡常,一經冲,不能不占地另開。系占地一畝,出價銀十兩,合錢十二千六百文,歷久遵辦無違。至道光十五年間,渠竣衝壞,在溫保基地內另開渠道。所占之地,溫保基不依舊規,纏訟七載有餘,又於道光二十三年間在撫憲行具稟。蒙張縣主堂訊,因人證不齊,而渠民又便違規攤派,斷令仍照舊規出銀十兩,照時估價,并無加增分厘。茲縣懸案已結,而渠民無不訟德矣。爲此勒諸金石,永垂不朽云爾。

道光三十年四月御祭中鎮文

【简介】

清宣宗道光三十年(1850)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是咸丰帝即位时,祭霍山之文。

【碑文】

維道光三十年歲次庚戌,四月癸亥朔越十三日乙亥,皇帝遣山西太原鎮總兵烏勒欣泰,致祭于中鎮之神曰:惟神參野昭靈,冀方作鎮。協氣近連乎晉絳,祥符遠溯乎唐虞。朕誕受隆基,懋膺景命。竊念皇考御宇以來,執樞運化,建極綏猷。寰海乂安,方隅奠定。茲當嗣位之始,宜隆祀享之儀。爰事庶縣,恪遵遣告。惟冀雨暘咸若,年穀順成。障關輔以鞏皇圖,佐嵩高以昭靈貺。尚其歆格,鑒茲精誠。

咸丰二年九月御祭中鎮文

【简介】

清文宗咸丰二年(1852)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是咸丰帝为道光皇帝死葬事毕，祭霍山之文。

【碑文】

維咸豐二年歲次壬子，九月戊申朔越二十三日，皇帝遣山西太原鎮總兵烏勒欣泰，致祭于中鎮之神曰：惟神雄領豫州，尊高崇岳。次星躔於鶉首，帶接三河；控地勢於龍門，襟連二室。典崇虞祀，肇中土以恢基；域峻唐都，宅平陽而作鎮。朕寅承丕緒，虔舉隆儀。茲以咸豐二年四月初二日，恭奉宣宗效天符運立中體正至文聖武智勇仁慈儉勤孝敏成皇帝主配享圜丘禮成，特遣專官，敬申昭告。惟冀祥風甘雨，四時調玉燭之和；疊嶂重岩，億載奠金甌之固。肅將馨祀，肸鬯歆臨。

同治元年四月御祭中镇文

【简介】

清穆宗同治元年(1862)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是同治帝即位改元后，祭霍山之文。

【碑文】

維同治元年歲次壬戌，四月癸丑朔越二十六日丁丑，皇帝遣山西城守尉慶瑞，致祭于中鎮山之神曰：惟神昭靈參野，作鎮冀州，標太岳之崇稱，攬晉陽之勝概。雲氣遙連乎太室，紫蓋嵯峨；岡巒近接夫中條，翠屏迢遞。朕式臨九有，誕告萬方，爰事庠縣，恪遵遣祭。念皇考德符松楸，土風企唐魏之邦；今朕躬瑞輯蘿圖，靈氣重河汾之地。惟冀祥符昭著，沛澤滂流，障晉地而鞏雄藩，佐嵩高而徵良翰。神其歆格，鑒此隆儀。

重修龙神祠记

【简介】

清穆宗同治三年(1864)刊，文据民国《洪洞县志》卷十六。

作者顾汝霖，字慰农，晋定人。

【碑文】

重修龍神祠記

顧汝霖撰。

城迎熏門外東隅，近河岸爲廟，祠龍神，由來舊矣。咸豐三年，毀於兵燹，敗壁僅存，神像剥落，露處頽垣中。蓋至今閱歲一紀，未聞有復其廟貌者。今邑侯繆公來宰是邑，下車甫數月，以苦旱故，率邑父老禱於廟。慨然曰：“凡有功德於民者，義得血食其地，況神實司雨水事，歲爲民滋生萬物，又國家祀典之所載！茲若此，何以妥神靈乎？”既而甘澍優渥，歲以有秋。爰于今春，倡捐庀材，仍其址而修復之。工起於某月，訖於某月。既告成，記諸石以誌善，示不忘也。夫人之不吝其私，以急於公，無論其大其小，而欣欣然樂於爲其善者，大都欲藉以福其身，利及其子孫耳。侯豈自有所爲而爲是者歟！今而後神靈丕應，興雨以時，少焉不爲旱，多焉不爲澇，凡所爲福其福而利其利者，皆吾洪民也。侯豈自有所爲而爲是歟？蓋盡其所當爲，以爲吾民祈福且利焉而已矣。雖然，以一人之善，福兆民、利一邑，則其善之大小爲何如？而其爲福與利也，又豈有量哉！

重修皋陶祠記

【簡介】

清穆宗同治三年(1864)刊,原在甘亭鎮士師村,文據民國《洪洞縣志》卷十六。

碑文為代知縣繆炯作,對皋陶這一上古傳說人物進行了考證。

【碑文】

重修皋陶祠記

王軒撰。

虞廷五人,半堯舊臣,獨伯益為舜舉耳。證之《經》,禹作司空,契司徒,棄后稷,皋陶士,唐代已然。禹宅百揆,方為新命,而三人則申之,故禹亦獨讓三人者,他不得與。益以下或讓或否,乃新命也。《傳》稱舜登元愷二十二人,雖不能確指誰某,要皆其選也。劉向以伯益為皋陶子,驗之時代,不為無證。儒者因《傳》有皋陶庭堅不祀忽諸之文,輒附合為一人,又作刑官無後之說,謬矣!《呂刑》一篇,反復舜之恤刑,所云:士制百姓於刑之中。舉官為言,偽《孔傳》猶知之。儒者不達文學賓主之法,徒以禹、稷、伯益,并稱三后,又妄謂皋陶以明刑不與,不益謬哉!堯舜之德,禹稷之功,《書》《傳》所稱至矣。今《舜典》《禹謨》《棄稷》久亡。皋陶矢謨,實為萬世立言之祖;拜揚《賡歌》又萬世風雅之源也。孟子稱禹稷者一,稱禹、皋陶者再;揚子稱謨合皋陶之謂嘉謨,蓋其盛矣。偽《禹謨》,因孟子禹薦益於天一事,乃有讓於皋陶之文。《竹書紀年》又有禹薦皋陶先卒,乃薦益之說,以牽合之,固附會不足取信。然魏晉去古未遠,語當有所受。是禹、皋陶再世象賢,於堯舜為尤盛,豈如世儒之云哉!平陽為堯故都,其屬邑曰洪洞。邑南十三里皋陶村,有皋陶墓。墓前有祠,載《明一統志》。而《志》於《廬州府》下又載:皋陶墓在六安州城東十里,廟在州治東。莫定誰是。六安古六國也,蓼今霍邱,英氏今英山,皆皋陶後,祠墓所在為近。而洪洞密邇帝都,且趙城為造父之封,造父伯益裔,實皋陶後。二邑相距尤近,俗謂皋陶故里尤無可疑。蓋建置已久,詳靡可究。傳稱法施於民,則祀宜也。或以皋陶聖名,不當以氏村,則取舊說謂名庭堅,而皋陶非名者。考《廣韻》,陽唐之人為藥鐸。證諸邑中方言,凡陽唐部字,皆讀入音。今里人呼皋如高,呼陶如藥,則村名蓋高陽之轉,非聖名也。或又以村名高陽,則里人稱祠墓作桃音為是歟!是不然。考經典,古祇作咎繇,自衛包改經文,始作皋陶,陶繇一音之轉耳。以地誌證之,定陶、館陶音讀如桃。蓋陶邱之陶,從阜汪陶平陶瘦陶音讀如遙,今平陶正作遙,瘦陶古亦別作遙,蓋陶器之陶,本作匋也。然則聖名奚取焉!重文迭韻,多出方語。《春秋傳》“秦夏陶”與《詩》“陶復陶穴”同文,則居服殊形。又《經》會於皋鼬,與聖名同音,或地名異文。而《考工記》譚人為皋陶,記其形制、度數尤詳,則取於鼓為名,猶受斫之義歟!余承乏是土三載,於茲謁祠伊始,驚其毀圯,蓋自癸丑秋逆氛所致也。今幸時平民康,爰與邑之同志諸君,謀所以新之,首捐廉俸為倡。諸君亦踴躍樂輸,以觀厥成。計捐若干金,經始于某年月日,落成於某年月日。凡幾月而工內竣。祠既成,乃樹麗牲之碑,與諸君鬻之豕豚,肅將祀事。夫先聖之德善功烈,何敢妄述!敬效聖謨三敬之義,作迎神、降神、送神之曲,歌以侑神。俾勒之石,為民祈福焉。其詞曰:

桂之檄兮蘭芬,敞竹宮兮靈星為門。茅茨剪兮垣墉,勤雲生牖兮奐以輪。招巫皋兮委佩神,軒乎舞兮沓以陳。靈保格兮降明神,神之來兮福吾人。(右迎神)

椒醕潔兮瓦甒尊,炳蕭脂兮羞腳臠。靈之來兮如雲,僂都俞兮其聲如聞。種德維馨兮福自臻,肸蠁普兮來闐闐而殷殷。俄近忽遠兮不可親,靈於穆兮醉飽欣欣。(右降神)

坎土桴兮葦龠既均,儀鳳來兮皎繹以倫。糾慶雲兮靄氤氲,靈修舉兮人無垠。蓼六忽兮聖澤維新,高陽舊里兮陶唐民。歲時伏臘兮奉明禋,福履永綏兮利我後昆。(右送神)

龔府尊洪趙水利碑記

【簡介】

清穆宗同治七年(1868)刊,文据民国《洪洞县水利志补》下卷《潤民渠》。

碑記洪洞潤民渠與趙城普安渠水利糾紛,及平陽府斷案結果。

原書注:此碑在平陽府大堂滴水檐西牆根立,曾椎碑文數張,平陽府刑房卷內存一張,洪洞縣刑房卷內存一張。

【碑文】

龔府尊洪趙水利碑記

爲遵批轉行事。同治五年四月十九日,蒙署布政司鐘、按察使司陳,會札內開:同治五年三月二十九日,蒙護理巡撫部院王據署府等會詳,督審洪洞潤民渠渠長、八品喬華封等,上控趙城普安渠崔世珍,在於石埂新開泄沙口一案,訊結詳銷。查此案,同治元年普安渠民在潤之石埂上,橫築沙土埂二道,盡吞潤水。七月二十五日,西安渠渠長生員姚煥虞等,以截潤築堤呈縣;潤民渠渠長監生喬樹勛、教諭喬風儀、縣丞陳延齡、九品胡九錫,以盜册塞口呈縣控府。十二月初四日,經前任裕訊明,斷令普安渠崔學博等,將新築沙土二埂一律攤平,任水自流。所有石埂,不許增高挖低,各具甘結存案。崔學博等抗不攤平,喬樹勛等控院并欽差大臣兵部尚書愛,仍批平陽府委員汪與前任熊屢次會審訊明,照依古規,三渠一詞,各具甘結。將石埂修好,內高一尺二寸,系由普安渠潤底起,外高五尺五寸,系由西安渠水口耳外潤民渠潤底起。再由普安渠自南至北渠埂,一律均歸五尺五寸。每年普安渠自身并潤底挑挖,總歸一尺二寸。挑竣後,該渠民稟請洪趙兩縣勘驗。倘渠埂設有被水衝塌,不得擅行修補,必須稟明地方官,勘明修補。至石埂之上,潤灘地基,皆系洪民完糧,永不許普安渠人添築沙土之埂。自此次訊斷後,該生等情願遵依,具結。普安渠修補石埂,增高二三尺,且於石埂北新開瀉沙大口,啓閉不時。又普安渠巡水許敦住等,捉獲洪洞渠民,擅自科罰。潤民渠值年八品喬華封等,復又上控。經前任李熊并臨汾王令會審,將新開瀉沙口照舊永遠堵塞,不准忽啓忽閉,以息爭端。各具甘結存案。將王敦住等杖責示儆,銷案。六年三月十二日,委府經廳袁督工閉塞瀉沙大口。工竣後,將普安渠渠身退水口二個丈量尺寸,西一口石底至隴高四尺五寸,寬一丈七尺五寸;東一口石底至隴高三尺九寸,寬四丈六尺五寸,皆南向,注明存案。該渠民稟請勒石。除查照院批事理分別轉行遵照,銷案,并移霍州知照外,合亟飭令照卷勒碑,永遠遵守,以息爭端可也。

大清同治七年吉日勒石。

静軒董公重修忠義孝弟祠記

【簡介】

清穆宗同治七年(1868)刊,原在洪洞县城,文据民国《洪洞县志》卷十六。

碑記董思源出資重修洪洞縣忠義孝弟祠之事。

【碑文】

静軒董公重修忠義孝弟祠記

喬康侯撰。

忠義孝弟,自古攸重。國朝雍正六年,恩詔天下創立祠宇,搜羅古今懿行而表揚之。碑碣紀載,歷歷可考。戊辰夏,綸音下頒,又蒙旌表孝弟,與董封翁霽堂公同沐恩寵者,十有五人,先君會三公與焉。侯等因神

龕窄狹，謀擴充之。瞻仰之下，就見殿宇滲漏，配房傾圮，墻垣臺階，亦皆雕殘缺略。擬約同人公修，而力均不支。獨董靜軒公欲任其事，而嫌於自專，邀集同人，推讓至再，始力任之。鳩工庀材，越兩月而後告竣。於是庭楹輝煌，堂址整嚴，而碑亭齋房，一皆煥然巍然，嘆觀止矣。是舉也，我同人久有此志未逮，而董公成之矣。董公不願獨居其功，而莫由辭之者也。《詩》曰：“孝子不匱，永錫爾類。”《易》曰：“謙謙君子，有功不伐。”靜軒公其兼有焉。侯等嘉其行，感其德，爰勒石以誌不忘云。

重修城南潤水石堤記

【簡介】

清穆宗同治十年(1871)刊，文據民國《洪洞縣志》卷十六。

碑記作者之父董思源出資重修洪洞縣城南水堤之事。

【碑文】

重修城南潤水石堤記

董麟撰。

同治己巳夏六月，霖雨暴作，吾邑城南潤水陡漲，潰堤而北，奪門入城。街衢可舟而游，廨署皆溢。負郭膏腴，盡為巨浸。水潦既降，士嘆氓咨，咸懷其魚之憂。則以城南舊有捍水石堤，數百年圯為城垣保障者。一旦排啗幾盡，而工鉅費重，非旦夕可成者也。邑侯張公價人，方莅斯土，修廢舉墜，凡以為民者，不遺餘力。以此工不可緩也。時先大夫靜軒徵君里居，以急公樂義為事，鄉里咸孚，侯雅重之。於是來詢，請先大夫董其事。先大夫慨然曰：“是吾志也。”乃親赴工勘估，相度地形，擘畫方略。規初具，復首捐錢千緡以為倡。邑紳耆士踴躍從事，以歲暮地閉，工未興。時方嚴寒，先大夫遽赴工指授，遂感風寒，歸撤琴瑟。因工費尚絀，猶伏枕作書抵張侯，請速設局勸捐，以備興作。越年正月，遂弃養。嗚呼！先大夫倡舉此工，竟未獲親觀厥成。麟不肖無狀，不克成先人未竟之志，負疚滋深矣！九年三月，張侯與邑紳設局勸捐，并儲材鳩工。計先後捐錢壹萬貳千玖百緡有奇。於十月興工，至十年四月工峻。計全修者二百六十二丈，補修者一百一十五丈，增建者八十五丈。趾廣六七尺至一丈，上廣三尺至五六尺，崇自一丈三尺至五尺，皆有差。共長四百六十二丈。凡用破石二十一萬有奇，丸石六十八萬有奇，石灰二百二十萬斤有奇。并工價雜費，共享錢壹萬貳千玖百緡有奇。時張侯去官，繼成者為袁侯禮端。張侯名維藩，河南人；袁侯名敬，江蘇人。奉邑侯委，始終領袖督辦者，為邑少尉鄭君企雲（鄭君名霖，浙江人）；協辦者，為邑廣文閭邑垂甫（閭君名肇統，祁縣人）、王君小山（王君名桂林，趙城人）、邑城守千戎王君文山（王君名書升，臨汾人）、把戍水君滄東（水君名成鰲，朔州人）。繼董事者總理則喬君康侯、申君衍潏、劉君恩惠、楊君廷模、劉君同申、楊君拱、陳君錫恩；督工則韓君銘、喬君成均、劉君序、鄧君守仁、申君永禮、辛君光耀、高君瑚、侯君愷、喬君震東、鄭君鶴、楊君毓清、鄭君德元、韓君霞光、鄧君文輝；經理出入則劉君汝言、劉君庶、鄭君德興。惟喬君成均籍隸臨汾，餘皆邑人，例得具書。工既成，諸君念先大夫倡舉此事，以麟為知其詳也，屬為文以勒之石。麟既喜睹鉅工告成，御災捍患。兩侯之功甚偉，而諸君子先後董事，不憚勞瘁，且能成先大夫未竟之志，尤感佩弗諼者，曷敢以不文辭！至堤之創建，增修始末，詳具邑乘并碑石，不備載云。

洪洞县重修学宫记

【简介】

清穆宗同治十二年(1873)刊。曲亭村张根年同志存有民国时期的拓片。


碑文楷书。全文18行,满行54字,共749字。

书丹者董麟(1830—1881),字祥甫,号云舫。世居洪洞杜戎堡,咸丰岁贡,道光二十九年中己酉科拔贡,为学使龙兰移赏识并入京攻读。次年参加朝考,被取为二等,以候用知县分发甘肃。咸丰六年改官中书舍人。咸丰八年以同知外任。同治元年改任刑部湖广司郎中。后因母逝守孝归里。光绪三年曾出数千两银助官济民,百姓称董氏“善门”。平生精于鉴赏,善于书法,富于收藏,驰名于当时士大夫间。

【碑文】

洪洞縣重修學宮記

古者黨有庠,州有序,國有學,皆所以造士也。其間騎射、養老、讀法、飲酒,以至大比、賓興、官民,胥於是乎在。蓋其地近而情通,人習而意孚。上下相喻相忘,而莫之相欺,則其教為倍易。故三代之盛,無地非學,亦無人不學。後世州縣之立學宮,其即州序、黨庠之遺乎?洪洞學宮之建,創之唐貞觀時。其見之邑誌者,則自明嘉靖元年,登州浦公遷地始。迄我國朝屢經修理,年月皆可考。自道光十三年重修後,今又四十一年矣。同治辛未,邑侯濟南艾公鏡漪來宰吾邑,汰冗節糜,振滯起固,案無卧牘,獄無宿囚。出接民於庭,入延士於室。親自飭厲,溫仁多恕,仆者舉,弛者張。逾年,人懷慈母,家頌嚴師,咸喻乎公之志,而公亦與民相忘也。癸酉春,乃集衆謀修學宮,僉曰:“唯命!”公首倡捐貲,遽集得伍千餘緡。克期興工,經始於二月廿



二日，落成於八月朔日。自戟門以外起，至尊經閣止，其間殿廡、臺池、亭祠、宮牆、以及東西學署，敝者更之，缺者完之，廢者補之，荒蕪者辟除之，淤滯者疏鑿之，費不取民，役不病時，規制仍舊，壯麗逾初。邑之人既樂工之竣，而嘉公之功，謂不可以無述也，遂屬言於軒。軒喜而嘆曰：“天下事無難爲者，在任之與否耳。有初鮮終者，力不果也；垂成而敗者，識不定也。學宮之頹廢久矣，議修者亦有人矣，然率以工鉅費重爲難，旋謀而旋輟者屢矣。公初議時，人或以前事爲疑，公毅然任之不辭，而其成功反倍易，何哉？斯知人患不爲耳。畏其難而不爲，將終無可爲矣。爲之而即成之，遂無不可爲矣。然非有慈母之懷，嚴師之頌於平日，與之相喻相忘而莫之相欺，雖識定力果，亦終莫之應也。此豈可取猝辦哉！夫以登州浦公創遷於前，而濟南艾公大修於後，三百餘年後先媲美，毋亦生長宗邦者，於禮教爲尤切，故其於造士爲尤殷歟！”是爲記。是役也，相時諷吉，審權宜於其間者，爲玉峰書院山長張孝廉桐鳴。督工者閭司諭肇統、王司訓桂林、鄭少尉霖、王城守書升。監工者邑人段勛岳、鄴望、喬毓靈、段嘉修、岳錫恩、侯愷、鄭德元，例得備書。

賜同進士出身五品銜兵部武庫司兼職方司事邑人王軒撰文。

誥授中憲大夫繁缺知府用刑部郎中己酉科拔貢邑人董麟書丹。

大清同治拾貳年歲次癸酉中□月穀旦。

建修洪洞县义学记

【简介】

清穆宗同治十三年(1874)刊，文据同治《洪洞县志》卷九。

碑记知县艾绍濂改县城内废社仓为义学一事。

【碑文】

建修洪洞縣義學記

玉峰書院山長隴右古天水張桐鳴撰。

嘗考《縣誌》，今之玉峰書院，即昔之義學，乃雍正甲辰，孔公以千金所購韓氏東園也。自改書院，而義學之廢百餘年矣。山左艾公鏡漪，來宰斯邑，重修學宮，校補《縣誌》。凡有關乎政教、裨於地方者，無不次第修舉。而尤以義學之廢爲憾，謂無以成孔公之志也。屢議建修，苦無善地。縣治西北桂義坊有社倉焉，歲久傾頹，木料半朽，幾成無用矣。同治甲戌春，公倡捐改修義學，俾無用之地歸諸有用。相機布局，庀材鳩工，不數月而告成。人第知有義學也，而孰知此仍當日孔公之社倉也？因撫誌書慨然曰：“事本前定，理固循環。今之書院，即昔之義學，是孔公有義學而無義學也。昔之社倉，爲今之義學，是孔公無義學而仍有義學也。然所以成孔公之志者，非公之力不及此。他日載在《縣誌》，後先輝映，亦一時佳話云。”是爲記。

文学李勉亭先生墓碑文

【简介】

清穆宗同治年间(1862—1874)刊，原在苏堡镇蜀村，文据民国《洪洞县志》卷十六。

碑记李敏倜傥不羁的一生。李敏，字勉亭，号兰坡，清道咸间诸生，蜀村人。少负诗名，常与王轩、邢万秀相互作诗唱和。擅写兰草，兴来泼墨挥毫，自题诗于其上，文人雅趣，横流纸上。性乐山水，在九箕山麓筑小院，遍植松、竹、花卉，邀当时名贤尉光霞、邢万秀、王轩、商昌等集会于此，诗酒唱酬。道咸间洪洞文风之

盛,无过于斯。李敏祖业富厚,其性格豪爽,常常扶危济困,倾囊无吝色。一挥千金之豪,渐致家业荡然,交游亦随之寂寥。李敏却坦然如昔。成年后,数次参加科举,每每败北。半生抑郁,满腔壮志,转而发之于诗。常常独骑小驴,携酒载笔,流连于山中。酒后对景长啸,高歌不归。年三十九岁死于咳血症,著有《箕峰唱和集》《续集》《翠游山房遗稿》《兰坡吟草》《兰坡古文稿》《平山日课》等。

【碑文】

文學李勉亭先生墓碑文

王軒撰。

於呼,此吾友詩人文學李君勉亭之墓也!君諱敏,勉亭其字。喜畫蘭,故自號蘭坡。曾祖岱,祖金果,父衍慶君。兄弟以文學起家,少倜儻,篤行,好交游,師友皆知名士。受學史文昭、衛雲浦兩先生門,與尉伯綺、邢實子相倡酬。以《榆莢詩》得名。淮南陳子巽先生亟稱曰:“詩人!詩人!”歲己亥,與余同以詩賦受知督學滇南張桐廬先生,補邑諸生。君通眉長爪,雅量有意度,癖好山水。家當箕山之麓,辟精舍,植花竹,爲文酒會。子巽先生署曰“翠游山房”,燕游傾一時。君交游既廣,未嘗有擇人而心殊自別。家故饒貲,金輒隨手盡,遇急,傾囊無所吝。有不給,悵然累日。既擯抑不偶,家且落,交游稍稍謝去,意灑如也。故獨善余與雲章、享山三人,嘗嘆曰:“生平論交多矣,獨三人知我耳。”三人者亦自謂能知勉亭也。歲暮雪甚,輒策蹇徑造其廬,呼酒痛飲,賦詩歸去。甲辰暮春,修楔箕山,題詩韓君墓。吊古流連,酒酣登山狂歌,人莫之測也。嘗讀書平山時,同學諸子雲章感慨悲歌,侘傺多大言,實子喜繩尺程步而趨抑之。好論當世,務英偉,有大略。余頗喜形聲訓詁家言,對酒慷慨,更相辯難。君獨從容吟嘯,不置臧否,悠然遠也。中年多故,濩落不自憐,時時携酒登山,吟咏爲樂。愛申氏山莊水石之幽,慨然有終焉之志。未幾君弟歿,感血疾,逾年遂不起。年僅三十有九。君爲詩宕逸有致,頗留意小學古音諸書,賁志未就,惜哉!與人交久而彌永,不短人,人亦不能短也。著《箕峰倡和集》《續集》,詩文雜作各數千言,藏於家。娶張氏子某。於呼!自余始交君,君從父兄敦,季弟枚,以次補學官,弟子門族賓從盛閭里。君玉立英發,斐然進取,視功名可立致,交游可常保。抑鬱半生,感慨系之。迨金盡交絕,固常情無足怪。而君兄弟俱隕於周歲之間。今夕十年,俯焉如寐,而余且三哭其喪矣。嗚呼,李氏門祚之盛衰,與知己交游之零落!悲夫,可爲流涕者矣!以卒之年十有一月丙申,葬於箕山之陰,右兆爲君弟靜涵,同日葬。君疾革,以墓石屬余,欲得雲章書。既克葬,友人悼之未已,遂欲表諸阡,其孤曰:先君有命矣,敢請。余泫然曰:“可哉!余忍没吾之友?”遂碣之曰:詩人文學李君之墓。於呼,君閱於世者深矣,而獨厚余,惜余不足盡君也,噫!

莲城义学记

【简介】

清穆宗同治十三年(1874)刊,文据同治《洪洞县志》卷九。

【碑文】

蓮城義學記

同治甲戌春,余倡捐改修義學。工竣後,山長張元音孝廉,詳叙本末,余亦粗定章程,均記於石。秋初,延訂南生文田,塾給束修,先行開館,而經費無出,仍可暫而不可常也。與鄭小尉企雲熟商,據云:“創始尤貴成終,善舉必期經久。現今規模已具,莫若寬以日時,公諸同好,俾小康之家,亦知量力急公。海不擇流,裘成集腋,然後置買肥田,藉充館穀,則經費有着,可以永垂矣。”余欣然曰:“善哉!”爰隨時留意,不假苛求。凡數月又集青蚨若干緡,由企雲董率劉紳庶,鄭紳德興、德元等,購得城東南水地拾肆畝有奇,歲入租

粟拾三石柒斗零。館穀准作拾石,門役壹石貳斗,其餘完納糧銀,并備冬季炭火。值年首事經出手入,隨時登記印簿。俟有續捐,再酌添先生薪水,以及歲修房間,是在後之君子。心心相印,源源而來,義學中有不蒸蒸日上者哉!所有學田,座落捐戶姓名,以及支銷款目,分刊於石。使人共見周知,交相勸勉,以副余之厚望焉,則幸甚!是爲記。

光緒元年歲次旃蒙大淵獻如月上浣。

知洪洞縣事濟南艾紹濂謹誌。

重修麻沟桥碑记

【简介】

清德宗光绪二年(1876)刊,文据《洪洞县水利志》(山西人民出版社,1993)。

作者娄道南(1823—1900),字丙青、炳青,号简斋、信吾。万泉县(今万荣县)人,进士,选庶吉士,改直隶武邑知县,主讲平阳太平、河津龙门书院。通经史,工书法。

【碑文】

重修麻溝橋碑記

引汾水而支流,自汾西縣之師家莊起,蜿蜒而南,經趙城縣之石止村,中歷洪洞公孫村,下訖臨汾縣之西孫村而止,合三縣一十八村之地輪流澆灌,名之曰通利渠。而公孫村之麻溝橋實踞渠之上游,不啻臨洪二邑要害地。斯橋也,東西廣六丈餘,上引渠流,下通澗水,一有傾圯,則橋南十餘村立成旱阜,自來經理渠務者要於此尤加意焉。同治三年八月,汾水漲溢,橋遂坍塌。於時,上五村首人郭成玉邀集紳董,詣橋勘估,并會同十五村紳耆等具稟前府憲李太尊案下,蒙批准擇日興工。自是年九日起,至四年正月而工竣,共計費緡貳仟三佰有奇,皆十五村按地興工,一律均攤。而石止等上三村則不與其役,以與橋之利害無關也。竊惟天下事,惟不辭其勞者乃能享其逸。橋之修,於今已十餘年矣,惠澤後通,沾溉同澗,向非司事者任勞任怨踴躍赴功,沿渠膏腴之地其不等於石田者奈何耶!抑余尤有說焉,若斯橋不圯之前,勤加捐度,補其添漏,彌其隙,并於水潦泛漲之時審其蓄泄之宜,爲未雨綢繆計,雖大雨滂淪,亦將安流順軌,無論攘急之虞,則又不勞而事之一道也。爰斯與是役顛末,以表在事諸公之勤正,以告後之司渠務者當留意於先之。

光緒二年八月。

方山婁道南撰并書。

洪洞县重建大堂记

【简介】

清德宗光绪三年(1877)刊,原在洪洞县衙,文据民国《洪洞县志》卷十六。

碑记知县艾绍濂,在光绪三年大灾之际,以工代赈重建县衙大堂事。

【碑文】

洪洞縣重建大堂記

艾紹濂撰。

堂乃勤政親民之所，宜高大，喜軒昂。昔人謂居高臨下，蓋有由耳。縣治大堂，創自明洪武二年，至國朝康熙三十四年登州李公宣重建，題曰“洞如堂”，垂今百八十年矣。地勢日長，堂宇日卑，風雨摧殘日甚。前卷棚五間，上有水道，年久滲漏，莫若化散爲整，并歸一堂，氣既聯貫，且能經久，此不易之論也。余抵任後，即擬改建。詢之掾吏，系合縣工程。余甚難之。洪邑兵燹之餘，民氣未復，且應修要工立等舉行者，如學宮、萬壽宮、純陽宮，以及書院、義學，均無可緩。幸數年來，以次倡修完竣，獨此堂漸就傾圯。若不及時修正，殊非所以肅觀瞻、重政事也。丁丑春，正值年荒，各鄉糊口不及，而附近居民大半苦於無業。竊思古人有以工代賑之議，當此時勢交迫，既不忍坐視其餒，何若令自食其力，猶是一舉兩得者。爰捐廉一千數百緡，諏吉興修，按日給食。堂基增高，梁柱加長。下則仍循舊規，上則相聯一體。大門二門，東西皂廳，照壁圍牆，一律重建，俾附近之民藉以仰瞻。不知者以爲工也，其知者以爲賑也。余不居賑之虛名，民已受工之實惠。或有從而議之者，工之惠僅一方一隅耳，焉得人人而濟之？君子曰：是役也，五坊三十五里，不受絲毫推派之累，亦即所爲惠也夫。是爲記。

光緒三年四月濟南艾紹濂謹誌。

邑侯艾老父師德教碑文

【簡介】

清德宗光緒四年(1878)刊，原在洪洞縣衙，文據民國《洪洞縣志》卷十六。

【碑文】

邑侯艾老父師德教碑文

孔維誠撰。

洪崖久稱名區，負霍環汾，代鍾奇偉。固川岳之有靈，亦重斯文者提撕警覺，涵養熏陶，所由人文蔚起，蒸蒸日上也。濟南鏡漪艾老父師詩禮傳家，簪纓累世。同治十年冬由河津來宰斯邑，下車伊始，即講求振靡舉廢，諸大端凡有益於百姓之事，悉漸次就理。其大者修文廟，建義學，起大堂，補河堤，以及光緒三年督辦賑務，莫不盡美盡善，頌聲載道。而作養人才，尤其刻不去懷耳。平日閱書院課文，必親加改抹，略其短而取其長，務期清真雅正，恰合體裁。嘗云：“制義代聖賢立言，必須按脉切理，自成一家。倘拾人牙慧，即惡習也。”諸生各體此意，率皆語羞雷同。評邀月旦，一課中可嘉賞之卷頗多。每遇科試年，正課外更加一兩課，使之文理精純，機調圓熟。矮屋中足以得意疾書。如此數年，文風丕振焉。洪崖自甲子後脫榜者，幾歷十寒暑。公莅任之第三年，即聯捷一人。六年內凡五人登賢書，非善教之力不及此。縣試四操文衡，所得士於歲科兩考，多列前茅。莫非鑒別有真，名實相副，無愧量才玉尺。既當大祿之歲，恤困憐貧，諸生有家道艱難，必格外周濟，獲生全者不少。諸生沐公之德，真浹骨髓、淪肌膚。天良難昧，孰不望若山斗，感深高厚哉！余教讀署中多年，相知最深，文章一道，有時或參末議。迨公調臨晉縣之時，諸生思慕不置，而切切求叙於余。辭不獲已，因約舉大端，俾勒貞珉。不特諸生愛比甘棠，庶異日之嗣興者，知感德不能忘，咸欲後先輝映云爾。

好义村修补茶房序

【簡介】

清德宗光緒十七年(1891)刊。現存堤村鄉好義村。

碑尺寸不详。无拓片。文由张克谦提供。孝廉方正署乐平乡教谕张竹庵撰文,儒学生员张甲先书丹。

【碑文】

好義村修補茶房序

凡事首創難,善繼亦不易。好義村十字路東南,舊有一廟,俗有演戲亭,以肅觀瞻。(闕文)上有三官樓,下有磚窑四孔,以爲設茶之所,或稱善舉。世遠年湮,風雨飄搖。至辛卯年間,墻壁驟然就頹。首事等共目傷懷,不勝殘缺之悲,因不惜銀錢,努力修補,共費錢七十千有餘。雖不敢稱善創,亦可謂稱善繼者矣。今事告竣,首事者屬余作序以記之,因不揣口陋,略叙大意,付之剡刻,以表彰前首事創始之美,以見現首事繼終之功云爾。

孝廉方正署樂平鄉教諭張竹庵撰文。

儒學生員張甲先書丹。

(香首等名略)

住持淨修、心福。

大清光緒十七年歲次辛卯□月上浣吉旦立。

重修公孙堡石桥记

【简介】

清德宗光绪十七年(1892)刊,文据《洪洞县水利志》(山西人民出版社1993年版)。

【碑文】

重修公孫堡石橋記

汾水自北而南,其有資於水利者不可勝紀,而通利渠尤趙、洪、臨三縣所共賴也。渠之西北,山環如塊,每夏秋之交,澗水暴漲,勢若建瓴,澎湃東下,而渠道之在公孫者適當其衝。故必駕古渠以通之,而渠如得而濟,虹橋之所由建也。橋凡兩大孔,同治中南一孔已將就圯,復毀於水。時先大父靜軒公方以樂善好施爲鄉里□,於是合渠公舉爲總督工。靜軒公不忍坐視十八村立爲旱阜,且事機倉卒,一時無費可籌,因先解己囊,資之兩千餘緡,工始得竣。事載邑乘,至今里人咸樂道之。今上即位之十六年,又復大雨,北一孔已被衝決,并壞田地路多許,於是里人益念靜軒公不置。復以資未遑,衆心憂之。邀幹出董其事,并先出資四百餘緡,鳩工伐石,自秋徂冬,共集資歷千有餘緡始告成。不意次年春水甫融,新工驟壞,且值農田紛紛盼澤之際,一時籌資維艱。幹與同事諸君各出資以葺其事,畚築鍤加,用項鞏固。落成之日,諸同人咸以繼□事歸美于幹,并請爲文以記之。幹生也晚,且少長於外,於靜軒公之懿行多未及見。雖於待筆之餘粗悉崖略,但繼誌述事自有其大者遠者,區區一役之微,詎能以才前休而承先志?且斯役也,非諸君匡襄之力不及此。况復值次年,新工驟壞,諸君或勞怨不辭,或傾囊樂助,一時踴躍從事者,實同事諸君之力居多。《語》云:竊人之財,猶謂之盜。幹雖不敏,敢以諸君之美以爲力乎?若更以不文辭,恐傳聞失實,將有美幹而適以誣幹者,是重幹之咎也。因不揣譾陋,而述其顛末如右。

光緒十七年歲次重光單闕榴月。

杜戍村董維幹撰并書。

光绪二十一年三月御祭中镇文

【简介】

清德宗光绪二十一年(1895)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五上。

这是光绪帝为皇太后生日,祭霍山之文。

【碑文】

維光緒二十一年歲次乙未,三月壬申朔越三日甲戌,皇帝遣署理山西大同鎮總兵官沈玉貴,致祭于中鎮之神曰:惟神騰精汾水,作鎮冀州。地形控并晉之間,祀典肇隋唐之代。風雲靈異,拓洞天福地之觀;珠玉神奇,萃岳貢川珍之美。茲以慈闈萬壽,懋舉鴻儀,敬晉徽稱,神人慶洽。松濤流韻,如聞瑞應於嵩呼;芝草分香,長葉昌祺於山壽。尚其歆格,式是苾芬。

清六品銜附貢生禹庭公暨德配賈安人合葬墓志銘

【简介】

清德宗光绪二十六年(1900)刊。原在刘家垣镇楼村。文据《张瑞玘诗文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

全文记述了史鹏鸿从医的经过、高尚的医德、高超的医术及聪敏的判断能力。

作者张瑞玘(1872—1928),赵城人,清末进士,时任山西财政司司长。

【志文】

清六品銜附貢生禹庭公暨德配賈安人合葬墓誌銘

表伯禹庭公之歿也,時瑞璣假館於平陽。逾兩月,表兄慎軒持公行狀走平陽,丐瑞璣爲文以誌墓焉,且并述公之遺命曰:“非瑞璣不可銘也。”噫!瑞璣能知公乎?即使知之,瑞璣之文能狀公乎?乃當其沒也,必欲托瑞璣之文以傳之,則瑞璣雖不能知之,雖知之而不能狀之,而終不得以不文辭也。公姓史氏,諱鵬鴻,號琴南,禹庭其字也,世居趙城西鄉之樓村。曾祖奉德,祖必選,父文華,皆以清譽著於鄉。公少孤,從師受讀,聰穎有捷悟,年未冠舉茂才,人皆以遠到期之。冠五公者,公之伯父也,精於醫,自云受異人術,秘之未嘗傳人也。及公長,冠五公愛其穎悟,將授之公,公亦竊慕其術,遂盡棄舉子業而學焉。不數年,盡其業,又更得《中藏經》及《金匱書》而讀之,公於是以醫名。每病者至,公曰愈,無不愈者。公曰某日愈,克期無不驗者。凡病者,諸醫斂手則延公,公至,并輒愈,公之名遂噪一時。公又常蓄藥餌給人,登門者接踵不絕焉。貧者堅持金以謝,則斥去,曰:“吾豈愛此區區者。”平陽太守福公有妾病乳,癰創甚劇,福公執重贄遍召諸醫,無能療者。聞公名,延致之。公歷歷言其病源,如目睹者然,福公大奇之。及病愈,諸醫皆貪功以待厚膳焉,公獨不受謝而去,人皆以是廉公焉。公之行類如此。公善辯論,好談諧,機警多謀,遇事有權變,士大夫與游者皆引重之。丁丑間,山右大祲,邑令劉公延公入帳局,筭其出入。時饑民擁集,嘩噪無序,公危坐執筆,分別其次而給之。以目語,以手指,終日無倦容。事竣,爵師曾公及藩憲保薦以附貢生叙六品秩。其後二年,戶部閭公酌減差徭時,諸規紊亂,議者不能定之。公方卧病,諸士紳強挽之。公出,謁見當道,數言遂決之。公又善權算,雖市僧所不決者,之公,片刻可判也。富人某兄弟析產,經年不能均,將興訟之。公至,命取其籍,右執筆,左握籌,秉燭據案,白日入,至漏二下,獨按其數而析之,絲毫不紊焉。其敏決如此。公喜浮屠,好讀金剛諸經,間爲詩,不假雕琢以求工焉。年七十餘,鬚髯無白莖,步不需杖,視聽一如少年,每與里中諸父老藉草席地,弄髯談笑,見者知爲壽相焉。公生於道光四年十一月初三日戌時,光緒二十六年正月十三日辰時終於家,壽七十有七。四月二十六日葬於新塋。元配賈安人先卒,祔塋焉。繼配爲李安人。公子三:

長直陳，議叙九品；次直修，即慎軒也，應試霍州，方和甫刺史賞其文，拔之以冠其曹，遂入邑庠，其行誼與公相類，言語酬應之間，見之者知爲公子也；三直靜，例授布政司經歷，時亦從事於醫焉。女四：皆適劉氏，長、次及陳、修爲賈安人所出，三、四及靜則李安人出也。孫四：海州、海嶠，陳出；海鰲、海仙，修出。曾孫二：作標，州出；作樞，嶠出。銘曰：

公能壽人也，此公之所以壽。然使公沒而不傳，壽又於公何有？吾爲斯文將壽公於千秋萬歲之後。苟吾之文不沒，即公之名不朽。嗚呼！沒而有知也，讀吾之文以爲然否？

光绪二十九年四月御祭中镇文

【简介】

清德宗光绪二十九年(1903)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是光绪帝三十岁时，祭霍山之文。

【碑文】

維光緒二十九年歲次癸卯，四月丙戌朔越祭日丁亥，皇帝遣記名提督山西大同鎮總兵官劉光才，致祭于中鎮之神曰：惟神雄稱太岳，秀毓平陽。表參野以鍾祥，封冀方而作鎮。星精上應，出雲流稼穡之甘；地寶紛呈，多玉紀河汾之瑞。首垂名於禹貢，宜秩祀於堯封。茲以朕慶辰三旬，歡騰九有。虔修旅望，特舉禮儀。儲靈懷晉絳之區，茂矩備廢懸之典。尊同岳峙，標峻望於中央；靈效嵩呼，輦皇圖於億載。蕃釐丕介，昭格式歆。

光绪三十一年二月御祭中镇文

【简介】

清德宗光绪三十一年(1905)刊，原在兴唐寺乡中镇庙，文据力空《霍山志》卷五上。

这是光绪帝为庆祝慈禧太后七十岁生日，祭霍山之文。

【碑文】

維光緒三十一年歲次乙巳，二月甲辰朔越祭日壬申，皇帝遣護理山西大同鎮總兵官孔慶塘，致祭于中鎮之神曰：惟神名尊中岳，靈著外方。浮空則玉鏡金壺，繞地則石城瓊壁。舊本群仙之宅，五乳垂形；長留萬歲之亭，三呼祝嘏。茲以慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙皇太后七旬展慶，萬國歡心，共迓鴻庥，永綿鶴算。每依北斗，尋嵩山白鹿之踪；猶憶東都，啓周室赤烏之瑞。用申昭告，尚克居歆。

人字坝碑文记

【简介】

清德宗光绪三十三年(1907)刊，原在赵城县衙，文据民国《洪洞县水利志补》上卷《通利渠》。

碑文是解决通利渠水利纠纷的一份官方文书。

【碑文】

人字壩碑文記

通利一渠開自金代興定二年，袤長七十餘里，澆灌臨、洪、趙一十八村，共計升科水地二萬六千餘畝。其上水口岸，上自汾西師家莊，下至趙城石止村，沿河治水，任便開口，誌冊載明，彰彰可考。歷數十年來，河口居趙城好義村之東，久未移動。今因瓦窑頭等村於光緒十二三年從漲出汾河灘內，新開式好、兩濟二渠，共澆地四千餘畝。并歷次安設水磨，攔河扎壩，截流壩水，以致通利渠水每不足用。歷經各渠長控案稟究，前任楊太尊札委臨、洪、趙三縣沿河會勘，擇其可開口之處另行舉辦。嗣因工大費鉅、窒礙頗多，特提案訊斷，暫緩開口，從權設法，將舊壩一律拆毀，另築人字形壩，彼此分水澆灌。經式好、兩濟各渠長遵照允服，具結在案。楊太尊已稟明撫憲、藩憲、道憲矣。乃楊太尊旋行調任浙江，而式好渠渠長席必恭等翻案上控。蒙巡撫部院恩批，飭本署府暨霍州、臨、洪、趙三縣，確查妥議，詳候核辦。當蒙撫憲恩批示：查核所斷，尚屬平允，應如詳辦理。三十三年四月，本署府會同霍州督修人字壩，工竣詳請立案。復蒙撫憲恩批：查核所築人字壩工情形，尚屬周妥，准如詳立案。復蒙藩憲、道憲飭示、飭遵，准予臨、洪、趙三縣各勒石垂後。茲將章程六條開列於左：

一、扎壩用人字形。人字尖處即水之方針也。壩左流水引入式好、兩濟二渠內，澆灌水地四千餘畝。壩右流水引入通利渠內，澆灌水地二萬六千餘畝。

一、式好、兩濟二渠口，遠近祇隔數十步。合將兩口歸一，庶于人字分水情形方無滯礙。

一、扎壩地勢務須平坦。倘有水漲衝決，准通利渠立即興夫修造，勿得任其高下。違者稟究。

一、人字壩左流水入式好、兩濟，右流水入通利渠。但式好二渠按時扎壩。惟通利渠口，距人字壩遠在二里之外，壩右水路務須寬廣，以暢汾流，勿得仄狹滯塞，有礙水勢。違者稟究。

一、各渠水磨系個人私益，水利關乎萬民生命。擬每年自三月初一起以至九月底停止轉磨，祇准冬三月及春兩個月作為閑水轉磨。每年先期示知，著為定章。違者重懲不貸。

一、石碑一樣三通，載明原案章程、條規，臨、洪、趙三縣各立一通，以防後人損壞。

宣統元年壬申月御祭中鎮文

【簡介】

清溥儀宣統元年(1909)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五上。

這是宣統帝即位時，祭霍山之文。

【碑文】

維宣統元年歲次己酉，壬申月戊申朔越祭日壬戌，皇帝遣大同鎮總兵官雄勇巴圖魯王得勝，致祭于中鎮霍山之神曰：惟神河汾奠位，晉絳儲靈。綿祥早著於冀州，作鎮遠徵夫唐代。方輿峙秀，名開嵩室之先；太岳稱雄，秩比岱宗之貴。茲以續承之統，登極立成，率土臚歡，普天篤祐。宅中央而配德，秩本視乎三公；瞻太室以陳禋，望獨高於四岳。苾芬式薦，福祿來宜。

杜戍村董氏始祖碑

【简介】

清溥仪宣统元年(1909)刊。碑佚,拓片存世。据拓片,碑圆首,碑版残裂,高133、宽55厘米。碑阳篆“皇清”二字。碑阴篆“永言孝思”四字。题为编者所加。碑文楷书。

此碑可与1994年《洪洞董氏奕世学行记》碑相参照。

【碑文】

(碑阳)

五世祖考董翁諱玉璋府君、妣董母王梁太君合葬之墓。

男(瑠)、瑜、球、珩、珖,率孫建業、宣業、千業、萬業、兆業、乾業、承業、全業、方業、有業、修業、發業,曾孫得祜、得道、得鴻、得雲、繼堯、繼舜、繼禹、繼湯、得山、得登、得晟、得昶勒石。


乾隆六十年三月吉旦。

(碑阴)


(记载杜戍董氏上自始祖重仁、下至九世各代世系)

十世孫虞率侄維藩,男維城、維嵩,暨孫祖桐勒石。

清宣統元年三月初三日立。



(碑阳)



(碑阴)

中华民国



通利渠碑

山面都察院老巷吳本府不老證張超橫之石止馬洪洞之辛村開廣富渠道寬僅五尺第石已塌王
城內下流村有米官寺授席央求樓集設水跌為通利河道濬損鐵後蓋上三村北地七十畝無主
塊因河淤阻僅八十畝五二村為界均工開作坎崖仝打壩要學士妥籌一面以此年苦積建教修修
下十五村上三村徑無水不能創立嘉靖五年七月間官民之悍村統斷四十餘丈九月六日
村民互相搶奪手足相殘定案村中無能賠村祖以彈劾不符石上村在念念寺心後清丈之無半領三百
後將地他處劃歸道司該村無主嘉善縣民阻而口打村台約會村一合處之官衙札府縣
至要嚴辦之官石村向會同巡檢洪洞而西沙石村無主明會中一合處之官衙札府縣
嚴禁州之窟查臨村等處收價二十五兩半士應會同巡檢洪洞而西沙石村無主明會中一合處之官衙札府縣
清冊計上三村便使水碓認可不辦石村三年把店理稅銀兩各府縣令各處備辦捐銀一
兩實地價銀為民無礙之說未可立為定案春秋數年為定案之說未可立為定案之說未可立為定案之說
主有餘領內全四都通之石止馬洪洞之辛村開廣富渠道寬僅五尺第石已塌王

先妣王太夫人墓志铭

【简介】

中华民国三年(1914)刊,文据《张瑞玘诗文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

此乃作者为其母所撰墓志,所叙作者家世甚详。

【志文】

先妣王太夫人墓誌銘

張瑞璣撰。

民國三年二月十四日,先妣棄養。是年十月十一日將與先燦六府君合葬於東郭磨頭村之祖塋。諸子環櫬而哭,議爲銘墓之詞。或曰以子銘親非古也,昔歐陽修、戴良、歸有光、汪中諸子於其親之沒且葬也,各有紀事述哀之文,然曰表、曰墳記、曰事略、曰靈表,不聞有爲誌銘者。或曰銘親古例也,陳子昂先考有周居士陳公墓誌銘,在歐陽諸子之先數百年,其文著於唐而傳於今,可考也,不孝瑞璣乃泣血援例而誌之。先妣姓王氏,外祖諱聘之第四女也,年十八歸先君。吾張氏世居趙城西門,業儒而窮者數世矣。先君以老宿講授鄉里,資修脯養家。先妣井臼親操,內治井然。兄瑞璜少失恃,先妣撫之如己出。生六男一女,殤其三,惟瑞璣及瑞琅、瑞琦、瑞珙存焉。先君沒後家益落,先妣命瑞琅佐兄理家事,歲暮臘,債環逼,瑞琅向富賈貸錢十五緡,勒重息并質產書券,歸而泣。先妣笑曰:“此何足較,使汝輩他日囊橐稍裕,亦知貧人艱苦也。”光緒甲午,瑞璣與表弟王澤闓同舉於鄉。澤闓,吾舅亮采之子也,寡言而好學,先妣素愛之。時兩人皆弱冠,榜發,歸頗自得。先妣曰:“汝祖及父以篤學能文,落拓終身。今不學而幸獲,吾爲汝愧死矣。”言已而泣。瑞璣亦慚泣不已。癸卯瑞璣以進士官秦,迎養入關,歷宰五邑,先妣飲食服御自奉如家居時。辛亥民軍起,時瑞璣宰咸寧。署前鄰軍裝局,駐防滿營環其後。民軍入城,據軍裝局攻滿營,槍炮徹夜不絕,聲震屋宇。吾友鄂縣王恒晉、臨潼郭忠清、興安陳樹藩均登堂問起居。先妣慰勞畢曰:“幸無驚也。”是年冬,奉先妣東歸,家居月餘。盧永祥率軍南下,過趙城焚掠三晝夜,吾家蕩然無遺。時先妣預避居西山,吾兄弟先後至。先妣問:“家人無恙乎?”曰:“無傷也。”“房舍無恙乎?”曰:“補葺之尚可居也。”“書籍無恙乎?”曰:“非盧軍所愛,故遺之。”先妣曰:“兒輩尚有屋可居,有書可讀,足矣。”民國二年六月,兄瑞璜病沒,瑞璣自京師馳歸,見先妣顏色慘戚,家人環慰之不能解。歲終而病,逾歲遂不起,時年六十有五。嗚呼痛哉!先妣性寬和,生平無疾言怒色,朝起盥櫛畢,整衣端坐,婢輩繞床而戲,笑聲格格。或疑其過寬,先妣曰:“是亦兒女也,彼父母窮迫而鬻於我,憫之不暇,忍賤畜之乎?”持家數十年,粟縷必惜,而周濟窮乏無吝色。親族中窮苦孤老者率依以爲生,未嘗厭視之。先妣沒後,鄉里吊者皆泣下,婢僕輩至痛哭不食,蓋其所感者深也。嗚乎!變亂以來,瑞璣頻死不死,皆以爲先妣之德,有以陰庇之。先妣宜享大年矣,今壽不至七十,然則天道固可憑而不可憑耶?先妣沒時有孫四,曰爾公、爾禧、爾達、爾祿。沒後半年連生三孫,曰爾離、爾穌、爾謙,而先妣不及見。嗚呼痛哉!銘曰:

半畝阡,七尺棺,宅平原,奠而安。石盤盤,泪斑斑,石不爛,泪不乾。

先兄张渭玉墓志铭

【简介】

中华民国三年(1914)刊,文据《张瑞玘诗文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

张瑞璜(1854—1913),作者之兄,一生未仕。志文叙作者家世甚详。

【志文】

先兄張渭玉墓誌銘

張瑞璣撰。

嗚呼！是吾兄之墓也。兄諱瑞璣，字渭玉。前清時以附生貢於鄉，絕意仕進，學邃於《易》，尤愛老莊諸子。工書法，日摹魯公帖數十紙，然不輕為人作。性嚴重，寡笑語，終日危坐，家人僕婦無亂嘩者。與人交，樸忱形於色，不合則去，未嘗背議人過，鄉里以是愛而敬之。吾父燦六公沒時，瑞璣年十七，弟瑞琅、瑞琦、瑞玘均幼稚未解事。家中食指繁，薄田弗給，兒女婚嫁之事每歲不絕，兄以一人力任其艱者二十餘年，布衣糲食，為家人倡。督諸弟環案而讀，講授經史，間舉漢宋學說證明其義。瑞璣於學問稍窺門徑，自兄始也。瑞璣通籍後，宦秦十年，兄僅三至，布衣策蹇，不改其初，每至，留一二月輒去。辛亥秋，秦軍起義，道途梗塞，訛傳瑞璣已死。時瑞琦從晉軍赴娘子關，瑞玘游學太原，瑞璣有子曰爾公，入伍於保定，均久無音問。兄與瑞琅終日輟食對泣，彷徨焦灼。兄體素豐碩，自是肌膚銳減。是年冬，秦軍送瑞璣東渡，諸弟及爾公亦先後歸，入門相見，各握手不能語。蓋計十五年來吾弟兄五人，此離彼合未嘗獲一日全聚。今兵火流離之餘，而全家老少無恙，同聚首於先人之廬，其悲喜為何如也！兄命置酒，呼家人團坐歡飲。未終席，聞鬻呼聲起，驚傳娘子關失守，民軍潰走，北軍且南下，城門已晝壅矣。逾月，北軍至，先期送母及妻孥分避東西山麓。兄與諸弟坐守焉，朝炊方熟，未舉箸，聞槍聲隆隆，遣瑞琦出偵之。忽飛炮穿屋脊而入，折梁傾壁，烟漲庭宇。方驚愕間，戎裝數人破扉入。時督師者坐視焚掠不能制，城中火光燭天，兵士沿門搜索，凶暴無人理。而吾家被劫尤酷。兄弟不堪其擾，先後乘間出城，濟河而西，入西山見母，值山雪盈尺，風冽刺肌，共爨薪燎衣，貰村醪冲寒。兄猶舉酒強笑為母壽，兼慰諸弟，然是時兄已病矣。明年，瑞璣客太原，兄來書謂病大愈，勿遠念。有自里中來者，詢兄近狀，云終日不言不笑，飲饌亦倍減。急馳歸，問何病，兄曰：“無之。”家居兩月，團聚甚歡，兄步履飲食亦漸健。眾以為兄病愈矣。又明年，瑞璣客京師，五月得瑞琦函，云兄忽病癱。兼程歸里而兄已先期沒。時為民國二年六月三日也。兄為先前母所生，吾母入門時兄逾十齡。母慈子孝，鄉里無閑言，家庭雍雍數十年，無詬誶聲。族鄰戚友幾不知吾兄弟之為異母也。兄沒後，母悲思成疾，遂以不起，距兄沒僅八月耳。悲哉！民國三年十月十一日與母祔葬於趙城磨頭村之祖塋。兄先聘王氏，未娶而死，迎葬焉。繼娶王氏無出。又娶何氏，生子一、女三，子曰爾達。妾柴氏生女三。兄生於咸豐四年七月初八日，享年六十沒。時爾達年十二，幼女在抱，方啞啞學呼父也。悲哉！銘曰：

有才不矜，有德不炫，胡生於窮，而死於變？嗚乎！天道不可見。

張壽卿府君墓志銘

【簡介】

中華民國十一年(1922)刊，文據《張瑞璣詩文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

張廷椿(1857—1920)，字壽卿，趙城縣棗坪村人，山西辛亥革命先驅張煌之父。

【志文】

張壽卿府君墓志銘

張瑞璣撰。

君諱廷椿，字壽卿，號樸岩，姓張氏。清授武德佐騎尉藍翎守御所千總。世居趙城韓西里棗坪村。曾祖洪業，祖福義。父佩香君，有子三，君其次也，長廷槐早沒，又次廷梓。君少年倜儻不群，讀書有奇悟，因家貧廢讀。年十六改業商。問珠算於鄉鄰某，某靳而秘之。因發憤購算學各書，潛研數越月，遂精通數理。鄉里簿記糾紛，社公團聚，終日顛倒，操作數不能決。君至，談笑剖析，無絲黍訛。資東許氏素以口雄於鄉，自得君，家益盛。君樸誠善任，兼攝許氏家政，事無鉅細，悉賴之。顧終身以失讀為恨，為兄子熙及子煌延名師講授，督責極嚴。熙升本省大學，煌升保陽武備學堂，先後畢業。煌性剛毅有膽略，辛亥起義時，煌率健卒入城

縱橫衝撫署，各軍披靡無敢當者。軍府成立，君慮煌多疏虞，星夜馳赴太原指授一切。比娘關軍敗，煌問道歸里。君曰：“潰兵遍野，無人統率而箝制之，則恣肆焚掠，民無寧日矣。”煌奉君命收合散卒，於是嶺南健兒爭歸麾下。大局粗定，晉督閻任煌充陸軍步兵第七團團長，駐軍平陽。當是時，人心未靖，閻里梟桀之徒，競思揭竿稱雄，君就近指示機宜，剿撫兼施，嶺南各屬，幸告無虞。煌之功，君之教也。君與人交，伉爽無城府，遇事堅決，始終不挫。民國初元，縣議會成立，公舉君為議長。時兵燹繁興，財政蹶，又公推君為清徭局紳。自改革以來，案籍散佚，法制蕩然，君悉心擘畫，手為釐訂，迄今便之。論者每以君之才與德埋沒商賈，不獲大行其志為可惜。顧君之子若孫皆蔚然興起，其建樹於他日者且未可量，則君之志已逮矣。君暮年因操勞多疾，頗思靜攝，時熙被選第二屆省議會議員，煌辭職旋里侍養，為構別墅於馬牧鎮，工甫竣而君沒，時民國九年十月二十日也，享壽六十有四。元配王無出。繼配焦生二子，長即煌，次耀少亡。女二：長適陳，次殤。又繼配張，女一，適王。孫二：長鵬翔，肄業山西大學；次鶴翔，肄業北京成達中校；皆煌出。曾孫一，民權，鵬翔出。皆頭角崢嶸興家器也。將於十一年三月二十一日葬君於汾西縣陳村之新塋，并遷王、焦二夫人之柩合厝焉。煌泣述梗概，請為之銘。銘曰：

西山之麓，疊嶂層巒。爰鑿幽宅，魂魄永安。

藏風聚氣，形家者言。有德則昌，揆理宜然。

榮戟森列，簪纓蟬聯。宜爾子孫，億萬斯年。

許蕉園先生德教碑記

【簡介】

中華民國十一年(1922)刊，文據《張瑞璣詩文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

此為許庭桂七十大壽時，鄉人為其所立之碑。碑記許庭桂捐資創建馬牧兩等學校事迹。

【碑文】

許蕉園先生德教碑記

張瑞璣撰。

《周禮》：“國老庶老養於庠序。”《樂記》：“食三老五更於大學。”古之養老而必在於學，向竊疑之，及考《禮運》，曰：“三公在朝，三老在學。”始知國之政教，三公與三老分而司之。虞夏殷周於視學養老之儀皆著為重典，蓋以老率學，非以學養老也。故《尚書大傳》曰：“大夫七十而致仕，老其鄉里。大夫為父師，士為少師。”此上老庶老之義也。又曰：“上老平明坐於右塾，庶老坐於左塾，餘子畢出然，然後皆歸。夕亦如之。”此以老率學之證也。兩漢以後，《周禮》學校之制蕩然無存，而郡縣鄉黨之學衰矣。間有負奇抱異之士，立社講學，遠近翕然，宋明以來，史不絕書。然門戶黨派之相攻，意氣聲援之未除，講學之效利弊相半，揆之於古，蓋有間也。壬戌□月為許蕉園先生七十覽揆之辰，鄉人親族為先生捧觴祝嘏，而馬牧兩等學校諸生述先生捐貲興學始末，請瑞璣為文以勒石焉。瑞璣喟然曰：“是殆所謂以老率學者乎？”先生名庭桂，蕉園其字也。前清增貢生，議叙藍翎同知銜。工帖括，屢薦不售，鄉居以提倡後進為職志，延名師設塾，使親友子弟之聰穎者咸就學焉。科舉既廢，先生從子寓需次江蘇，歸書請先生捐貲興學以為鄉導。先生於光緒三十一年，稟縣立案，於本村設高等小學校。民國二年改為兩等學校。先後費逾巨萬，皆先生一手經營。先生朝夕入校講經析義，而尤注重國文，詳為批校。校中諸生率皆文筆清爽不俗，先生之教也。今先生年屆古稀，精神矍鑠，於校事猶不稍懈。古所謂上老庶老者，先生足當之矣。瑞璣嘗謂三代學校之制已廢，國家無養老之儀，鄉里無尊師之典。晚近學子且唐突師儒，儕之賤役，此名教之憂也。今校中諸生尚能懷先生之德，殷殷不置，是今日學界之破例也，故樂為記之。

兴唐寺妙舫大和尚入院碑记

【简介】

中华民国十二年(1923)刊,原在兴唐寺乡兴唐寺,文据力空《霍山志》卷五中。

【碑文】

興唐寺妙舫大和尚入院碑記

力宏撰。

中原之五岳,祭秩皆視三公。泰、恒、嵩名皆平稱,華岳與衡、霍,則兩山兼舉。華岳之岳則指終南,皆在秦中,兼舉可也。而衡則峙於湘上,霍則聳於汾側,相隔甚遠,云何并稱?蓋李唐起義師於太原,太宗爲秦王時,嘗勒兵趨上黨破劉武周,路經於霍,山神效靈,所向披靡,遂定霍山之祀典爲北方之南岳焉。建寺於山麓,錫嘉名曰“興唐”。宋元明清,國家舉行霍山祀典之時,各官之齋宿,有司之供張,諸生之習禮,胥役百執事之奔走,群萃於是,蓋千五百年於茲矣。民國九年,寺僧祖鈴,念寺衰敗,無力振作,商諸邑紳張瑞璣、王家龍、張瑞琅、王之法等,恭請萬壽寺化祥禪師住持寺事。化公任事數載,積勞致疾,慮無以善其後,與太原佛教總會余及梁君碩光、魏君銘三、吳君青雲,并法空、髻照、彼岸、普通、洪超、慧安、雲開、恒徹、普照、源清、妙悲、妙慧、本洪、了空、本一、能武各禪師,全晉僧俗善信諸人,趙城紳士張瑞璣等公,請終南山悟真寺上妙下舫大和尚住持斯寺,而化公旋即歸西,建塔數處。妙師籍忻縣,俗姓李,幼即視世如幻,頓發無上菩提心。年十四,捨親離俗,剃髮披緇,受具戒於長安卧龍寺。朝名山,訪名師,住叢林,參善知識數十人,常坐不卧,數十年如一日。今則五旬有四,無衰容。佛幟獨標,慧日高懸,座前落髮弟子數十人,昌定、昌照、昌真、昌億、昌書等其最著也,余亦濫厠座側。晉南鎮守使張君培梅,及張君雨三、馬君振興、李君鴻耀等千餘人,皆皈依弟子也。開壇十餘處,戒弟子二千餘人。梁君碩光、趙君子範、李君自牧、郭君雨亭今俱爲僧。石君憲文、石君欽瑩、吳君青雲、袁君寅、沈君濟元、王君林山、田君華亭等其卓卓者也。參學者八百餘人,秦、晉、隴三省學佛之人,如景君梅九等皆沾法雨者也。謂非當代不數觀之大善知識乎?師於民國十二年秋間上位,立即建爲十方選賢叢林,開單接衆。僧、尼、道、俗,蒙、藏喇嘛,優婆塞、優婆夷,凡有志參學者靡不延納。三晉之佛法人,皆卜其從此大放光明矣。今四衆弟子,議將師之事略勒之貞珉,冀垂久遠,囑余爲文,以記其事。余乏精進之力,未能早登道岸,辜負師恩良多,然曷敢以不文辭其責,爰濡筆而爲之記。

重修杨昭节公墓碑记

【简介】

中华民国十三年(1924)刊,文据民国时期日伪重刊《道光赵城县志》卷三十七。

碑记清知县杨延亮生平事迹、道光十五年曹顺起义时被杀、后事处理情况及民国县长李仞千重修墓园之事。作者乔海峰,邑绅。

【碑文】

重修楊昭節公墓碑記

喬海峰撰。

民國癸亥冬,五臺李公仞千宰趙城。越明年,政成民和,乃議修昭節楊公之墓,以誌景仰,礪末俗。工既竣,鐫石墓前,屬峰爲文,紀楊公生平,俾軼事不至湮沒,意至美也。獨惜年代久遠,記載闕如,特就平日之傳誦人口者,略陳其梗概焉。公諱延亮,號菊泉,湖南長沙人也。年十八,中嘉慶癸酉科湖南鄉試解元。逾

冠，成進士，以即用知縣分發山西，補授趙城縣，於道光元年到任。時公年二十六。遇事精明，吏不敢欺。治趙城十五年，多善政，而敦俗勸農、振興文教尤其犖犖大者。公餘，集多士於衙齋，校論文藝，終日無倦容。邑之秀而文者，經公裁成，多蔚為時望。所刊行有《趙城課士錄》，并自為《詩集》。其它著作，災荒之餘，概就散失。溯嘉慶一朝，吾邑文風久衰歇，至公而振興之。洎至清末，已近百年，而歷任山西學使者，猶稱趙城文風為嶺南諸縣冠，蓋公之流澤長也。道光十五年，循例升雲南南安州知州。將受代矣，未及去而難作。先是有山東人曹順者，傳邪教於邑之東之耿峪等村，鄉曲愚民翕然信仰。煽惑既久，寢成亂階。三月五日之前夕，賊率其黨羽潛伏城內，夜深猝起，舉火焚衙署以脅公。公不屈，一家七口同時殉焉。其時巡撫山西者為長白鄂公，聞信後一日夜馳抵縣境，捕逆黨，殲渠魁，其脅從者分別治以軍流諸等罪。事既定，為請於朝，予謚建祠，命有司春秋致祭。嗚呼！公其可以不朽矣！今縣署之二堂後舊有內室，公殉節之地也。當時求公骸骨，煨盡之餘，紛然不可辨識，乃就其遺址四圍築牆以為墓。九十年來，磚石剝落，日就傾圮。若聽其鞠為茂草，後之人誰復知一坯荒土，其中有忠魂毅魄，靈爽實式憑乎！然則李公此舉，其亦有人心風俗之感也夫！峰故樂於贊成，并拜手而為之記。

任智齋德行碑記

【簡介】

中華民國十四年(1925)刊，文據《張瑞玘詩文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

碑記任盡義訂立許村鄉規民約及石明渠規等事。

【碑文】

任智齋德行碑記

張瑞玘撰。

乙丑冬，邑之人士將為許村智齋任公立德行碑。馬君聖瑞來誰園，請余為文，曰：“任公在日，孝弟忠信、急公好義之事，實彰彰在人耳目。前者許君稚蓁與聖瑞等二十餘人具以上聞，蒙山西督辦兼省長閻獎給‘鄉鄰表率’匾額，藉勵末俗。茲大眾為垂永久計，復議公立碑坊，惟以任公言行卓卓，為之文者，非得有道德而能文章如先生者不克傳世而垂後，因公推聖瑞專來晉謁。聖瑞與公為至戚，知公亦最悉，敬為先生約略述之。公姓任氏，諱盡義，字智齋，世居趙城縣許村。生而器宇軒昂，少聰穎，因家貧廢讀，然行止坐卧必一卷自携。久而通識大義，故議論風采，無農家村俗氣。性孝友，出自天性。父病，目不交睫，衣不解帶者累月，藥必親嘗然後進。母病篤，夜禱於神，願以身代，卒病危而復安，人以為孝感之證也。與昆仲分析，一切產業任兄弟自擇，所留僅薄田數畝，草屋數椽，欣然無怨色。屢被選為公正，為人解訟釋紛，莫不推服。釐定村規，如呂氏鄉約有條不紊，鄉人亦樂遵守之。石明渠因爭水起訟，幾釀鉅案。公手定渠規，出而調停，事遂寢熄。公之生平大略如是。至于勸戒烟賭，周濟貧困，修補道路，振頓庠序，凡所設施，無一非村政之模範、自治之先河也。請先生為文以記之。”余聞而嘆曰：“是鄉之善士也，是可傳也。”爰就馬君所述者為之序次成文，無飾詞，無溢美，不加點竄，以付石刻。後之覽者當如見公之為人也。

乔铁髯墓志铭

【簡介】

中華民國十六年(1927)刊，文據《張瑞玘詩文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

乔海峰(1866—1927),赵城县侯村人,光绪三十年进士,分发陕西八年,未得简任,穷困潦倒。晚年归乡,以授徒为业,撰有《重修杨昭节公墓碑记》。志文感慨其一生遭际。

【志文】

喬鐵髯墓誌銘

張瑞璣撰。

君諱海峰,字季青,鐵髯其號也,姓喬氏,世爲趙城望族。曾祖文英,祖光昱,父悟生。兄弟五人,君其季也。家素豐,及君世中落,兄弟析爨而居。君苦志讀書,饘粥幾不繼。性孤峭不諧,時好面折人,鄉里皆敬而憚之,以是家益窮。因設帳訓蒙,歲獲修不及百緡,以自資,宴如也。光緒丁酉舉於鄉,甲辰成進士,以即用知縣分發陝西。余方需次西安,君携眷來借榻余寓,夜闌剪燭,談及吏治竊敗,君歷舉《漢書》循良諸傳,以爲三代以下吏治當首推兩漢。因太息不已,曰:“龔黃不可復作耶?”其意頗自負,余亦笑而許之。顧君簡傲特甚,除例會外不衙參,不與同僚周旋。客有染仕宦習者,君一見即睥不爲禮。一語不合,則頰髯張,力辨不少屈。間或稠人廣坐,引經據典以詆新政之弊,雖言中肯綮而多撓時忌,於是識君者皆知君賢,而當道諸公於君日疏矣。君常欲攝一瘠苦小邑以展所學,而當道靳而不與君。又崖岸自高,不屑營求。宦陝八年,漸歸岑寂,當道於君亦幾若忘之。君之窮,猶之諸生家居時也。歲己酉,君元配楊夫人病沒於寓,貧不能斂。時余宰興平,聞訃,星夜遣人殮而殯之。君至是窮益甚,幽憤亦益甚。閉門絕交游,客至,則談鋒縱橫間難談諧,詆諆一切不少諱,聞者撝舌而君不顧也。蓋是時君仕進之心已灰燼無餘矣。辛亥冬,君同余由朝邑渡河東歸,抵家不數日,適盧永祥率軍南下,過趙城焚掠三晝夜。余家搜括無遺,君家亦被劫。盧軍退,君見余曰:“窮如我尚有物供賊劫,亦大奇事。”余曰:“所劫不去者祇一窮字耳。”相與大笑。君一子,名星章,聰穎喜讀,元配楊出。繼娶史氏甚相得。君閉戶授經,不預外事。邑之子弟慕學者,相率執贄投門下,於是數十年數虧故業依然復舊,君亦大有樂貧之概。乃未幾,星章年十九病亡,逾年史亦沒。君子然一身,無復生人樂趣,土竈塵榻,顧影咄咄。親友勸君再娶,又娶孔氏。生一女,頗聰慧,鐘愛之。君沒時女才二齡,當易簀時不知其父之已死也,而猶以爲眠。嗚乎,誰知其長眠而不起也,悲哉!君體豐碩,美須髯,健談啜,生平無大病。今年春,從子星極暴病亡,君哭之痛,每談及身世之蕭條,家庭之衰落,輒涕零不已,病遂不起。沒於民國十六年夏曆二月十九日,距生於同治五年四月初八,享壽六十二歲。君沒,惟從孫同倫、再從孫同雲經理其喪。從子星辟從國民軍北征未歸,總幃寂寂,吊者皆歔歔泣下。君讀書具妙悟,於經史能獨標新義以餉後學。爲文沉思鉤慮,不作浮響。文筆則委婉綿緲不肖其爲人,惟構思艱澀,終夜不能換一稿,稿成復竄易再三,不輕示人,亦不輕爲人作,故存稿無多。嗚呼!窮亦人之常也,窮未必足以制人死。余獨怪天之所以窮君,何其太酷也!生於窮,長於窮,一官赴陝以爲稍可濟窮矣,竟落拓不遇而更窮。然使留家庭隙地,尚且享天倫之樂,則窮可安也。乃窮其身,窮其家,并窮其族黨,舉所謂窘苦孤獨一切難堪之窮境,悉畀於君之一身以窮之,君欲不死得耶!本年三月二十三日葬君於侯村祖塋,爲之銘曰:

秉夷之清,乏惠之和。生計鬼笑,命宮蝎磨。一窮至死,天道如何?

兴唐寺建修韦驮殿碑记

【简介】

中华民国十六年(1927)刊,原在兴唐寺乡中镇庙,文据力空《霍山志》卷五中。

历空即力空。

【碑文】

興唐寺建修韋馱殿碑記

歷空撰。

按，建修寺宇爲莊嚴佛土之一。佛云莊嚴佛土者即非莊嚴。然則起建韋馱殿，亦奚記載之爲？雖然，有說也。蓋世人不盡佛、菩薩，而欲多數凡夫之由迷途以得悟也，必賴先覺者指示其迷津，此佛所以又謂於法不說斷滅相也。古者僧無常居，托鉢而食，隨遇而栖，從無塵勞物境，系戀其心。後世出家者衆，而良莠至不齊。設無處所以收容之，勢必至放肆橫行，爲大道害，此馬祖創建叢林之至意也。夫開辟叢林，以安棲佛子，統理大衆，俾散漫者有所攝收，放肆者知就軌範，使之由此漸修，各明其心，各見其性，亦何異濟人之筏，度水之津乎？以此而言建築寺宇，以此而言莊嚴佛土，則莊嚴豈不可貴乎！考興唐寺創建於李唐貞觀之初，迄於今千三百年有奇矣。其間興而盛，盛而衰，衰而復興，興而復衰者，不知凡幾。洎於民國，寺僧式微，香火幾息。歲在庚申，化公受邑人士之聘，來主寺事，銳意振興，乃賁志而逝。妙公繼之，竭力興作，遂改爲十方選賢叢林，廣接衆緣。復分別緩急，次第重修，而韋馱殿又於客秋八月落成。料則磚石，式兼中西。其頂有鐘鼓樓，兩側有窑洞，蓋至是而本寺殿宇始稱完整焉。計是殿之起落，歷時半載，費款千餘元，所有各功德方之名，亦未便任其湮沒，因命工礱石，并鐫之。俾後之來者，不惟知佛土之可莊嚴，庶亦可激發其阿耨多羅三藐三菩提之心也。是爲記。

力宏興唐寺地界地畝暨傳戒功德碑記

【簡介】

中華民國十六年(1927)刊，原在興唐寺鄉中鎮廟，文據力空《霍山志》卷五下。

【碑文】

力宏興唐寺地界地畝暨傳戒功德碑記

界必需明，善不可沒，欲垂永久，惟賴記載。興唐寺座落於山西霍山之麓，創自有唐，歷五季及宋元明清。住持之僧由子孫之制改爲選賢之制。規模宏遠，實堪記述。查地界，東至韓家纏、梅淮山；東南至石凹莊；東北至後柳溝後纏老爺頂、碾兒溝、仇池里；西至白家山關口小嶺地界；西南至苑川村衛姓地界；西北至白家山；南至灰坡莊、宋家山地界；北至大凹莊。本寺地界之外，其它地畝屬於別處者，統列於後。未取贖者不載。民國十六年夏間，住持妙舫公秉拂傳授四衆弟子大戒，各處善信所施功德襄此盛舉，比之施金布地之給孤獨長者差足相擬，胡可任諸湮沒耶！縣長受川傳公、邑紳衡玉先生等，均極端贊許。因勒貞珉，使後人閱此碑者好善之心油然而生，是固樹此碑之隱願也。

功德主芳名列後：

徐子澄施洋八百元；南佩蘭施洋六百元；郭青山施洋二百元；崔文征、郭雨亭、李筱峰、毛仲祥、德盛煤窑、髻照和尚、昌吉大師，以上七名各施洋五十元；張鶴峰、范登洲、張玉珠，以上三名各施洋三十元；張漢傑、郭靄如、慧峰師、梁碩光、力宏和尚、昌離師、本慧，以上七名各施洋二十元；常鑒居士施洋十五元；妙悲和尚施洋十元五角；張衡玉、魏銘三、吳諦現、劉鴻愛、羅邦彥、李士謙、張雨三、覺貴師、善修大師、普裕居士、郭笏，以上十一名各施洋一十元。

碑刻不滿十元者尚有多名，茲不悉載，美不勝書也。

故参议员张君墓表

【简介】

中华民国十七年(1928)刊,文据《张瑞玘诗文集》(北岳文艺出版社1998年版)。

碑记张瑞玘生平事迹甚详。

作者章炳麟,即章太炎。章太炎(1869—1936),初名学乘,后更名绛,号太炎,后又改名炳麟,浙江余杭人,一生经历戊戌维新改良运动和资产阶级民主革命两个重大历史时期,是我国近代杰出的资产阶级革命家和著名的学者。他“英雄一入狱,天地亦悲秋”的视死如归的英雄气概和“七被追捕,三入牢狱,而革命之志,终不屈挠”的豪杰精神,很受鲁迅先生的推崇。辛亥革命后,他退居书斋,钻研学问,粹然成为一代儒宗。在学术上,他涉猎甚广,经学、哲学、文学、语言学、文字学、音韵学、逻辑学等方面都有所建树。一生著述颇丰,由后人编成的《章太炎全集》,网罗繁富,有“中国文化百科全书”之称。

【碑文】

故参议员张君墓表

章炳麟撰。

君諱瑞璣,字衡玉,山西趙城人也。曾祖行簡,清千總。祖登仕,縣學生。考星,遼州訓導。清宣統末,南方十二省舉兵以黜清,山西、陝西皆應。時大總統袁公以清內閣總理遣使,與民國臨時政府議和,宣言秦晉群盜,不與南方革命比,不在議和數。臨時政府苦與相持,不能得要領。而北軍下山西者,已自娘子關突前,太原兇甚。君時以財政司長致袁公書曰:“執事言秦晉群盜,瑞璣不敢辯。然奉執事令征群盜者,害且百倍於盜,執事視其焚略不禁,是殘民也;逆天下之心,是樹敵也;避南軍之鋒,專攻秦晉,是示怯也;朝議停戰,夕謀進攻,是背盟也。殘民不仁,樹敵不智,示怯不勇,背盟不信。敬厲兵抽矢,以待執事。”袁公得書,立召其師還,秦晉得完。當是時,北軍勢盛,臨時大總統孫公願以位讓。而蒙古王公又馳書全國,請推袁公為元首。君再與袁公書鑄之曰:“大總統者,國民所同推,非一方所得私舉。孫公人望所歸,天下翕然舉為大總統可也,不能以其位私授之人。”及清主退,袁公卒當選,人無敢異議者,而君義聲以是動天下。袁公自得二書,已深奇君,下令以君長山西,君已解職去。明年,被選為參議院議員。時被選者多以饋遺聲氣得之,君獨介然為眾樂推,未嘗自營也。君本起州縣,以清光緒二十九年成進士,分發陝西,知韓城、興平、長安、臨潼、咸寧五縣,皆有聲。自八國聯軍陷京師,所在基督教徒張甚,有獄訟不得直者,主教必強辭為理之。縣邑事役,教徒率扞不與,君下教禁,訟辭自署,教民有事役無得避。主教怒,以告省大吏。大吏皆密諭君息事,君不為動,凡宰五縣,所至,主教必戒其徒曰:“謹避強項吏矣。”知長安時,直巡撫幸姬生日,群吏皆賀,君獨以疾辭。巡撫不懌曰:“適於今日病邪?”徙知臨潼。適會城商人以苛徵罷市,巡撫百方諭之,不能得,屬君為說,君柴立市上,發詞組,事立解。然巡撫忌益甚,曰:“吾擅方面,乃不如一縣令爾。”會所屬新豐鎮有被劫者,即記君十大過,奪俸三月。未幾,捕得盜魁劉光升鞠之,得與同劫及為囊橐者王炳耀、吳晉芳等,皆新軍士也。即具獄上謁曰:“縣所被盜,即帥府所部兵,兵能劫民,下吏奪俸記過固當。”巡撫慚,促竟其事,卒無如君何。在陝西八年,民稱張爺,為良吏第一。及中國同盟會之立,君以宰官私誓焉,與黨人景定成等過從甚密。黨人或讀書縣廨,西安將軍聞,欲劾之。會武昌倡義,君亦返太原。長財政時,課校出入,無毫忽失紀者。山西財政之起,自君始也。方革命黨起時,多自田間來,不習吏事,諸法家又務外鑠,不與民意中,未有貞幹如君者。而君用卒不竟,屬長山西又不就,至於今吏道泯泯,斯亦民國之缺已。初,君生時,母王太夫人夢巨物繞柱下,人以為龍祥。及長,治學徇敏,應事顧樂易,與昆弟四人友好無間。從政秦中,惠澤周渥。性輕財,既入民國,每國政有變,逋客往來秦晉者,皆主君所居誰園,將迎饋贐,無不滿志以去,蓋異乎所謂龍性者。獨其在官斬斬,震發百里,使強衙之徒回面奉法。及改革之際,處勢亦急矣,而能兩折袁公,抑其盈志。後十年,浙江督軍盧永祥偽稱廢督自治,又馳書痛詰之,皆諤諤不為孫辭,《易》所謂有亢之象者非邪?揚子云:“虺哉虺哉,惡睹龍之志也歟!”君素好學,自陝西歸,載書百簏,為北軍略奪皆盡。晚又得十萬卷儲之,戒其子曰:“所以遺女亦足矣。”善詩書畫,自謂書不如畫,畫不如詩,詩不如其為人,蓋篤論云。自

袁氏敗後，綱紀愈散，君數馳走南北，嘗一至陝西，解客軍之難。及孫公薨，遂絕意政事。以民國十六年冬歿，春秋五十有六。明年春，葬城東磨頭村。鄉人士德君，爲祀之三立閣。配劉夫人。子爾公，以保定軍官生歷陝西軍署、晉綏總司令部參謀，山西清鄉督辦公署顧問。女適同縣王乃寅。余素識君名，然不數見。二十五年一月，爾公輯其遺文得十二卷，因以事狀來告。嗚呼！拂土也，今不可得已，爲表其隧。

新民小学校概史碑

【簡介】

中華民國三十年(1941)刊，文據民國時期日偽重刊《道光趙城县志》卷三十七。

碑記日本軍隊占領趙城期間，偽縣知事李慎言在原趙城公園與實驗小學旧址建立一座“新民小學”之事。作者申天祿，邑紳。

【碑文】

新民小學校概史碑

申天祿撰。

一代有一代之趨勢，一國有一國之傳統。綜稽其政教國是，顧於其各不相同之中，而求其有以相同者，其維致富國強之基礎，歸宿於小學教育。而辦理小學教育之定步，首在調查學齡兒童強迫入學其成績。至於普及其成效，以達到全民皆具有高級小學資格，皆養成熱誠愛國志士，在我國近百年來，言人人同，或以爲平庸簡易。然考之全國各省各地，終無一能達到普及教育之成效者，詎非見識、毅力之淺近薄弱哉！白山李公慎言升任趙城知事之日，即以斯爲標題而發表爲治趙之方針。當此兵燹之餘，瓦礫遍地，瘡痍滿目，前之所有校址，皆已化爲灰燼。當時所有農商，均系近始歸來。是修理無一磚一木之足資，學款無一籌一策之可展，所謂普及教育之計劃，亦談何容易。惟李公既見兒童失學，遂興青衿挑達之感；校址塌毀，復生故宮禾黍之思。於是不顧一切，毅然急進，當飭調查，必不令漏一失學兒童。遂相校址，定即修前有趙城公園并所連之前實驗小學。明令既頒，僉樂效力。不幾日，由所屬警察所、街公所查明男女失學兒童二百名，限定日期，齊集分班。本年原有學生一百名，至此已增加在四百名以上。校舍教室不足容納，先修公園上下兩樓及正北廳房；設備不敷，暫時設法挪借、添購；教員不敷，先令縣署有大學專門資格之職員分擔授課。一切需款，均先由李公借墊。在草創之始，雖則因陋就簡，而無米先炊，捨我李公，伊誰復有此毅力哉！在本年春，商請申君靜修，復命士紳賈君漁村、員君銘三，繼續督修。鋪陳宏大，需款尤巨，而猶不名一文，且縣庫空虛，前虧未補，二君承命，心雖樂於贊同，當時不無難色。然公之決心，必底於成，安得不勉爲其難焉？因即鳩工庀材，開始建修。工料遂需遂索，款項愈籌愈難。公則左拮右据，而供給終未間斷。至六月底，計共成教室五座，教員室三間，號房、廚室八間，辦公樓房五間。亭臺雅而圍牆寬，池水清而磚道平，雖未丹楹刻桷，而樹木花草繁茂悅目，體育場及各教室、校舍中之設備齊備，圻袞雅潔，亦麗觀也。且夫普及教育之事，以全國與一邑相較，在事變前與事變後相較，其難易之辯，夫人而知之矣。而成效之相反也如是，微李公，其誰能之！顧今工既告竣，縣人以公之德澤不可忘也，遂勒諸石，以垂永久。

修理汾河碑文

【簡介】

中華民國三十一年(1942)刊，文據民國時期日偽重刊《道光趙城县志》卷三十七。

碑記日本军队占领赵城期间，伪县知事李慎言修汾河河堤以捍县城之事。作者席允恭，邑绅。

【碑文】

修理汾河碑文

席允恭撰。

於霍岳、佛峽兩麓拱俯而瞰焉，睹有盈盈一水蜿蜒若帶、澎湃汹涌而南下者，此汾河流經吾邑之概觀也。河之曲而險處，俗名“塌田口”，實位於古柳林村之下游，而今燒瓦窑村之西部也。因其地數被水患，滄桑遞更，故名之。此處距離縣城僅華丈里許，當日之護城墊即在於斯。百餘年來，大水頻仍，除護城墊暨柳林村湮沒為墟外，更冲毀沿河田地六百餘畝，可駭也已。由是河床日深，冲力愈暴，而修築愈覺不易。故在其時，亦曾迭次興工，以事防禦，然物資乏而責效速，且未得賢明司事婆其心而毅其力者為之先，故旋作旋圯，終歸無濟。白山李公攝篆茲邑，即年遍覽汾流形勢及冲毀狀況，且見河之逼近城垣者，以目前論不過二十餘華丈耳，自維若不為之徹底之防堵，一遇猛水，其如斯城何？其如下游數千畝之良田何？時有後藤顧問者，明於事理，富於經驗，知公之憂及於斯也，遂於大會場中建為移河之議。公聽之，當照議行事，惟以所請款僅七千餘元，且尚未蒙核准。其年五月，為預防夏水之漲，先築高岸以屏蔽之。工未竣，而後藤公北去，無如仍以物資問題影響於工程，延至六月，即行冲塌。公於焦慮之下，恍然悟及天道無百年不變之例，地形亦然，故《易》曰“窮則變，變則通，通則久”。今欲斯河長治而久安，徒效以前因陋就簡之為，非計也。於是復商於繼任之管納顧問，且央其擔負籌款事宜，而以移修河道之謀益呈准上峰。復由管納公呈請華北政務委員會轉咨省公署，允撥支巨款四十三萬元有奇，動用民夫，開始工作。其每一夫，日給勞動費一圓，蓋寓有藉工代賑之微意焉。并敦請友邦著名土木技士新田龜一氏詳密計劃。首由縣城北三百三十米突之地點，造參差壩如瓦鱗形者凡六，而即於此改鑿新河。其河勢則更易舊道之曲者為直，計長六百十米突，闊五十米突，坡度七百分之一，所以順水性，便就下也。又於下游相其宜處，建設大小壩墊五，水門三，護岸一。種種設施既備，從茲縣城固於苞桑，農田易於灌溉，此而謂之河防計劃也可，謂之開發水田、藉作增產計劃也亦無不可。是役也，始於辛巳之十月，終於壬午之六月。工既葳，邑人咸欣然稱慶曰：“是一勞永逸之宏功也，宜貞珉壽之，以著其惠。”因念昔之勤政者，繕城郭，浚溝洫，平水土，理稼穡，諸務三致其意。茲舉一移河之利，而城郭、溝洫、水土、稼穡之數利以兼。微三公之婆心毅力，其孰克於斯！緣茲作用，造福於地方者非淺鮮也。為詳其顛末，而系之以詞。其詞曰：

人所憚為，毅然為之。不務虛譽，惟尚實施。

汾水之陽，其流蕩蕩。斯水不竭，斯德永光。

附录

一、未予录文的存碑目录

- 1、三贤洞舍银施主碣,明万历十七年四月,现存万安镇万圣寺。(全为施财人名,无记事内容,有拓片,不录)
- 2、“大乘宝藏”碑,明万历年间,额隶书“大乘宝藏”四字,记有“清源义师与四方施主”等字,后为施主姓名及施财物清单。现存万安镇万圣寺。(碑右下半部残,未录文)
- 3、创建梵王宫殿募缘序,清康熙二十四年十一月,现存刘家垣镇伏珠村弥勒寺。(已残,无法拓)
- 4、开山重建碑记,清康熙三十三年,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 5、会完功竣序碑,清康熙四十九年岁次庚寅夏五月,现存广胜寺上寺大雄宝殿东端廊下。(字迹模糊,无法拓,文与广胜寺镇柴村大庙之乾隆十五年《会完工竣序》全同)
- 6、金像布施序碑,清康熙五十一年二月,现存广胜寺上寺地藏殿内道明像后。(字迹模糊,无法拓)
- 7、朝山进山碑记,清康熙五十二年四月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 8、朝山碑记,清康熙五十三年二月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 9、朝山进香碑记,清康熙五十五年四月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 10、重修玄帝弥勒圣殿碑记,清康熙五十五年六月,现存万圣寺中阁。(字迹模糊,无法拓)
- 11、二郎庙碑记,清康熙五十七年,现存万安镇韩家庄小学。(字迹模糊,无法识读,且基本上为布施者名,未录文)
- 12、修老君庙碑记,清康熙五十七年,现存左木乡红光村。(未拓)
- 13、朝山碑记,清康熙五十九年五月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 14、助缘芳名碣,清康熙六十年三月,现存县城观音阁。(不录)
- 15、大清国山西平阳府临汾贾得村各县盛会恭请玄天老爷重修套殿阁会众姓人碑记,清雍正三年三月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 16、重修套殿碑记,清雍正三年七月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 17、残碑,清雍正四年,洪洞知县余世堂撰文,现存甘亭镇羊獬村。(拓片字迹不清,无法录文)
- 18、万福会序,清雍正七年三月,现存万圣寺中阁。(在雍正七年《重修西方境记》碑阳,字迹模糊,无法拓)
- 19、功德碑,清雍正十年三月,现存万圣寺中阁。(字迹模糊,无法拓)
- 20、创建财神楼记,清雍正十二年夏五月,现存淹底乡杨岳村口。(字迹漫漶不清,无法拓)
- 21、下寺重修前殿募□□□众列后为记,碑阳额题“重修前佛殿志”六字。碑阴额题“帝道遐昌,佛法巩固”八字。清乾隆二年。现存广胜寺下寺韦陀殿前。(无记事内容,全为施财人芳名,不录)
- 22、重修七佛峡圣境碑记,清乾隆四年三月,现存万圣寺中阁。(字迹模糊,无法拓)
- 23、重修中阁碑记(残),清乾隆五年三月,现存万圣寺中阁。(字迹模糊,无法拓)
- 24、重修圣境碑记,清乾隆六年三月,现存万圣寺中阁。(字迹模糊,无法拓)
- 25、广胜下寺修补大殿创建钟鼓二楼以及月台碑记,乾隆十一年菊月日立,现存广胜寺下寺前殿前。(全为施财人名,无记事内容,不录)
- 26、募化钟鼓楼记,乾隆十一年菊月吉日谨立,现存广胜寺下寺。(全为施财人名,无记事内容,不录)

- 27、朝山碑记,清乾隆十一年十一月,现存青龙山玄帝宫财神殿东山墙内。(字迹模糊,无法拓)
- 28、羽化恩师石公法讳来明字先觉道号始显子真人□没墓碑,清乾隆岁次己巳年姑洗月朔谷旦立,现存万安镇韩家庄乾元山后山凹。(无记事内容,不录)
- 29、显考杨天性范孺人合葬墓碑,清乾隆十七年十二月,现存曲亭镇子安村东北处。(半埋土中,无法拓)
- 30、重修戏楼碑记,清乾隆十八年八月,现存青龙山玄帝宫内。(字迹模糊,无法拓)
- 31、出家碣,清乾隆三十七年九月,现存青龙山玄帝宫。(字迹模糊,无法拓)
- 32、显考杨大胜吉氏合葬墓碑,清乾隆乙未年清明,现存曲亭镇子安村东北处。(半埋土中,无法拓)
- 33、“永垂”碑,清乾隆三十八年十二月,额题“永垂”二字,现存赵城镇上纪落村。(余字不清,有拓片,不录)
- 34、修牛王庙碑记,清乾隆四十一年,现存左木乡红光村。(未拓)
- 35、显考杨生仁李氏合葬墓碑,清乾隆四十六年清明,现存曲亭镇子安村东北处。(半埋土中,无法拓)
- 36、弥勒寺警示碣,清乾隆五十四年十月,现存刘家垣镇伏珠村弥勒寺。(已残,无法拓)
- 37、重修弥勒寺碑记,清嘉庆二年四月,现存刘家垣镇伏珠村弥勒寺。(已残,无法拓)
- 38、金妆大殿内外碑记,清嘉庆十四年二月,现存刘家垣镇伏珠村弥勒寺。(已残,无法拓)
- 39、水利碣,清嘉庆十六年,现存辛村乡登临村。(未找到)
- 40、皇清待赠显祖考孙表陈孺人合葬墓碑,清嘉庆十八年仲冬,现存刘家垣镇效古村兴隆寺南 500 米处。(无记事内容,未拓)
- 41、三社重修圣王殿碑记,清嘉庆二十一年三月,现存龙马乡沟北村圣王庙。
- 42、重修关帝庙碑记,清道光五年三月,现存刘家垣镇伏珠村弥勒寺。(已残,无法拓)
- 43、大清山西直隶隰州重修青龙山西窑花名碑记,清道光二十四年瓜月,现存青龙玄帝宫内。(字迹模糊,无法拓)
- 44、重修北堡门及捐资人姓名碑记,清咸丰三年,现存辛村乡马一村北堡门门洞内。(字残,无法拓)
- 45、重修钟楼碑记,清同治元年四月,现存刘家垣镇伏珠村弥勒寺。(已残,无法拓)
- 46、重修鼓楼及三门序,清同治二年七月,现存曲亭镇曲亭派出所院内。(碑已被凿,拓片模糊,无法读)
- 47、洪邑河西张家庄重修碑记,清同治四年九月,现存青龙山玄帝宫内。(字迹模糊,无法拓)
- 48、青龙山创建磨窑募化白石乡和善之家施舍资财碑记,清同治四年仲冬,现存竖青龙山玄帝宫内。(字迹模糊,无法拓)
- 49、残碑,清光绪二□□年,似为官府布告,现存赵城镇。(只残存一角,有拓片,不录)
- 50、“钦命头品顶戴兵”碑,清末,似为镇压义和团布告,现存赵城镇。(只残存一角,有拓片,不录)
- 51、大槐树古迹处募捐督工诸公姓氏碑记,中华民国三年榴月,现存大槐树祭祖园。(字迹模糊,无法拓)
- 52、树木保护碑,中华民国八年,现存淹底乡后泉村。(未找到)
- 53、建修古大槐树处募捐碑记,中华民国九年夏历八月,现存大槐树祭祖园。(字迹模糊,无法拓)
- 54、十八罗汉金妆千手千眼菩萨碑记,中华民国十一年孟秋上浣,现存洪洞县城千佛寺。(无法拓)
- 55、井台周围地亩碣,中华民国十二年,现存堤村乡好义村。(磨损严重,拓片文字难以辨识,不录)
- 56、广胜上寺重修塔房东西禅房大小山门彩画施财功德主碑(二通),年代不详,现存上寺山门廊下。(全为施财人名,无记事内容,未拓)
- 57、永南重修关帝庙碑记,年代不详,现存山头乡永南村。(无法拓)
- 58、万圣寺石经幢(残),年代不详,现存万圣寺南阁山下。(字迹模糊,无法拓)
- 59、残碑,分为三碎块,年代不详,书法行草,似为诗碑,现存甘亭镇士师村皋陶庙。(不录)
- 60、“捐资姓名开列于后”碑,年代不详,现存韩家庄玉皇庙。(全为施财人名,无记事内容,不录)
- 61、“东岳天齐”残碑,年代不详,额隶书“东岳天齐”四字,横题“助缘功德”,为“各处舍财”芳名,现存万安镇历山舜庙。(碑过残,不录)

二、佚失石刻存目

●唐

- 1、兴唐寺断碑,贞观中。见光绪《山西通志·金石记》。
- 2、皋陶庙碑,颜真卿书,旧在平阳府。见光绪《山西通志·金石记》。
- 3、梁仵期造像记,麟德二年,旧由董氏收藏。见光绪《山西通志·金石记》。

●宋

- 4、尧庙碑记,天圣八年,记建庙之事,原在东张村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 5、指挥使帖记,天圣九年。原在蜀村韩居士祠。见民国《洪洞县蜀村志》。
- 6、重塑仙君真容记,宣和乙亥。原在蜀村韩居士祠。见民国《洪洞县蜀村志》。
- 7、征西大元帅南裕墓碑,旧在洪洞县城南。见民国《洪洞县志》卷八。

●金

- 8、东岳行祠记,仇□。赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 9、郭子通功德碑,天德初年。见民国《洪洞县志·人物志上》。
- 10、李氏园诗碣,大定二十六年。乔康撰并书。见光绪《山西通志·金石记》。
- 11、移葬仙君灵骨事,承安七夕立。镶嵌于蜀村韩居士墓塔。见民国《洪洞县蜀村志》。

●元

- 12、斋主卫山林告四乡人户郑重祀典文,蒙古丙辰年五月立。在蜀村韩居士祠。见民国《洪洞县蜀村志》。
- 13、金状元王纲墓碑,原在赵城官庄赵简子祠前。见道光《赵城县志》卷二十九。
- 14、东岳庙碑记,中统二年记。原在洪洞县城东北隅。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 15、创建岱岳庙碑并序,大德四年八月,原在堤村乡北石明村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 16、重修广德真君行祠记,至正九年十月,原在龙马乡西龙马村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 17、上乔村庙碑,至正十三年,段义撰。旧在洪洞县南二十里。见光绪《山西通志·金石记》。
- 18、重修普润渠记,洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 19、洪洞县城隍庙三门记,张琬。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 20、东岳行祠记,陈大明。洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 21、重修崇德庙记,王刺哈刺,赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 22、后土庙记,洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 23、顺真观记,武曜。洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 24、玉峰观记,邓汉卿。洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 25、龙祥观碑铭,何志渊。洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 26、卧云观记,秦志安。赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 27、洪庆观记,赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 28、元静真人碑,郭元长,赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 29、太原郡侯郭公墓碑,侍郎韩肃撰,旧在县东三里。见光绪《山西通志·金石记》。
- 30、隐士张守大墓碑,旧在洪洞县东二里。见光绪《山西通志·金石记》。
- 31、李留守墓碑,旧在洪洞县东一里。见光绪《山西通志·金石记》。
- 32、赠万户翼千户杨德明墓碑,编修许俨撰文,旧在高村。见民国《洪洞县志》卷八。

●明

- 33、豫让祠记,张昌。赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。
- 34、创建天地水府三官庙碑记,弘治十二年岁次己未仲春,原在龙马乡南马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

35、遗爱碑,弘治年间,为甲子举任、山东郓城县知县、上清县知县、济南府同知于璞而立。见民国《洪洞县志》卷十二。

36、修宝际寺碑记,正德十四年,原在洪洞县东南师村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

37、重修宝际寺廊碑,正德十四年,原在洪洞县东南师村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

38、洪洞县龙泉乡凤仪都龙马涧北创开广平渠道碑记,正德十六年夏四月初十日,在龙马乡西龙马村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

39、李复初德政碑,正德年间。见民国《洪洞县志》卷十二。

40、重修南寺客房,嘉靖三年,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

41、水利碑,嘉靖六年二月,原在辛村乡登临村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

42、户部尚书韩文墓神道碑,嘉靖六年,少师费宏撰。见民国《洪洞县志》卷八。

43、重修玄帝庙记,嘉靖壬辰二月,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

44、古迳村创建三官阁记,嘉靖十一年,残,原在曲亭镇古迳村,见《1967年晋南地震考古调查表》。

45、晋朝臣遗爱碑,嘉靖庚子。见民国《洪洞县志》卷十二。

46、增修中镇庙之记,嘉靖辛酉八月,原在兴唐寺乡中镇庙。见《1967年晋南地震考古调查表》。

47、功德碑,嘉靖癸丑,为李如松立。见民国《洪洞县志》卷十二。

48、洪洞公孙里展修麻沟石桥记,嘉靖三十年岁次辛亥秋七月仲浣之吉立石,原在辛村乡公孙堡村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

49、晋应槐定章碣,嘉靖年间。见民国《洪洞县志》卷十二。

50、刘廷臣德政碑,嘉靖年间。见民国《洪洞县志》卷十二。

51、舜庙□□,隆庆三年岁次己巳秋八月三日立石,残,原在万安镇东圉头村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

52、水利碑,万历四年玖月,原在辛村乡登临村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

53、南古庙□□,万历己丑孟夏月,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

54、华严寺藏经功德记,万历十三年,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

55、万历二十六年碑,原在明姜镇石门峪村喝石庵。见《1967年晋南地震考古调查表》。

56、平阳府洪洞县北羊里重修三教庙碑记,万历三十六年岁次戊申季夏上□之吉,原在甘亭镇北羊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

57、望尧,万历四十三年,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

58、赵邦清施政碑,万历年间。见民国《洪洞县志》卷十二。

59、春秋阁碑,天启五年,乡人王家璋建,原在师村西北。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

60、□约碑,天启六年孟春月,原在龙马乡北马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

61、“宋开宝九年岁次丙子十月甲午朔十六”刻经八棱石柱一节,底座有“明崇祯十二年八月吉日重立”,原在赵城镇侯村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

62、金妆壁画碑记,崇祯十五年,原在堤村乡堤村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

63、重修普润渠记,洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

64、副霍渠记,王垣。洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

65、豫让桥记,□中理。赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

66、武当行祠记,宋拯。洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

67、重立皋陶墓碑阴记,王彧,洪洞。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

68、知府卫英墓碑,少参韩邦靖撰文,在古县村。见民国《洪洞县志》卷八。

69、知府李杲墓神道碑,在师村东。见民国《洪洞县志》卷八。

70、知府李杰墓碑,在洪洞县东五里。见民国《洪洞县志》卷八。

71、御史南同墓神道碑,在洪洞县东二里。见民国《洪洞县志》卷八。

- 72、副使李复初墓碑,在洪洞县东梗壁村北。见民国《洪洞县志》卷八。
- 73、赠户部员外郎晋伟墓道碑,吏部尚书王国光撰,在洪洞县东里余。见民国《洪洞县志》卷八。
- 74、都御史刘廷臣墓碑,在洪洞县南八里西池村南。见民国《洪洞县志》卷八。
- 75、参政刘应时墓碑,尚书李友滋撰,在洪洞县东三里。见民国《洪洞县志》卷八。
- 76、封御史于邦聘墓碑,在洪洞县东二里。见民国《洪洞县志》卷八。
- 77、兵科都给事中申嘉言墓碑,在洪洞县东南二十里师村东。见民国《洪洞县志》卷八。
- 78、举人李茂实墓碑,在洪洞县东南十八里张村。见民国《洪洞县志》卷八。
- 79、碣石山石碣,李应选撰。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 80、王烈女墓碑,原在赵城城北里许官路东。见道光《赵城县志》卷二十九。
- 81、知县刘克勤墓碑,旧在耿壁村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 82、真武庙碑,旧在洪洞县小南门外。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

●清

- 83、李允实纪德碑,记李解决水利纠纷事,顺治初年,旧在东张村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 84、阴积祚功德碑,顺治年间。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 85、延寿宫立碑序,顺治乙未仲春,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 86、重修三巛庙碑记,顺治十三年,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 87、布施碑,康熙二年,原在明姜镇石门峪村喝石庵。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 88、攒米碑记,康熙二年,原在明姜镇石门峪村喝石庵。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 89、创建同乐楼碑序,康熙七年岁次戊申四月,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 90、重修子孙圣母庙记,康熙戊午岁次孟秋月,原在甘亭镇南杜村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 91、重修三位娘娘碑记,康熙十一年岁次壬子,原在龙马乡南马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 92、创建佛庙碑记,康熙二十四年三月,原在堤村乡跃上村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 93、晋公父子忠义碑,康熙丙寅。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 94、水陆碑记,康熙二十八年岁次乙巳孟冬,原在堤村乡李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 95、扩充玄天上帝庙宇碑文志,康熙三十三年,原在甘亭镇北羊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 96、重修三教庙□□,康熙三十三年甲戌七月,原在曲亭镇曲亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 97、三教庙□□,康熙三十三年四月,原在曲亭镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 98、重修碑志,康熙四十三年岁次甲申,原在龙马乡西龙马村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 99、三巛庙重修碑记,康熙四十六年岁次丁亥仲冬,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 100、创建长庚桥□□,康熙五十二年,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 101、刘陟国德政碑,康熙五十五年。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 102、康熙五十七年九月二十二日碑(已做泊池垫石,正面朝下),原在万安镇韩家庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 103、康熙六十一年岁次壬寅仲秋碣,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 104、建立善院堂座碑记,雍正三年三月,原在万安镇韩家庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 105、雍正乙巳年碑(记康熙五十九年大旱灾事),原在万安镇韩家庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 106、重修三官庙序,雍正陆年拾月初拾日,原在堤村乡李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 107、天齐庙□□,雍正八年三月,原在万安镇王绪村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

- 108、三官老爷庙□□,雍正九年三月,原在万安镇韩家庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 109、李村古有东岳庙重修序,雍正九年七月,原在堤村乡李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 110、慈永寺□□,雍正十年一月,原在赵城镇杨堡村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 111、供子孙圣母庙献銮驾□□,雍正十年三月,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 112、魁星阁序,雍正十一年四月初九,原在曲亭镇韩略村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 113、元阁重修并增甃门洞创建献庭碑记,雍正十二年岁次甲寅,原在曲亭镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 114、陈氏创置合族户田碑,雍正甲寅,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 115、创建娘娘庙碑,雍正十年四月,原在龙马乡北马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 116、三教殿前创建献亭暨乡约公所碑记,乾隆二年季夏,原在甘亭镇北羊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 117、修补记,乾隆二年岁次丁巳桂月,原在堤村乡李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 118、创建牛王马王药王庙碑记,乾隆四年岁次己未年秋八月,原在甘亭镇北杜村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 119、永兴渠公议渠条,乾隆七年七月,原在万安镇南步亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 120、合渠公愚呈词,乾隆七年七月,原在万安镇南步亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 121、乾隆九年碑(做了磨垫),原在万安镇王绪村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 122、重修白衣庙碑记,乾隆十三年,原在堤村乡堤村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 123、“皇帝遣太仆寺卿素着致祭于娲皇氏”碣,雍正十三年岁次乙卯十二月丙寅朔越七日癸酉,原在赵城镇侯村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 124、三官祠宇□□,乾隆十八年岁次癸酉仲秋,原在龙马乡景村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 125、创建石埝碑,乾隆二十年十一月,原在万安镇双昌村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 126、修关圣帝庙碑,乾隆二十一年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 127、重修娘娘庙□□,乾隆二十一年八月,碣,原在万安镇南步亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 128、重修旣王殿碑记,乾隆二十四年正月,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 129、重修补天寺庙碑记,乾隆二十六年七月,原在赵城镇侯村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 130、茶房请会募化记,乾隆二十六年,原在曲亭镇古遛村,见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 131、南寺创建砖窑三孔,乾隆二十七年,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 132、关帝财神庙□□,乾隆二十八年三月,原在曲亭镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 133、重修护佛山龙庙记,乾隆二十九年岁次甲申孟冬,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 134、乾隆三十年碑,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 135、施资碑,乾隆三十一年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 136、观音庙□□碑,乾隆三十二年六月,原在堤村乡杨洼庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 137、补修茸廊房□□,乾隆三十四年岁在己丑暮春立,原在淹底乡南卦底村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 138、重修观音菩萨庙并天池戏楼碑志,乾隆三十七年岁次壬辰季秋月,原在辛村乡南段村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 139、子孙娘娘庙□□,乾隆三十八年,原在辛村乡西李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 140、修天池序,乾隆四十一年岁次丁酉,原在万安镇王绪村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 141、锣鼓社□□,乾隆四十二年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 142、佛庙□□,乾隆四十六年岁次辛丑蒲月仲夏上浣,原在龙马乡东龙马村。见《1967年晋南地震考

古调查表》。

- 143、重修元帝客神庙记,乾隆四十六年孟冬,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 144、延寿宫□□,乾隆四十八年岁次癸卯,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 145、三宫古洞□□,乾隆五十三年岁次戊申秋,原在万安镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 146、布施碑,乾隆五十四年,村西南角娥皇庙内,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 147、关圣帝君□□,乾隆五十五年十月,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 148、创建财神庙碑记,乾隆五十九年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 149、乾隆五十□年碑(已做泊池垫石,正面朝下),原在万安镇韩家庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 150、东岳庙戏台修建□□,乾隆甲辰仲秋,原在淹底乡程黄村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 151、乾隆乙卯年碑,原在淹底乡上张村(三堰庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 152、三教庙□□,嘉庆八年四月,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 153、韩君庙戏楼□□,嘉庆九年,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 154、重修北沟石桥碑记,嘉庆九年岁次甲子桂月,原在万安镇王绪村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 155、乔集祥德行碑,嘉庆十年,旧在万安镇东门外。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 156、文庙□□,嘉庆十二年,原在曲亭镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 157、重修□□圣母庙并□□戏楼外创建照墙设五道将军祠碑记,嘉庆十四年,原在曲亭镇古逻村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 158、观音堂□□,嘉庆十四年五月,原在龙马乡西龙马村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 159、三教庙献殿重修舞楼山门碑,嘉庆十六年岁次辛未桂月,原在甘亭镇侯健村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 160、重修碑记,嘉庆十七年四月,原在赵城慧业庵。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 161、创建文昌魁星阁碑记,嘉庆十七年十一月吉日立,原在万安镇樊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 162、复兴堡碑,嘉庆十九年岁次甲戌孟冬,原在龙马乡东龙马村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 163、龙神□□,嘉庆二十年三月,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 164、重建仁寿宇庙记,嘉庆二十年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 165、重修碑记,嘉庆二十年岁次乙亥孟冬,原在辛村乡杜戍村菩萨庙。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 166、重修佛庙记,嘉庆二十一年三月十二日,原在堤村乡李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 167、刘大哲见义勇为碣,嘉庆二十二年。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 168、关圣帝君庙□□,嘉庆岁次丁丑季春□□,原在龙马乡北马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 169、高学允教泽碑,嘉庆年间,旧在冯张村。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 170、贺严先生教泽碑,嘉庆年间。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 171、范成玉教泽碑,嘉庆年间。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 172、学官王林南墓碑记,嘉庆年间。见道光《赵城县志》卷三十。
- 173、道光元年碑,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 174、杜戍村下街东门外菩萨庙碑记,道光二年,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 175、布施碑,道光三年,村西南角娥皇庙内,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 176、重修碑记,道光五年岁次乙酉孟夏谷旦,原在龙马乡北马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 177、创建财神马牛王祠碑记,道光五年岁次乙酉小阳月,原在淹底乡杨张村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 178、二郎韩君龙王庙□□,道光八年,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 179、关帝楼重修碑记,道光九年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

- 180、东岳众神庙□□,道光十年岁次庚寅,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 181、重修关帝庙及九圣献殿募化碑记,道光十一年四月立,原在万安镇樊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 182、捐地碑,道光十二年,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 183、魁星楼重修碑记,道光十二年,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 184、重修北门碑记,道光十三年,原在曲亭镇曲亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 185、登临风俗碣,道光十三年,原在辛村乡登临村祖师庙。见《三晋石刻总目·临汾市卷》。
- 186、重建石桥□□,道光十三年,原在辛村乡登临村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 187、重修碑记,道光十八年岁次戊戌七月立石,原在赵城慧业庵。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 188、古圣寺□□,道光拾捌年瓜月吉旦,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 189、东岳诸圣庙碑记,道光十八年岁次戊戌八月,原在辛村乡西李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 190、创建圣庙泮池影壁记,道光己亥,申言谌撰。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 191、将军庙碑记,道光二十一年岁次辛丑五月吉旦立石,原在大槐树镇南王村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 192、创建老君庙南庭碑记,道光二十一年七月,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 193、创建魁楼碑,道光二十一年壬寅仲秋,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 194、重修厦房碑志,道光二十二年岁次壬寅姑息下浣,原在大槐树镇南王村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 195、孔颖士墓表,道光癸卯,邢万秀撰并立。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 196、普润渠修盖房院碑记,道光二十三年八月重修,原在龙马乡南马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 197、重修碑,道光二十五年,原在淹底乡吉村洪福寺。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 198、道光二十五年捐资人名碑,原在淹底乡吉村洪福寺。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 199、合同碑,道光二十五年,原在淹底乡吉村洪福寺。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 200、永兴堡□□,道光二十六年暑月,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 201、天王帝庙□□,道光二十六年桃月,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 202、重修三官庙□□,道光二十六年,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 203、补建关帝庙献庭并重修春秋楼记,道光二十八年,原在淹底乡上张村(三巛庙,现为小学)。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 204、筑堡墙□□,道光二十八年,原在龙马乡白石村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 205、重修二郎庙北房围墙碑记,道光岁次戊申桂月,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 206、道光岁次戊申仲冬月吉日碑,原在万安镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 207、五圣庙□□,道光二十八年十一月吉日,原在万安镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 208、仁寿宇重建禅院东堂碑记,咸丰元年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 209、五道神庙□□,咸丰二年桂月,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 210、重修文昌帝君庙碑记,咸丰三年岁次癸丑,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 211、捐地碑,咸丰三年,原在兴唐寺乡苑川村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 212、关帝庙□□,咸丰三年四月立,原在甘亭镇北杜村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 213、重修文昌帝君庙碑记,咸丰癸丑年杏月,原在曲亭镇吉垣村三教庙厢房背墙外。见《三晋石刻总目·临汾市卷》。

- 214、三圣庙□□,咸丰五年九月,原在曲亭镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 215、村东南北两楼□□,咸丰六年岁次丙辰十二月十九日合村十社重修,原在龙马乡南马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 216、为盖乐王殿三大士神殿募化碑记,咸丰七年岁次丁巳未月谷旦谨立,原在万安镇樊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 217、修桥碑记,咸丰七年,原在大槐树镇南磨村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 218、三官尊神庙□□,咸丰八年仲冬,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 219、重建村门照墙记,咸丰八年戊午仲春,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 220、乔康侯节孝碑,咸丰己未。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 221、重修先圣庙碑记,咸丰十年庚申七月,原在曲亭镇曲亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 222、咸丰十年岁次庚申九月碑,原在龙马乡南马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 223、佛庙□□,咸丰十一年岁次辛酉九月,原在龙马乡南马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 224、重修桥碑记,同治二年三月,原在辛村乡马牧村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 225、创建子孙圣母庙碑,同治二年春,原在万安镇南李庄。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 226、老爷桥□□,同治三年瓜月上浣,原在淹底乡南卦底村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 227、增建(三官、东岳、关帝神庙)东房西房场棚碑记,同治三年岁次甲子菊月,原在淹底乡程黄村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 228、观音堂□□,同治四年一月,原在龙马乡景村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 229、重修关帝庙序,同治四年岁次乙丑四月,原在万安镇王绪村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 230、卢清彦功德碑,同治八年。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 231、创建三神庙碑,同治九年岁次庚午秋之月,原在万安镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 232、同治□□年碑,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 233、重修阎张庙序,光绪三年岁次丁丑十月十五,原在辛村乡西李村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 234、白云关庵碑,光绪四年。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 235、重为修理碑记,光绪八年岁次壬午仲春谷旦,原在龙马乡北马驹村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 236、义学碑记,光绪九年,旧在城东村。见民国《洪洞县志》卷十。
- 237、重修圣王祠创建帐房碑记,光绪十二年,原在曲亭镇南柏村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 238、元帝阁□□,光绪十四年岁次戊子十月,原在万安镇樊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 239、关帝庙□□,光绪十五年小阳月,原在甘亭镇北杜村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 240、九天圣母庙□□,光绪十九年,原在万安镇南步亭村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 241、栗君及妻邢氏两李氏杨氏(栗怀璠之父母)诰封文。青石质。长条状。光绪二十年八月十八日敕。满汉文合璧。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 242、加级碑,光绪二十年,原在辛村乡登临村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 243、重修龙王庙碑记序,光绪二十四年岁次戊戌荷月,原在甘亭镇南杜村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 244、兴讼碑,光绪三十年,原在辛村乡登临村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 245、范正兴功德碑,光绪三十年。见民国《洪洞县志》卷十二。
- 246、观音庙戏台□□,光绪三十一年菊月吉日,原在万安镇师村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 247、重修三教庙碑记,宣统三年,原在曲亭镇南柏村。见《1967年晋南地震考古调查表》。
- 248、参政李炳奎墓碑,在洪洞县东北十里永凝村南。见民国《洪洞县志》卷八。
- 249、工部尚书杨公墓。在洪洞县南二十余里内坦村北。见民国《洪洞县志》卷八。
- 250、乡贤征君范鄯鼎墓碑,在师村西南。见民国《洪洞县志》卷八。

251、赠按察使郎刘□墓碑,在洪洞县姚庄村南。见民国《洪洞县志》卷八。

252、赠吏部侍郎刘常墓碑,在洪洞县东三十五里铁沟村。见民国《洪洞县志》卷八。

253、光禄寺卿刘光晋墓碑,在洪洞县东南三十原上村。见民国《洪洞县志》卷八。

254、兵部左侍郎刘秉恬墓碑,在洪洞县东二十五里苏堡村回山掌。见民国《洪洞县志》卷八。

255、观察刘大慧墓碑,在洪洞县东二十五里封里原。见民国《洪洞县志》卷八。

256、知州李学宰墓碑,在尹壁村南李村原。见民国《洪洞县志》卷八。

257、训导李学高墓碑,在尹壁村南李村原。见民国《洪洞县志》卷八。

258、训导李煊墓碑,在尹壁村南李村原。见民国《洪洞县志》卷八。

259、知县李延祉墓碑,在尹壁村南李村原。见民国《洪洞县志》卷八。

260、孝子岳诵墓碑,在洪洞县南三里许庄园村外。见民国《洪洞县志》卷八。

261、乔如菴德行碑,万安镇。见民国《洪洞县志》卷十三。

262、郝乐天功德碑,南龙马村。见民国《洪洞县志》卷十三。

263、范经孝行碑。见民国《洪洞县志》卷十三。

264、孔颖士教泽碑,在西孔村。见民国《洪洞县志》卷十三。

265、张望濂教泽碑,在董庄村。见民国《洪洞县志》卷十三。

266、杜钟应教泽碑,万安镇。见民国《洪洞县志》卷十三。

267、杜钟应德行碑,万安镇。见民国《洪洞县志》卷十三。

268、祆神庙碑记,原在洪洞县城大南门内,记载至大二年乡人商德夫重修,清乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治年间重修事宜。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

●中华民国

269、白石村创建学校碑记,民国五年,原在龙马乡白石村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

270、重修东西二井暨穿新井碑记,民国十一年,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

274、创建永兴堡办公所碑记,民国十三年十月初三日,原在辛村乡杜戍村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

275、重修风水楼序,民国十三年,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

276、枕头窑□□,民国十六年,原在万安镇王绪村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

277、水渠碑(新刻),原在淹底乡吉村洪福寺。见《1967年晋南地震考古调查表》。

●年代不详

278、洪洞县修庙学记,未详朝代、作者。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

279、娲皇陵记,乔潭。赵城。见成化《山西通志》卷十七《碑目》。

280、襄陵君泉题诗飞虹塔碣石,年代不详,广胜寺上寺飞虹塔内,1987年柴瑞祥铅笔拓片。见《三晋石刻总目·临汾市卷》。

281、重修关帝庙碑记,凿成井口,年代不清,原在甘亭镇侯健村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

282、重修韩君庙碑记,年款不清,原在曲亭镇吉垣村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

283、为重修关帝庙及建设二郎诸神献殿碑记,无年款,原在万安镇樊村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

284、重修东润民渠记,残碑,无年款,原在万安镇万安村。见《1967年晋南地震考古调查表》。

285、周赵简子墓碑记,原在官庄村简子祠后。见道光《赵城县志》卷二十九。

286、汉樊吟墓碑记,原在樊村。见道光《赵城县志》卷二十九。

287、豫让庙碑,年代不详,原在南官庄路西。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

288、刘公祠刻石,年代不详,原在洪洞县北里许。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

289、慈云寺碑,年代不详,原在西井村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

- 290、霍峰寺碑,年代不详,原在胡坦村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 291、霍峰寺碣,年代不详,原在胡坦村。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。
- 292、吕祖祠碑记,年代不详,原在洪洞县城东北隅。见《三晋石刻总目·临汾市卷·洪洞县佚碑存目》。

三、分时代统计表

时 代	统 计 结 果	
	现 存	佚 失
汉	0	0
三 国	0	0
两 晋	0	0
南 北 朝	0	0
隋	0	0
唐 五代	7	4
宋	14	7
辽	-	-
金	9	7
元	28	40
明	108	74
清	336	160
民 国	41	13
现 代	233	0
时 代 不 详	17	0
总 计	793	305

四、分类统计表

类 别	统 计 结 果	
	现 存	佚 失
碑 碣	742	295
造 像 碑	2	1
摩崖题刻	1	0
名人题记	3	0
经 幢	10	1
墓 志 铭	26	7
画 像 石	0	0
其他石刻	9	1
总 计	793	305

索引

一、名碑类

●现存石刻

- 宋·大宋新修女娲庙碑铭并序(开宝六年十一月).....)(一八)
- 元·重修明应王庙之碑(至元二十年十一月)..... (六三)
- 元·重修明应王殿之碑(延祐六年八月)..... (七二)
- 明·建文元年二月御祭中镇文(建文元年二月)..... (一〇五)

二、施政类

●现存石刻

- 元·忽必烈皇帝圣旨碑(泰定四年四月)..... (七六)
- 元·至正四年闰二月御祭中镇文(至正四年闰二月)..... (八二)
- 元·祭霍山广胜寺明应王祈雨文(至正二十七年六月)..... (九二)
- 明·大明诏旨封山碑(洪武三年九月)..... (九六)
- 明·洪武十三年八月御祭中镇文(洪武十三年八月)..... (一〇一)
- 明·景泰六年六月御祭中镇文(景泰六年六月)..... (一一〇)
- 明·成化十三年五月御祭中镇文(成化十三年五月)..... (一一三)
- 明·弘治六年四月御祭中镇文(弘治六年四月)..... (一一六)
- 明·弘治八年八月御祭娲皇氏文(弘治八年八月)..... (一一八)
- 明·正德元年四月御祭中镇文(正德元年四月)..... (一二二)
- 明·正德六年十月御祭中镇文(正德六年十月)..... (一二四)
- 明·明世宗“敬一箴”碣(嘉靖五年六月)..... (一三二)
- 明·“范氏心箴”碣(嘉靖五年六月)..... (一三三)
- 明·“程子视箴”碣(嘉靖五年六月)..... (一三四)
- 明·“程子听箴”碣(嘉靖五年六月)..... (一三五)
- 明·“程子言箴”碣(嘉靖五年六月)..... (一三六)
- 明·“程子动箴”碣(嘉靖五年六月)..... (一三七)
- 明·嘉靖皇帝圣谕(嘉靖七年二月)..... (一四〇)
- 明·御制正孔子祀典说(嘉靖九年十一月)..... (一四一)
- 明·侍御翠岩黄公巡行碑记(嘉靖三十三年八月)..... (一五一)
- 明·万历四十六年八月御祭娲皇氏文(万历四十六年八月)..... (二〇三)
- 明·崇祯帝祭关帝碑(崇祯十一年五月)..... (二二七)
- 清·御制训饬士子文(康熙四十一年正月)..... (二八八)
- 清·康熙帝御书碑(康熙四十二年三月)..... (二九〇)

- 清·邑侯徐老爷编审革弊万民感德序碑(康熙四十九年十一月) (三〇四)
- 清·雍正元年正月御祭中镇文(雍正元年正月) (三一七)
- 清·雍正帝御制训饬士子文(雍正五年三月) (三三二)
- 清·乾隆十三年五月御祭中镇文(乾隆十三年五月) (三六一)
- 清·胡业宏功德碑(乾隆四十九年三月) (四〇九)
- 清·洪洞知县清理关帝庙产碑文(乾隆五十三年十月) (四一三)
- 清·赵城知县断龙泉寺土地案之碑(道光二十一年三月) (四九四)
- 清·断案永昭碑(道光二十五年六月) (五〇四)
- 清·道光二十六年三月御祭中镇文(道光二十六年三月) (五一一)
- 清·咸丰十年六月御祭中镇文(咸丰十年六月) (五四〇)
- 清·重整寺规碑(同治三年七月) (五四七)
- 清·赵城县令郑仁天德政碑(同治三年) (五四九)
- 清·邑侯李大老爷督修坡德政碑(光绪十九年四月) (五八〇)
- 清·断案永昭碑(光绪十九年九月) (五八一)
- 清·光绪二十一年三月御祭娲皇氏文(光绪二十一年三月) (五八五)
- 清·光绪三十一年二月御祭娲皇氏文(光绪三十一年二月) (五九五)
- 中华民国·督军兼省长阎示碑(民国十年八月) (六三一)
- 中华人民共和国·赵城经幢保护标志碑(1959年12月) (七〇三)
- 中华人民共和国·广胜寺保护标志碑(1959年12月) (七〇四)
- 中华人民共和国·吉恒烈士陵园保护标志碑(1959年12月) (七〇五)
- 中华人民共和国·师旷墓保护标志碑(1959年12月) (七〇六)
- 中华人民共和国·坊堆遗址保护标志碑(1965年5月) (七一一)
- 中华人民共和国·明代监狱保护标志碑(1965年5月) (七一二)
- 中华人民共和国·广胜寺保护标志碑(1972年) (七一四)
- 中华人民共和国·上村遗址保护标志碑(1986年8月) (七三三)
- 中华人民共和国·江泽民总书记视察处纪念碑(1995年8月) (七六七)
- 中华人民共和国·碑志(1995年8月) (七六九)
- 中华人民共和国·泰云寺保护标志碑(1996年1月) (七八〇)
- 中华人民共和国·女娲陵文物保护标志碑(2004年6月) (八七六)
- 中华人民共和国·关帝庙文物保护标志碑(2004年6月) (八七七)

●佚失石刻

- 唐·祭霍山文(张说) (九六一)
- 元·大德二年三月御祭中镇文 (九八三)
- 元·霍岳庙田地诏 (九八四)
- 元·至大三年御祭中镇文 (九八六)
- 元·至大四年五月御祭中镇文 (九八六)
- 元·皇庆元年四月御祭中镇文 (九八六)
- 元·皇庆二年御祭中镇文 (九八七)
- 元·皇庆二年三月御祭中镇文 (九八七)
- 元·至正四年二月御祭中镇文 (九九一)
- 元·至正九年正月御祭中镇文 (九九一)
- 元·至正十二年二月御祭中镇文 (九九五)
- 元·至正二十四年五月御祭中镇文 (九九八)

明·洪武三年御祭中镇文	(一〇〇三)
明·洪武四年御祭娲皇氏文	(一〇〇四)
明·洪武十二年八月御祭中镇文	(一〇〇五)
明·洪武二十八年七月御祭中镇文	(一〇〇六)
明·洪武三十年八月御祭中镇文	(一〇〇六)
明·洪武三十五年七月御祭中镇文	(一〇〇六)
明·永乐四年七月御祭中镇文	(一〇〇七)
明·永乐五年五月御祭中文镇文	(一〇〇七)
明·宣德元年二月御祭中镇文	(一〇〇九)
明·正统二年五月御祭中镇文	(一〇一〇)
明·正统九年四月御祭中镇文	(一〇一一)
明·景泰元年闰正月御祭中镇文	(一〇一三)
明·景泰四年七月御祭中镇文	(一〇一四)
明·成化元年四月御祭中镇文	(一〇一五)
明·成化二十年十月御祭中镇文	(一〇一六)
明·弘治十年四月御祭中镇文	(一〇一六)
明·嘉靖元年御祭娲皇氏文	(一〇一七)
明·嘉靖七年九月平阳知府祭告霍山文	(一〇二一)
明·嘉靖十一年八月御祭中镇文	(一〇二四)
明·嘉靖三十三年御祭中镇文	(一〇二九)
明·嘉靖三十五年三月御祭中镇文	(一〇二九)
明·嘉靖三十五年三月御祭娲皇氏文	(一〇二九)
明·邹守愚祭娲皇氏文	(一〇三〇)
明·嘉靖四十年八月御祭中镇文	(一〇三〇)
清·顺治八年四月御祭娲皇氏文	(一〇四八)
清·康熙六年御祭中镇文	(一〇五一)
清·康熙七年四月御祭娲皇氏文	(一〇五二)
清·康熙十三年御祭难臣晋大忠文	(一〇五三)
清·康熙十五年二月御祭娲皇氏文	(一〇五三)
清·康熙二十一年三月御祭娲皇氏文	(一〇六四)
清·康熙二十一年御祭中镇文	(一〇六四)
清·康熙二十三年御祭中镇文	(一〇六五)
清·康熙二十七年十二月御祭娲皇氏文	(一〇六八)
清·康熙二十七年十二月御祭中镇文	(一〇六九)
清·康熙三十五年正月御祭娲皇氏文	(一〇七一)
清·康熙三十五年正月御祭中镇文	(一〇七一)
清·康熙三十六年八月御祭娲皇氏文	(一〇七二)
清·康熙三十六年御祭中镇文	(一〇七二)
清·康熙四十二年四月御祭娲皇氏文	(一〇七三)
清·康熙四十二年四月御祭中镇文	(一〇七三)
清·康熙四十二年十一月御祭娲皇氏文	(一〇七四)
清·康熙五十二年五月御祭娲皇氏文	(一〇七四)
清·康熙五十二年御祭中镇文	(一〇七五)

清·康熙五十八年二月御祭娲皇氏文	(一〇七七)
清·康熙五十八年三月御祭中镇文	(一〇七七)
清·雍正元年正月御祭娲皇氏文	(一〇七八)
清·雍正二年正月御祭娲皇氏文	(一〇八一)
清·雍正十三年十二月御祭娲皇氏文	(一〇八五)
清·雍正十三年十二月御祭中镇文	(一〇八六)
清·乾隆二年七月御祭娲皇氏文	(一〇八六)
清·乾隆十四年六月御祭娲皇氏文	(一〇八八)
清·乾隆十四年六月御祭中镇文	(一〇八八)
清·乾隆十五年十月御祭中镇文	(一〇八八)
清·乾隆十七年正月御祭娲皇氏文	(一〇八九)
清·乾隆十七年正月御祭中镇文	(一〇八九)
清·乾隆二十年八月御祭娲皇氏文	(一〇九〇)
清·乾隆二十年八月御祭中镇文	(一〇九〇)
清·乾隆二十四年十二月御祭娲皇氏文	(一〇九〇)
清·乾隆二十五年正月御祭中镇文	(一〇九一)
清·乾隆二十七年正月御祭娲皇氏文	(一〇九三)
清·乾隆二十七年正月御祭中镇文	(一〇九三)
清·乾隆三十七年正月御祭中镇文	(一〇九四)
清·乾隆三十七年二月御祭娲皇氏文	(一〇九四)
清·乾隆四十一年七月御祭娲皇氏文	(一〇九四)
清·乾隆四十一年七月御祭中镇文	(一〇九五)
清·乾隆四十五年三月御祭娲皇氏文	(一〇九五)
清·乾隆四十五年三月御祭中镇文	(一〇九五)
清·颂邑侯芑塘胡公德政序(刘诚)	(一〇九六)
清·乾隆五十年三月御祭娲皇氏文	(一〇九六)
清·乾隆五十五年三月御祭娲皇氏文	(一〇九七)
清·乾隆五十五年三月御祭中镇文	(一〇九七)
清·嘉庆元年三月御祭娲皇氏文	(一〇九八)
清·嘉庆元年三月御祭中镇文	(一〇九八)
清·嘉庆元年御祭中镇文	(一〇九八)
清·嘉庆四年十一月御祭娲皇氏文	(一〇九九)
清·嘉庆五年二月御祭中镇文	(一〇九九)
清·嘉庆十四年三月御祭娲皇氏文	(一一〇二)
清·嘉庆十四年三月御祭中镇文	(一一〇三)
清·嘉庆二十四年三月御祭娲皇氏文	(一一〇四)
清·嘉庆二十四年三月御祭中镇文	(一一〇四)
清·嘉庆二十五年十一月御祭娲皇氏文	(一一〇四)
清·嘉庆二十五年十一月御祭中镇文	(一一〇五)
清·道光元年七月御祭娲皇氏文	(一一〇五)
清·道光元年七月御祭中镇文	(一一〇六)
清·道光九年正月御祭中镇文	(一一〇七)
清·道光三十年四月御祭中镇文	(一一〇八)

清·咸丰二年九月御祭中镇文	(一一〇八)
清·同治元年四月御祭中镇文	(一一〇九)
清·光绪二十一年三月御祭中镇文	(一一一九)
清·光绪二十九年四月御祭中镇文	(一一二〇)
清·光绪三十一年二月御祭中镇文	(一一二〇)
清·宣统元年壬申月御祭中镇文	(一一二一)

三、教育类

●现存石刻

明·名宦乡贤行略(嘉靖三十四年前后)	(一五三)
清·儒学养廉碑记(顺治六年正月)	(二三六)
清·晓示生员卧碑(顺治十六年二月)	(二四六)
清·邑侯江老父师造士碑记(雍正三年四月)	(三二一)
清·平定青海告成太学碑(雍正三年五月)	(三二二)
清·辛庄村义学碑(嘉庆二十四年闰四月)	(四五七)
清·改善院为义学碑(咸丰四年九月)	(五二九)
中华民国·兴办女校碣(民国九年八月)	(六二九)
中华民国·三教庙改建学校碑记(民国十三年十一月)	(六三八)
中华民国·赵帝箴先生德教碑(民国十九年八月)	(六五三)
中华民国·明伦堂改作学校礼堂碑记(民国三十二年十一月)	(六六九)
中华人民共和国·兴学育林碑记(1991年5月)	(七四三)
中华人民共和国·革命传统教育基地碑(大槐树祭祖国,1991年10月)	(七四四)
中华人民共和国·革命传统教育基地碑(温家大院,1991年10月)	(七四五)
中华人民共和国·兴建教学大楼记(1995年9月)	(七七五)
中华人民共和国·先师景公讳毓福先生教泽碑(1996年9月)	(七八八)
中华人民共和国·新三字经石刻(2000年3月)	(八一五)
中华人民共和国·李村学校基础教育设施建设题记(2001年9月)	(八三七)
中华人民共和国·孙张村兴建教学楼纪念碑文(2002年5月)	(八四二)
中华人民共和国·建校碑记(2002年11月)	(八五七)
中华人民共和国·建校碑记(2003年8月)	(八六四)
中华人民共和国·后泉村兴建学校碑记(2004年10月)	(八八五)
中华人民共和国·杜戌村建校碑志(2005年3月)	(八九〇)
中华人民共和国·新建学校碑文(2005年9月)	(九〇〇)
中华人民共和国·淹底村兴建教学楼纪念碑记(2006年3月)	(九〇六)
中华人民共和国·南柏学校建校碑文(2006年8月)	(九〇九)
中华人民共和国·建校碑记(2006年8月)	(九一〇)
中华人民共和国·上张村建校功德碑记(2006年)	(九二〇)
中华人民共和国·燕翁森甫先生教泽碑(2007年4月)	(九二一)
中华人民共和国·重刊名宦乡贤行略碑(2007年9月)	(九三六)
中华人民共和国·侯村爱国主义教育基地碑(2008年5月)	(九四七)
中华人民共和国·洪洞县爱国主义教育基地碑(2008年8月)	(九五—)
中华人民共和国·红军八路军纪念馆碑(2008年)	(九五二)

●佚失石刻

- 明·泮池钟楼记(宴经) (一〇三一)
- 明·重修文庙祭器记(晋应槐) (一〇三二)
- 明·邑侯王公讳诏重修学宫记(王三接) (一〇三四)
- 明·邑侯乔公讳因羽重修学宫记(晋朝臣) (一〇三七)
- 明·邑侯李公讳炳创建尊经阁记(晋应槐) (一〇三九)
- 明·郡丞焦公讳思忠摄邑事重修殿庑改建明伦堂增仪门记(卢梦麟) (一〇四〇)
- 明·登瀛书院记(佚名) (一〇四四)
- 清·重修学宫记(苏本眉) (一〇四八)
- 清·重修学宫记(刘令誉) (一〇五〇)
- 清·重建儒学记(丁大年) (一〇五一)
- 清·重修尊经阁记(吕维翰) (一〇五八)
- 清·新建敬一亭记(吕维翰) (一〇五九)
- 清·邑侯朱公讳璘重新学宫记(佚名) (一〇六四)
- 清·邑广文崔起凤重修学宫记(范鄯鼎) (一〇六六)
- 清·邑绅刘志刘镇重建学宫记(孔尚先) (一〇七五)
- 清·邑绅刘志刘镇重建洪洞学宫记(杨朝麟) (一〇七六)
- 清·邑绅刘镇创置学田记(孙见龙) (一〇八三)
- 清·重修学宫记(阎绍世) (一〇八七)
- 清·上辛入学记(李升阶) (一〇九一)
- 清·新浚讲堂双池记(李升阶) (一〇九一)
- 清·捐集书院膏火碑记(李升阶) (一〇九二)
- 清·重修玉峰书院更筹经费记(王楷苏) (一〇九九)
- 清·重修学宫碑记(韩因培) (一一〇三)
- 清·重修儒学碑记(佚名) (一一〇三)
- 清·邑侯陈公增设书院膏火记(许长庚) (一一〇七)
- 清·洪洞县重修学宫记(董麟) (一一一三)
- 清·建修洪洞县义学记(张桐鸣) (一一一四)
- 清·莲城义学记(艾绍濂) (一一一五)
- 清·邑侯艾老师师德教碑文(孔维诚) (一一一七)
- 中华民国·许蕉园先生德教碑记(张瑞玘) (一一二七)
- 中华民国·新民小学校概史碑(申天禄) (一一三三)

四、科技类

●现存石刻

- 金·都总管镇国定两县水碑(天眷二年六月) (三八)
- 元·苑川漾泉龙祠砌造通记(至元十一年六月) (五八)
- 元·赵城县石明南里善利渠碑记(延祐五年五月) (七一)
- 元·通利渠碑(至正五年六月) (八三)
- 明·察院定北霍渠水利碑记(隆庆二年十二月) (一五八)
- 明·苑川古庙碣(万历十七年三月) (一七二)
- 明·平阳府抚按两院告示碑(万历十八年六月) (一七三)

明·汾西县为挑河修地以济民艰事(万历二十九年四月)	(一八九)
明·汾西县乾河里新筑河堰碑记(万历二十九年十月)	(一九〇)
明·汾西县乾河里创修河渠并成渠地碑记(万历二十九年十月)	(一九二)
明·广润渠水利碑(万历三十一年三月)	(一九三)
明·水神庙祭典文碣(万历四十八年正月)	(二〇四)
明·邑侯刘公校正北霍渠祭祀记(万历四十八年正月)	(二一一)
明·后沟庄水例碑记(万历四十八年三月)	(二一三)
明·清水渠碑记(天启二年四月)	(二一七)
清·历年渠长碑记之一(顺治十年)	(二四一)
清·水神庙清明节祭典文碑(康熙十二年二月)	(二五四)
清·奉赞北霍渠掌例高凌霄序(康熙十三年十一月)	(二五八)
清·赠北霍渠长例卫翁治水告竣序(康熙十四年十月)	(二五九)
清·北霍渠掌例碣(康熙十六年十二月)	(二六一)
清·赵城县正堂加一级吕为优奖渠长王周映碑记(康熙十七年十二月)	(二六四)
清·水掌例者李谷域功德碑(康熙二十三年十二月)	(二六八)
清·北霍渠掌例卫皇猷序(康熙三十四年十一月)	(二八三)
清·道示断定水利碑(康熙三十八年四月)	(二八五)
清·重修三门碑记(康熙三十八年)	(二八六)
清·辉翁郝君治水功绩序(康熙四十二年十二月)	(二九一)
清·北霍渠治水功竣碣(康熙四十三年十一月)	(二九三)
清·汾西县团柏水润二里新开金父渠成功记(康熙四十六年七月)	(二九八)
清·禁伐山柏碑(康熙五十五年十月)	(三〇九)
清·建霍泉分水铁栅详(雍正四年)	(三二六)
清·建霍泉分水铁栅记(雍正四年六月)	(三二八)
清·通利渠分渠条议碑(乾隆三年)	(三四六)
清·治水均平序(乾隆五年九月)	(三五—)
清·督水告竣序(乾隆十一年十一月)	(三六〇)
清·河渠碑记(乾隆十八年七月)	(三六八)
清·历年渠长碑之二(乾隆二十一年)	(三七六)
清·北石明租渠合同志(乾隆二十八年九月)	(三八四)
清·治水勤劳功德序(乾隆二十九年十月)	(三八七)
清·平阳府通利渠告示(乾隆四十一年六月)	(四〇一)
清·复兴滩后兴夫志(乾隆五十七年五月)	(四一九)
清·建始原编夫联社碑记(嘉庆十一年九月)	(四三二)
清·修广润渠堤堰碑记(道光十八年五月)	(四九一)
清·通利渠碑(道光十八年)	(四九三)
清·后沟渠重立水例碑序(道光二十二年四月)	(四九七)
清·北霍渠碣记(道光二十二年十一月)	(四九八)
清·重修涧陇序(道光三十年三月)	(五二一)
清·广平渠碣(咸丰六年)	(五三四)
清·丁巳岁南北二渠重修施资碑记(咸丰七年十月)	(五三七)
清·北益昌村修建池塘碑(咸丰九年十月)	(五三九)
清·小霍渠碑(咸丰十一年夏)	(五四一)

清·南霍渠订立规矩碑(同治九年十月)	(五五六)
清·重修涧陇序(同治十一年六月)	(五五八)
清·通利渠治水碑记(光绪五年二月)	(五六五)
清·重刊清水渠元至顺四年水利纠纷碑(光绪二十五年九月)	(五八八)
清·治水勤劳碑(清代)	(六一四)
中华民国·永垂不朽碑(民国五年九月)	(六二三)
中华民国·广平渠诉讼文(民国六年)	(六二四)
中华民国·利济渠碑(民国十九年冬)	(六五五)
中华民国·铁案千秋碑(民国二十一年九月)	(六五六)
中华民国·涧渠新添应浇兴夫地亩公约(民国二十二年九月)	(六六〇)
中华民国·赵城县北益昌村同霍县北泉里村水利规则碑文(民国二十二年十一月)	(六六一)
中华民国·创建龙泉井砖窑碑记(民国年间)	(六七二)
中华人民共和国·天池街新开井序(1957年4月)	(七〇一)
中华人民共和国·苑川堡水库简介碑(1976年12月)	(七一六)
中华人民共和国·人民解放军植树纪念碑(1984年3月)	(七二〇)
中华人民共和国·临汾地区水泥厂植树纪念碑(1984年3月)	(七二一)
中华人民共和国·洪洞县四单位植树纪念碑(1984年3月)	(七二二)
中华人民共和国·山西省洪洞焦化厂植树纪念碑(1984年3月)	(七二三)
中华人民共和国·山西第一维尼纶厂植树纪念碑(1984年3月)	(七二四)
中华人民共和国·洪洞县治汾一二期工程指挥部成员(1993年)	(七五四)
中华人民共和国·霍泉岩溶水系统研究评审会记(1994年9月)	(七六〇)
中华人民共和国·洪洞县治汾工程功臣碑(1994年)	(七六四)

●佚失石刻

金·大定五年官断定三渠条例古碑	(九七二)
元·重建润源等渠碑记(佚名)	(九八一)
元·延祐四年复立润源长润二渠之碑(刘思孝)	(九八七)
明·园渠碑记(王中)	(一〇〇四)
明·创修副霍庙碑记(佚名)	(一〇〇八)
明·重修副霍渠记(李汾)	(一〇一六)
明·修复润源渠水利记(许翔凤)	(一〇一八)
清·连子渠碑记(佚名)	(一〇四七)
清·新筑滚坝记(吕维翰)	(一〇五四)
清·贺家庄重修润民渠碑记	(一〇七〇)
清·平阳府正堂加三级纪录六次董奉抚部院批定临汾洪洞赵城三县十八村自下而往上使水 永不违例碑记	(一〇八一)
清·塾堡村普润渠后闸碑记	(一一〇〇)
清·高公村重修涧渠石坝序	(一一〇一)
清·通利渠临洪赵三县一十八村载德碑	(一一〇八)
清·冀府尊洪赵水利碑记	(一一一一)
清·重修城南涧水石堤记(董麟)	(一一一二)
清·人字坝碑文记	(一一二〇)
中华民国·修理汾河碑文(席允恭)	(一一三三)

五、灾荒类

●现存石刻

元·大德七年十月御祭中镇文(大德七年十月)	(六八)
元·大德八年二月御祭中镇文(大德八年二月)	(六九)
元·至大元年十二月御祭中镇文(至大元年十二月)	(七〇)
元·洪洞县上张村重建灵贶殿记(后至元四年四月)	(七九)
元·重修三教庙记(至正二年十二月)	(八一)
清·万圣寺地震碣(康熙四十四年闰四月)	(二九六)
清·上跑蹄碣(光绪三年九月)	(五六三)
清·光绪三年施钱救灾碑(光绪四年)	(五六四)
清·曾国荃告示碣(光绪五年六月)	(五六七)
中华人民共和国·一三零三年地震纪念碑(2003年9月)	(八六八)

●佚失石刻

元·李忠孝感碑记(李宗怀)	(九九〇)
---------------	-------

六、乡规民约类

●现存石刻

清·公议社赛(乾隆二十一年七月)	(三七五)
清·食德碑(乾隆二十七年十二月)	(三八三)
清·署汾西县正堂加三级纪录五次李太老爷严禁赌博碑志(乾隆三十九年四月)	(三九八)
清·风俗定规碑志(嘉庆九年十二月)	(四三一)
清·圣王庄禁赌碑(嘉庆二十一年二月)	(四五—)
清·禁止伐树碑(嘉庆二十三年)	(四五六)
清·里总复定帮钱规矩序(道光十四年二月)	(四八九)
清·高南万婆两里定乐户章程序(光绪二十六年四月)	(五九〇)
清·合甲公议古规(宣统元年七月)	(六〇二)
清·各行鼓手条规(清代)	(六一〇)

七、诗咏及题名类

●现存石刻

宋·留题广胜寺(嘉祐五年十二月)	(二三)
宋·太宗皇帝御制赞(治平年间)	(二九)
宋·题广胜寺诗(熙宁三年三月)	(三〇)
宋·广胜寺诗二首(熙宁三年十二月)	(三一)
宋·广胜寺诗二首碣(熙宁六年五月)	(三二)
宋·登望川亭诗三首(元丰元年十二月)	(三三)
金·霍山诗一首(大定二十九年闰九月)	(四五)
明·中镇留题(成化十八年闰八月)	(一一四)
明·冬游中镇诗(成化十八年)	(一一五)

- 明·中镇霍山祈雨诗(弘治六年五月) (一一七)
- 明·题霍山广圣寺塔(嘉靖十三年四月) (一四八)
- 明·万化诗碣(嘉靖十五年秋) (一四九)
- 明·洪洞令咎如思诗一首(嘉靖十五年秋) (一五〇)
- 明·皇寿奉命祀告中镇留题(嘉靖四十年八月) (一五四)
- 明·杨巍祀霍山诗(隆庆二年十月) (一五七)
- 明·胡来贡登休粮山诗碑(万历二年五月) (一六〇)
- 明·路纲题中镇庙诗(万历二年六月) (一六一)
- 明·路网游广胜寺诗二首(万历二年七月) (一六二)
- 明·路畔重刻其父“中镇庙感成及怀休粮山各二律”碑(万历十六年四月) (一六九)
- 明·丙寅春登春秋阁诗(天启六年春) (二一九)
- 清·登中镇山词(顺治十年春) (二三九)
- 清·文昌阁诗二首(顺治十五年五月) (二四五)
- 清·“第一山”刻石(康熙九年七月) (二五〇)
- 清·张问达诗(康熙二十七年) (二七五)
- 清·游广胜寺诗一首(雍正二年夏) (三二〇)
- 清·霍镇诗(雍正十三年) (三四一)
- 清·春游上广胜寺诗(乾隆十八至二十三年) (三七〇)
- 清·约同人游广胜寺未果诗(道光三十年五月) (五二二)
- 清·“猎碣亭”刻石(咸丰二年九月) (五二三)
- 清·中镇庙祈雨有应感诗二首(咸丰七年夏) (五三六)
- 年代不详·登广胜塔诗 (六八二)
- 年代不详·摹刊“故司隶校尉犍为杨君颂”碑 (六九四)
- 中华人民共和国·张一题词(1985年) (七三一)
- 中华人民共和国·徐生岚题词(1993年6月) (七四九)
- 中华人民共和国·女娲陵寝碑(1993年) (七五二)
- 中华人民共和国·樊纪亨题词(1993年) (七五三)
- 中华人民共和国·胡富国题词(1994年2月) (七五五)
- 中华人民共和国·梁国英王文学题词(1994年4月) (七五六)
- 中华人民共和国·张国彦题词(1995年8月) (七六八)
- 中华人民共和国·孙文盛赵雨亭题词(1995年8月) (七七四)
- 中华人民共和国·黄有泉题词(1995年冬) (七七八)
- 中华人民共和国·题王楷欧咏师旷诗(2002年) (八五四)
- 中华人民共和国·题李时升晋应槐咏师旷诗(2002年) (八五五)
- 中华人民共和国·颂始祖师旷(2002年) (八五六)
- 中华人民共和国·题张昌咏师旷诗(2003年1月) (八五八)
- 中华人民共和国·题韩象起咏师旷诗(2003年1月) (八五九)
- 中华人民共和国·张一题词(2005年夏) (八九五)
- 中华人民共和国·李才旺题词(2005年夏) (八九六)
- 佚失石刻
- 宋·留题霍山应圣公庙(陈纲) (九六五)
- 宋·霍岳庙诗(王惟正) (九六六)
- 宋·霍岳崇胜院留题(杜衍) (九六六)

元·奉议大夫太常礼议院判官赵穀谒中镇崇德应灵王庙诗	(九九〇)
明·霍州知州杨楠中镇庙祈雨诗	(一〇四一)
明·郡侯杨公霍山祈雨灵感记	(一〇四一)

八、义行类

●现存石刻

宋·碑趺铭文(天圣七年闰二月)	(二〇)
宋·广胜寺铭记(绍圣元年十月)	(三四)
明·大明西河王建塔碣(正德十三年五月)	(一二六)
明·洪洞县恒德坊大功主碣(嘉靖二年三月)	(一二九)
明·洪洞县刻字匠董鸾董聚有张苍碣(嘉靖十年六月)	(一四三)
明·关帝楼施银碣(嘉靖三十四年)	(一五二)
明·古佛碑记(万历十年六月)	(一六六)
明·玄天师祖庙募缘碣(万历二十五年八月)	(一八四)
明·玄天祖师庙碣(万历二十五年八月)	(一八五)
明·清源义庵禅师功德碑铭(万历二十六年三月)	(一八六)
明·虎林山创建兴隆洞功德碑记(万历四十二年十月)	(一九九)
明·商山庙新建砖窑碑记(天启元年四月)	(二一五)
清·陈公善行记(顺治三年正月)	(二三五)
清·长安里信士段良进施地碣(康熙六年七月)	(二四九)
清·圆满功德记(康熙十七年三月)	(二六三)
清·北孝村施广胜寺弥陀殿灯火资碣(康熙二十三年三月)	(二六九)
清·遼闻风施银碣(康熙二十五年四月)	(二七〇)
清·下沟村善士朝山碣(康熙二十六年)	(二七三)
清·洪洞县敦惠坊二甲民人杨国泰施地碑记(康熙三十二年十一月)	(二八〇)
清·广胜下寺燃灯会题名碑记(康熙三十二年)	(二八一)
清·清凉寺碑(康熙五十六年四月)	(三一〇)
清·刘志刘镇功德碑(雍正元年六月)	(三一八)
清·许翁灯油记(雍正四年十月)	(三三〇)
清·圣境黄箴殿碑记(雍正五年三月)	(三三一)
清·施田供灯碑记(雍正九年七月)	(三三六)
清·马王庙施银碣(雍正十二年二月)	(三三七)
清·施资置地功德序(乾隆八年)	(三五三)
清·重修玄帝殿碣(乾隆十五年十月)	(三六三)
清·重修大殿施财功德序(乾隆十七年三月)	(三六七)
清·塔下供灯地亩碑记(乾隆二十年三月)	(三七一)
清·汾西伏珠朝山善人进香碑(乾隆二十年四月)	(三七三)
清·本寺众僧慨施资财功德序(乾隆二十年七月)	(三七四)
清·长安里九甲民人李向儒施地碑记(乾隆四十一年)	(四〇四)
清·诰授资政大夫议叙盐运使司盐运使加三级界封刘公功德碑(嘉庆十二年四月)	(四三四)
清·重刻布施灯火资费碑(道光元年十月)	(四六〇)
清·王瑗德行碑(道光二年二月)	(四六一)

- 清·贾世隆德行碑(道光二年闰三月) (四六四)
- 清·商山庙重建并增建楼房捐资募化碑记(道光二年九月) (四六五)
- 清·商山庙重建并增建楼房公施会资碑记(道光二年九月) (四六七)
- 清·朝山会碑(道光三年四月) (四六九)
- 清·好义村造修桥路赞助资财功德碑记(道光二十五年) (五〇七)
- 清·募化重修广胜上寺钟楼塔房禅堂等处序(道光二十六年十一月) (五一二)
- 清·王梅德行碑(咸丰六年正月) (五三二)
- 清·义妇王贺氏重修废井并建优伶寓所记(同治八年四月) (五五五)
- 清·姜克勤德泽碑(同治十一年八月) (五六〇)
- 清·先兄在世碑(同治十三年九月) (五六一)
- 清·霍赵二公好施功德碑记(同治十三年十一月) (五六二)
- 清·刘振辉德泽碑(光绪七年二月) (五七〇)
- 清·海香先生施香火地亩记(光绪八年正月) (五七二)
- 清·史鹏鸿济众碑(光绪十九年三月) (五七九)
- 清·赵廷芝德行碑(光绪二十五年八月) (五八七)
- 中华民国·裕长庆棉花栈股东周景文还愿碣(民国九年八月) (六二七)
- 中华民国·大槐树茶室落成记(民国九年八月) (六二八)
- 年代不详·施舍香火地功德碑 (六七九)
- 中华人民共和国·李德胜先生捐资修大成殿记(1995年8月) (七七一)
- 中华人民共和国·石姑姑庵新建舞台功德碑(1995年9月) (七七七)
- 中华人民共和国·大士庵捐款碑记(2001年11月) (八三八)
- 中华人民共和国·道教功德碑记(2002年9月) (八四三)
- 中华人民共和国·刘其宽功德碑(2002年9月) (八四四)
- 中华人民共和国·刘建国功德碑(2002年9月) (八四五)
- 中华人民共和国·重建山门捐资功德碑(2003年12月) (八七三)
- 中华人民共和国·刘恒飞功德碑(2004年2月) (八七四)
- 中华人民共和国·重修财神楼功德碑(2004年6月) (八七八)
- 中华人民共和国·刘敏功德碑(2006年10月) (九一七)
- 中华人民共和国·圣王庙功德碑(2007年9月) (九三三)
- 中华人民共和国·功德碑(2007年10月) (九三八)
- 中华人民共和国·樊素琴功德碑(2007年) (九四〇)
- 中华人民共和国·李淑记功德碑(2007年) (九四一)
- 中华人民共和国·洪武祀神碑亭刻石(2008年6月) (九五〇)

●佚失石刻

- 元·东岳庙脚柱石刻 (九八三)
- 清·贾美观舍地入塔碑记 (一〇五一)
- 清·征君范彪西倡捐师旷里义田记(范尔梅) (一〇七三)
- 清·施舍香火地功德碑 (一〇九八)
- 中华民国·任智斋德行碑记(张瑞玘) (一一二九)
- 中华民国·力宏兴唐寺地界地亩暨传戒功德碑记 (一一三一)

九、记事类

●现存石刻

- 五代·周晋州慈云寺长讲维摩经僧普静舍身记(后周显德二年九月) (一三)
- 宋·弥勒院记(宝元二年八月) (二一)
- 宋·郭子仪奏牒(治平元年十一月) (二七)
- 金·董村重修太上佛神庙志(贞元元年十一月) (四〇)
- 金·师旷庙记碑(泰和二年三月) (四八)
- 元·长春观记(元初) (五三)
- 元·宽公庵主托祭祖先功德记(中统二年九月) (五四)
- 元·重修娲皇庙碑(至元十四年三月) (六〇)
- 元·南霍渠成造三门下二神碑记(至元二十年十二月) (六五)
- 元·长春观常住田土记(元统三年三月) (七七)
- 元·独建东岳庙记(后至元三年五月) (七八)
- 元·重修碑(后至元四年四月) (八〇)
- 元·皇元晋宁路洪洞县娄村填海广德真君庙记(至正十五年八月) (九一)
- 明·霍山中镇行祠碑铭(洪武七年七月) (九八)
- 明·碑阴记(洪武七年十二月) (一〇〇)
- 明·重修三门记(洪武二十五年) (一〇二)
- 明·大明重修中镇庙碑记(正统六年五月) (一〇七)
- 明·伏羲庙两廊记碑(正统十四年五月) (一〇八)
- 明·景泰碣记(景泰四年六月) (一〇九)
- 明·重修前佛殿落成记(成化十二年八月) (一一二)
- 明·奉旨祭娲皇记(弘治八年八月) (一一九)
- 明·重修义勇武安王庙记(正德四年九月) (一二三)
- 明·龙泉寺碑(正德十一年三月) (一二五)
- 明·重修皋陶庙记(正德十四年) (一二七)
- 明·赵城县开通学路记(嘉靖元年六月) (一二八)
- 明·增修有虞士师庙记(嘉靖二年十二月) (一三〇)
- 明·洪洞县迁建庙学记(嘉靖五年夏) (一三八)
- 明·汾州里铁炉庄重修关帝庙记(万历十九年五月) (一七六)
- 明·重修广德真君庙亭记(万历二十一年十二月) (一七八)
- 明·重修钟楼碑记(万历二十二年七月) (一七九)
- 明·创建玄帝阁碑记(万历二十四年三月) (一八二)
- 明·赵城七佛峡重建北阁碑序(万历二十七年) (一八八)
- 明·创建七佛峡中台绝顶西方极乐景界阁序(万历三十二年八月) (一九五)
- 明·创建仙鹤洞记(万历四十四年十月) (二〇二)
- 明·重塑金佛相记(天启二年十一月) (二一八)
- 明·山西平阳府赵城县出佛峡起建舍利宝塔记(天启六年四月) (二二〇)
- 明·启建舍利宝塔记(天启六年六月) (二二二)
- 明·重布金田碑(崇祯七年七月) (二二四)
- 明·祝国碑记(崇祯十年三月) (二二六)

- 明·关帝庙碣(崇祯十六年) (二二八)
- 明·圣王屯清理屯田碑(明代) (二二九)
- 清·重修商山庙宇碑(顺治十三年九月) (二四四)
- 清·创建报国寺碑记(康熙二年) (二四七)
- 清·上舍村皇清碑(康熙五年九月) (二四八)
- 清·皇帝万岁碑(康熙九年十月) (二五一)
- 清·重修白衣庙碑记(康熙十二年十月) (二五五)
- 清·重修敕建广胜下寺碑记(康熙十二年十一月) (二五六)
- 清·娘娘庙记事清单碣(康熙十三年五月) (二五七)
- 清·上王安乐二圣神庙碑(康熙十五年十二月) (二六〇)
- 清·皋陶庙碑(康熙十六年) (二六二)
- 清·灯油会碑记(康熙十九年十月) (二六五)
- 清·重修三皇东岳庙记(康熙二十一年三月) (二六六)
- 清·善院碑记(康熙二十二年正月) (二六七)
- 清·重修碑(康熙二十六年二月) (二七一)
- 清·重修商山庙圣□楼碑记(康熙二十六年) (二七二)
- 清·山西平阳府洪洞高布□里高公村□圣会碑记(康熙二十七年三月) (二七四)
- 清·重修喝石庵碑记(康熙二十八年三月) (二七六)
- 清·慈善禅院众□□□□□□供灯功德碑记(康熙三十年七月) (二七七)
- 清·藏公和尚置地碣(康熙三十年) (二七八)
- 清·重修皇天圣母庙碑(康熙三十一年五月) (二七九)
- 清·上舍村观音堂碑(康熙三十四年七月) (二八二)
- 清·东岳庙碑记(康熙四十一年七月) (二八九)
- 清·立碑为记碑(康熙四十三年九月) (二九二)
- 清·重建三教庙碑记(康熙四十四年正月) (二九四)
- 清·重修碑记(康熙四十四年三月) (二九五)
- 清·重修洪崖寺募缘序(康熙四十五年十月) (二九七)
- 清·广胜下寺金妆前殿诸佛像碑记(康熙四十六年十月) (二九九)
- 清·重修地藏殿碑志(康熙四十八年四月) (三〇〇)
- 清·朝阳洞碑(康熙四十八年九月) (三〇一)
- 清·塔下灯油地亩记(康熙四十九年十月) (三〇二)
- 清·重修广胜下寺碑记(康熙五十年五月) (三〇五)
- 清·金妆圣像序(康熙五十一年五月) (三〇六)
- 清·娲皇圣母庙碣(康熙五十五年四月) (三〇八)
- 清·联会拔银重修塔房序(康熙五十六年十一月) (三一—)
- 清·创建观音阁记(康熙六十年三月) (三一—)
- 清·重建圣庙碑记(康熙六十一年十一月) (三一—)
- 清·皋陶墓碑(康熙年间) (三一—)
- 清·重修三圣庙碑(雍正二年七月) (三一—)
- 清·赵邑出佛峡万圣寺造制文殊菩萨圣像功德碑序(雍正二年七月) (三二—)
- 清·修神殿墙记事碣(雍正六年十二月) (三三—)
- 清·重修西方境记(雍正七年三月) (三三—)
- 清·创建乾元山历殿记(雍正九年五月) (三三—)

清·皇图永固碑(雍正十二年四月)	(三三八)
清·金妆佛像创制围龕悬钟板记(雍正十二年七月)	(三三九)
清·修桥记(乾隆二年七月)	(三四三)
清·募资修龕功德告成序(乾隆二年九月)	(三四四)
清·圣王庙碑(乾隆三年七月)	(三四七)
清·京都銮驾会碑(乾隆四年六月)	(三四八)
清·商山庙碑(乾隆四年十一月)	(三四九)
清·重修英皇双凤殿碑(乾隆四年)	(三五〇)
清·募资金相序(乾隆八年九月)	(三五二)
清·重修休粮菩萨塔碣(乾隆九年五月)	(三五四)
清·重修云霞洞纪略(乾隆十年三月)	(三五六)
清·百福会序(乾隆十年九月)	(三五七)
清·弥勒寺田产碣(乾隆十年十月)	(三五八)
清·广胜下寺合会出资置买地亩永供水陆序(乾隆十一年九月)	(三五九)
清·创建鼓楼所及东西砖窑告成序(乾隆十五年四月)	(三六二)
清·会完工竣序(乾隆十五年)	(三六四)
清·塑修水神庙龙王像戏台等碑(乾隆十六年八月)	(三六五)
清·建立下寺韦驮殿碑文序(乾隆十六年十二月)	(三六六)
清·创制鸾驾旗幡等记由(乾隆十八年八月)	(三六九)
清·本村关帝庙古柏记并诗(乾隆二十年三月)	(三七二)
清·后土圣母庙碑(乾隆二十二年三月)	(三七八)
清·请积金神会金妆佛像修理南殿西廊外小房二门及起会 日期序(乾隆二十二年十二月)	(三七九)
清·伯福胜会碑(乾隆二十六年十月)	(三八一)
清·烟火会祀典营费碑记(乾隆二十七年六月)	(三八二)
清·罗云村重修天池碑(乾隆二十九年三月)	(三八六)
清·建西客堂记(乾隆三十三年正月)	(三八九)
清·创建东窑记(乾隆三十三年正月)	(三九〇)
清·重修娘娘庙碑记(乾隆三十三年四月)	(三九一)
清·重修大涧桥碑志(乾隆三十三年五月)	(三九二)
清·太清观碑(乾隆三十五年八月)	(三九四)
清·补葺廊房并偶优楼碑(乾隆三十六年十一月)	(三九五)
清·募资修塔廊及山门碑(乾隆三十七年七月)	(三九六)
清·重修玉皇楼天神宫暨乐亭两座序(乾隆三十七年八月)	(三九七)
清·上舍村淤民渠重建龙王庙碑记(乾隆三十九年四月)	(三九九)
清·天池碑(乾隆四十年六月)	(四〇〇)
清·重修圣母庙记(乾隆四十一年三月)	(四〇二)
清·祭告中镇庙碑记(乾隆四十一年八月)	(四〇三)
清·卦底伏羲庙碑(乾隆四十三年十一月)	(四〇五)
清·重修广德真君庙碣(乾隆四十六年四月)	(四〇六)
清·重修二郎庙碑记(乾隆四十七年三月)	(四〇七)
清·火神庙创竖铁杆碑记(乾隆四十九年七月)	(四一〇)
清·卦底伏羲庙碑(乾隆五十三年四月)	(四一一)

- 清·崇祀娥皇子孙圣母圣诞碑记(乾隆五十三年六月) (四一二)
- 清·石止村东岳庙摇会碑记(乾隆五十四年四月) (四一四)
- 清·重修兴唐寺落成碑记(乾隆五十六年正月) (四一五)
- 清·南楼二次联合会碑记(乾隆五十六年五月) (四一六)
- 清·修理告竣序(乾隆五十六年八月) (四一七)
- 清·山神土地坐落复原记(乾隆五十七年三月) (四一八)
- 清·商山庙重修东窑碑记(乾隆五十九年暑月) (四二〇)
- 清·重修殿后西窑序(乾隆五十九年七月) (四二一)
- 清·重修赵城县衙署记(乾隆六十年十一月) (四二二)
- 清·重修碑记(嘉庆元年四月) (四二三)
- 清·重修麻沟桥碑记(嘉庆三年七月) (四二四)
- 清·泰云寺地亩碣(嘉庆三年□月) (四二五)
- 清·重修商山庙序(嘉庆四年正月) (四二六)
- 清·重修二郎庙碑(嘉庆六年九月) (四二七)
- 清·南楼重成碑记(嘉庆七年七月) (四二八)
- 清·重修玉皇大天尊楼记(嘉庆七年十月) (四二九)
- 清·龙王庙砖窑碑记(嘉庆十一年十二月) (四三三)
- 清·重修娲皇行宫碑记(嘉庆十三年七月) (四三六)
- 清·龙泉寺碑(嘉庆十四年四月) (四三七)
- 清·重修洪崖山□文序(嘉庆十四年九月) (四三八)
- 清·流芳百世碑(嘉庆十八年正月) (四四四)
- 清·重修关帝庙记(嘉庆十八年六月) (四四五)
- 清·尉氏家庙碑记(嘉庆十九年三月) (四四六)
- 清·重修聚瑞桥碑记(嘉庆十九年八月) (四四八)
- 清·玉皇大帝重修碑记(嘉庆十九年十二月) (四四九)
- 清·创建西南案架房三间重修西廊房共四面厦瓦碑志(嘉庆二十年二月) (四五〇)
- 清·河桥碑志(嘉庆二十二年八月) (四五二)
- 清·整修广胜寺上山道路记(嘉庆二十三年三月) (四五三)
- 清·修理祠堂置买祭田记(嘉庆二十三年六月) (四五五)
- 清·玉皇庙重修碣(嘉庆二十五年) (四五九)
- 清·上舍村重修五圣庙碑(道光二年二月) (四六二)
- 清·整修婴儿塔记(道光二年三月) (四六三)
- 清·重修龙泉寺大佛殿碑(道光三年九月) (四七〇)
- 清·重修喝石庵碑记(道光三年十月) (四七一)
- 清·为应付官差联合会告成序(道光三年十一月) (四七二)
- 清·修建白衣大士庙及协天大帝之舍宇廊房序(道光三年十一月) (四七三)
- 清·重修元武楼碑(道光五年四月) (四七六)
- 清·重修祖师殿碑记(道光六年三月) (四七七)
- 清·创建楼阁两廊碑记(道光六年六月) (四七八)
- 清·重修娲皇行宫碑记(道光七年七月) (四七九)
- 清·重修二郎庙碑记(道光七年) (四八〇)
- 清·合庙神祀碑(道光八年五月) (四八一)
- 清·重修戏楼厦房碑记(道光八年六月) (四八二)

清·祝国寺碑(道光九年七月)	(四八三)
清·流芳百世碑(道光十年闰四月)	(四八四)
清·五村重修龙王庙记(道光十年十月)	(四八五)
清·重修二郎众神庙碑(道光十二年四月)	(四八六)
清·道觉村庇牌门碑序(道光十三年三月)	(四八七)
清·重修尧月楼记(道光十三年四月)	(四八八)
清·创修五神庙献殿碑序(道光十六年七月)	(四九〇)
清·皇帝万岁碑阴(道光二十五年三月)	(五〇三)
清·重修风水楼并建门洞序(道光二十五年八月)	(五〇五)
清·重修三教庙碑记(道光二十五年)	(五〇六)
清·重修娲皇圣母大殿碑记(道光二十六年正月)	(五〇九)
清·余资修葺娲皇庙碑(道光二十六年三月)	(五一〇)
清·圣王庙碑(道光二十七年八月)	(五一四)
清·关帝庙重立旗杆碑(道光二十八年七月)	(五二〇)
清·临邑贾得村重修马房院东楼房三间记(咸丰五年四月)	(五三〇)
清·重修三官庙碑记(咸丰五年五月)	(五三一)
清·重修元武楼碑志铭(同治二年五月)	(五四二)
清·佛庙碑(同治二年八月)	(五四三)
清·重修关帝庙碣(同治二年)	(五四四)
清·重修白衣堂记(同治三年三月)	(五四五)
清·首事纳会芳名碑(同治三年十月)	(五四八)
清·关圣帝庙碣(同治四年十月)	(五五〇)
清·赵城县伏牛村修复牺皇庙记(同治五年五月)	(五五二)
清·“今之所谓香首者”碑(同治六年五月)	(五五四)
清·重修三义庙碑记(光绪八年二月)	(五七三)
清·重修商山行宫记(光绪十年四月)	(五七四)
清·补葺厢房戏楼碑记(光绪十二年八月)	(五七五)
清·重修关圣帝殿碑(光绪十五年十月)	(五七六)
清·重修风脉楼碑记(光绪十九年十二月)	(五八二)
清·重修碧霞圣母庙碑记(光绪二十一年三月)	(五八三)
清·坊堆土地神祠碑(光绪二十一年)	(五八四)
清·重修钟楼寺记(光绪二十一年十月)	(五八六)
清·重修洪崖山佛庙碑记(光绪二十七年)	(五九一)
清·龙石北里分理公事记(光绪三十二年十月)	(五九八)
清·重修碑序(光绪三十四年)	(五九九)
清·修庙碑(宣统元年九月)	(六〇三)
清·修补七星殿祖始庙娲皇行宫碑(宣统元年十月)	(六〇四)
清·重修商山庙叙(宣统二年三月)	(六〇五)
清·重修观音堂及更夫小舍碣(宣统三年四月)	(六〇六)
清·重修泰云寺序(宣统三年七月)	(六〇七)
清·上跑蹄村碑(清代)	(六〇八)
清·碑记(清代)	(六〇九)
清·桂林坊九甲王氏世考(清代)	(六一三)

- 中华民国·重修玉皇楼碑记(民国七年八月) (六二五)
- 中华民国·创建自修室碑记(民国八年七月) (六二六)
- 中华民国·南石明村重修井厦碣(民国十年三月) (六三〇)
- 中华民国·重修梳妆楼记(民国十年) (六三二)
- 中华民国·重修蔺公相如碑序(民国十二年三月) (六三六)
- 中华民国·用志不忘碑(民国十二年七月) (六三七)
- 中华民国·重修中阁禅院纪念碑(民国十四年十一月) (六四〇)
- 中华民国·重修净石宫碑记(民国十七年五月) (六四四)
- 中华民国·恢复广胜上寺田产碑记(民国十七年四月) (六四五)
- 中华民国·重修广胜下寺佛庙序(民国十八年十二月) (六四八)
- 中华民国·重修春秋楼记(民国二十二年九月) (六五九)
- 中华民国·广胜上寺十方祖塔建修碑记(佛历 2964 年、民国二十六年正月) (六六三)
- 中华民国·修理半山车路茶房暨彩新大殿观世音菩萨十八罗汉
像记(民国二十六年六月) (六六五)
- 中华民国·重修寥天洞古迹记(民国三十年正月) (六六六)
- 中华民国·修葺韦陀殿暨前后大殿并佛塔回廊记(民国三十一年三月) (六六七)
- 中华民国·成立公所并兴修烟房碑文(民国三十二年正月) (六六八)
- 年代不详·“简地多有”碑 (六七八)
- 年代不详·重修香积厨小引 (六八〇)
- 年代不详·普照庵常住田地数目碑 (六八一)
- 年代不详·青龙山戏台西楼房一楹碑记 (六八三)
- 年代不详·增修敕封孙真人祠宇志 (六八四)
- 年代不详·坊堆土地神祠碑 (六八六)
- 年代不详·开山建寺历代祖师碑 (六八八)
- 中华人民共和国·韩略战斗遗迹碑(1960 年 2 月) (七〇七)
- 中华人民共和国·羊獬革命战斗遗迹碑(1960 年 2 月) (七〇八)
- 中华人民共和国·冯堡革命战斗遗迹碑(1960 年 2 月) (七〇九)
- 中华人民共和国·干河村整修净石宫碑记(1986 年 3 月) (七三二)
- 中华人民共和国·生獬滩遗址序(1989 年春) (七三六)
- 中华人民共和国·聚贤庐志(1989 年夏) (七三七)
- 中华人民共和国·唐尧故园记(1989 年夏) (七三八)
- 中华人民共和国·好汉宫起建碑(1990 年 6 月) (七三九)
- 中华人民共和国·关帝楼维修碑记(1991 年 1 月) (七四〇)
- 中华人民共和国·重刊明三真阁记(1991 年) (七四六)
- 中华人民共和国·重建青龙山古庙序(1993 年 3 月) (七四八)
- 中华人民共和国·修葺记事(1993 年 7 月) (七五〇)
- 中华人民共和国·重建佛庙碑(1994 年 4 月) (七五七)
- 中华人民共和国·舜井碑记(1994 年 5 月) (七五八)
- 中华人民共和国·重建娘娘庙碑记(1994 年 6 月) (七五九)
- 中华人民共和国·洪洞董氏奕世学行记(1994 年 10 月) (七六二)
- 中华人民共和国·重建碑记(1995 年 9 月) (七七六)
- 中华人民共和国·重修中阁碑(1996 年 6 月) (七八一)
- 中华人民共和国·重建献殿碑志(1996 年 6 月) (七八二)

中华人民共和国·重修商山庙碑记(1996年9月)	(七八三)
中华人民共和国·重建舜庙碑记(1996年9月)	(七八四)
中华人民共和国·重建舜庙碑记(1996年9月)	(七八六)
中华人民共和国·重建献殿碑记(1996年9月)	(七九〇)
中华人民共和国·烽林古刹汉白玉佛像开光碑记(1997年4月)	(七九二)
中华人民共和国·复兴玄天祖师庙碑志(1997年10月)	(七九五)
中华人民共和国·圣神感德碑(1998年4月)	(七九八)
中华人民共和国·另建龙母行宫碑记(1998年5月)	(七九九)
中华人民共和国·娥英庙舞台碑志(1998年9月)	(八〇〇)
中华人民共和国·重建玉皇庙碑记(1998年10月)	(八〇一)
中华人民共和国·功德无量碑(1998年)	(八〇七)
中华人民共和国·创建大士庵碑记(1999年3月)	(八〇八)
中华人民共和国·建桥功德碑记(1999年4月)	(八〇九)
中华人民共和国·青龙山记载碑(1999年4月)	(八一〇)
中华人民共和国·功德碑记(1999年)	(八一三)
中华人民共和国·重修女娲陵寝娲皇圣母陪殿记(2000年4月)	(八一八)
中华人民共和国·泰云寺碑(2000年5月)	(八一九)
中华人民共和国·重建东岳庙碑记(2000年9月)	(八二〇)
中华人民共和国·千秋流芳碑(2000年9月)	(八二一)
中华人民共和国·虞圣大殿壁画碑记(2000年10月)	(八二二)
中华人民共和国·极乐寺落成纪念碑(2000年)	(八二三)
中华人民共和国·泰云寺重修碑(2000年)	(八二五)
中华人民共和国·重建地狱碑记(2001年9月)	(八三六)
中华人民共和国·移建关帝庙碑记(2002年2月)	(八四〇)
中华人民共和国·移建广居寺碑记(2002年2月)	(八四一)
中华人民共和国·重修青龙山玄帝宫补记(2002年9月)	(八四六)
中华人民共和国·重修玄帝宫记(2002年9月)	(八四七)
中华人民共和国·重修师旷陵园碑文(2002年)	(八五〇)
中华人民共和国·师旷简介碑(2002年冬)	(八五一)
中华人民共和国·修路碑记(2002年)	(八五二)
中华人民共和国·重建佛庙碑记(2002年)	(八五三)
中华人民共和国·修复玄帝大殿功德碑(2003年3月)	(八六〇)
中华人民共和国·修复师旷陵园墓碑记(2003年4月)	(八六一)
中华人民共和国·柴村碑志碑(2003年4月)	(八六三)
中华人民共和国·重修师旷陵园碑记(2003年8月)	(八六五)
中华人民共和国·重建山门碑记(2003年12月)	(八七二)
中华人民共和国·修复风神庙碑记(2004年5月)	(八七五)
中华人民共和国·重建戏台碑记(2004年8月)	(八七九)
中华人民共和国·五龙壁碑记(2004年9月)	(八八〇)
中华人民共和国·石雕牌坊碑记(2004年9月)	(八八一)
中华人民共和国·三项工程竣工碑记(2004年9月)	(八八二)
中华人民共和国·油路工程碑记(2004年10月)	(八八三)
中华人民共和国·碑文铭记(2004年10月)	(八八四)

- 中华人民共和国·三年大事碑记(2005年3月) (八八九)
- 中华人民共和国·修村路碑记(2005年3月) (八九一)
- 中华人民共和国·修复东岳庙碑记(2005年4月) (八九二)
- 中华人民共和国·韩略战斗记(2005年8月) (八九四)
- 中华人民共和国·修建碑记(2005年9月) (八九七)
- 中华人民共和国·曹家沟村史略(2005年9月) (八九八)
- 中华人民共和国·净石宫揭牌挂牌仪式记(2005年9月) (八九九)
- 中华人民共和国·重建玉皇庙碑记(2005年10月) (九〇一)
- 中华人民共和国·重建南菩萨殿东佛堂安奉弥勒佛铜像开光碑记(2005年11月) (九〇二)
- 中华人民共和国·重建过殿碑记(2005年) (九〇三)
- 中华人民共和国·重修皋陶祠碑记(2006年1月) (九〇四)
- 中华人民共和国·菩萨庙复修碑记(2006年3月) (九〇五)
- 中华人民共和国·净石宫庆典碑(2006年3月) (九〇七)
- 中华人民共和国·重修关帝庙碑记(2006年5月) (九〇八)
- 中华人民共和国·重建祖师庙碑记(2006年9月) (九一一)
- 中华人民共和国·重修三官庙碑记(2006年9月) (九一二)
- 中华人民共和国·曹家沟新农村建设工程碑记(2006年10月) (九一三)
- 中华人民共和国·建塔僧达连禅师碑记(2006年10月) (九一四)
- 中华人民共和国·兴建华夏司法博物馆碑记(2006年) (九一八)
- 中华人民共和国·重修皋陶祠碑记(2006年) (九一九)
- 中华人民共和国·重建韦驮殿捐资功德碑记(2007年4月) (九二三)
- 中华人民共和国·青龙山抢通电力碑(2007年4月) (九二七)
- 中华人民共和国·重修中镇庙东殿碑记(2007年6月) (九二八)
- 中华人民共和国·无上正觉碑(2007年8月) (九二九)
- 中华人民共和国·重修圣王庙铭(2007年9月) (九三二)
- 中华人民共和国·重建孔圣庙碑记(2007年秋) (九三九)
- 中华人民共和国·重修太清观碑记(2008年3月) (九四四)
- 中华人民共和国·重修慈善寺碑记(2008年3月) (九四五)
- 中华人民共和国·洪武祀神碑亭记(2008年6月) (九四九)
- 中华人民共和国·关帝庙重修记(2008年10月) (九五三)
- 中华人民共和国·恒富大桥记(2008年11月) (九五四)
- 中华人民共和国·重修唐尧大寝殿皇姑殿碑(1949年以后) (九五六)

●佚失石刻

- 唐·敕修应圣公祠堂碑(郑瀚) (九六二)
- 宋·重修应圣公庙碑(阎光度) (九六五)
- 宋·福严寺碑铭并序(王安石) (九六六)
- 宋·大宋晋州洪洞县重修后土庙记(郑滋) (九六七)
- 金·敕赐鹿苑寺记 (九七一)
- 金·惠远桥记(乔逢辰) (九七一)
- 金·平阳府赵城县霍山崇胜院重妆塑佛像记(李才) (九七二)
- 金·大金重修中镇应圣公神祠记(仇守中) (九七三)
- 元·霍山中镇庙记(刘祁) (九七七)
- 元·洪岩兰若记(僧鸠安) (九七九)

元·大金重修娲皇庙碑铭序(王纲)	(九八〇)
元·重修皋陶庙碑记(也速歹儿)	(九八八)
元·中镇祀香记(杜敏)	(九八九)
元·祀中镇碑记	(九九一)
元·广德真君庙记(韩宗烈)	(九九四)
元·代祀中镇崇德应灵王记(文允中)	(九九五)
元·代祀中镇崇德应灵王记(文允中)	(九九六)
元·中镇祀香记(王武)	(九九六)
元·赵城县重修庙学记(乔思庸)	(九九七)
元·中镇祀香记(夏以忠)	(九九七)
元·重修太师祠记(张守大)	(九九八)
元·洪洞县学藏书记(孔天鉴)	(九九九)
明·敕祀中镇之记(杨莹然)	(一〇〇三)
明·新修中镇庙碑(张昌)	(一〇〇三)
明·赵城县新作县治记(薛瑄)	(一〇〇九)
明·城隍庙记(宋拯)	(一〇一〇)
明·敕建娲皇庙碑(宋拯)	(一〇一一)
明·重修豫让桥记(倪谦)	(一〇一二)
明·重修玄帝庙记(宋拯)	(一〇一二)
明·灵感记(祝颢)	(一〇一三)
明·重修虞士祠记(祝颢)	(一〇一四)
明·祭中镇山记(吴荣)	(一〇一五)
明·邑侯浦公讳铉改迁学宫自记	(一〇一七)
明·捐修皋陶庙祭器记(李濂)	(一〇一八)
明·邑侯程公讳绪改建戟门记(韩士奇)	(一〇二二)
明·三真阁记(韩士奇)	(一〇二三)
明·重修关帝庙记(于璞)	(一〇二三)
明·重修邑城记(赵统)	(一〇二四)
明·城隍庙记(韩廷建)	(一〇二六)
明·县治题名记(杨九泽)	(一〇二七)
明·仓廩记(于璞)	(一〇二七)
明·增修中镇庙碑记(师尚友)	(一〇二八)
明·重建永利桥记(窦经)	(一〇三〇)
明·嘉靖重修娲皇寝庙碑记(窦经)	(一〇三一)
明·青石桥记(窦经)	(一〇三二)
明·重修邑城记(高文荐)	(一〇三三)
明·洪洞县砖城记(刘应时)	(一〇三四)
明·城隍庙记(晋朝臣)	(一〇三五)
明·创修关帝庙寝宫记(晋应槐)	(一〇三六)
明·保甲记(晋朝臣)	(一〇三七)
明·重修关帝庙记(晋朝臣)	(一〇三八)
明·休粮菩萨塔放光碑记	(一〇三九)
明·英山神祠记(邢大道)	(一〇四〇)

- 明·重修安乐庙记(邢大道) (一〇四二)
- 明·南郊茶厅记(刘承宪) (一〇四二)
- 明·重修霍山寝宫记(王化行) (一〇四三)
- 清·汾川桥记(佚名) (一〇四七)
- 清·重修中镇庙记(秦嘉兆) (一〇四八)
- 清·公署记(胡来陞) (一〇五〇)
- 清·重修兴唐寺落成碑记(阎承宪) (一〇五二)
- 清·重修兴唐寺碑记(张启鼎) (一〇五三)
- 清·重葺衙舍碑记(吕维楨) (一〇五四)
- 清·重修通惠桥碑记(佚名) (一〇五四)
- 清·赵公生祠记(高珩) (一〇五五)
- 清·大司马中丞赵公生祠记(吕维楨) (一〇五六)
- 清·邑侯刘公祠记(吕维楨) (一〇五七)
- 清·邑侯秦公祠记(吕维楨) (一〇五七)
- 清·娲皇庙古柏记(吕维楨) (一〇六〇)
- 清·豫义士祠记(吕维楨) (一〇六〇)
- 清·汉将军纪公祠记(吕维楨) (一〇六一)
- 清·育婴堂记(吕维楨) (一〇六一)
- 清·赵简子祠记(吕维楨) (一〇六二)
- 清·新建萧曹二公祠碑记(吕维楨) (一〇六三)
- 清·修筑城垣记(吕维楨) (一〇六三)
- 清·广胜上寺舍利宝塔序(佚名) (一〇六五)
- 清·叔向故里碑记(范觐鼎) (一〇六六)
- 清·武乡科刘公谦碑记(赵连璞) (一〇六八)
- 清·韩忠定故里碑记(范觐鼎) (一〇六九)
- 清·卫太守故里碑记(范觐鼎) (一〇七〇)
- 清·重修通惠桥碑记(佚名) (一〇七二)
- 清·重建惠远桥记(杜连登) (一〇七四)
- 清·潞商包销盐引记(佚名) (一〇七六)
- 清·重建聚瑞桥记(冯国泰) (一〇七八)
- 清·重建聚瑞桥记(朱軾) (一〇七九)
- 清·华池泉建庙修栏记(孙见龙) (一〇八三)
- 清·重修惠远桥记(郭仰汾) (一〇八四)
- 清·重建拱汾门城楼记(郭仰汾) (一〇八四)
- 清·创建关帝庙碑记(范仲虎) (一〇八五)
- 清·重修中镇庙记(章廷珪) (一〇八六)
- 清·重修龙王庙碑记(卢永兴) (一〇八七)
- 清·龙王庙地亩碑记(贾好德) (一〇八九)
- 清·中镇记(李呈香) (一〇九二)
- 清·蠲免兴唐寺地粮杂项碑记(阎烜) (一〇九三)
- 清·重建画卦台记(王楷苏) (一〇九七)
- 清·重修城隍庙碑记(佚名) (一一〇五)
- 清·重修龙神祠记(顾汝霖) (一一〇九)

清·重修皋陶祠记(王轩)	(一一一〇)
清·静轩董公重修忠义孝弟祠记(乔康侯)	(一一一一)
清·重修麻沟桥碑记(娄道南)	(一一一六)
清·洪洞县重建大堂记(艾绍濂)	(一一一六)
清·好义村修补茶房序(张竹庵)(光绪十七年□月)	(一一一七)
清·重修公孙堡石桥记(董维干)	(一一一八)
中华民国·兴唐寺妙舫大和尚入院碑记(力宏)	(一一二八)
中华民国·兴唐寺建修韦驮殿碑记(历空)	(一一三〇)

十、烈士碑类

●现存石刻

中华民国·赵城县烈士纪念碑(民国三十五年九月)	(六七〇)
中华民国·林克信纪念碑(民国三十七年十月)	(六七一)
中华人民共和国·洪洞县革命烈士纪念亭碑文(1952年11月)	(六九七)
中华人民共和国·后泉烈士纪念碑(1961年清明节)	(七一〇)
中华人民共和国·袁心成烈士纪念碑(1966年4月)	(七一三)
中华人民共和国·张金平烈士纪念碑(1974年9月)	(七一五)
中华人民共和国·沙窑烈士陵园记(1981年4月)	(七一八)
中华人民共和国·赵城革命烈士纪念碑(1984年9月)	(七二七)
中华人民共和国·徐生芳烈士纪念碑(1987年4月)	(七三四)
中华人民共和国·洪洞县孔峪乡烈士碑文(1992年4月)	(七四七)
中华人民共和国·孟守义烈士墓碑(1997年4月)	(七九一)
中华人民共和国·孙宝璋烈士碑(1997年8月)	(七九四)
中华人民共和国·后河头烈士纪念碑(1998年4月)	(七九六)
中华人民共和国·后河头抗日烈士纪念碑(1998年4月)	(七九七)
中华人民共和国·英雄团队碑(1999年10月)	(八一—)
中华人民共和国·吉村革命先烈纪念碑(2001年4月)	(八二六)
中华人民共和国·重修陵园记(2005年8月)	(八九三)
中华人民共和国·侯村革命烈士纪念碑(2008年5月)	(九四六)
中华人民共和国·林文光纪念碑(1949年以后)	(九五五)

十一、墓志铭墓碑类

●现存石刻

唐·大唐故岳岭军副使王府君墓志铭(开元九年十一月)	(五)
唐·唐故高士董君墓志并序(开元十三年十月)	(六)
唐·唐故处士董君墓志并序(开元十五年十月)	(八)
唐·唐故上郡道县令京兆韦君夫人墓志(天宝三年十一月)	(九)
唐·唐颍川郡许府君夫人白氏墓志铭并序(元和十二年七月)	(一〇)
金·平阳府赵城县霍山广胜寺莹山主塔铭(正隆四年五月)	(四一)
元·霍山广胜寺筠溪长老寿塔铭(至元九年四月)	(五六)
元·徐毅先莹碑(至正十年)	(八五)

- 元·元故御史中丞赠资政大夫中书右丞上护军追封平阳郡公谥文靖徐公神道碑铭
并序(至正十年二月) (八七)
- 明·七佛嵩泉寺记铭文(永乐二十二年八月) (一〇六)
- 明·韩肃墓碑(弘治十年) (一二〇)
- 明·赵城县苑川里休粮山慈云寺创建十方普通宝塔铭记(嘉靖十年二月) (一四二)
- 明·慈云寺白云禅师塔铭记(嘉靖十年二月) (一四四)
- 明·明故义官韩公墓志铭(嘉靖十年前) (一四五)
- 明·建塔僧达连生平碣(嘉靖十一年十月) (一四七)
- 明·大明范母申孺人墓志铭(隆庆元年十二月) (一五六)
- 明·明故寿官胜泉范公暨元配孺人申氏合葬墓志铭(万历二年十月) (一六三)
- 明·明太学生英溪韩公玄堂志铭(万历八年十月) (一六四)
- 明·韩应庚先茔碑(万历十一年正月) (一六八)
- 明·重修休粮宝塔碑记(万历十九年七月) (一七七)
- 明·明儒官乐泉郑公暨原配李孺人继杨孺人柳孺人合葬墓志铭(万历二十三年十一月) (一八〇)
- 明·明故藩司知印近渠范公暨配王氏孙氏李氏合葬墓志铭(万历三十三年十月) (一九六)
- 明·明宗室奉国将军如淑人武氏墓志铭(万历三十七年四月) (一九八)
- 明·皇明故敕赠文林郎河南卢氏县知县松山杨公墓志铭(万历四十四年) (二〇〇)
- 明·韩景稷墓碑(万历四十八年三月) (二一四)
- 明·韩景范墓碑(崇祯元年三月) (二二三)
- 明·韩绍庵墓志盖(明代) (二三一)
- 清·龙锡(溪)石公墓志铭(顺治七年) (二三七)
- 清·皇明故旧附太学生完初晋公暨元配商孺人继配南孺人
合葬墓志铭(顺治八年十二月) (二三八)
- 清·赐紫传□经律沙门续机大和尚塔铭(康熙十一年正月) (二五二)
- 清·韩英寰墓碑(康熙五十三年二月) (三〇七)
- 清·广修和尚塔碑铭(雍正十三年八月) (三四〇)
- 清·洪武忠臣大理寺卿维新贾公神道(乾隆二十五年三月) (三八〇)
- 清·□大旺墓碑(乾隆三十一年七月) (三八八)
- 清·僧众墓表碑(乾隆三十三年) (三九三)
- 清·敕赠朝议大夫议叙知府前敕授儒林郎候选州同议叙主簿辰乙
张公墓表铭(嘉庆十四年) (四三九)
- 清·皇清例授儒林郎候选州同杏园孙公墓表(嘉庆十七年三月) (四四二)
- 清·诰赠武略骑尉马公墓表(道光五年四月) (四七五)
- 清·皇清诰授通奉大夫湖北布政使梅坪刘公墓志铭(道光二十二年四月) (四九五)
- 清·诰授通奉大夫湖北布政使梅坪刘公墓碑铭(道光二十四年四月) (五〇〇)
- 清·例授登仕郎候銓州右堂耀宇公暨配狄氏刘氏雒氏墓表(道光二十四年) (五〇二)
- 清·石止崔氏始祖墓碑(道光二十七年四月) (五一三)
- 清·皇清覃恩诰赠资政大夫候选布政司理问加二级军功议叙加一级纪录三次临涧左公暨
德配韩夫人郭夫人合葬墓表(道光二十七年十二月) (五一八)
- 清·皇清覃恩敕封孺人例封安人刘母张太孺人墓志铭(咸丰二年十一月) (五二八)
- 清·显考增广生员郭府君讳文林字艺苑显妣待赠孺人郭太母赵氏
合葬之墓(咸丰七年六月) (五三五)
- 清·显考待赠府君何翁讳文魁字冠五显妣待赠孺人何母李太君

合葬之墓(咸丰八年九月)	(五三八)
清·皇清例赠孺人刘母陈太孺人墓志铭(同治三年六月)	(五四六)
清·皇清诰授资政大夫二品顶戴监运使銜甘肃巩秦阶兵备道尧章董公暨配诰赠夫人 杨夫人岳夫人合葬墓志铭(光绪六年四月)	(五六八)
清·皇清诰授奉政大夫同知銜直隶滦州知州显考芸史府君墓志铭(光绪十七年十月)	(五七七)
清·钦加六品銜附贡生显考讳鹏鸿字禹庭号琴南史府君例封安人 显妣贾李太君之墓(光绪二十八年十月)	(五九二)
清·覃恩赏戴二品蓝翎诰授武功将军即补游戎特授粟城营都司王翁海山府君覃恩诰命 二品夫人王母马申太夫人之墓(光绪三十年四月)	(五九三)
清·皇清敕授文林郎原任永济县训导署理蒲州府教授议叙翰林院待诏海林姑丈大人 墓志铭(光绪三十一年八月)	(五九六)
清·皇清诰授通奉大夫河南候补知府前刑部湖广司郎中内阁中书云舫董公 墓志铭(宣统元年三月)	(六〇〇)
清·桂林坊后九甲香山公王府君碑记(清代)	(六一二)
清·前清记名简放总兵原任直隶大名镇游击崔公阡表(民国三年十一月)	(六二一)
中华民国·温名臣太公墓志铭(民国十一年三月)	(六三四)
中华民国·四豪岭阡表(民国十八年三月)	(六四九)
中华民国·温母郝太夫人墓志铭(民国十八年七月)	(六五一)
中华人民共和国·韩春生墓碑(1995年4月)	(七六五)
中华人民共和国·汉中尉邳都墓碑(2003年4月)	(八六二)
中华人民共和国·裴学度墓碑(2003年11月)	(八七〇)
中华人民共和国·建塔僧达连禅师寿塔碑表(2006年10月)	(九一五)

●佚失石刻

唐·大唐故居士韩君碑	(九六一)
金·故唯识贤公塔铭并序(沙门福泮)	(九七四)
元·经论传大乘戒沙门珪公生前塔记(武曜)	(九七七)
元·安葬先师惠公戒师故灵墓志(董弼)	(九七八)
元·祖师智和尚并讲经律论传大乘戒迂公和尚生前塔铭(董威)	(九八一)
元·故河东南路提举常平仓事徐君墓碣铭并序(王博文)	(九八二)
元·故提举太原盐使司徐君神道碑(姚燧)	(九八四)
元·洪洞县九箕山会胜寺真觉大师功行之碑(韩恭)	(九八九)
元·赠平阳万户翼千户杨公墓碑(许肯严)	(九九二)
元·元故石公神道碑铭(王士元)	(九九三)
元·段义墓碣	(九九六)
明·忠定公韩文墓志铭(费宏)	(一〇一九)
明·李对霍先生铭(德王)	(一〇二一)
明·许翔凤墓碑	(一〇二五)
清·周乐师子野墓碑记(范鄙鼎)	(一〇四九)
清·汉大夫邳公墓记(吕维翰)	(一〇六三)
清·虞士庭坚墓道碑记(范鄙鼎)	(一〇六七)
清·虞士庭坚墓碑记(范鄙鼎)	(一〇六九)
清·刘大夫志墓道铭(朱轼)	(一〇七九)
清·刘大夫镇墓道铭(朱轼)	(一〇八〇)

- 清·文学李梅村先生墓碑文(李东琪) (一一〇二)
- 清·文学李勉亭先生墓碑文(王轩) (一一一四)
- 清·清六品衔附贡生禹庭公暨德配贾安人合葬墓志铭(张瑞玘) (一一一九)
- 清·杜戍村董氏始祖碑 (一一二二)
- 中华民国·先妣王太夫人墓志铭(张瑞玘) (一一二五)
- 中华民国·先兄张渭玉墓志铭(张瑞玘) (一一二五)
- 中华民国·张寿卿府君墓志铭(张瑞玘) (一一二六)
- 中华民国·重修杨昭节公墓碑记(乔海峰) (一一二八)
- 中华民国·乔铁髯墓志铭(张瑞玘) (一一二九)
- 中华民国·故参议员张君墓表(章炳麟) (一一三二)

十二、经幢、石幢、石柱、画像石、摩崖题刻类

●现存石刻

- 唐·景云二年造像碑(景云二年□月) (三)
- 宋·石财盆铭文(嘉祐三年四月) (二二)
- 宋·经幢(嘉祐七年十月) (二四)
- 宋·万圣寺经幢(嘉祐八年三月) (二五)
- 金·赵城经幢(天会五年五月) (三七)
- 金·佛顶尊胜经幢(大定三年二月) (四四)
- 金·奉为文悟大师建立尊胜咒幢(承安五年八月) (四六)
- 元·经幢(至元二十二年六月) (六六)
- 元·门墩铭文(大德七年六月) (六七)
- 明·罗云村三皇庙经幢(洪武二十六年) (一〇三)
- 明·造像碑(成化二年) (一一一)
- 明·供桌铭文(嘉靖四十年十一月) (一五五)
- 年代不详·“折喇主梨准娑缚诃”佛经碑 (六七七)
- 年代不详·佛顶尊胜陀罗尼真言碣 (六八七)

十三、大槐树及苏三监狱类

●现存石刻

- 中华民国·重修古大槐树处碑记(民国三年五月) (六一八)
- 中华民国·槐址记(民国十五年四月) (六四二)
- 中华民国·洪洞古大槐树记(民国十六年) (六四三)
- 中华人民共和国·古大槐树遗址保护标志碑(1959年12月) (七〇二)
- 中华人民共和国·董寿平题“古槐逢春”(1984年5月) (七二五)
- 中华人民共和国·马少波苏三监狱题诗碑(1984年11月) (七二九)
- 中华人民共和国·流芳千古碑(1985年) (七三〇)
- 中华人民共和国·槐荫亭记(1988年8月) (七三五)
- 中华人民共和国·左汉臣杰三公之碑(1991年2月) (七四一)
- 中华人民共和国·洪洞县首届寻根祭祖节祭古槐迁民先祖文(1991年4月) (七四二)
- 中华人民共和国·明代移民遗址保护标志碑(1996年1月) (七七九)

中华人民共和国·洪洞县大槐树寻根祭祖园募捐纪念碑(1998年12月)	(八〇二)
中华人民共和国·洪洞飞马实业集团公司捐资碑(1998年12月)	(八〇三)
中华人民共和国·晋洪赵城焦化实业集团捐资碑(1998年12月)	(八〇四)
中华人民共和国·山西三维集团股份有限公司捐资碑(1998年12月)	(八〇五)
中华人民共和国·山西焦化集团有限公司捐资碑(1998年12月)	(八〇六)
中华人民共和国·马来西亚客家文化寻根团捐款纪念碑(1999年12月)	(八一二)
中华人民共和国·古槐后裔捐资纪念碑(2000年1月)	(八一四)
中华人民共和国·望亲亭(2000年)	(八二四)
中华人民共和国·董寿平书法碑林落成记略(2001年4月)	(八二八)
中华人民共和国·董寿平书法碑林记(2001年春)	(八三〇)
中华人民共和国·董寿平题词(2001年4月)	(八三一)
中华人民共和国·董寿平绝笔碑记(2001年4月)	(八三二)
中华人民共和国·万寿碑林记(2001年4月)	(八三三)
中华人民共和国·在滇洪洞籍老同志振兴家乡联谊会为大槐树寻根祭祖园扩建工程捐款者名录碑碑记(2001年4月)	(八三四)
中华人民共和国·祭古槐先祖文(2001年4月)	(八三五)
中华人民共和国·王冶秋苏三监狱题诗碑(2003年9月)	(八六九)
中华人民共和国·二零零四年社会各界捐款略记(2005年3月)	(八八八)
中华人民共和国·丁亥清明恭祭迁民先祖文(2007年4月)	(九二五)
中华人民共和国·景大启纪念碑(2008年3月)	(九四三)
中华人民共和国·二代古槐碑(1949年以后)	(九五七)
中华人民共和国·三代大槐树碑(1949年以后)	(九五八)

十四、其他类

●现存石刻

金·尚书礼部牒(大定二年十月)	(四三)
元·社神之位碑(至正十五年三月)	(八九)
元·稷神之位碑(至正十五年三月)	(九〇)
明·娲皇庙记(万历十九年闰三月)	(一七五)
明·万圣寺残碑(天启元年)	(二一六)
明·“奇堡清秀”刻石(崇祯十年二月)	(二二五)
明·八卦罗盘铭(明代)	(二三〇)
清·霍山老爷顶玄帝庙碑(顺治十年七月)	(二四〇)
清·平阳府洪洞县后泉洞真观碑(康熙三十四年)	(二八四)
清·关王辞曹操书(康熙四十九年)	(三〇三)
清·康熙帝诰命(康熙六十一年十一月)	(三一三)
清·舍身碑记(乾隆元年正月)	(三四二)
清·重刊明崇祯“赵上卿蔺相如故里”碑(乾隆十年)	(三五五)
清·汉舞阳侯樊哙故里碑(乾隆四十八年六月)	(四〇八)
清·伏羲画卦处碑(嘉庆八年十一月)	(四三〇)
清·嘉庆皇帝诰命(嘉庆十六年十二月)	(四四一)
清·许由弃瓢泉碑(嘉庆二十三年五月)	(四五四)

- 清·续登锦堂记(道光十八年八月) (四九二)
- 清·王发英父母诰命(道光二十四年四月) (四九九)
- 清·圣旨碑(道光二十七年十二月) (五一五)
- 中华民国·“文明起点”碑(民国年间) (六七三)
- 中华民国·“彻底仁慈智”碑(民国年间) (六七四)
- 年代不详·“久碑志序”碑 (六八九)
- 年代不详·“河山带砺”碑 (六九〇)
- 年代不详·“大哉”碑 (六九一)
- 年代不详·历山舜田碑 (六九二)
- 年代不详·舜井遗迹碑 (六九三)
- 中华人民共和国·“抓纲治队学大寨”碑(1977年5月) (七一七)
- 中华人民共和国·赵城凤凰广场纪念碑(1993年10月) (七五一)
- 中华人民共和国·玉帝神位碑(1995年6月) (七六六)
- 中华人民共和国·南汉宸故里碑(1997年7月) (七九三)
- 中华人民共和国·始祖樊哙碑(2002年) (八三九)
- 中华人民共和国·先祖樊仁碑(2002年10月) (八四八)
- 中华人民共和国·《乐圣师旷》出版纪念碑(2003年8月) (八六六)
- 中华人民共和国·赵匡胤故里碑(2004年) (八八六)
- 中华人民共和国·书法家马公圣瑞碑序(2005年3月) (八八七)
- 中华人民共和国·皋陶赋(2007年4月) (九二六)
- 中华人民共和国·造父封地碑(2007年9月) (九三一)
- 中华人民共和国·赵简子食邑碑(2007年9月) (九三五)

●佚失石刻

- 唐·书师旷庙文(袁皓) (九六二)
- 宋·会胜院赐名敕 (九六八)
- 金·法乳祖师教泽碑(僧善信) (九七四)
- 元·中镇祝文(余阙) (一〇〇〇)
- 清·申言谔祖暨祖母妣封赠诰命 (一一〇六)

后 记

二〇〇五年,洪洞县老年书画研究会为挖掘、抢救洪洞历史文化遗产,弘扬传统书画艺术,采用财政出资和社会捐助相结合的办法,编辑印制了一部《洪洞古今书画集》,在当地引起了比较大的轰动。二〇〇七年,受编辑这本书画集的启示,又由县老年书画研究会会长汪学文同志牵头,协调社会有关力量和资源,以洪洞老年书画研究会的名义编辑印制了《洪洞金石录》一书,为挖掘整理历史遗留下来的金石文化进行了有益的探索。这部金石录的编印,不仅得到了县里领导和广大爱好者的好评,而且受到业内领导和专业人士的关注。《洪洞金石录》是二〇〇八年元月付印的,四月在县内举行了首发式和赠书活动,没过多久,就有了临汾市三晋文化研究会领导的洪洞之行,开始了这部《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》的酝酿和筹备。

临汾市三晋文化研究会的会长陈长禄、副会长王德贵于二〇〇八年六月三日来洪洞。他们先找到县委书记陈玉士同志,说明了编辑出版《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》的来意,并直接点名由汪学文同志担负此任。他们当场就通知汪学文同志协商此事。最后决定由汪学文同志负责,成立洪洞县三晋文化研究会,同时筹备《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》的编辑工作,争取到年底能拿出样本,为临汾市兄弟县市编纂石刻大全作示范。这是一项既艰巨又光荣的任务。随后汪学文同志先后召集有关人员成立了洪洞县三晋文化研究会筹备小组和《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》编委会,同时,认真学习了省市编纂《三晋石刻大全》的方案,详细分析和分解编辑洪洞卷任务,提出完成任务的时间、质量要求和各项措施,并定期进行检查。经过半年努力,《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》样本按期编辑完成,并及时交省三晋文化研究会编辑付印。

这部《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》基本上是在《洪洞金石录》的基础上编纂而成的。编纂工作主要是根据临汾市三晋文化研究会《编纂方案》的要求而展开,对《洪洞金石录》中的碑石文字进行了一些补充、修正、取舍和完善。全书仍然以年代时间先后为序编排。其中存碑碑文增加 267 篇,佚碑碑文增加 2 篇,总数已达到 1100 篇,总共约 70 万字,可谓“鸿篇巨制”。书中收录的这些碑石,虽然只是洪洞碑石文化遗存下来的一小部分,但已从一个独特的侧面向人们翔实地展示了洪洞这个三晋大县悠久灿烂的历史文明。

如果说是一种机缘的话,我们为能够有幸参与弘扬洪洞历史文化做这样一件有益的事,感到无比荣幸和自豪。我们应该感谢改革开放加强文化建设新机遇的惠顾,感谢省市三晋文化研究会对洪洞县的关注和希望,感谢中共洪洞县委、县人民政府领导对石刻文化发掘的重视和支持。特别应说明的是,编纂《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》,是在成功编辑《洪洞古今书画集》、《洪洞金石录》的基础上而展开的,县老年书画研究会和不少同志为石刻大全作了铺垫性的工作,特别是李国富、张宝年同志完成了全部石刻的拓印收集工作,李国富、张长顺同志还赴并参加了最后的编辑加工。临汾市地震局原局长,研究石刻文化的专家王汝雕先生,帮助我们完成了全书的编排、文字逐录、断句标点和撰写简介的工作,在此一并表示最诚挚的谢意!

由于水平所限,时间也较紧迫,书中错误遗漏之处,一定难免,敬请各位专家和同好批评指正;如能起到抛砖引玉的作用,则幸甚至哉!

《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》编委会

二〇〇九年八月八日



01925721



[General Information]

书名=三晋石刻大全 临汾市洪洞县卷 下

页数=1174

SS号=13170487